

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Ο
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1940-1941

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
(28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940)

Ανατύπωση 1986

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1960

COPYRIGHT 1960 Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ.

**ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ**

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

ΠΡΟΣ: ΔΙΣ/ΓΕΣ

ΚΟΙΝ: 3ον ΕΓ/Υ/ΓΕΣ
4ον ΕΓ/ΓΕΣ
Στρατ. Τυπογραφείον
1η Στρατιά Α'-Β'-Γ' Σ.Σ.
ΑΣΔΑΝ-ΚΦ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ον Έπιτελ. Γραφ./Υ
Τηλ. 520
Άριθ. Φ. 337/47/236456
ΒΣΤ 902 τῇ 4 Νοεμβρίου 1959
Συν. εἰς (1) τόμος.

ΘΕΜΑ: Κύρωσις Ἱστορικοῦ Συγγράμματος «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ».

Σχετικά: Φ. 105/31/ ΕΠ. 254017/20-10-59/ΔΙΣ.

1. Τὸ ὑπὸ τῆς ΔΙΣ ὑποβληθὲν Ἱστορικὸν Σύγγραμμα «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ».

Κ Υ Ρ Ο Υ Μ Ε Ν

καὶ ἐντελλόμεθα τὴν ὑπὸ τοῦ Στρατ. Τυπογραφείου ἐκτύπωσιν του εἰς 9.000 ἀντίτυπα ἐξ ὧν 496 πανόδετα καὶ 4 δερματόδετα.

2. Τὸ 2ον ΕΓ/ΓΕΣ νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἐντολῆς πρὸς ΓΥΣ διὰ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν σχεδιαγραμμάτων.
3. Ἡ μέριμνα διὰ τὴν ὀρθὴν ἐκτύπωσιν ἀνατίθεται εἰς ΔΙΣ/ΓΕΣ.

Ο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 'Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος

ΠΡΟ-Ι-ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 'Υποστράτηγος Μιλ. Παπακωνσταντίνου

ΠΡΟ-Ι-ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ταξίαρχος Κων/νος Εὐαγγελίου μέχρι
30-6-57

'Υποστράτηγος Κολλιόπουλος 'Αντ.
μέχρι 22-2-58

Ταξίαρχος Κ. Α. 'Αναγνωστόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΟΥ: Ταξίαρχος Κων/νος Εὐαγγελίου

Ταξίαρχος Κ. Α. 'Αναγνωστόπουλος

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Αίτια καὶ ἀφορμαὶ τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου.

Ἡ ἰταλικὴ ἐπίθεσις (28 Ὀκτωβρίου — 13 Νοεμβρίου 1940).

Ἡ ἐλληνικὴ ἀντεπίθεσις (14 Νοεμβρίου 1940 — 6 Ἰανουαρίου 1941).

Χειμεριναὶ ἐπιχειρήσεις — Ἰταλικὴ ἐπίθεσις τοῦ Μαρτίου (7 Ἰανουαρίου — 26 Μαρτίου 1941).

Ἀγῶνες εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Δυτικὴν Θράκην (6 - 10 Ἀπριλίου 1941).

Τὸ τέλος μιᾶς ἐποποιΐας (27 Μαρτίου — 30 Ἀπριλίου 1941).

Ἡ μάχη τῆς Κρήτης (20 — 30 Μαΐου 1941).

Τὸ ἰσχύριον τῶν δυνάμεων Μέσης Ἀνατολῆς: Ἐλ Ἀλαμείν — Ρίμνι — Ἱερὸς Λόχος).

Ἡ διοικητικὴ μέριμνα κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸν πόλεμον.

Σχετικὰ πρὸς τὴν ἄνω σειράν.

Ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ (1924-1940).

Ἡ ὀχύρωσις τῆς παραμεθορίου ζώνης 1936—1940 (Ἀπόρρητον).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ Τόμος οὗτος ἀποτελεῖ μέρος τῆς σειρᾶς Ὁ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ καὶ εἶναι ὁ δεύτερος τόμος τῆς ἱστορικῆς συγγραφῆς «Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940—41» ὑπὸ τὸν τίτλον «*Ἡ ἸΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ*».

Ἡ Ἑλλάς, χάρις εἰς τὰ ἔστω καὶ περιορισμένα μέτρα τὰ ὅποια ἔλαβεν ἡ Κυβέρνησις αὐτῆς ὡς καὶ τὰ Γενικὰ Ἐπιτελεῖα τῶν ἐνόπλων αὐτῆς δυνάμεων, ἠδυνήθη, παρὰ τὴν αἰφνιδιαστικὴν ἐν χρόνῳ ἐκτόξευσιν τῆς ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, νὰ ἰσορροπήσῃ τὴν κατάστασιν κατὰ τὴν πρώτην περίοδον καὶ εἶτα νὰ λάβῃ τὴν πρωτοβουλίαν ἐνεργείας.

Τρεῖς κύριοι παράγοντες συνέβαλλον εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἐλληνικῶν ὅπλων :

Τὸ ὕψηλόν ἠθικόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ ἀμνημονέου κατὰ μιᾶς ἀδίκου ἐπιθέσεως. Τὸ ὕψηλόν τοῦτο ἐπίπεδον τοῦ ἠθικοῦ, ἀνεφάνη μετὰ τὰς πρώτας ἐπιτυχίας τῶν ἐλληνικῶν ὅπλων. Μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης, τὸ ἠθικόν τοῦ Ἑλλήνος πολεμιστοῦ εὐρίσκετο ὑπὸ τὴν καταθλιπτικὴν σκιὰν ἀντιπάλου Στρατοῦ ἀνήκοντος εἰς Μεγάλην Εὐρωπαϊκὴν Δύναμιν, ἐφωδιασμένου πλουσίως μὲ ἀπαντα τὰ σύγχρονα πολεμικὰ μέσα, εἰς τὰ ὅποια δὲν εἶχε ν' ἀντιτάξῃ ὅπλα ὡς εἶχεν ὁ ἐπιτιθέμενος καὶ εἶχε ν' ἀντιτάξῃ ἐλάχιστα ἀεροπλάνα κατὰ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας, θεωρουμένης ὡς μιᾶς ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων Ἀεροποριῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην.

Δεύτερον, ἡ τελεία ἐπιτελικὴ προπαρασκευὴ μέχρι τῶν ἐλαχίστων λεπτομερειῶν τῶν πάσης φύσεως σχεδίων ἐνεργείας, ἐπιστρατεύσεως καὶ μεταφορῶν. Πάσαι αἱ καταστάσεις εἶχον ἀντιμετωπισθῇ. Οὐδὲν εἶχεν ἀφεθῇ εἰς τὴν τύχην. Μία ἀπλὴ διαταγὴ ὀλίγων λέξεων ἔθεσεν ἐπιποδὸς πολέμου ὁλόκληρον τὴν ἐλληνικὴν πολεμικὴν μηχανήν. Ἐκαστος ἐγνώριζε τὴν ἀποστολὴν του καὶ τὸ ἔργον του.

Τρίτον, ἡ ὑποτίμησις παρὰ τῆς ἰταλικῆς ἡγεσίας τοῦ βαθμοῦ προπαρασκευῆς, τῆς ἐτοιμότητος πρὸς πόλεμον, τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἐνόπλων ἐλληνικῶν δυνάμεων καὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐλληνικῶν στελεχῶν.

Διὰ τοὺς γνωρίζοντας τ' ἀνωτέρω, ὡς καὶ τὸν ἀέναον μόχθον τῶν ἐνόπλων ἐλληνικῶν δυνάμεων κατὰ τὴν τετραετίαν τὴν προηγηθεῖσαν τοῦ πολέμου τούτου, ἡ ἀνατροπὴ παρὰ τούτων τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων εἰσβολῆς δὲν ὑπῆρξεν ἀπροσδόκητος, καίτοι ἡ παντελής ἔλλειψις τεθωρακισμένων δυνάμεων, ἐπαρκῶν ἀντιαρματικῶν ὅπλων καὶ ἐπαρκοῦς Ἀεροπορίας, ἔθετε τὸν Ἑλληνικὸν Στρατὸν εἰς πολὺ μειονεκτικὴν θέσιν ἐναντι τοῦ εἰσβολέως.

Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀντιστράτηγος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ Παρὼν Τόμος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ δεύτερον μέρος τῆς σειρᾶς «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ κατὰ τὸν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον», ἀναφέρεται εἰς τὴν ἰταλικὴν κατὰ τὸ ἔτος 1940 ἐν Ἑλλάδι εἰσβολήν, ἥτοι εἰς τὴν περίοδον ἐκείνην τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 1940—41 καθ' ἣν τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα, ὑποστάντα αἰφνιδιαστικὴν ἐπὶ 17 ἡμέρας ἐπίθεσιν ὑπὸ ὑπερτέρον ἰταλικῶν δυνάμεων, ἐπέτυχον νὰ διακόψωσι τὰς ἐπιθετικὰς τῶν Ἰταλῶν ἐνεργείας, καὶ ἔτοιμα ν' ἀναλάβωσιν ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις πρὸς ἀπόρριψιν τοῦ εἰσβολέως ἐκ τοῦ ἔθνικοῦ αὐτοῦ ἐδάφους καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν ἐπίθεσιν ἐντὸς τοῦ ἀλβανικοῦ ἐδάφους ἐξ οὗ οὗτος ὠρμήθη.

Ἡ ἐξιστόρησις τῆς δράσεως τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων ἐβασίσθη εἰς τὰ παρὰ τῇ Δ.Ι.Σ. ὑπάρχοντα ἱστορικὰ ἀρχεῖα τῆς περιόδου ταύτης, τὰ ὅποια ὅμως ἦσαν ἐλλειπῇ καὶ τοῦτο διότι, αἱ ἐπίσημοι ἐκθέσεις πλείστον μονάδων ἀπωλεσθεῖσαι ἢ καταστραφεῖσαι ὑπὸ τῶν κατακτητῶν τῆς χώρας, τῶν Ἰταλῶν καὶ τῶν Γερμανῶν, ἀνεπληρώθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς δι' ἐτέρων τοιούτων, συνταχθεισῶν ὑπὸ τῶν διοικητῶν τῶν μονάδων καὶ ἐπιτελαρχῶν ἀπὸ μνήμης ἀνευ σχεδιαγραμμάτων καὶ ἀνευ πολλῶν ἐπισήμων ἐγγράφων. Κατέστη ἀναγκαῖα ἡ διασταύρωσις τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ἡ ἐξακριβώσις πολλῶν, ἡ συμπλήρωσις ἐνίων διὰ αὐτοπροσώπων ἱστορικῶν συνεντεύξεων μετὰ τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ μαχητῶν τοῦ πολέμου τῆς περιόδου ταύτης. Ἡ λεπτομερὴς παραβολὴ καὶ ἡ αὐστηρὰ βάσανος ἀπάντων τῶν ὑπαρχόντων καὶ συλλεγόντων ἱστορικῶν στοιχείων, διηρυκλῶνον διὰ τὴν ὅσον ἔνεστι ἀντικειμενικὴν καὶ ἀδιάβλητον συγγραφὴν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας.

Ἡ ἐξιστόρησις τῶν γεγονότων τῆς περιόδου ταύτης, ὑπεβοήθησαν ἀρκούντως, διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως ἰταλικῶν στοιχείων ληφθέντων ἐκ τῶν ἐκδοθέντων βιβλίων ὑπὸ τῶν πρωταγωνιστῶν Ἰταλῶν Στρατηγῶν τοῦ πολέμου τούτου, ἀτινα διασταυρούμενα πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα συμπληροῦσι τὴν ὅλην εἰκόνα τῶν διαδραματισθεισῶν πολεμικῶν ἐνεργειῶν καὶ ἐμφανίζουσι πλέον ἀντικειμενικὴν τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν.

Εἰς τὴν παροῦσαν Ἱστορίαν, λόγῳ τῆς φύσεως τοῦ διεξαχθέντος ἀγῶνος, καὶ τοῦ λίαν ἀνωμάλου καὶ ὀρεινοῦ τοῦ ἐδάφους, ἡ ἐξιστόρησις κατέρχεται εἰς τὴν περιγραφὴν δράσεως κυρίως μικτῶν ἀποσπασμάτων, ταγμάτων καὶ λόχων ἀκόμῃ, διὰ τῶν ὁποίων συνήθως διεξήχθη ὁ κατὰ τὴν πρώτην περίοδον τοῦ πολέμου ἐξιστορούμενος ἐνταῦθα ἀγών.

Εἰς τὰ παραρτήματα περιλαμβάνονται τὰ σπουδαιότερα ἱστορικὰ ἔγγραφα τὰ σχετικὰ μὲ τὸ κείμενον. Διὰ τὰ λοιπὰ μικροτέρου ἐνδιαφέροντος παραπέμπεται ὁ ἀναγνώστης ἐν ὑποσημειώσει εἰς τὸν σχετικὸν φάκελλον τοῦ ἀρχείου τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν ᾧ εὐρίσκονται ταῦτα.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ταξίαρχος

ΚΩΝ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ταξίαρχος

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

	Σελίς
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. ANTIMETΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ	1
Πολιτικοστρατιωτική κατάσταση τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1940	1
Αἱ ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικαὶ δυνάμεις	2
Τὸ ἰταλικὸν Σχέδιον Πολέμου κατὰ τῆς Ἑλλάδος ...	6
Αἱ ἑλληνικαὶ δυνάμεις	8
Ἡ ὁχύρωσις	18
Τὸ ἑλληνικὸν Σχέδιον Πολέμου	20
Τὸ σχέδιον ἐνεργείας τοῦ Στόλου	23
Ἡ ἐδαφικὴ διαμόρφωσις τῆς Ἡπειρο—Μακεδονικῆς περιοχῆς	25
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ	28
Ἐπίδοσις τελεσιγράφου	28
Τὰ πρῶτα μέτρα	32
Συγκρότησις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου	38
Ἡ ἀπήχησις εἰς τὸ ἐξωτερικόν	40
Αἱ πρῶτοι βρεττανικαὶ ἐνισχύσεις	42
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ (28 Ὀκτωβρίου)	44
Αἱ ἐν Ἡπείρῳ ἑλληνικαὶ δυνάμεις καὶ ἡ ἀποστολὴ ταν .	44
Ἡ διάταξις τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων	49
Ἡ ἀμυντικὴ ὁργάνωσις τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ	53
Ὁ ἐχθρὸς	55
Αἱ ἐνέργειαι τῶν προκαλυπτικῶν κλιμακίων (28 καὶ 29 Ὀκτωβρίου)	57
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕ- ΘΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΑΣ—ΚΑΛΑΜΑ	65
Ἡ προπαρασκευὴ τῆς ἐπιθέσεως (30, 31 Ὀκτωβρίου καὶ 1 Νοεμβρίου)	65
Ἡ μάχη τῆς Ἑλαίας (2 καὶ 3 Νοεμβρίου)	73
Αἱ ἰταλικαὶ προπαρασκευαὶ διὰ νέαν προσπάθειαν (4, 5 καὶ 6 Νοεμβρίου)	81
Ἡ ἀποτυχία τῆς νέας ἰταλικῆς προσπάθειας (7 Νοεμβρίου)	88
Ἡ ἰταλικὴ ἐπίθεσις εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας (4 μέχρι 7 Νοεμβρίου)	91
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ...	102
Ἐπιχειρήσεις 8 καὶ 9 Νοεμβρίου	102
Αἱ ἐπιθετικαὶ ἀναγνωρίσεις τῆς VIII Μεραρχίας (10 μέχρι 12 Νοεμβρίου)	106

	Σελις
Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ ἀναλαμβάνει τὸ μέτωπον τῆς Ἡπείρου	110
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΝΔΟΝ...	115
Αἱ ἑλληνικαὶ δυνάμεις εἰς τὴν Πίνδον	115
Αἱ ἰταλικάι δυνάμεις	121
Ἡ ἰταλικὴ εἰσβολή	122
Ἡ διείσδυσις τῆς Μεραρχίας Ἀλπινιστῶν (29 Ὀκτωβρίου)	128
Αἱ πρῶται ἀποφάσεις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου	132
Ἡ I Μεραρχία εἰς τὴν Πίνδον	134
Αἱ περαιτέρω ἀποφάσεις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου ...	139
Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα....	141
Ἡ I Μεραρχία ἐπιτίθεται	142
Ἡ εἰσοδος εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ..	146
Αἱ ἐνέργειαι τῶν Μ. Μονάδων	153
Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ εἰς τὴν Πίνδον	155
Ἀγῶνες I Μεραρχίας εἰς Ρωμὴν καὶ Ταμποῦρι	158
Ἡ ἀναστολή τῆς ἐπιθέσεως (4 μέχρις 6 Νοεμβρίου) ...	162
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΖΟΥΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΝΔΟΝ	172
Οἱ ἀγῶνες περὶ τὸ Δίστρατον (ἀπὸ 5 μέχρις 8 Νοεμβρ.)	172
Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ πρὸς Βωβούσαν καὶ Δίστρατον (5 μέχρις 8 Νοεμβρίου).	179
Τὸ Ἀπόσπασμα Ἀῶου	182
Ἡ διεύθυνσις τοῦ ἀγῶνος τῆς Πίνδου εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ	182
Οἱ ἀγῶνες ἐπὶ τῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα (7 μέχρι 10 Νοεμβρίου)	185
Ἡ ἐκκαθάρισις τῆς κατ.στάσεως νοτίως Σμόλικα (9 μέχρι 13 Νοεμβρίου)	193
Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ προωθείται ἐπὶ τῶν συνόρων... ..	198
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ (28 Ὀκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου)..	204
Ἀντίπαλοι δυνάμεις.....	204
Οἱ Ἱταλοὶ ἀπρακτοῦσιν εἰς τὴν Βορειοδυτικὴν Μακεδονίαν (28 καὶ 29 Ὀκτωβρίου).....	208
Ἡ εἰσοδος τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὸν ἀγῶνα ..	211
Ἡ IX Μεραρχία καλύπτει ἰσχυρῶς τὸ ἀριστερόν της (30 Ὀκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου)	213
Αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιτυχίαι τῆς IV Ταξιαρχίας (30 Ὀκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου)	218
Διαφωναί διὰ τὴν κατὰ τῆς Κορυτσαῆς ἐπίθεσιν καὶ ἡ ἐπέμβασις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου	223
Ἡ εἰσοδος τῆς X Μεραρχίας εἰς τὸν ἀγῶνα (8—13 Νοεμβρίου)	231
Ἡ IX Μεραρχία προπαρασκευάζεται διὰ τὴν κατὰ τῆς Μόροβας ἐπίθεσιν (6 μέχρι 13 Νοεμβρίου).	234

	Σελίς
Ἡ XV Μεραρχία προπαρασκευάζεται διὰ τὴν κατὰ τοῦ Ἰβάν ἐπίθεσιν (6—13 Νοεμβρίου)	236
Ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα κατὰ τὴν πρώτην περίοδον τοῦ πολέμου	244
Γεγονότα εἰς τὸ πρὸς Βουλγαρίαν Μέτωπον	250
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ. ΔΡΑΣΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΩΝ (28 Ὀκτωβρίου—13 Νοεμβρίου 1940)	252
Γενικότητες	252
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ. ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ. Συμπερασματικὴ ἀνασκόπησις	260
	272

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κειμένων:

	Σελίς
1. Ζώνη επιχειρήσεων Ἀρχιστρατήγου. Ἀμυντικαὶ τοποθεσίαι	XIII
1α. Θέατρον Ἐπιχειρήσεων Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου	XIII
2. Εἰσβολὴ ἰταλικῶν φαλάγγων εἰς Ἡπειρον (ἀπὸ 28—31 Ὀκτωβρ. 1940) ..	45
3. Διάταξις ἑλληνικῶν καὶ ἰταλικῶν δυνάμεων εἰς Ἡπειρον κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου 1940	61
4. Μάχη Ἐλαίας (2—8 Νοεμβρίου 1940)	61
5. Διάταξις τομέως Καλαμᾶ (ἐσπέρας 4ης Νοεμβρίου 1940)	77
6. Τομεὺς Θεσπρωτίας. Διάταξις Ἀντιπάλων ἐσπέρας 4ης Νοεμβρίου 1940	77
7. Διάταξις τομέως Θεσπρωτίας ἐπὶ τοποθεσίας Ἀχέροντος ποταμοῦ. Ἀπό- σπασμα Ἐλευθεροχωρίου. Βάθος εἰσβολῆς Ἰταλῶν (6—10 Νοεμβρίου 1940)	93
8. Τομεὺς Θεσπρωτίας. Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου (11—13 Νοεμβρίου 1940).....	109
9. Διάταξις ἀντιπάλων δυνάμεων εἰς Ἡπειρον τὸ ἐσπέρας τῆς 13ης Νοεμ- βρίου 1940.	109
10. Μάχη Πίνδου (28—31 Ὀκτωβρίου 1940)	125
11. Ἀγῶνες τῆς 1 Μεραρχίας (1—3 Νοεμβρίου 1940)	125
12. Ἀγῶνες Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ (1—4 Νοεμβρίου 1940)	141
13. Ἀγῶνες Μεραρχίας Ἱππικοῦ (3—9 Νοεμβρίου 1940)	141
14. Ἀγῶνες 1 Μεραρχίας (4—7 Νοεμβρίου 1940)	157
15. Ἀγῶνες τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ (5—7 Νοεμβρίου 1940)	157
16. Ἀγῶνες τῆς 1 Μεραρχίας ἀπὸ 8 μέχρι 10 Νοεμβρίου 1940	173
17. Ἐκκαθάρισις τῆς καταστάσεως νοτίως Σμόλικα (10—13 Νοεμβρίου)....	189
18. Διάταξις ἀντιπάλων τομέως Πίνδου ἐσπέρας 13ης Νοεμβρίου 1940.....	189
19. Διάταξις ἀντιπάλων Μετώπου Δ. Μακεδονίας τὸ ἐσπέρας τῆς 27-10-40 .	205
20. Διάταξις ἀντιπάλων Μετώπου Δ. Μακεδονίας τὸ ἐσπέρας τῆς 6ης Νοεμ- βρίου 1940.	221

Ἐκτὸς κειμένων:

1. Γενικὴ διάταξις τῶν ἀντιπάλων δυνάμεων ἐκατέρωθεν τῆς Ἀλβανικῆς Με-
 θορίου (τὴν 0500 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940)
- II. Διάταξις Τομέως VIII Μεραρχίας τὸ ἐσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1940
- III. Διάταξις τῶν μονάδων τοῦ μετώπου Β.Δ. Μακεδονίας τὸ ἐσπέρας τῆς 6ης
 Νοεμβρίου 1940.



1. Ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'




2. 'Ο Πρωθυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ



3. Ο Αρχιστράτηγος Α.Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αντιστράτηγος



4. 'Ο "Ελλην Μαχητής






ΖΩΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΑΜΥΝΤΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ

Κλίμαξ 1:1.000.000

0 10 20 30 40 χιλ.

- Έλληνική Αμυντική τοποθεσία έσχάτου όριου ΙΒ
- Πρωθιμένη Έλληνική άμυντική τοποθεσία ΙΒ
- ***** Ζώνη όχυρών
- Διαδοχικαί τοποθεσίαι T2, T3, T4.
- Συνδετικαί τοποθεσία
- Μεμονωμένα όχυρά
- /// Αντιαρματική τάφος
- Αμυντικαί όργανώσεις
- Μεγάλοι όρεινοί όγκοι



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

	Σελίς
1. Ὅδηγίαι ἐπὶ ἐνδεχομένων περιπτώσεων ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων IB, IBa, IBβ ἐν τῷ πρὸς Ἀλβανίαν Θεάτρῳ.....	275
2. Ἱταλικὸν Σχέδιον Ἐπιχειρήσεων «EMMERGENZZA G».....	278
3. Ὅδηγίαι τοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω σχεδίου.....	281
4. Προσχέδιον ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων ΤΣΔΜ.....	282
5. Πίναξ συγκριτικὸς τῆς ἰσχύος πυρὸς μεταξὺ ἰταλικῆς καὶ ἐλληνικῆς μεραρχίας.....	285
6. Στάθμευσις τὴν 27 Ὀκτωβρίου 1940 τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικῶν δυνάμεων.....	285
7. Α.Π. 101774 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς Β' Σ. Στρατοῦ.....	289
8. Ἀνακοίνωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ι. Μεταξᾶ πρὸς τοὺς ἰδιοκτῆτας καὶ ἀρχι- συντάκτας τοῦ Ἀθηναϊκοῦ τύπου εἰς τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον.....	289
9. Α.Π. 100699 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς VIII Μεραρχίαν.....	293
10. Α.Π. 101154 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς Διοικητὴν VIII Μεραρχίας.....	296
11. Α.Π. 101428 Δ/γῆ ΓΣ Συμπληρωματικαὶ ὁδηγίαι ἐπὶ ἐνδεχομένων περι- πτώσεων ἐφαρμογῆς τῶν Σχεδίων IB—IBa—IBβ ἐν τῷ Θεάτρῳ Ἡπείρου.....	299
12. Φάλαγγες καὶ κατευθύνσεις εἰσβολῆς τοῦ Ἱταλικοῦ Στρατοῦ κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940.....	302
13. Στρατηγοῦ Πράσκα ὁδηγίαι διὰ τὸν συντονισμόν τῶν ἐνεργειῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 5ης Νοεμβρίου 1940.....	304
14. Ἀπόφασις ὑπ' ἀριθμ. 6 τοῦ Ἀρχιστρατήγου.....	305
15. Α.Π. 13006 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς ΤΣΔΜ.....	306
16. Α.Π. 13042 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς ΤΣΔΜ—Β' ΣΣ—VIII Μεραρχία.....	307
17. Α.Π. 13007 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς ΤΣΔΜ—Β' Σ. Στρατοῦ.....	307
18. Α.Π. 22089 Δ/γῆ Β' Σ. Στρατοῦ πρὸς I Μεραρχίαν.....	308
19. Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν 1 Νοεμβρίου 1940 1ης Μερχίας.....	308
20. Α.Π. 22063 Δ/γῆ Β' Σ. Στρατοῦ.....	310
21. Α.Π. 22191 Δ/γῆ Β' Σ. Στρατοῦ πρὸς Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ.....	310
22. Α.Π. 22114 Δ/γῆ Β' Σ. Στρατοῦ πρὸς I Μεραρχίαν.....	311
23. Α.Π. 13080 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς ΤΣΔΜ.—Β' Σ. Στρατοῦ.....	311
24. Α.Π. 22148 Δ/γῆ Ἐπιχειρήσεων ὑπ' ἀριθ. 1 Β' Σ. Στρατοῦ.....	312
25. Α.Π. 5441 Δ/γῆ ΤΣΔΜ πρὸς Δ/τάς Β' καὶ Γ' Σ. Στρατοῦ.....	313
26. Α.Π. 93 Δ/γῆ I Μεραρχίας.....	314
27. Α.Π. 22160 Δ/γῆ Β' Σ. Στρατοῦ πρὸς I Μεραρχίαν.....	315
28. Α.Π. 95 Δ/γῆ Ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν 5 Νοεμβρίου I Μεραρχίας....	316
29. Α.Π. 22225/324 Δ/γῆ Β' Σ. Στρατοῦ πρὸς I Μεραρχίαν.....	317
30. Α.Π. 122 Δ/γῆ I Μεραρχίας.....	318
31. Α.Π. 35 Δ/γῆ Ἐπιχειρήσεων Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ.....	319
32. Α.Π. 13097 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς Μεραρχίαν Ἱππικοῦ.....	320

	Σελίς
33. Α.Π. 148 Δ/γῆ Ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου Ι Μεραρχίας	320
34. Α.Π. 22345 Δ/γῆ Β' Σ. Στρατοῦ πρὸς Ι καὶ ΧΙ Μεραρχίας	322
35. Α.Π. 209 Δ/γῆ Ἐπιχειρήσεων Ι Μεραρχίας	323
36. Α.Π. 13065 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς Διοικητὰς ΤΣΔΜ Β' καὶ Γ' Σ.Σ.	324
37. Α.Π. 13095 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς ΤΣΔΜ	324
38. Α.Π. 13174 Δ/γῆ ΓΣ Ὅδηγαι	325
39. Α.Π. 13124 Δ/γῆ ΓΣ πρὸς ΤΣΔΜ	326

—ΠΙΝΑΞ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ	331
—ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΤΙΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ	337
—ΒΑΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ	339
—ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	343
—ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ	345

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εἰκὼν	Σελίς
1	Α.Μ. ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Β.
2	Πρωθυπουργὸς Ἰωάννης Μεταξᾶς
3	Ἀρχιστράτηγος Ἀλ. Παπάγος Ἀντιστράτηγος
4	Ὁ Ἕλλην Μαχητὴς
5	Ἡ Α.Β.Υ. ἡ Πριγκίπισσα Φρειδερίκη ἐπισκεπτομένη τραυματίας εἰς τὸ μέτωπον 61
6	Ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Β' ἐξερχόμενος τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου (29 Ὀκτωβρίου 1940) 61
7	Ἡ Α.Β.Υ. ὁ Διάδοχος Παῦλος εἰς τὸ μέτωπον 61
8	Ἀντιστράτηγος Παν. Λεμέστιχας Διοικητὴς Α' Σώματος Στρατοῦ.. 93
9	Ἀντιστράτηγος Κων. Μπακκόπουλος Ε' Σώματος Στρατοῦ (Θράκης). 93
10	Ἀντιστράτηγος Μᾶρκος Δραῖκος Διοικητὴς ΤΣΑΜ 93
11	Ἀντιστράτηγος Δημ. Παπαδόπουλος Διοικητὴς Β' Σώματος Στρατοῦ 93
12	Ὑποστράτηγος Βασ. Βραχνὸς Διοικητὴς I Μεραρχίας 93
13	Ἀντιστράτηγος Γεώργ. Κοσμᾶς Διοικητὴς Δ' Σώματος Στρατοῦ ... 93
14	Ὑποστράτηγος Γεωργ. Στανωτᾶς Διοικητὴς Μεραρχίας Ἰππικοῦ ... 93
15	Ὑποστράτηγος Χρῆστος Ζυγούρης Διοικητὴς IX Μεραρχίας 93
16	Πίνδος. Περιοχὴ Ἐπάνω καὶ κάτω Ἀρένα 173
17	Πίνδος. Περιοχὴ Ἑπταχωρίου 173
18	Ὁ Πρωθυπουργὸς Ἰωάν. Μεταξᾶς ἐν μέσῳ ἀξιωματικῶν τοῦ Γεν. Στρατηγείου 173
19	Πυροβολαρχία τεταγμένη 173
20	Ἀντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου Διοικητὴς Γ' Σ. Στρατοῦ ... 205
21	Ἀντιστράτηγος Ἰωάννης Πιτσίκας Διοικητὴς ΤΣΔΜ 205
22	Ἀντιστράτηγος Παν. Δέδες Διοικητὴς Ὁμάδος Μεραρχιῶν ΤΣΑΜ.. 205
23	Ὑποστράτηγος Γεώργ. Λάβδας Διοικητὴς II Μεραρχίας 205
24	Ὑποστράτηγος Χαρ. Κατσιμῆτρος Διοικητὴς VIII Μεραρχίας 205
25	Ὑποστράτηγος Χρῆστος Κίτσος Διοικητὴς X Μεραρχίας 205
26	Ὑποστράτηγος Ἀγ. Μεταξᾶς Διοικητὴς XV Μεραρχίας 205
27	Πίνδος. Περιοχὴ Πύργου Στράτσανης 221

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ πεσόντων ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν περίοδον
28 Ὀκτωβρίου—13 Νοεμβρίου 1940.

Α)Α	Βαθμὸς	Ὅπλον ἢ Σῶμα	Ὄνοματεπώνυμον	Μονὰς εἰς ἣν ὑπηρετεῖ	Μάχη ἢ τόπος ἐνθα ἐφονεύθη	Χρονολογία θανάτου
1	Ἀντ/ρχης	Ἐφεδρος Πεζικοῦ	Κιρμιζάκης Δημοσθένης	Γεωγρ. Υ.Σ.	Χανιά	1-11-40
2	Ταγ/ρχης	Πεζικοῦ	Ἀλιβιζάτος Τζανῆς	VIII Μερ.	Δολιανὰ	20-11-40
3	»	Ἐφεδρος Ἱππικοῦ	Φράγκος Χρήστος		Ἀλβανία	-40
4	Λοχαγός	Πεζικοῦ	Παπαευσταθίου Εὐστάθ.	65 Σ.Π.	Θεσ/νίκη	1-11-40
5	»	Ἐφεδρος Πεζικοῦ	Χολιόπουλος Ἀθανάσιος	14 Σ.Π.	Χανιά	1-11-40
6	Ὑπολοχ.	Πεζικοῦ	Διάκος Ἀλέξανδρος	4 Σ.Π.	Φούρκα— Τσοῦκας	1-11-40
7	»	Μηχαν.	Κοντόπουλος Σταῦρος	VIII Μερ.	Ἰωάννινα	3-11-40
8	Ἀνθ/γός	Ἐφεδρος Πεζικοῦ	Βλάχος Ἀπόστολος	33 Σ.Π.	Βερνίκ	1-11-40
9	»	Ἱππικοῦ	Καραθανάσης Γρηγ.	1 Σ. Ἱπ.	Ἀρμ. Πίνδου	8-11-40
10	»	Ἐφεδρος Πεζικοῦ	Μεντζιλας Χρήστος	4 Σ. Π.	Ἀλβανία	11-11-40
11	»	»	Παπαδάκης Κωνστ/νος	Γ Σ. Σ.	Νεστόριον	4-11-40
12	»	Πεζικοῦ	Παπαλεκάκος Γ.	36 Σ.Π.	Μπένσια	6-11-40
13	»	Ἐφεδρος Πυρ/κοῦ	Παπαστάμου Κ.	III Σ.Β.Π.	Λάρισα	7-11-40
14	»	Ἐφεδρος Πεζικοῦ	Παυλίδης Παῦλος	4 Σ.Π.	Ἐλεῦθερον	11-11-40
15	»	»	Ρηγόπουλος Παναγ.	12 Σ.Π.	Πάτραι	28-10-40
16	»	»	Σκουρολιάκος Λ.	52 Σ.Π.	Πρ. Ἡλίας	2-11-40
17	»	Πεζικοῦ	Χατζόπουλος Ν.	15 Σ.Π.	Γκραμπάλα	8-11-40
18	»	Ἐφεδρος Πεζικοῦ	Καστρίτης Ἡλίας	4 Σ.Π.	Λάρισα	1-11-40
19	»	Ἐφεδρος Ἱππικοῦ	Ὀρφανουδάκης Κ.	3 Σ. Ἱπ.	Σουσούνιτσα	11-11-40
20	»	Πεζικοῦ	Χαγιάννης Κων.	VIII Μερ.	Ἰωάννινα	2-11-40
21	»	Ἐφεδρος Μηχαν.	Χατζηπαρασκευᾶς Π.		Θεσ/νίκη	3-11-40

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Πολιτικοστρατιωτική κατάστασις τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1940.

1. Κατὰ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1940, ἡ Γαλλία, τὸ Βέλγιον, τὸ Λουξεμβούργον ἡ Ὀλλανδία, ἡ Δανία, ἡ Νορβηγία καὶ ἡ Πολωνία εἶχον καταληφθῇ ὑπὸ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος. Αἱ Εὐρωπαϊκαὶ Δυτικαὶ χῶραι καὶ αἱ ἄκται αὐτῶν παρείχον εἰς τοὺς Γερμανοὺς, ἐκτὸς τῶν πολλῶν ἄλλων πλεονεκτημάτων, καταλληλοτάτας καὶ ἰσχυροτάτας βάσεις ἐξορμήσεως, δι' ἀεροπορικὰς καὶ ὑποβρυχιακὰς ἐνεργείας κατὰ τῆς Μεγάλης Βρεττανίας.

Ἡ Μ. Βρεττανία, ἥτις εἶχε κατορθώσει νὰ περισώσει μετὰ τὴν καταστροφὴν τῆς Δουγκέρκης τὸ ἔμφυχον μόνον ὕλικόν τοῦ ἐν Γαλλίᾳ ἐκστρατευτικοῦ τοῦ σώματος, εἶχεν ἐναπομείνει μόνη καὶ ὁ κίνδυνος εἰσβολῆς εἰς τὰς νήσους τῆς, παρ' ὅλην τὴν ἀντίστασιν καὶ τὰς νίκας τῆς Βρεττανικῆς Ἀεροπορίας, δὲν εἶχε πλήρως ἀποσοβηθῇ.

Εἰς τὴν Ἀφρικὴν οἱ Ἴταλοὶ ἐπιέζον τοὺς Βρεττανοὺς. Ἡ Βρεττανικὴ Σομαλία εἶχε καταληφθῇ καὶ εἰς τὰ σύνορα τῆς Ἀβησσυνίας καὶ τοῦ Ἀγγλοαιγυπτιακοῦ Σουδάν οἱ Ἴταλοὶ εἶχον ἐπιτυχίας.

Εἰς τὴν Αἴγυπτον, αἱ Ἰταλικά δυνάμεις, αἱ διαβάσαι τὴν μεθόριον τῆς Λιβύης τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1940, εἶχον προελάσει εἰς βάθος ἑκατὸν περίπου χιλιόμετρων ἐπὶ τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης ἀπὸ τῆς μεθορίου ταύτης μέχρις Ἀλεξανδρείας, καὶ καταλαβοῦσαι τὸ Σολούμ καὶ τὸ Σίντι-Ἑλ-Μπαράνι, εἶχον ἀπωθήσει τοὺς Βρετταννοὺς καὶ εἶχον ἀναγκάσει τοὺς τοὺς νὰ συγκεντρωθῶσιν εἰς τὰς περὶ τὴν Μάρσα Ματροῦχ θέσεις.

Ἡ εἰσοδος ἐξ ἄλλου τῆς Ἰταλίας εἰς τὸν πόλεμον καὶ ἡ συνθηκολόγησις τῆς Γαλλίας, εἶχον καταστήσει τὰς ἐν τῇ Μεσογείᾳ συγκοινωνίας τῶν Συμμάχων δυσχερεῖς καὶ ἐπισφαλεῖς.

Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Ἀμερική, δὲν εἶχον ἀναμιχθῇ εἰς τὴν σύρραξιν. Ὁ Πρόεδρος Ρούσβελτ εἶχε καθορίσῃ τὴν 12ην Ὀκτωβρίου 1940 τὰς δύο βασικὰς ἀρχὰς τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν. Αὗται ἦσαν, ἀφ' ἑνὸς ἡ προστασίς διὰ τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων ὁλοκλήρου τοῦ Δυτικοῦ Ἠμισφαιρίου, καὶ ἀφ' ἑτέρου ἡ συνέχισις τῆς παροχῆς παντὸς εἶδους βοηθείας πρὸς τὴν Μ. Βρεττανίαν, πλὴν τῆς ἀποστολῆς στρατευμάτων.

Ἡ εἰσοδος τῆς Ἀμερικῆς εἰς τὸν πόλεμον θὰ εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἀπὸ 27ης Σεπτεμβρίου 1940 συναφθείσης Ἰταλο-Γερμανο-Ἰαπωνικῆς Συμμαχίας, καὶ τὴν γενίκευσιν τῆς συρράξεως εἰς ὅλην σχεδὸν τὴν ὑδρόγειον.

Εἰς τὰ Βαλκάνια ἡ πολιτικὴ τῆς Γιουγκοσλαβίας ἦτο τότε μᾶλλον φιλοαξονική.

Ἡ Ρουμανία εἶχε παραιτηθῇ ἀπὸ τοῦ θέρους τοῦ 1940 τῆς ἀγγλικῆς ἐγγυήσεως καὶ εἶχεν ἐκδηλώσει τὴν πρόθεσιν τῆς ὅπως συνεργασθῇ πολιτικῶς μετὰ τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Γερμανίας.

Ἡ Βουλγαρία ἤσκει πολιτικὴν ἐφεκτικὴν καὶ καιροσκοπικὴν.

Τὸ Βαλκανικὸν Σύμφωνον δὲν εἶχεν ἐφαρμογὴν εἰς τὴν περίπτωσιν Ἰταλοελληνικῆς συρράξεως, καὶ ἐν μέλος τῆς Βαλκανικῆς Συνεννοήσεως, ἡ Ρουμανία, συνειργάζετο πολιτικῶς μετὰ τοῦ Ἄξονος. Εἰς τὴν χώραν ταύτην τὰ γερμανικὰ στρατεύματα εἶχον εἰσέλθει ἀπὸ τῆς 7ης Ὀκτωβρίου 1940.

Τὰ διμερῆ Ἑλληνο-Τουρκικὰ Σύμφωνα καὶ ἰδίως τὸ τοιοῦτον Ἐγκαρδίου Συνεννόσεως τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 1933 εἶχον, κατὰ τὰς ἑλληνικὰς ἀντιλήψεις, πλήρη τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἐν περιπτώσει ἐπεμβάσεως τῆς Βουλγαρίας. Ἄγνωστος ὅμως ἦτο ἡ ἐρμηνεία ἣτις θὰ ἐδίδετο κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην ὑπὸ τῶν Τούρκων ὅσον ἀφορᾷ τὰς ὑποχρεώσεις τῶν τὰς ἀπορρεούσας ἐκ τοῦ 1ου ἄρθρου τοῦ Συμφώνου Ἐγκαρδίας Συνεννόσεως περὶ ἀμοιβαίας ἐγγυήσεως τοῦ ἀπαρβιάστου τῶν κοινῶν συνόρων Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας.

Ἡ συνδρομὴ τῆς Μ. Βρεττανίας, κατόπιν τῶν ἐγγυήσεων τῆς 13ης Ἀπριλίου 1939, ἐθεωρεῖτο βεβαία, ἦτο ὅμως ἄγνωστος ὁ βαθμὸς τῆς βοηθείας ταύτης, καὶ ὁ χρόνος καθ' ὃν θὰ παρείχετο αὕτη καὶ τοῦτο διότι, παρὰ τὰς ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος καταβληθείσας προσπάθειας πρὸς ἐξακρίβωσιν τῆς βοηθείας ταύτης, οὐδεμία συνεννόησις ἐπετεύχθη. Πάντως, δὲν ἀνεμένετο σοβαρὰ συνδρομὴ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, διότι ἡ Μ. Βρετανία ἀντεμετώπιζε κίνδυνον ἐισβολῆς εἰς τὰς νήσους τῆς, ὡς καὶ ἰταλικὴν πίεσιν ἐν Ἀφρικῇ.

Αἱ ὑποχρεώσεις παροχῆς βοηθείας ὑπὸ τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν Μ. Βρετανίαν καὶ ἐμέσως πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἐθεωρεῖτο βέβαιον ὅτι δὲν θὰ ἐξεπληροῦντο, παρὰ τὰς συμφωνίας τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 1940, ὡς συνέβη καὶ κατὰ τὴν κήρυξιν τοῦ πολέμου ὑπὸ τῆς Ἰταλίας κατὰ τῶν Συμμάχων.

Τοιαύτη παρουσιάζετο ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἡ πολιτικοστρατιωτικὴ κατάστασις τῆς Εὐρώπης κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940, ἡμέραν καθ' ἣν ἡ Ἑλλάς, ἀπορρίψασα τὸ ἰταλικὸν τελεσίγραφον, ἀπεδύθη εἰς τὸν τίμιον ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐλευθερίας ἀγῶνα. Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ἡ Ἑλλάς, συνεπῆς πρὸς τὴν ἱστορίαν τῆς, κατῆλθε μετὰ πίστεως, βασιζομένη εἰς τὰς ἰδίας τῆς δυνάμεις καὶ ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ δοκιμασία τῆς χώρας θὰ ἦτο μακρά, καὶ αἱ θυσίαι μεγάλαι.

Αἱ ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικαὶ δυνάμεις.

2. Κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς ἰταλικῆς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπιθέσεως, αἱ ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικαὶ δυνάμεις περιελάμβανον μίαν Ἀνωτάτην Στρατιωτικὴν Διοίκησιν, ἔχουσαν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς δύο Σώματα Στρατοῦ, τὸ XXV Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Carlo Rossi (Κάρλο Ρόσσι) καὶ τὸ XXVI Σῶμα Στρατοῦ Κορυτσᾶς ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Gabrielle Nasci (Γαβριήλ Νάσσι) (1).

Ἡ ἀνωτάτη Στρατιωτικὴ Διοίκησις ἔφερε τὸν τίτλον «Ἀνωτάτη Διοίκησις τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικῶν δυνάμεων» μεῖζον τὰ Τίρανα, προϊστάτο δὲ αὐτῆς ὁ Ἀντιστράτηγος Βισκόντι Πράσκα. Οὗτος εὐρίσκετο εἰς τὴν Ἀλβανίαν ἀπὸ τῆς 8ης Ἰουνίου 1940, αἱ αἰσιόδοξοι δὲ αὐτοῦ προβλέψεις συνετέλεσαν μεγάλως εἰς τὴν λήψιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Μουσολίνι διὰ τὴν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἐπίθεσιν. Ὁ Στρατηγὸς Πράσκα ἐθεωρεῖτο ὡς εἰς ἐκ τῶν ἀρίστων ἀξιωματικῶν τοῦ ἰταλικοῦ Στρατοῦ, εἶχεν ὑπηρετήσει ὡς ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Στρατηγοῦ Μπαντόλιο, αἱ δὲ θεωρητικαὶ ἐπὶ τῆς στρατηγικῆς μελέταις τοῦ εἶχον καταστήσει τὸ ὄνομά του γνωστὸν καὶ πέραν τῶν ὁρίων τῆς Ἰταλίας. Ἐκτὸς τῆς μεγάλης αἰσιοδοξίας, ὑπὸ τῆς ὁποίας ἐνεφορεῖτο, ἡ μεγάλη φιλοδοξία του, ὁ ἐγωϊσμός του, δεῖγμα τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου του «Ἐγὼ ἐπετέθην κατὰ τῆς Ἑλλάδος», καὶ ἡ ὑποτίμησις τοῦ ἀντιπάλου του, ἀποτελοῦσι χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ ἀνδρός, ὅστις ἠγήθη τῆς κατὰ τῆς Ἑλλάδος

(1) Παράρτημα 1.

ἐπιθέσεως καὶ οὐτινος αἱ εἰσηγήσεις ἐπετάχυνον ταύτην. Ὁ Στρατηγὸς Πράσκα παρέσυρε τὴν Ἀνωτάτην Ἱταλικὴν Πολιτικὴν Ἡγεσίαν εἰς ἓνα πόλεμον μὴ ἐνδεικνυόμενον, τοῦλάχιστον κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, διὰ τὴν γενικὴν στρατηγικὴν τοῦ Ἀξονος καὶ ὅστις, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν ἃς εἶχεν διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐπέφερε πραγματικὴν καταβαραθρῶσιν τοῦ γοήτρου τῆς Ἰταλίας ὡς στρατιωτικῆς δυνάμεως.

3. Τὸ XXV Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς ἦτο προσηνατολισμένον πρὸς τὸ Θέατρον Ἐπιχειρήσεων Ἡπείρου, καὶ ἀπετελεῖτο ἀπὸ τὰς κάτωθι Μεγάλας Μονάδας : (1) (2).

Τὴν 23ην Μεραρχίαν Φερράρα, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Zannini (Τζαννίνι) δυνάμεως ἑννέα ταγμάτων πεζικοῦ, εἴκοσι ἑννέα πυροβολαρχιῶν (ὧν δώδεκα βαρεῖαι), ἑνὸς τάγματος ὀλμων ἐκ 48 ὀλμων, μιᾶς ἐπιλαρχίας καὶ πεντήκοντα ἄρμάτων μάχης. Σύνολον 21.000 ἄνδρες. Αὕτη εὐρίσκετο ἀνεπτυγμένη εἰς τὰς περιοχὰς Μέρτζανη—Πρεμετὴ καὶ Γεωργουτσάδες—Ἀργυρόκαστρον.

Τὴν 51ην Μεραρχίαν Σιέννα, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Gabutti (Γκαμπουῖτι) δυνάμεως ὀκτῶ ταγμάτων πεζικοῦ, εἴκοσι πυροβολαρχιῶν (ὧν ἑξ βαρεῖαι), ἑνὸς τάγματος ὀλμων καὶ ἑνὸς Συντάγματος Ἱππικοῦ. Σύνολον 12.500 ἄνδρες. Αὕτη εὐρίσκετο ἀνεπτυγμένη εἰς τὰς περιοχὰς Κονίσπολις, Δέλβινον, Ἄγιοι Σαράντα.

Τὴν 131ην Τεθωρακισμένην Μεραρχίαν Κενταύρων, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Magli (Μάλλι), μεταφερθεῖσαν εἰς Ἀλβανίαν τμηματικῶς ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου 1939, διαθέτουσαν ἑνὶ τάγμα Βερσαλλιέρων, ἑξ πεδινὰς πυροβολαρχίας καὶ τεσσαράκοντα ἄρματα μάχης τῶν 3½ τόννων, συνολικῆς δυνάμεως 2.200 ἀνδρῶν, ἀνεπτυγμένην εἰς τὰς περιοχὰς Τεπελένι, Ἀργυρόκαστρον. Δύο τάγματα ἄρμάτων τῆς μεραρχίας ταύτης εἶχον διατεθῆ ὡς ἐφεδρεία τοῦ XXVI Σ. Στρατοῦ.

Τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ, ἐνισχυμένην μὲ μονάδας πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Rivolta (ΡΙβόλτα) ἐκ τεσσάρων ταγμάτων πεζικοῦ, ἑξ ἐλαφρῶν πυροβολαρχιῶν καὶ δύο συνταγμάτων Ἱππικοῦ, συνολικῆς δυνάμεως 5.500 ἀνδρῶν. Αὕτη εὐρίσκετο εἰς τὴν περιοχὴν Κονισπόλεως καὶ δυτικῶς ταύτης μέχρι τῆς θαλάσσης.

Τὸ σύνολον τῶν δυνάμεων τοῦ XXV Σώματος Στρατοῦ ἀνῆρχητο εἰς 42.000 περίπου ἄνδρας καὶ περιελάμβανεν εἴκοσι δύο τάγματα πεζικοῦ, ἑξήκοντα μίαν πυροβολαρχίας (ἑξ ὧν δέκα ὀκτῶ βαρεῖαι), τρία συντάγματα Ἱππικοῦ καὶ μίαν εἰσέτι ἐπιλαρχίαν, ὡς καὶ δύο τάγματα ὀλμων.

4. Τὸ XXVI Σῶμα Στρατοῦ, περιλαμβάνον τέσσαρας μεραρχίας πεζικοῦ, ἦτο προσηνατολισμένον πρὸς τὸ Θέατρον Ἐπιχειρήσεων Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας καὶ ἐναντι τῆς Γιουγκοσλαυϊκῆς μεθορίου ὡς ἀκολουθῶς :

Ἡ 49η Μεραρχία Πάρμας, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Grattolola (Γκραττορόλα) περιελάμβανε δέκα τάγματα πεζικοῦ, δέκα ἑξ πυροβολαρχίας ἑξ ὧν πέντε βαρεῖαι, δέκα ἄρματα μάχης, μίαν Πλην Ἱππικοῦ, ἑνὶ τάγμα ὀλμων καὶ ἑνὶ τάγμα πολυβόλων ἐπ' αὐτοκινήτων, συνολικῆς δυνάμεως 12.500 ἀνδρῶν. Αὕτη ἦτο ἀνεπτυγμένη ἀνατολικῶς τοῦ κόμβου Κορυτσᾶς.

Ἡ 29η Μεραρχία Πιεμόντε, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Naldi (Νάλντι), περιελάμβανεν ἑπτὰ τάγματα, ὀκτῶ πυροβολαρχίας καὶ ἑνὶ τάγμα ὀλμων, συνολικῆς δυνάμεως 9.300 ἀνδρῶν καὶ εὐρίσκετο εἰς τὴν δυτικῶς Κορυτσᾶς περιοχὴν.

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

(2) Παράρτημα 6.

Ἡ 19η Μεραρχία Βενέτσια, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Bonini (Μπονίνι), ἀνεπτυγμένη ἀπὸ τῆς λίμνης Πρέσπας μέχρι τοῦ Ἑλβασάν, ἀποτελεῖτο ἐξ ἑπτὰ ταγμάτων, δώδεκα πυροβολαρχιῶν, ἐνὸς συντάγματος ἱππικοῦ καὶ ἐνὸς τάγματος ὀλμων, συνολικῆς δυνάμεως 10.000 ἀνδρῶν.

Βορειότερον, εἰς τὴν περιοχὴν Σκόδρας, εὐρίσκετο ἡ 53η Μεραρχία Ἀρέτζιο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Στρατηγοῦ Ferone (Φερόνε), ἐξ ἑπτὰ ταγμάτων, ἑνδεκα πυροβολαρχιῶν καὶ ἐνὸς τάγματος ὀλμων, συνολικῆς δυνάμεως 12.000 ἀνδρῶν.

Ὡς ἐφεδρεία τοῦ XXVI Σώματος Στρατοῦ εὐρίσκοντο εἰς τὴν περιοχὴν Ἑρσέκας πεντήκοντα ἄρματα μάχης καὶ τάγμα Βερσαλλιέρων τῆς 131ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας.

Τὸ σύνολον τῶν δυνάμεων τοῦ XXVI Σώματος Στρατοῦ ἀνῆρχετο εἰς 44.000 ἀνδρας, ἥτοι τριάκοντα δύο τάγματα, τεσσαράκοντα ἑπτὰ πυροβολαρχίας ἐξ ὧν πέντε βαρεῖαι, ἑξήκοντα ἄρματα μάχης, ἓν σύνταγμα ἱππικοῦ, μίαν ἴλην καὶ τέσσαρα τάγματα ὀλμων.

Μεταξὺ τῶν δύο τούτων Σωμάτων Στρατοῦ εἰς τὰς περιοχὰς Ἑρσέκας καὶ Λεσκοβίκι, ἐναντι τοῦ Τομέως Πίνδου, εὐρίσκετο συγκεντρωμένη ἡ 3η Μεραρχία Ἀλπινιστῶν Τζούλια ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Στρατηγοῦ Girotti (Τζιρότι) ἐκ πέντε ταγμάτων, ἐξ ὀρειβατικῶν πυροβολαρχιῶν καὶ ἴλης ἱππικοῦ, συνολικῆς δυνάμεως 10.800 ἀνδρῶν.

Εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ἀνωτάτης Διοικήσεως τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἱταλικῶν δυνάμεων (Α.Δ.Α.Ι.Δ.) εὐρίσκοντο εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τρία τάγματα Τελωνοφυλάκων, εἴκοσι μία πυροβολαρχίαι καὶ ὁ 26ος Λόχος Χημικοῦ Πολέμου.

Τὸ γενικὸν σύνολον τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἱταλικῶν δυνάμεων, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸν κατωτέρω πῖνακα, ἀνῆρχετο εἰς :

- 59 τάγματα πεζικοῦ
- 135 πυροβολαρχίαι ἐξ ὧν 23 βαρεῖαι
- 150 ἄρματα μάχης
- 18 ἴλαι ἱππικοῦ
- 6 τάγματα ὀλμων καὶ
- 1 τάγμα πολυβόλων.

Γενικὸν σύνολον τῶν Ἰταλικῶν ἐν Ἀλβανίᾳ δυνάμεων τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1940.

Μεγάλαι Μονάδες	Μεραρχίαι	Τάγματα	Πυροβολαρχίαι διαφόρων διαμετρημάτων	Ἀρματα μάχης	Ἱππικὸν	Ἰλαί Ἱππικοῦ ἀνεξάρτ.	Τάγμα- τα Ὀλμων	Τάγ- ματα Πολυ- βόλων
XXV Σῶμα Στρατοῦ με- τὰ παραλιακῶν δυνάμεων	23η Μεραρχία Φερράρα	9	29 ἐξ ὧν 12 βαρεῖται	50	1 ἐπ/ρχ(α)		1	
	51η Μεραρχία Σιέννα	8	20 ἐξ ὧν 6 βαρεῖται		1 συν/μα (μεῖον ἐπ/ρχ(α)		1	
	131η Μεραρ. Κενταύρων	1	6	40	2 συν/τα			
	Μεραρχία Ἱππικοῦ ἐν- σχυμένη	4	6					
Ἀριθμητικὴ δύναμις περὶ τὰς 42.000		22	61 ἐξ ὧν 18 βαρεῖται	90	3 συν/τα		2	
Τομεὺς Πίνδου								
Ἀριθμητικὴ δύναμις περὶ τὰς 11.000	3η Μεραρχία Ἀλπιν.	5	6			1		
XXVI Σῶμα Στρατοῦ	49η Μεραρχία Πάρμας	10	16 ἐξ ὧν 5 βαρεῖται	10	1	1	1	1
	29η » Πιενόντε	7	8			1	1	
	19η » Βενέτσια	7	12		1 συν/μα	1	1	
	53η » Ἀρέτσο	7	11			1	1	
Ἀριθμητικὴ δύναμις περὶ τὰς 44.000	Ἐφεδρεῖα Σωμάτων Στρα- τοῦ	1		50				
		32	47 ἐξ ὧν 5 βαρεῖται	60		1	4	1
	Διάθεσιν Στρατιάς		21					
Σύνολον δυνάμεων ἀριθ- μητικῶς περὶ τὰς 100.000	Γενικὸν Σύνολον	59(1)	135(2) ἐξ ὧν 23 βαρεῖται	150	4 συν/τα	2	6	1

(1) Δὲν συμπεριλαμβάνονται 3 τάγματα Τελωνοφυλάκων τῆς Ἀνωτάτης Διοικήσεως τῶν ἐν Ἰταλίᾳ στρατευμάτων.

(2) Δὲν συμπεριλαμβάνονται 25 πυροβολαρχίαι ἀντιαρματικαὶ καὶ ἀντιαεροπορικαὶ καὶ τὰ 4 πυροβόλα τῶν 47 ἄρματα διέθετον ἐκάστη Μεραρχία Πεζικοῦ. Συμπεριλαμβάνονται αἱ πυρ/χίαι Συνοδείας τὰς ὁποίας διέθετον ἑκάστην Σύνταγμα Πεζικοῦ ἢ Γρεναδιέρων.

Τὸ ἰταλικὸν Σχέδιον Πολέμου κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

5. Τὸ ἰταλικὸν Σχέδιον Πολέμου κατὰ τῆς Ἑλλάδος ⁽¹⁾ ἀπέβλεπε κατὰ τὸ πρῶτον στάδιον εἰς τὴν δι' αἰφνιδιαστικῆς ἰσχυρᾶς ἐπιθέσεως κατάληψιν τῆς Ἑπείρου καὶ τὴν ἐκμηδένισιν τῶν ἐκεῖ ἐλληνικῶν δυνάμεων, μετὰ συγχρόνου καταλήψεως τῆς Κερκύρας καὶ τῶν ἄλλων Ἰονίων νήσων. Εἰς δεύτερον στάδιον, ἀπέβλεπεν εἰς ἐπίθεσιν διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.

Μεταγενεστέρως, ἀπέβλεπεν εἰς ταχίαν προέλασιν πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ πρὸς τὰς Ἀθήνας διὰ νέων δυνάμεων, ἀποβιβαζομένων εἰς τὰ Ἑπειρωτικά παράλια καὶ τὰς νήσους καὶ τὴν κατάληψιν ὁλοκλήρου τῆς Χώρας.

Τὸ ἰταλικὸν Σχέδιον Ἐπιχειρήσεων, ἀπορρέον ἐκ τοῦ ἀνωτέρω σχεδίου πολέμου, προέβλεπε κατὰ τὸ πρῶτον στάδιον εἰς τὴν τήρησιν ἀμυντικῆς στάσεως εἰς τὴν περιοχὴν ἀνατολικῶς Κορυτσᾶς, καὶ τὴν ἐπίθεσιν ἐπὶ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Καλπάκι—Ἰωάννινα—Πρέβεζα διὰ συγχρόνου καλύψεως καὶ ὑποβοηθήσεως τῆς κυρίας ταύτης ἐνεργείας, τόσον ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Λεσκοβίκι—Σαμαρίνα—Μέτσοβον, ὅσον καὶ κατὰ μῆκος τῆς Ἑπειρωτικῆς παραλιακῆς ζώνης, καὶ διὰ τῆς καταλήψεως ἐν ταύτῳ τῆς νήσου Κερκύρας. Κατὰ τὴν δευτέραν περίοδον προεβλέπετο ἐπίθεσις ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κορυτσᾶ—κοιλὰς Ἀλιάκμονος ποταμοῦ—Θεσσαλονίκη καὶ συνέχισις τῆς προσπάθειας ἀπὸ Ἄρτης πρὸς Ἀθήνας, καὶ δευτερευόντως ἀπὸ Μετσόβου πρὸς τὴν Θεσσαλικὴν πεδιάδα.

Εἰδικώτερον, τὸ Σχέδιον Ἐπιχειρήσεων, καταρτισθὲν παρὰ τοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα καὶ ἐγκριθὲν παρὰ τοῦ ἰταλικοῦ Ἐπιτελείου, προέβλεπε κατὰ τὰς τέσσαρας πρώτας ἡμέρας τῆς πρώτης περιόδου ⁽²⁾ τὴν κατάληψιν τοῦ ὠχυρωμένου ὁδικοῦ κόμβου Καλπάκι, διὰ συγκλινοῦσης μετωπικῆς ἐπιθέσεως παρὰ τῶν μεραρχιῶν κυρίας προσπάθειας, Φερράρας καὶ Τεθωρακισμένης, ὑποβοηθουμένην ὑπὸ τῆς Μεραρχίας Σιέννα, ἐνεργούσης ἐπὶ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Δέλβινον—Φιλιάτες καὶ στρεφομένης εἰς τὴν πρὸς Ἀνατολὰς πρὸς τὴν περιοχὴν Ἰωαννίνων.

Ἐκατέρωθεν τῆς κυρίας προσπάθειας, θὰ ἐνήργουν ἐν εἵδει λαβίδος ἀφ' ἐνὸς κατὰ μῆκος τῆς παραλιακῆς Ἑπειρωτικῆς ζώνης ἡ ἰταλικὴ Μεραρχία Ἰππικοῦ, καλύπτουσα τὴν ὅλην κυρίαν ἐνέργειαν ἀπὸ Νοτιοδυσμῶν καὶ ἀφ' ἑτέρου ἡ 3ῃ Μεραρχία Ἀλπινιστῶν Τζούλια διὰ τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς τῆς Πίνδου θὰ ἐκάλυπτεν ἀπὸ Βορρᾶ τὴν κυρίαν προσπάθειαν, καὶ ἐνεργοῦσα ἐκατέρωθεν τοῦ Σμόλικα θὰ ἐγίνετο κυρία τῆς περιοχῆς Μετσόβου, παρεμβαλλομένη οὕτω μεταξὺ τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων τῶν εὐρισκομένων εἰς τὴν Θεσσαλίαν ἀφ' ἐνός, καὶ εἰς τὴν Ἑπειρον ἀφ' ἑτέρου.

Τὸ πλευρὸν τῆς ὅλης ἐπιθετικῆς πρὸς Ἑπειρον προσπάθειας τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων θὰ ἐκαλύπτετο πρὸς Βορρᾶν παρὰ τῶν περὶ τὴν Κορυτσάν δυνάμεων, αἵτινες θὰ ἐτήρουν ἐνεργητικὴν ἀμυντικὴν στάσιν ἐναντὶ ἐνδεχομένων ἀποπειρῶν τῶν ἐλληνικῶν στρατευμάτων ὅπως ἐπιτεθῶσι κατὰ τοῦ πλευροῦ τῶν δυνάμεων τῆς κυρίας ἰταλικῆς προσπάθειας. Ἡ προβλεπόμενη κατάληψις τῆς Κερκύρας θὰ ἐξησφάλιζεν εὐρέως ἀπὸ Δυσμῶν τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῶν ἐπιχειρουσῶν πρὸς Παραμυθιάν καὶ νοτιώτερον ταύτης ἰταλικῶν δυνάμεων.

Ἐν ταύτῳ, ἡ ἰταλικὴ Ἀεροπορία θὰ ὑπεστήριζεν εὐρέως ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου, δι' ἀναγνωρίσεων καὶ διὰ βομβαρδισμῶν στόχων ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης, καὶ εἰς τὰ μετόπισθεν τοῦ ἐχθροῦ, τὸν ὅλον ἐλιγμὸν τῶν δυνάμεων τῆς ξηρᾶς.

(1) Παραρτήματα 2, 3.

(2) Στρατηγοῦ Πράσκα «Io ho aggredito la Grecia». Σελίς 98.

Αἱ ἀποστολαὶ τῶν μεραρχιῶν εἰς τὰς περιοχὰς Ἡπείρου καὶ Πίνδου ἦσαν αἱ κάτωθι : (1)

Ἡ 23η Μεραρχία Φερράρα μετὰ τμήματος τῆς 131ης Τεθωρακισμένη Μεραρχίας, θὰ ἐνήργουν ἀπὸ Βορρᾶ καὶ ἀπὸ Δυσμῶν διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ κόμβου Καλπακίου, μεθ' ὃ θὰ προήλαινόν πρὸς τὰ Ἰωάννινα, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Μεραρχίας Σιέννα προελαινούσης ἐκ Νοτιοδυσμῶν ἐπίσης πρὸς Ἰωάννινα.

Ἡ 51η Μεραρχία Σιέννα, διερχομένη τὴν συνοριακὴν γραμμὴν μεταξὺ τοῦ ὄγκου Στουγκάρα καὶ τῆς Σαρακινῆς, θὰ ἦγετο εἰς τὸν κάτω ροῦν τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ μεταξὺ τῆς Βάρφανης καὶ τῆς συμβολῆς τούτου μετὰ τοῦ χειμάρρου Λαγκαβίτσα. Γενομένη κυρία τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, τῆς κειμένης ἐπὶ τῇ νοτίας ὁχθῆς τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ, θὰ προωθεῖτο ἐν συνεχείᾳ δι' ὅλων τῶν δυνάμεων αὐτῆς πρὸς Ἰωάννινα.

Ἡ Ἰταλικὴ μεραρχία ἱππικοῦ προελαινούσα ἐπὶ τοῦ παραλιακοῦ ἄξονος Κονίσπολις—Ἡγουμενίτσα—Πρέβεζα, θὰ ἐκάλυπτεν εὐρέως ἀπὸ Δυσμῶν τὴν κυρίαν κατὰ τῶν Ἰωαννίνων ἐνέργειαν.

Ἡ Μεραρχία Ἀλπινιστῶν Τζούλια ἐξορμῶσα ἐκ τῶν περιοχῶν Ἐρσέκα καὶ Λεσκοβίκι πρὸς τὴν περιοχὴν Μεσόβου, θὰ εἶχε διπλὴν ἀποστολήν, ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ παρεμποδίσῃ τὰς ἐν Ἡπείρῳ ἑλληνικὰς δυνάμεις νὰ διαφύγωσι πρὸς Ἀνατολὰς, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν κίνησιν, ἐνδεχομένως, ἑλληνικῶν ἐνισχύσεων κινήθησόντων ἐκ Μακεδονίας καὶ Θεσσαλίας πρὸς Ἡπειρον.

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Ἰταλικοῦ σχεδίου ἐπιχειρήσεων κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐστηρίζετο εἰς τὴν αἰφνιδιαστικὴν εἰσβολὴν διὰ ταχυκινήτων μέσων, πρὶν ἢ περαιωθῇ ἡ ἐπιστράτευσις τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ ἡ συγκέντρωσις τούτου. Οἱ Ἰταλοὶ εἰσήρχοντο εἰς τὸν πόλεμον μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι θὰ ἐσημείωνον μίαν ἀπὸ τὰς χαρακτηριστικὰς ἐκείνας ταχείας ἐπιτυχίας μὲ τὰς ὁποίας εἶχον συνηθίσαι τὸν κόσμον αἱ γερμανικαὶ πολεμικαὶ ἐνέργειαι. Ὁ Στρατηγὸς Σοντοῦ, ὅστις κατὰ τὰς παραμονὰς τοῦ πολέμου ἦτο Ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν, εἶχε διαβεβαιώσῃ τὸν Μουσολίνι ὅτι θὰ ἐχρειάζετο μίαν μόνον ἑβδομάδα διὰ νὰ φθάσῃ ὁ Ἰταλικὸς Στρατὸς εἰς Ἰωάννινα καὶ δεκαπέντε ἕως εἴκοσι ἡμέραι κατ' ἀνώτατον ὅριον, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς Πρέβεζαν, ἵνα ἀρχίσῃ εἴτα ἀμέσως ἡ δευτέρα φάσις τοῦ Σχεδίου τῶν Ἐπιχειρήσεων, ἡ προέλασις δηλαδὴ πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ Ἀθήνας.

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου ἐστηρίζετο ἐπίσης καὶ εἰς τὸν ἀνηλεῆ βομβαρδισμόν παρὰ τῆς Ἀεροπορίας τῶν σημαντικωτέρων πόλεων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τῶν κόμβων συγκοινωνιῶν ἵνα παραλύσῃ οὕτω τὸ Σχέδιον Ἐπιστρατεύσεως καὶ Συγκεντρώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Πρὸς τοῦτο εἶχε προβλεφθῇ ἡ χρησιμοποίησις καὶ ἡ διάθεσις 400 περίπου Ἰταλικῶν ἀεροσκαφῶν ἐναντὶ 140 περίπου ἑλληνικῶν τοιούτων. Ἡ Ἰταλικὴ αὕτη ἀεροπορικὴ δύναμις ἀπετέλει τὴν 4ην Ἀεροπορικὴν Δύναμιν ἐδρεύουσαν εἰς Μπάρι. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀεροσκαφῶν τῆς μονάδος ταύτης ἀνῆρχετο εἰς 196 ἀεροπλάνα βομβαρδισμοῦ, 171 διώξεως καὶ 25 ἀναγνωρίσεως, ἐξορμοῦντα ἀπὸ τὰ ἐν Ἀλβανίᾳ ἀεροδρόμια Ἀργυροκάστρου, Αὐλῶνος, Τιράνων, Βερατίου, Κορυτσᾶς, Ντράνοβας, Δυρραχίου καὶ Δεβόλη καθὼς, καὶ ἀπὸ τὰ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ τοιαῦτα τοῦ Μπάρι, Τάραντος καὶ ἀλλαχοῦ (2).

Ἐκ τῶν ἐννέα ἐν Ἀλβανίᾳ ὑπαρχουσῶν Ἰταλικῶν μεραρχιῶν, διετίθεντο σύμφωνα μὲ τὰ ἀνωτέρω γενικὰ καὶ εἰδικὰ σχέδια ἀνεργείας, δύο μεραρχίαι διὰ

(1) Στρατηγοῦ Visconti Prasca «Io ho aggredito la Grecia». Σελίδες 98, 103, 119, 133.

(2) Πτεράρχου C. Santoro «L' aeronautica Italiana nella II guerra mondiale». Σελὶς 156

τὴν πρὸς τὴν Γιουγκοσλαβίαν προκάλυψιν, καὶ δύο τοιαῦται εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς δι' ἐνεργητικὴν ἀμυναν ἔναντι τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων τῆς περιοχῆς Καστοριάς—Φλωρίνης. Τὸ τρίτον τοῦ συνόλου τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικῶν δυνάμεων, ἦτοι τρεῖς μεραρχίαι, διετίθεντο εἰς τὴν κυρίαν ἐνέργειαν κατὰ τῆς Ἠπείρου καὶ δύο ἕτεραι διὰ τὴν κατ' ἀμφοτέρα τὰ πλευρὰ κάλυψιν ταύτης. Αἱ καλυπτικαὶ δυνάμεις τῆς κυρίας ἐνεργείας, ἦσαν διπλάσιαι τῶν ἔναντι αὐτῶν κατὰ τὴν ἑναρξιν τοῦ πολέμου ἑλληνικῶν δυνάμεων. Αἱ δυνάμεις τῆς κυρίας προσπάθειας ἦσαν ἰσχυρότεραι εἰς πυροβολικὸν τῶν ἔναντι αὐτῶν ἑλληνικῶν, ἰδίᾳ εἰς βαρὺ τοιοῦτον, εἰς πεζικὸν ὁμως, ὅπερ εἰς τὸ ὀρεινὸν ἔδαφος τῆς Ἠπείρου θὰ διεδραμάτιζε πρωτεύοντα ρόλον, εἶχον ἐλαφρὰν μόνον ὑπεροχὴν ἔναντι τοῦ ἑλληνικοῦ. Ἐπὶ πλέον ὑπῆρχον ἐννενήκοντα ἄρματα τῆς 131ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας ἅτινα θὰ ἔδρων πρὸς τὴν Ἠπειρον, πλὴν ταῦτα θὰ ἦσαν ὑποχρεωμένα νὰ δράσωσι ἐναντίον ὠχυρωμένης τοποθεσίας καὶ ἐπὶ στενῶν λωρίδων κατὰ μῆκος τῶν ἀμαξιτῶν ὁδῶν. Ὑπῆρχεν ἐπίσης καὶ ἡ μεγάλη ὑπεροχὴ τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας.

Οὕτω, ἐνῶ αἱ κατευθύνσεις ἐνεργείας καλῶς ἐπελέγησαν παρὰ τῆς ἰταλικῆς Ἠγεσίας, ἡ προικοδότησις τούτων ἰδίᾳ τῆς κυρίας προσπάθειας πρὸς Ἠπειρον, δὲν ἦτο ἐπαρκής. Ἐκ τῶν ἐννέα ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικῶν μεραρχιῶν τὸ ἥμισυ σχεδὸν διετέθη διὰ τὴν κάλυψιν τῆς Βορείου καὶ τῆς Κεντρικῆς Ἀλβανίας, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἥμισυ διετέθη διὰ τὴν κυρίαν προσπάθειαν. Δύο παράγοντες ἐβάρυνον πιθανὸν ἐξ ἴσου εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην: ἡ ὑποτίμησις τοῦ ἀντιπάλου ἀπὸ ἀπόψεως ὕλικῆς ἰσχύος καὶ ἠθικοῦ ἀφ' ἑνός, καὶ ἡ ὑπερτίμησις τῆς ἱκανότητος τῶν ἁρμάτων καὶ τῆς Ἀεροπορίας ἀφ' ἑτέρου.

Αἱ Ἑλληνικαὶ δυνάμεις.

6. Κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου 1939 μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου 1940, τὸ ΓΕΣ, διὰ διαταγῶν καὶ ὁδηγιῶν ἐπέδιωκε κυρίως τὴν ἐξασφάλισιν τῆς περιοχῆς τοῦ Καλαμαῖ ἐν Ἠπείρῳ καὶ τῆς περιοχῆς τῆς Φλατσάτας ἐν τῇ Δυτικῇ Μακεδονίᾳ, αἵτινες εὐρίσκοντο εἰς τὴν τοποθεσίαν ΙΒα⁽¹⁾. Τὸ ΓΕΣ ὑπελόγιζεν ὅτι ὑπῆρχε πιθανότης ἐγκαίρου συγκεντρώσεως ἐπαρκῶν δυνάμεων ἐπὶ τῶν τοποθεσιῶν τούτων αἵτινες ἐκάλυπτον σχεδὸν ὁλόκληρον τὸ ἐθνικὸν ἔδαφος.

Ἡ ἀπὸ τοῦ μηνὸς Αὐγούστου 1940, νέα ἔντασις τῶν σχέσεων μεταξὺ τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ προοδευτικὴ λήψις ὑπὸ τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων ἐν Ἀλβανίᾳ μέτρων, στρεφόμενων κατὰ τῆς Ἑλλάδος, προῦκάλεσαν τὴν λήψιν ἀντιστοίχων μέτρων ἀμύνης τόσον ἐν τῇ Δυτικῇ Μακεδονίᾳ, ὅσον καὶ ἐν Ἠπείρῳ ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς Ἠγεσίας⁽²⁾.

Κατὰ τοὺς μῆνας Σεπτέμβριον καὶ Ὀκτώβριον 1940, λόγῳ τῆς συγκεντρώσεως πρὸ τῆς ἑλληνικῆς ἐν Ἠπείρῳ μεθορίου τριῶν ἰταλικῶν μεραρχιῶν, ἦτοι τῶν 51, 23 καὶ μηχανοκινήτου μετὰ βαρέος πυροβολικοῦ⁽¹⁾, ἰτὸ ΓΕΣ ἐξήγαγε τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ κυρία προσπάθεια τῶν ἰταλῶν εἰς περίπτωσιν εἰσβολῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἐξεδηλοῦτο πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Κορυτσᾶ—Φλώρινα—Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ πρὸς τὴν Ἠπειρον. Ἡ συγκέντρωσις τῆς 3ης Μεραρχίας Ἀλпинιστῶν εἰς τὰς περιοχὰς Λεσκοβίκι καὶ Ἐρσέκα μὲ τὸν ὄγκον αὐτῆς εἰς τὴν περιοχὴν Λεσκοβίκι, καθίστα πιθανὴν τὴν συμμετοχὴν ταύτης εἰς τὰς κατὰ τῆς Ἠπείρου ἐπιχειρήσεις, εἴτε πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν δυνάμεων τῆς κυρίας προσπάθειας, εἴτε διὰ τὴν ἐπέκτασιν τοῦ μετώπου πρὸς τὴν ὀρεινὴν περι-

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

(2) Ὅρα Τόμον «Αἷτια καὶ ἀφορμαὶ τοῦ πολέμου». Ἐκδοσις ΔΙΣ.

σχὴν τοῦ Γράμμου, ἢ τέλος πρὸς κάλυψιν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Κορυτσᾶς—Λεσκοβίκι κατὰ ἐνδεχομένης ἐπιθέσεως.

Ἡ συγκέντρωσις εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς τῶν δύο μεραρχιῶν 49 καὶ 29 ἀνευ μηχανοκινήτων μέσων, χωρὶς νὰ ἀποκλείῃ τὴν δυνατότητα περαιτέρω ἐνισχύσεώς της, δεδομένου ὅτι εἰς τὰς περιοχὰς Ἑλβασὰν καὶ Τίρανα, διετίθετο μία εἰσέτι μεραρχία πεζικοῦ, ἡ 19η, καθίστα πιθανὴν τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἐκεῖ θὰ ἐξεδηλοῦντο μόνον ἐνέργειαι ἀντιπερισπασμοῦ ἢ ἀμυντικαὶ τοιαῦται.

Τὸ ΓΕΣ, ἵνα ἀντιδράσῃ κατὰ τῶν ἰταλικῶν προθέσεων καὶ ἰδίᾳ κατὰ τῆς πιθανῆς κυρίας προσπαθείας τοῦ ἐχθροῦ ἐκδηλουμένης εἰς τὴν Ἡπειρον, εἶχεν ἐνισχύσει διὰ τῶν ληφθέντων προεπιστρατευτικῶν μέτρων ἀπὸ τοῦ Αὐγούστου μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου 1940, τὸ Θέατρον Ἐπιχειρήσεων Ἡπείρου, διὰ δυνάμεων ἃς διέθεσεν ἐκ τῶν ἐφεδρειῶν τοῦ Ἀρχιστρατήγου, καθ' ὑπέρβασιν τῶν ὑπὸ τοῦ σχεδίου ΙΒα προβλεπομένων τοιούτων. Ἐπίσης προέβλεψε τὴν ἀνάληψιν δυνάμεων ἐκ τῶν προοριζομένων διὰ τὸ βουλγαρικὸν Θέατρον Ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν διάθεσιν αὐτῶν εἰς τὸ ἀλβανικὸν τοιοῦτον, ἐφ' ὅσον ἡ Βουλγαρία θὰ παρέμενεν οὐδετέρα. Αἱ δυνάμεις αὗται εὐθὺς ἀμὰ τῇ περατώσει τῆς ἐπιστρατεύσεώς των, θὰ ἐκινουῖντο πρὸς τοὺς νέους ἐν τῷ ἀλβανικῷ Θεάτρῳ Ἐπιχειρήσεων καθοριζομένους χώρους στρατηγικῆς συγκεντρώσεως.

Παρὰ ταῦτα, ἡ ἀνάγκη τῆς μείζονος ἐτι ἐνισχύσεως τοῦ θεάτρου Ἡπείρου ἀπησχόλει συνεχῶς τὸ ΓΕΣ, πλὴν ὅμως εἰς τὴν ἐνίσχυσιν ταύτην ἀντετίθετο, ἐκτὸς τῆς πολιτικῆς σκοπιμότητος καὶ ἡ στρατιωτικὴ ἀποψις καθ' ἣν ὑπῆρχε σοβαρὸς κίνδυνος νὰ ἀπομονωθῇ τὸ θέατρον τοῦτο, αἱ δὲ ἐν αὐτῷ συσσωρευμένοι δυνάμεις νὰ στερηθῶσι τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ των καθ' ὅσον αἱ πρὸς Ἡπειρον συγοινωνίαι ἦσαν ἐξαιρετικῶς εὐπαθεῖς εἰς προσβολὰς ἀπὸ ἀέρος.

Τὸ θέατρον Δυτικῆς Μακεδονίας, εἰς τὴν ἐναντι Κορυτσᾶς περιοχὴν, εἶχεν ἐπίσης ἐνίσχυθῇ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐπιθετικοῦ ἐλιγμοῦ, ὅστις ὑπὸ εὐνοϊκὰς συνθήκας προεβλέπετο νὰ ἐκτοξευθῇ ἐκεῖθεν. Ἡ ἐνίσχυσις αὕτη συνέβαλλεν ἐπίσης καὶ εἰς τὴν ἀσφαλεστέραν ἀμυναν τῆς περιοχῆς, διότι δὲν ἀπεκλείετο τὸ ἐνδεχόμενον νὰ ἐνισχυθῇ ὁ ἐχθρὸς ταχέως εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς καὶ νὰ ἐνεργήσῃ ἐκεῖθεν κατὰ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας πρὸς Θεσσαλονίκην πρὶν ἢ καταστῇ δυνατὴ ἡ συγκέντρωσις ἐπαρκῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων.

7. Τὸ ἑσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1940, ἡ δύναμις καὶ ἡ γενικὴ διάταξις τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων ἐν Ἡπείρῳ καὶ εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν ἦσαν τοιαῦται, ὥστε ὑπῆρχεν ἐπὶ τόπου ἐν ἐπαρκῶς ἰσχυρὸν κλιμάκιον προκαλύψεως, ὅπερ ὑπὸ εὐνοϊκὰς συνθήκας θὰ ἦτο εἰς θέσιν νὰ προβάλῃ μίαν πρῶτην ἀντίστασιν καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ κερδίσῃ χρόνον, ἐλίσσόμενον ὑποχωρητικῶς πρὸς τὰς ὀπίσω διαδοχικὰς τοποθεσίας, μέχρις ἀφίξεως τοῦ ὄγκου τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Εἰς τὴν Ἡπειρον (1), ἡ VIII μεραρχία εἶχε πλήρως προεπιστρατευθῇ καὶ εἶχεν ἐνίσχυθῇ διὰ τοῦ στρατηγείου τῆς III Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, καὶ τινων μονάδων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ. Αἱ δυνάμεις αὗται ὑπήγοντο ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν Ἀρχιστράτηγον καὶ κατέχον εὐρεῖαν ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ τοῦ Ἴονιου Πελάγους μέχρι τοῦ ὄρους Σμόλικά συμπεριλαμβανομένου, ἀναπτύγματος ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ 100 χιλιομέτρων. Αὗται περιελάμβανον τέσσαρας διοικήσεις συνταγμάτων πεζικοῦ με δεκαπέντε τάγματα, ἐννέα ὀρειβατικάς, τρεῖς πεδινὰς καὶ δύο βαρεῖας πυροβολαρχίας, πέντε οὐλαμούς συνοδείας πεζικοῦ, δύο τάγματα πολυβόλων κινήσεως, μίαν πολυβολαρχίαν βαρέων πολυβόλων καὶ μίαν μεραρχιακὴν ὁμάδα ἀναγνωρίσεως. Αἱ δυνάμεις αὗται ἦσαν κατανεμημένοι εἰς δύο κλιμάκια.

(1) Σχεδιάγραμμα 11.

Τὸ πρῶτον κλιμάκιον δυνάμεως πέντε ταγμάτων, δύο ὀρειβατικῶν πυροβολαρχιῶν καὶ τριῶν οὐλαμῶν πυροβολικοῦ συνοδείας 65, κατεῖχε τὴν τοποθεσίαν προκαλύψεως κατὰ μῆκος τῶν συνόρων. Τὸ δεύτερον κλιμάκιον εὑρίσκετο ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ἀμύνης ΙΒα διηκούσης κατὰ μῆκος τῆς ἀριστερᾶς ὁχθῆς τοῦ ποταμοῦ Καλαμά, καὶ καταληγούσης ἐπὶ τοῦ Σμόλिका ὄρους, καλυπτόμενον εἰς τὸ δεξιὸν ὑπὸ τοῦ τάγματος προκαλύψεως Κονίτσης. Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ἀμύνης εὑρίσκοντο ἀνεπτυγμένα ἑννέα τάγματα, ἑπτὰ ὀρειβατικά, δύο πεδινὰ καὶ δύο βαρεῖαι πυροβολαρχίαι, δύο τάγματα πολυβόλων κινήσεως (μεῖον πολυβολαρχία), μία βαρεῖα πολυβολαρχία καὶ μία ὁμὰς ἀναγνωρίσεως. Εἰς τὴν περιοχὴν Πρεβέζης, διὰ τὴν φρούρησιν τῶν ἀκτῶν αὐτῆς καὶ τοῦ στομίου τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου, εἶχον διατεθῆ ἓν τάγμα πεζικοῦ, μία πεδινὴ πυροβολαρχία καὶ εἰς λόχος πολυβόλων.

Τὸ κλιμάκιον τῆς τοποθεσίας προκαλύψεως εἶχεν ἐντολὴν νὰ ἐλιχθῇ εἰς περίπτωσιν ἰταλικῆς ἐπιθέσεως μέχρι τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως, ἣν καὶ θὰ ἀπεκάλυπτε συγκεντρούμενον τελικῶς ὀπίσω ταύτης.

Ὁ ὄγκος εἶχε γενικὴν ἀποστολὴν νὰ καλύψῃ ἀπὸ Νότου τὸ Θέατρον Ἐπιχειρήσεων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας μὲ κυρίαν προσπάθειαν τὴν ἀπόφραξιν τῶν ἐξ Ἑπείρου πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ἀγουσῶν ὁδεύσεων. Ἡ προέλασις τοῦ ἀντιπάλου ἔδει νὰ ἀναχαιτισθῇ, εἴτε ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἑλαία-Καλαμάς, εἴτε καὶ νοτιώτερον ταύτης, ἀναλόγως τῶν τότε συνθηκῶν, πάντως οὐχὶ ἀνατολικώτερον τῆς γραμμῆς Ἀμφιλοχία-Ἀραχθὸς ποταμὸς-Ζυγὸς Μετσόβου, ἣν τὸ ΓΕΣ εἶχεν ὀρίσει ὡς τὸ ἔσχατον ὄριον ὑποχωρήσεως.

Ἐν σύνταγμα πεζικοῦ, τὸ 39ον Εὐζώνων, προεπιστρατευθὲν, εὑρίσκετο κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου ἐν κινήσει ἐκ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας πρὸς τὴν Ἑπείρον, εἰς δὲ τὴν Κέρκυραν ὑπῆρχε τὸν 10ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, προεπιστρατευθὲν ἐπίσης, δυνάμεως τριῶν ταγμάτων καὶ διμοιρίας ὀλμων, καὶ ἐνισχυθὲν διὰ μιᾶς πυροβολαρχίας Σκόντα τῶν 105 (3 πυροβόλα) καὶ ἑνὸς οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῶν 105/19. Ἐπὶ πλεόν ὑπῆρχεν ἡ Σχολὴ Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν καὶ ἡ Σχολὴ Ἀστυνομίας Πόλεων. Ἡ ὅλη δύναμις τῆς Κερκύρας, ὑπαγομένη ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τὸ ΓΕΣ, εἶχεν ὡς ἀποστολὴν νὰ ἀμυνθῇ τῆς νήσου κατὰ ἐνδεχομένης ἰταλικῆς ἀποβάσεως (1).

8. Ἡ ἀπὸ τοῦ ὄρους Σμόλिका (ὄχι), μέχρι τῆς λίμνης Μεγάλης Πρέσπας περιοχὴ, ἀπετέλει τὴν ζώνην εὐθύνης τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας, ὅπερ εἶχεν ὑπὸ τὰς διαταγὰς του τὰ Β' καὶ Γ' Σώματα Στρατοῦ καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου, μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως εἰς Κοζάνην.

Αἱ δυνάμεις τῶν δύο Σωμάτων Στρατοῦ, μέρος τῶν ὁποίων εἶχε προεπιστρατευθῇ, ἦσαν βαθέως κλιμακωμένοι ἀπὸ τῶν συνόρων μέχρι τοῦ Βερμίου ὄρους καὶ τῆς Θεσσαλίας, μὲ ἰσχυρὰ κλιμάκια μεταξὺ τῶν τοποθεσιῶν ΙΒα καὶ ΙΒ. Τὰ πλεόν προωθημένα κλιμάκια αὐτῶν εὑρίσκοντο ἐπὶ τῆς ἐγγύτατα τῶν συνόρων ὀργανωμένης τοποθεσίας ΙΒα, ἥτις διερχομένη βορείως Σμόλिका, συνεχίζετο διὰ Καστάνιανης, Βούρμπιανης, Σταυροῦ Σκάλας, Κομνηνάδων, Ἱεροπηγῆς καὶ Κρυσταλλοπηγῆς καὶ ἐτερματίζετο ἐπὶ τῆς λίμνης Πρέσπας.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἑδρεῖον εἰς Λάρισαν, ἀπετελεῖτο ἐκ τῶν Ι καὶ ΙΧ μεραρχιῶν, τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ τοῦ ΙΧα Συνοριακοῦ Τομέως. Ἐκ τῶν δυνάμεων τούτων ἡ ΙΧ Μεραρχία, μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως εἰς Καστοριάν καὶ ὁ ΙΧα

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 711/Β/172.

Συνοριακὸς Τομεὺς ὑπαγόμενος εἰς τὴν Μεραρχίαν ἀπετέλει τὸ πρῶτον κλιμάκιον τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ δὲ I Μεραρχία μετὰ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ τὸ δεύτερον κλιμάκιον. Ὁ IXα Συνοριακὸς Τομεὺς, δυνάμεως Τάγματος, κατεῖχε δι' ἑλαφρῶν δυνάμεων τὰ συνοριακὰ φυλάκια ἀπὸ τοῦ ὑψώματος Σκάλα μέχρις Ἱεροπηγῆς.

Ἡ μεγάλη αὕτη μονὰς εἶχε προεπιστρατευθῇ διαδοχικῶς ἀπὸ τῆς 23ης Αὐγούστου 1940 καὶ εἶχεν ἐνισχυθῇ διὰ τριῶν πεδινῶν πυροβολαρχιῶν καὶ τεσσάρων βαρειῶν τοιούτων. Μετὰ τῶν τριῶν οὐλαμῶν συνοδείας τῶν 65, διέθετε δεκατέσσαρας καὶ ἡμισυ πυροβολαρχίας καὶ κατεῖχε διὰ τῶν δέκα ταγμάτων αὐτῆς τὴν τοποθεσίαν IB ἀπὸ τοῦ ὑψώματος Σκάλα τοῦ Γράμμου ὁρους διὰ Διποταμιᾶς, μέχρις Ἱεροπηγῆς.

Ἡ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ, ἑφεδρος μονὰς προεπιστρατευθεῖσα καὶ αὕτη διαδοχικῶς ἀπὸ τῆς 29ης Αὐγούστου 1940, εἶχε τὸν σταθμὸν Διοικήσεώς της εἰς Λάρισαν. Ἀπετελεῖτο ἐκ τῶν 2ου καὶ 52ου συνταγμάτων πεζικοῦ, ἅτινα κατὰ τὸ μεγαλύτερον αὐτῶν μέρος εὐρίσκοντο εἰς τὰς περιοχὰς Σερβίων καὶ Ἀμυνταίου ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IB (1).

Ἡ I Μεραρχία, ἐνεργὸς μονὰς, μὴ ἐπιστρατευθεῖσα, ἐξαιρέσει τμημάτων τινῶν πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ ἀνηκόντων εἰς τὴν V Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ καὶ εἰς τὸ προεπιστρατευθὲν 51ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, εὐρίσκετο εἰς τὰς ἑδρας εἰρήνης αὐτῆς εἰς Λάρισαν, Τρίκκαλα καὶ Καρδίτσαν, ἀποτελοῦσα μετὰ τῆς V Ταξιαρχίας τὸ δεύτερον κλιμάκιον τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἐδρεῦον εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ἀπετελεῖτο ἐκ τῶν X καὶ XI Μεραρχιῶν, ἐκ τῆς IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ ἐκ τῶν IX, X καὶ XI Συνοριακῶν Τομέων. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω μονάδων οἱ συνοριακοὶ τομεῖς ἀπετέλουν τὸ πρῶτον κλιμάκιον τοῦ Σώματος Στρατοῦ, δυνάμεως τριῶν περίπου ταγμάτων. Ἐπὶ πλεον, ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ ἀπὸ Ἱεροπηγῆς μέχρι Πρέσπας, εἶχε προωθηθῇ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα ἡ IV Ταξιαρχία, ἑφεδρος μονὰς προεπιστρατευθεῖσα διαδοχικῶς ἀπὸ τῆς 23ης Αὐγούστου 1940. Αὕτη μὲ ἑδραν τὴν Φλώριναν, εἶχεν, ἐκτὸς τῶν δύο ὀργανικῶν αὐτῆς Συνταγμάτων τῶν 33ου καὶ 28ου, ἐνισχυθῇ καὶ διὰ ἑξ ἐτέρων μειωμένης δυνάμεως ταγμάτων πεζικοῦ, ἀνηκόντων εἰς τὰ 16ον, 30όν, 65ον, 50όν, 66ον καὶ 68ον Συντάγματα Πεζικοῦ τῶν X καὶ XI Μεραρχιῶν. Τακτικῶς, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς IV Ταξιαρχίας ὑπήγετο καὶ ὁ IX Συνοριακὸς Τομεὺς, ἡ δὲ ὀλικὴ δύναμις αὐτῆς ἀνήρχετο εἰς δώδεκα τάγματα πεζικοῦ καὶ ὀκτὼ πυροβολαρχίας, ἑξ ὧν δύο καὶ ἡμίσεια ὀρειβατικά, μία καὶ ἡμίσεια πεδιναί, τρεῖς βαρεῖαι καὶ δύο οὐλαμοὶ συνοδείας τῶν 65.

Ἐκ τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἡ X Μεραρχία μὲ ἑδραν τὴν Βέρροιν διέθετε τὸ πλεῖστον τῶν δυνάμεων αὐτῆς εἰς τὰς ἑδρας εἰρήνης Βέρροιν, Ἐδεσσαν καὶ Γιαννιτσά, ἡ δὲ XI Μεραρχία μὲ ἑδραν τὴν Θεσσαλονίκην, εἶχε τὸν ὄγκον τῶν δυνάμεων της εἰς τὴν περιοχὴν Θεσσαλονίκης.

Μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας ἐπὶ τοῦ Σμόλικα ὁρους καὶ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς IX Μεραρχίας ἐπὶ τοῦ Βορείου Γράμμου, εὐρίσκετο τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου μὲ ἑδραν τὸ Ἐπταχώρι. Ἦτο ἑφεδρος μονὰς, προεπιστρατευθεῖσα ἀπὸ 29ης Αὐγούστου 1940 καὶ ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ 51ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μείον τάγμα), μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας τῶν 75, ἐνὸς οὐλαμοῦ συνοδείας τῶν 65 καὶ ἐνὸς οὐλαμοῦ ἱππικοῦ. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο εἶχε προωθηθῇ καὶ εἶχε καταλάβει τὸ ἀναλογοῦν εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην τμήμα τῆς τοποθεσίας IBα, ἀναπτύγματος ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ τριάκοντα ἑπτὰ χιλιομέτρων. Τὸ III/51 Τάγμα,

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

ἐπιστρατευθὲν καὶ τοῦτο, εὐρίσκειτο ἐν κινήσει κατὰ τὴν 27ην Ὀκτωβρίου πρὸς Ἑπταχώρι εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ὅπερ διὰ τῶν μικρῶν σχετικῶς δυνάμεων του κατεῖχε μὲν εὐρύτατον ὄρεινόν μέτωπον, φυσικῶς ὁμως ἰσχυρότατον ἀπὸ ἀμυντικῆς ἀπόψεως ⁽¹⁾.

Τὸ ΤΣΔΜ εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν ἐξασφάλισιν τῆς παραμεθορίου τοποθεσίας καὶ τὴν ἐπιδίωξιν τῆς διὰ τοπικῶν ἐγχειρημάτων καταλήψεως τῶν ἐναντι τῆς τοποθεσίας καὶ ἐπὶ ἀλβανικοῦ ἐδάφους ὑψωμάτων, δεσποζόντων τῆς ἄνω κοιλάδος τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ, καὶ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς ὁδικῆς ἀρτηρίας Ἑρσέκα-Λεσκοβίκι. Μεταγενεστέρως καὶ μετὰ τὴν συγκέντρωσιν τῶν ἀπαιτούμενων μέσων, προεβλέπετο ἡ ἀνάληψις ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὄρεινου ὄγκου τῆς Μοράβας καὶ τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Κορυτσᾶς ⁽²⁾.

9. Τὴν παραμονὴν τῆς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, αἱ ἐπιστρατευθεῖσαι δυνάμεις τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, αἵτινες ἦσαν ἀνεπτυγμέναι ἐναντι τῶν ἀλβανικῶν συνόρων, ἀπετελοῦντο :

Ἐκ τῆς VIII Μεραρχίας καλυπτούσης τὴν Ἥπειρον, δυνάμεως δεκαπέντε ταγμάτων πεζικοῦ καὶ δέκα ἕξ πυροβολαρχιῶν.

Ἐκ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, δυνάμεως δύο ταγμάτων καὶ μιᾶς καὶ ἡμισείας πυροβολαρχιῶν.

Ἐκ τῆς IX Μεραρχίας, δυνάμεως δέκα ταγμάτων πεζικοῦ καὶ δεκατεσσάρων καὶ ἡμισείας πυροβολαρχιῶν.

Ἐκ τῆς ἐνισχυμένης IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, δυνάμεως δώδεκα ταγμάτων πεζικοῦ καὶ ὀκτὼ πυροβολαρχιῶν.

Συνολικῶς ἡ δύναμις αὕτη ἀνῆρχετο εἰς 39 τάγματα Πεζικοῦ καὶ 40 καὶ ἡμισείας πυροβολαρχίας διαφόρων διαμετρημάτων, δυνάμεως 35.000 περίπου ἀνδρῶν ⁽³⁾.

Εἰς τὴν Κέρκυραν ὑπῆρχον τρία τάγματα καὶ μία καὶ ἡμίσεια πυροβολαρχία μεθ' ἑνὸς οὐλαμοῦ συνοδείας τῶν 65. Εἰς τὴν περιοχὴν Πρεβέζης εὐρίσκειτο ἓν τάγμα πεζικοῦ μετὰ μιᾶς πεδινηῆς πυροβολαρχίας καὶ λόχου πολυβόλων.

Ἐπὶ πλεόν τούτων, τὸ 39ον Σύνταγμα Εὐζώνων ἐκινεῖτο ἐξ Αἰτωλοακαρνανίας πρὸς τὴν Ἥπειρον ὁδικῶς, καὶ τὸ III/51 Τάγμα ἐπίσης ὁδικῶς, πρὸς τὸν Τομέα Πίνδου προσεγγίζον τὸ Ἑπταχώριον.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω δυνάμεων εἶχον ληφθῆ παρὰ τοῦ ΓΕΣ διὰ τὴν ἰσχυροτέραν πλαισιώσιν τῆς παραμεθορίου τοποθεσίας IBα καὶ σειρὰ ἄλλων μέτρων, ἅτινα ἀπέβλεπον εἰς τὴν συγκέντρωσιν ἐπαρκῶν δυνάμεων περὶ τὴν κυρίαν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως κατὰ τὸ σχέδιον IB, στοιχιζομένην ὑπὸ τῆς γενικῆς γραμμῆς Καϊμακτσαλάν, Βέρμιον, Πιέρρια, ροῦς Βενέτικου ποταμοῦ, Ζυγὸς Μετσόβου. Διὰ τῶν δυνάμεων τούτων ἡδύνατο εἶτε νὰ ὑποδεχθῇ, τὰς τυχόν συμπτυσσομένας δυνάμεις τοῦ πρώτου κλιμακίου, εἶτε νὰ ἐνισχύσῃ ταύτας. Οὕτω εἰς τὸ νότιον τμήμα τῆς τοποθεσίας IB ἀπὸ Μετσόβου μέχρι Σερβίων, εὐρίσκοντο ἡμιεπιστρατευμένα καὶ ἐκτὸς τῶν ἐδρῶν εἰρήνης ἑπτὰ τάγματα πεζικοῦ, μία Ἰλη ἱππικοῦ, καὶ τρεῖς καὶ ἡμίσεια πυροβολαρχίαι ἐξ ὧν ἡ μία βαρεῖα, μετὰ τὴν κάτωθι διάταξιν :

Τὸ 1/2 Τάγμα τῆς V Ταξιαρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Σερβίων. Τὸ 1/4 Τάγμα μετὰ ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας τοῦ I Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ καὶ δύο διμοιριῶν πολυβόλων εἰς τὴν περιοχὴν Ἐλευθεροχωρίου, τὸ II/5

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

(2) Παράρτημα 4.

(3) Εἰς τὰς πυροβολαρχίας συνυπολογίζονται καὶ οἱ οὐλαμοὶ συνοδείας τῶν 6,5,

Τάγμα μετὰ ούλαμοῦ πυροβολικοῦ καὶ διμοιρίας ὀλμων εἰς Μέτσοβον, τὸ I/52 Τάγμα τῆς V Ταξιαρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Δίστρατον, Ἰλη τῆς Β'Ο.Α. μετὰ ούλαμοῦ πολυβόλων εἰς περιοχὴν Καρπεροῦ καὶ τὸ 7ον Σύνταγμα μετὰ μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας καὶ μιᾶς βαρείας τῶν 155, εἰς τὴν περιοχὴν Καλαμπάκας εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀρχιστρατήγου.

Εἰς τὸ βόρειον τμήμα τῆς τοποθεσίας IB, ἀπὸ τῆς στενωποῦ Χάδοβας μέχρι τῆς στενωποῦ Ἀρνίσσης, εὐρίσκοντο ἐπίσης ἡμιεπιστρατευμένα καὶ ἐκτὸς τῶν ἑδρῶν εἰρήνης ἑτέρα ἑπτὰ τάγματα πεζικοῦ μετὰ ὀκτὼ ούλαμῶν πυροβολικοῦ, τῶν X καὶ XI Μεραρχιῶν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, καὶ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ μετὰ τὴν κάτωθι διάταξιν :

Τὰ II/2 καὶ II/52 Τάγματα τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀμυνταίου, τὸ II/68 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης, τὰ I/30, καὶ III/65 Τάγματα τῆς X Μεραρχίας μετὰ δύο ούλαμῶν συνοδείας τῶν 65 καὶ ούλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀρνίσσης. Τὸ I/16 Τάγμα μετὰ ούλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ούλαμοῦ συνοδείας τῶν 65 εἰς τὴν διάβασιν Χάδοβας καὶ τὸ I/50 Τάγμα μετὰ ούλαμοῦ πεδινοῦ πυροβολικοῦ καὶ δύο ούλαμῶν συνοδείας τῶν 65 εἰς τὴν διάβασιν Κομνηνῶν ἀνήκοντα εἰς τὴν XI Μεραρχίαν.

10. Αἱ ἀντιμέτωποι δυνάμεις τοῦ πρώτου κλιμακίου ἐκατέρωθεν καὶ ἐγγὺς τῶν συνόρων ἦσαν :

Ἐν Ἡπείρῳ, ἐναντι τῶν 15 ταγμάτων, 1 ὀμάδος ἀναγνωρίσεως καὶ 16½ πυροβολαρχιῶν ὧν 2 βαρεῖαι τῆς VIII Μεραρχίας, ὑπῆρχον 22 τάγματα, 3 συντάγματα ἱππικοῦ, 61 πυροβολαρχίαι, ὧν 18 βαρεῖαι καὶ 90 ὄρματα μάχης τοῦ XXV Ἰταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Ἐν τῇ Δυτικῇ Μακεδονίᾳ ἐναντι τῶν 22 ταγμάτων, 2 ὀμάδων ἀναγνωρίσεως καὶ 22½ πυροβολαρχιῶν ὧν 7 βαρεῖαι τοῦ ΤΣΔΜ, ὑπῆρχον 17 τάγματα, 1 Ἰλη, 24 πυροβολαρχίαι ἐξ ὧν 5 βαρεῖαι καὶ 10 ὄρματα τοῦ XXVI Ἰταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Ἐν τῇ Πίνδῳ ἐναντι 2 ταγμάτων, 1 Ἰλης καὶ 1½ πυροβολαρχίας τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ὑπῆρχον 5 τάγματα, 6 πυροβολαρχίαι καὶ 1 Ἰλη ἱππικοῦ τῆς Μεραρχίας Ἀλпинιστῶν.

Αἱ ἀνωτέρω δυνάμεις ἀπετέλουν τὰ πρῶτα κλιμάκια τῶν ἀντιπάλων, δυνάμενα νὰ ἐνισχυθῶσιν ἐκατέρωθεν μετὰ πάροδον ἡμερῶν τινῶν καὶ τῶν ὁποίων μία ἐπιτυχὴς ἀρχικὴ ἐνέργεια, θὰ ἐπέδρα σοβαρῶς ἐπὶ τῆς περαιτέρω ἐξελίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων, ὥς ἀπέδειξαν βραδύτερον τὰ ἐπακολουθήσαντα γεγονότα.

Ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν διατιθεμένων ὥς ἀνωτέρω ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων δυνάμεων, προκύπτει ὅτι εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας, ἀπὸ τοῦ Νεστορίου μέχρι τῆς Κρυσταλοπηγῆς, αἱ ἐλληνικαὶ δυνάμεις εἶχον ποῖαν τινὰ ὑπεροχὴν ἐναντι τῶν περὶ τὴν Κορυτσᾶν Ἰταλικῶν δυνάμεων. Ἡ κατεύθυνσις Κορυτσᾶ—Φλώρινα—Θεσσαλονίκη ἦτο λίαν ζωτικὴ διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀπαγόρευσις ταύτης ἀπησχόλει σοβαρῶς τὴν Ἑλληνικὴν Ἡγεσίαν. Εἰς περιπτώσιν ἀναλήψεως ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, ἡ τελευταία ἡδύνατο νὰ μεταφέρῃ ἰσχυρὰς δυνάμεις πρὸς Φλώριναν—Κορυτσᾶν καὶ νὰ ἀπειλήσῃ ἐκεῖθεν τὰς συγκοινωνίας τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων τῆς Ἡπείρου. Ἐξ ἀντιθέτου, ἡ Ἰταλικὴ Ἡγεσία ὑπερτιμήσασα τὰς δυνατότητας τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἐννέα μεραρχιῶν τῆς, διέθεσεν ἐναντι τῆς Γιουγκοσλαβίας λίαν ἰσχυρὰς δυνάμεις τοῦ XXVI Ἰταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ, αἵτινες ἐπωφελέστερον θὰ ἡδύνατο νὰ χρησιμοποιηθῶσιν εἰς τὴν Ἡπειρον πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς κυρίας προσπάθειας. Τὰς ὑπολοίπους δυνάμεις τοῦ XXVI Ἰταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ διέθεσεν εἰς τὴν περιο-

χήν Κορυτσᾶς με ἀποστολήν ἀμυντικήν, ἐναντι ἐνδεχομένης ἐπιθέσεως τοῦ ἐναντι ταύτης συγκεντρωθέντος ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Ἡ ὑπεροχή τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων εἰς τὸν τομέα τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας ἐπηυξάνετο ἀπὸ τὰ ἐκτελεσθέντα εἰς ταύτην σκυρόδετα ἔργα ὀχυρώσεως μεγάλης ἀντοχῆς.

Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Πίνδου, ἡ ὑπεροχή τῶν Ἰταλῶν καὶ εἰς πεζικὸν καὶ εἰς πυροβολικὸν ἦτο μεγάλη, με ἀναλογίαν ἕνα πρὸς δύο περίπου εἰς πεζικὸν καὶ ἕνα πρὸς τέσσαρα εἰς τὸ πυροβολικόν.

Εἰς τὴν περιχὴν τῆς Ἑπείρου ἡ ὑπεροχή τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων εἰς πεζικὸν ἦτο μικρά, συντριπτικὴ ὅμως εἰς πυροβολικόν. Ἡ παρουσία τῆς τεθωρακισμένης μεραρχίας με 90 ἄρματα, ἐπηύξανε σοβαρῶς τὰς ἐπιθετικὰς δυνατότητας τῶν Ἰταλῶν. Ἡ ὑπεροχή αὕτη ἀντιεσταθμίζετο ἐν μέρει διὰ τῶν ἀμυντικῶν ἔργων τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας-Καλαμᾶ καίτοι ταῦτα ἀπετελοῦντο ἐξ ἔργων ἐκστρατείας. Εἰς τὸν τομέα Κονίσπολις, Φιλιᾶτες, ἡ Ἰταλικὴ ὑπεροχή ἦτο συντριπτικὴ.

Ἐκάστη Ἰταλικὴ μεραρχία περιελάμβανεν ὀργανικῶς δύο συντάγματα πεζικοῦ, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ μεραρχία περιελάμβανε τρία συντάγματα, πλὴν αἱ πολλαπλαῖ ἐνισχύσεις τῶν Ἰταλικῶν μεραρχιῶν διὰ ταγμάτων Ἀλβανῶν, Μελανοχιτῶνων καὶ Βερσαλλιέρων, ἀνεβίβαζε τὴν δύναμιν τῆς Ἰταλικῆς μεραρχίας εἰς ὀκτῶ καὶ πλέον τάγματα ἐναντι τῶν ἐννέα ταγμάτων τῆς ἑλληνικῆς μεραρχίας.

Τὸ Ἰταλικὸν σύνταγμα πεζικοῦ διέθετεν ἐξ ὀλμους τῶν 81 χιλιοστῶν καὶ 54 ὀλμίσκους τῶν 45 χιλιοστῶν, ἐνῶ τὸ ἑλληνικὸν σύνταγμα διέθετε τέσσαρας μόνον ὀλμους τῶν 81 χιλιοστῶν καὶ οὐδένα ὀλμίσκον. Ἡ Ἰταλικὴ μεραρχία διέθετε 48 ὀλμους τῶν 81 χιλιοστῶν ὠργανωμένους εἰς τάγμα ὀλμων.

Τὸ ἑλληνικὸν τάγμα ὑπερεῖχεν εἰς πολυβόλα, δεδομένου ὅτι ἦτο ἐφωδιασμένον με δώδεκα τοιαῦτα ἐναντι τῶν ὀκτῶ Ἰταλικῶν.

Ἡ Ἰταλικὴ μεραρχία διέθετεν ἐν σύνταγμα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ με ἐννέα πυροβολαρχίας, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ μεραρχία διέθετεν ἐν τοιοῦτον με ἐξ πυροβολαρχίας (1).

11. Αἱ ἀποτελοῦσαι τὸν ὄγκον τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ δυνάμεις, εὐρίσκοντο εἰς τὰς ἑδρας εἰρήνης, ἀπὸ τοῦ Ἑβρου μέχρι τῆς Κρήτης, πλὴν τῆς XIII Μεραρχίας, ἥτις ἐπιστρατευθεῖσα τὴν 31ην Αὐγούστου 1940 εἰς τὰς νήσους τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους, εἶχε μεταφερθῇ ἀπὸ τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 1940 εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ἐναντι τῆς Βουλγαρίας ὑπῆρχον ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ αἱ φρουραὶ τῶν Ὀχυρῶν ἡμιεπιστρατευμένοι ἀπὸ τοῦ καιροῦ τῆς εἰρήνης καὶ αἱ δυνάμεις τῆς προκαλύψεως.

Ἀνατολικῶς τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ εὐρίσκετο ἡ VI Μεραρχία τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἐνεργὸς μονὰς μὴ ἐπιστρατευθεῖσα καὶ ἐδρεύουσα εἰς Σέρρας, ἔχουσα ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τοῦ ὅρους Μπέλες Τριεθνοῦς Σημεῖου μέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ Ἀλῆ Μπουτούς. Διέθετεν ἐκτὸς τῶν δύο ἐνισχυμένων δι' Ὀχυρῶν συνοριακῶν Ὑποτομέων VIα καὶ VIβ, δύο συντάγματα πεζικοῦ (19ον, 21ον) καὶ ἐν σύνταγμα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ.

Ἀνατολικῶς τῆς VI Μεραρχίας εὐρίσκετο τὸ Δ' Σῶμα Στρατοῦ, ἐδρεῖον εἰς Καβάλαν, ἔχον τὰς δύο μεραρχίας του, VII καὶ XIV συμπαρατεταγμένας ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ τῆς VI Μεραρχίας μέχρι τοῦ βορειοδυτικῶς Κομοτινῆς ὅρους Καρτάλ ὄχι. Αἱ δυνάμεις αὗται ἦσαν ἐνεργοῦ στρατοῦ μὴ ἐπιστρατευθεῖσαι.

(1) Παράρτημα 5.

Ἡ VII Μεραρχία, ἐδρεύουσα εἰς Δράμαν, εἶχε ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ σημείου τινὸς ἀνατολικῶς τοῦ ὅρους Ἀλῆ Μπουτούς μέχρι τῆς Παρανεστίου περιοχῆς, εὐρέως συμπεριλαμβανομένης. Διέθετε τοὺς VII καὶ VIIα Συνοριακοὺς Τομεῖς, εἰς οὓς ὑπήγοντο καὶ τὰ ἐν τῇ ζώνῃ των Ὀχυρά, δύο Συντάγματα Πεζικοῦ, 25, 26 καὶ ἐν σύνταγμα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ.

Ἡ XIV Μεραρχία, ἐδρεύουσα εἰς τὴν Ξάνθην, εἶχε ζώνην ἐνεργείας τὴν ὑπολοιπὸν ζώνην τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Διέθετε ἐπὶ τῶν συνόρων τὸν XIV Συνοριακὸν Τομέα περιλαμβάνοντα καὶ τὸ Ὀχυρὸν Ἐχίνου καὶ ὀπίσω ἐν σύνταγμα Πεζικοῦ, τὸ 37ον ἐδρεῦον εἰς Σταυρούπολιν καὶ ἐν σύνταγμα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς Ξάνθην.

Ἐκ τῶν μὴ μεραρχιακῶν μονάδων τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ, εὐρίσκοντο εἰς Καβάλαν τὸ Δ' Σύνταγμα Ἀντιαεροπορικοῦ Πυροβολικοῦ, τὸ Δ' Τάγμα Μηχανικοῦ καὶ ἡ Δ' Μοῖρα Αὐτοκινήτων, εἰς Ἐλευθερούπολιν τὸ Δ' Σύνταγμα Βαρέος Πυροβολικοῦ καὶ εἰς Τοξότας ὁ Δ' Λόχος Γεφυροποιῶν.

Εἰς τὴν ὑπολειπομένην μέχρι τοῦ ποταμοῦ Ἐβρου περιοχὴν, εὐρίσκοντο αἱ δυνάμεις τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ, ἐδρεύοντος εἰς Ἀλεξανδρούπολιν. Τοῦτο διέθετε τὰς XII καὶ XIII Μεραρχίας. Ἐκ τούτων, ἡ XII Μεραρχία ἐτήρει τὴν προκάλυψιν ἀπὸ τοῦ ὅρους Καρτάλ μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἐβρου ποταμοῦ ἐναντι τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Τουρκίας. Ἡ μεραρχία αὕτη ἐδρεύουσα εἰς Κομοτινήν, εἶχε ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς τὸν XII Συνοριακὸν τομέα μετὰ τοῦ ὀχυροῦ τῆς Νυμφαίας, τοὺς Συνοριακοὺς τομεῖς Σουφλίου καὶ Ἐβρου, δύο συντάγματα πεζικοῦ (29ον, 81ον) καὶ ἐν σύνταγμα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ.

Αἱ μὴ μεραρχιακαὶ μονάδες τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ, ἦτοι τὸ Ε' Σύνταγμα Βαρέος Πυροβολικοῦ, ἡ Ε' Ἐπιλαρχία, τὸ Ε' Τάγμα Μηχανικοῦ καὶ ὁ Ε' Λόχος Αὐτοκινήτων ἤδρευον εἰς Ἀλεξανδρούπολιν.

Συνολικῶς αἱ ἐναντι τῆς Βουλγαρίας σταθμεύουσαι μονάδες ἀνῆρχοντο τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1940 εἰς δύο στρατηγεῖα Σωμάτων Στρατοῦ μετέστροφας μεραρχίας συνθέσεως εἰρήνης. Μία ἰσχυρῶς ὠχυρωμένη τοποθεσία ἀπὸ τοῦ Μπέλες μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Νέστου. προσέδιδεν εἰς τὰς δυνάμεις ταύτας ἀξιόλογον ἰσχύιν. Μία πέμπτη μεραρχία ἐμπολέμου δυνάμεως, ἡ XIII, ἀπετέλει τὴν μόνην ἐφεδρικὴν δύναμιν εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ Μετώπου.

Ἡ ἀποστολὴ τῶν δυνάμεων τούτων, εἰς τὸν ἀντιμετωπιζόμενον διμέτωπον πόλεμον ἦτο κατὰ τὸ σχέδιον IB, εἰς μὲν τὴν ζωτικὴν περιοχὴν ἀπὸ Θεσσαλονίκης μέχρι Καβάλας ἡ ἐξασφάλισις τῆς ὠχυρωμένης τοποθεσίας Μπέλες-Νέστος καὶ ἐν ἀνάγκῃ τῆς τοποθεσίας ὅρος Κρούσια-ἐκβολαὶ Στρυμόνος, εἰς δὲ τὴν Δυτικὴν Θράκην εἰς περίπτωσιν ἰσχυρᾶς βουλγαρικῆς πιέσεως, ὁ ὑποχωρητικὸς ἐλιγμός, καὶ ἡ ἀμυνα τῶν προγεφυρωμάτων Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Πυθίου. Ἡ ἀποστολὴ τῶν ἀνατολικῶς τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ δυνάμεων ἦτο συνεπῶς καθαρῶς ἀμυντικὴ (1).

Αἱ ἐναντι τῶν ἐλληνικῶν στρατευμάτων βουλγαρικαὶ δυνάμεις ἀνῆρχοντο εἰς τρεῖς μεραρχίας : Τὴν X με ἔδραν τὸ Κίρτζαλι, τὴν II με ἔδραν τὴν Φιλιππούπολιν καὶ τὴν VII με ἔδραν τὴν Ντούμπνιτσαν (νοτίως Σόφιας), ἥτις ἦτο μερικῶς προσηναπολισμένη καὶ πρὸς τὰ γιουγκοσλαβικὰ σύνορα. Αἱ μεραρχίαι εἶχον ἀπεσπασμένα διὰ τὴν φρούρησιν τῶν συνόρων τμήματα δυνάμεως ἐννέα ταγμάτων.

12. Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς χώρας ἐστάθμευον εἰς τὰς ἔδρας εἰρήνης των καὶ με δυνάμιν εἰρήνης πέντε μεραρχίαι πεζικοῦ καὶ μία μεραρχία ἵππικοῦ. Ἐκ τούτων τρεῖς μεραρχίαι, ἡ II Ἀθηνῶν, ἡ III Πατρῶν καὶ IV Ναυπλίου, ἀνῆκον εἰς τὸ ἐν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/A/1. Σελὶς 7.

Ἀθῆναις ἐδρεῦον Α' Σῶμα Στρατοῦ. Εἰς τὴν Κρήτην εὐρίσκετο ἡ V Μεραρχία, εἰς τὴν Λάρισαν ἡ I Μεραρχία ἀνήκουσα εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἡ Μεραρχία Ἱππικου. Αἱ δυνάμεις αὗται ἠδύναντο νὰ διατεθῶσιν ἐν μέρει ἢ ἐν ὅλῳ διὰ τὴν ἐνίσχυσιν ἀμφοτέρων τῶν ἐνδεχομένων μετώπων, κατὰ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Ἀρχιστρατήγου.

Ἐκ τῶν δυνάμεων εἰρήνης ἦσαν προσηματολισμένοι κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου, πρὸς μὲν τὴν Ἀλβανίαν μία διοίκησις Τμήματος Στρατιάς, δύο διοικήσεις Σωμάτων Στρατοῦ, τέσσαρες μεραρχίαι πεζικοῦ αἱ VIII, IX, X, XI, ὧν ἡ VIII Ἡπείρου λίαν ἐνισχυμένη καὶ δύο ταξιαρχίαι πεζικοῦ αἱ IV καὶ V, πρὸς δὲ τὴν Βουλγαρίαν δύο διοικήσεις Σωμάτων Στρατοῦ καὶ πέντε μεραρχίαι πεζικοῦ αἱ VI, VII, XIV, XII, XIII. Ἑτεραί πέντε μεραρχίαι πεζικοῦ αἱ I, II, III, IV, V καὶ μία μεραρχία Ἱππικου, κλιμακωμένοι εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς χώρας ἠδύναντο νὰ χρησιμοποιηθῶσι πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ἐκείνην πρὸς ἣν ἡ στρατηγικὴ κατάστασις θὰ ἀπῆται τὴν δημιουργίαν τοῦ ἐπιθυμητοῦ κέντρου βάρους (1).

Ἡ 28ῃ Ὀκτωβρίου εὐρίσκει τὸν ἐλληνικὸν Στρατόν, διοικούμενον ἀπὸ τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Ἀντιστράτηγον Παπάγον Ἀλέξανδρον μὲ σύνολον μεγάλων μονάδων: πέντε Σώματα Στρατοῦ, δέκα τέσσαρας μεραρχίας πεζικοῦ, μίαν μεραρχίαν Ἱππικου καὶ τρεῖς ταξιαρχίας πεζικοῦ.

13. Κατὰ τὴν ἐναρξιν τοῦ πολέμου, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀεροπορία, διέθετεν εἰς καλὴν κατάστασιν τὸν κάτωθι ἀριθμὸν ἀεροσκαφῶν:

38 ἀεροσκάφη διώξεως, 9 ἀεροσκάφη ἐλαφροῦ βομβαρδισμοῦ καὶ ἀναγνωρίσεως.

18 ἀεροσκάφη βομβαρδισμοῦ, 50 ἀεροσκάφη παρατηρήσεως καὶ στρατιωτικῆς συνεργασίας διαφόρων τύπων. Ἐπὶ πλέον ὑπῆρχον ὑπὸ ἐπισκευὴν 15 παρατηρήσεως, 6 βομβαρδισμοῦ καὶ 7 ἀεροσκάφη διώξεως.

Συμφώνως πρὸς τὰς ἀνάγκας τῶν σχεδίων ἐκστρατείας, ἡ Ἀεροπορία εἶχεν ὀργανωθῇ εἰς τρία μεγάλα κλιμάκια:

Εἰς τὴν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Ἀεροπορίας Στρατοῦ ὑπὸ τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον.

Εἰς τὴν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Ἀεροπορίας Ναυτικοῦ ὑπὸ τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Στόλου.

Εἰς τὴν Ἀεροπορίαν τὴν ὑπαγομένην ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἀεροπορίας.

Ἡ Ἀνωτέρα Διοίκησις Ἀεροπορίας Στρατοῦ περιελάμβανε:

Τὴν Διοίκησιν Ἀεροπορίας Βομβαρδισμοῦ μὲ τὰς 31, 32, 33 μοίρας.

Τὴν Διοίκησιν Ἀεροπορίας Διώξεως μὲ τὰς 21, 22, 23, 24 μοίρας.

Τὰς Διοικήσεις ἀεροπορίας τῶν Α' Β' Γ' Δ' καὶ Ε' Σωμάτων Στρατοῦ.

Τὰς Μοίρας Στρατιωτικῆς συνεργασίας, ἀνὰ μίαν εἰς τὰ Α', Β' Σώματα Στρατοῦ, ΤΣΔΜ καὶ ΤΣΑΜ καὶ ἐν ἀνεξάρτητον σμῆνος διὰ τὴν VIII Μεραρχίαν.

Ἀεροπορικαὶ Βάσεις εἶχον ὀργανωθῇ εἰς Σέδες, Λάρισαν, Δεκέλειαν, Φάληρον, Νέαν Ἀγχιάλον καὶ τὸ παρὰ τὴν Ἐλευσίνα Θριάσιον Πεδῖον.

Βοηθητικὰ ἀεροδρόμια εἶχον ὀργανωθῇ ἐν συνόλῳ 23 καὶ τοιαῦτα ἐμπιστευτικοῦ δικτύου 22.

Πρὶν ἢ ἀκόμη κηρυχθῇ ὁ πόλεμος, τὸ σύνολον τῶν ἀνωτέρω ἀεροσκαφῶν εὐρίσκετο κατανεμημένον εἰς διάφορα ἀεροδρόμια. Διὰ τῆς προβλέψεως ταύτης ἀπεφεύχθη ὁ αἰφνιδισμός, καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν ἀεροσκαφῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους

(1) Σχεδιάγραμμα 1,

ὑπὸ πιθανῶν ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν. Τὸ ἀνωτέρω ὕλικόν πεπαλαιωμένον καὶ μικρᾶς ἀποδόσεως, εὐρίσκετο εἰς πολὺ κατωτέραν μοῖραν τοῦ Ἰταλικοῦ τοιούτου (1).

Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία (2) διέθετε διὰ τὴν Στρατιάν Ἀλβανίας 400 καὶ πλέον ἀεροσκάφη πρώτης γραμμῆς καὶ συνεπῶς ἡ ὑπεροχὴ αὐτῆς ἦτο συντριπτική. Τὸ ἐλληνικὸν προσωπικὸν ἀπὸ ἀπόψεως ἐκπαιδεύσεως καὶ ἠθικοῦ εὐρίσκετο εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Τὸ Ἰταλικὸν ὑστέρει μὲν εἰς ἠθικόν, κατεῖχεν ὁμως τὴν πείραν τῶν προηγουμένων πολέμων εἰς Ἀβησσυνίαν, Ἰσπανίαν καὶ Βόρειον Ἀφρικὴν.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀεροπορία ἔδρασεν ἐκ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἀεροδρομίων, τινὰ τῶν ὁποίων κατὰ τὴν περίεδον τοῦ χειμῶνος καὶ ἰδίᾳ κατὰ τοὺς μῆνας Δεκέμβριον καὶ Ἰανουάριον κατέστησαν ἀκατάλληλα λόγῳ τῶν βροχῶν καὶ τῶν χιόνων καὶ οὕτω μοῖραι τινὲς καθηλώθησαν εἰς τὰ ἀεροδρόμια μὴ δυνάμεναι νὰ ἐκτελέσωσιν ἀποστολάς. Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐξ ἀντιθέτου, διέθετε μέγαν ἀριθμὸν συγχρονισμένων ἀεροδρομίων εὐρισκομένων ἐγγύτατα τοῦ μετώπου εἰς Κορυτσᾶν, Ἀργυρόκαστρον, Βεράτιον, Αὐλῶνα καθὼς καὶ τὰ τοιαῦτα ἀπὸ Μπάρι μέχρι Βρινδησίου τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἰταλίας. Καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία εὐρίσκετο εἰς πλεονεκτικὴν θέσιν, καθόσον ἡδύνατο πάντοτε νὰ ἀποστέλῃ ἀεροπλάνα εἰς τὸ μέτωπον, ἢ εἰς ἄλλα σημεῖα.

Τὸ ἱπτάμενον ἐλληνικὸν προσωπικὸν ἦτο ἐπαρκὲς διὰ νὰ καλύψῃ τὰς ἀνάγκας τῆς ὑφισταμένης Ἀεροπορίας, πλὴν ὁμως ἡ ἀναπλήρωσις αὐτοῦ παρουσιάζετο λίαν δυσχερὴς λόγῳ ἐλλείψεως ἐπαρκῶν μέσων ἐκπαιδεύσεως νέου τοιούτου, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν Ἰταλικὴν Ἀεροπορίαν, ἣτις διέθετε μέγαν ἀριθμὸν ἱπταμένων, καὶ ἡδύνατο νὰ ἀντικαθιστᾷ ἀμέσως τὰς ἀπωλείας τῆς.

14. Ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ 1936, εἶχε σαφῶς καθορισθῇ ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ σκοπὸς τῆς πολεμικῆς προπαρασκευῆς τῆς χώρας δι' ὅλους τοὺς κλάδους τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὅστις ἦτο, ἀφ' ἑνὸς μὲν ἡ ἐκπλήρωσις τῶν ἐλληνικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Βαλκανικῆς Συνεννοήσεως, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ ἀντιμετώπισις τῆς Βουλγαρίας εἰς μεμονωμένην ἐλληνοβουλγαρικὴν σύρραξιν. Βάσει τοῦ σκοποῦ τούτου κατηρτίσθη τὸ ἐφοδιαστικὸν πρόγραμμα τοῦ Στρατοῦ ἐκστρατείας πρὸς ὀλοκλήρωσιν τοῦ πολεμικοῦ ἐφοδιασμοῦ τῆς Χώρας, ἐν συναρτήσῃ μὲ τὰς μέχρι τοῦ 1936 πραγματοποιηθείσας παραγγελίας, αἵτινες εἶχον ἐν τινὶ μέτρῳ προωθηθῇ, ἰδίᾳ ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἐλαφρὸν καὶ βαρὺ πυροβολικόν.

Ἡ κατάστασις τοῦ πολεμικοῦ ὕλικου εἶχεν ὡς ἐξῆς τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1940 :

Τὸ προβλεπόμενον κατὰ τὸ Σχέδιον Ἐπιστρατεύσεως πυροβολικὸν εἶχε συμπληρωθῇ τόσον εἰς ὀρειβατικὸν νέας προμηθείας τῶν ἐτῶν 1925 καὶ 26, ὅσον καὶ εἰς βαρὺ τοιοῦτον νέας προμηθείας τῶν ἐτῶν 1925, 26 καὶ 27. Ἐπίσης εἶχε συμπληρωθῇ καὶ ὁ ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς τῶν αὐτομάτων ὄπλων. Πολυβόλα διετίθεντο κατὰ τὸ πλεῖστον Χότσκις συμπληρούμενα διὰ τοιούτων Σαϊντ Ἐτιέν, Μαξιμ καὶ Σβαρτσλόζε. Ὀλμοι διετίθεντο τέσσαρες τῶν 81 χιλιοστῶν κατὰ σύνταγμα πεζικοῦ. Ἐφεδρικοὶ τοιοῦτοι δὲν ὑπῆρχον. Ἀντιαεροπορικὸν πυροβολικὸν οὐχὶ ἐπαρκές. Ἀντιαρματικὸν τοιοῦτον διετίθετο ἐλάχιστον.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/3. Σελ. 2—4.

(2) Πτεράρχου Giuseppe Santoro «L' aeronautica Italiana nella II. G. Movidiale». Σελ. 156.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ τυφέκια, ἐπὶ Στρατοῦ ἐκστρατείας 450.000, ὑπῆρχον 400.000 τυφέκια.

Ὁ ἀρχικὸς ἐφοδιασμὸς τοῦ Στρατοῦ εἰς πυρομαχικὰ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1940, εἶχε καθορισθῇ καὶ πραγματοποιηθῇ ὡς ἀκλεσύθως :

Πυρομαχικὰ ἐπιστρατεύσεως. 2—2½ μονάδες πυρὸς πυροβολικοῦ καὶ 5—6 μονάδες αὐτομάτων ὄπλων.

Πυρομαχικὰ ἐντὸς τῶν Ὀχυρῶν. Δέκα μονάδες πυρὸς πυροβολικοῦ καὶ 25.000 φυσίγγια κατὰ πολυβόλον.

Πυρομαχικὰ ἐφεδρείας. Ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ 7—8 μονάδες πυρὸς, πεδινοῦ πυροβολικοῦ 8—9 μονάδες καὶ βαρέος πυροβολικοῦ 6—7 μονάδες. Ἡ μονὰς πυροβολικοῦ εἶχεν ὀρισθῇ εἰς 200 βλήματα διὰ τὸ ὀρειβατικὸν καὶ τὸ πεδινὸν πυροβολικὸν καὶ 100—150 διὰ τὸ βαρὺ τοιςῦτον.

Βάσει εἰδικοῦ σχεδίου τοῦ Γ.Ε.Σ., ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ προστασίας ἐγχωρίου σιτοπαραγωγῆς ἐτήρει εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Στρατοῦ, σῖτον ἐπαρκοῦντα διὰ 50 ἡμέρας. Ὁμοίως διετίθεντο ἀποθέματα καὶ ἄλλων τροφίμων διὰ 15—17 ἡμέρας. Ἀποθέματα νομῆς ὑπῆρχον μόνον διὰ 30 ἡμέρας. Γενικῶς ἀπὸ ἀπόψεως τροφίμων καὶ νομῆς κατὰ τὴν κήρυξιν τοῦ πολέμου, δὲν ὑπῆρχον ἀπσθέματα γενικῆς ἐφεδρείας.

Ἐν σχέσει πρὸς τὰ καύσιμα, ἡ Χώρα εἰσῆλθεν εἰς τὸν πόλεμον μὲ ἀπόθεμα γαιανθράκων ἐπαρκοῦν διὰ 45 ἡμέρας, εἰς βενζίνην αὐτοκινήτων μὲ ἀπόθεμα 7—8.000 τόννων ἐπαρκοῦν διὰ 45 ἡμέρας καὶ εἰς βενζίνην ἀεροπλάνων μὲ ἀπόθεμα 1.500 τόννων ἐπαρκείας 25 ἡμερῶν.

Ὁ προβλεπόμενος ἀριθμὸς κτηνῶν καὶ ὀχημάτων ζωϊκῆς ἑλξεως διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Στρατοῦ ἐκστρατείας συνεπληρώθη δι' ἐπιτάξεως κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιστρατεύσεως. Αἱ ἀνάγκαι τοῦ Στρατοῦ ἐκστρατείας ἀπήτην μὲγαν ἀριθμὸν αὐτοκινήτων ἀνερχομένων εἰς 7.000 περίπου ἔναντι ὑπαρχόντων 600 τῆς Στρατιωτικῆς Ὑπηρεσίας. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀναγκῶν τοῦ Στρατοῦ εἰς αὐτοκίνητα, ἐλύετο ἐν μέρει δι' ἐπιτάξεως φορτηγῶν ἰδιωτικῶν αὐτοκινήτων διαφόρων τύπων (1).

Ἡ ὀχύρωσις.

15. Μακρὰ προσπάθεια ὀχυρώσεως εἶχε καταβληθῇ ἀπὸ τῶν μέσων τοῦ 1935 μέχρι τῆς ἐκρήξεως τοῦ πολέμου. Καίτοι ἡ κυρία ὀχυρωτικὴ προσπάθεια εἶχε καταβληθῇ ἐπὶ τῶν πρὸς Βουλγαρίαν συνοριακῶν περιοχῶν τῆς χώρας, ἐν τούτοις καὶ εἰς τοὺς ἔναντι τῆς ἰταλοκρατουμένης Ἀλβανίας τομεῖς εἶχε συντελεσθῇ εἰς βραχὺ χρονικὸν διάστημα ἀξιόλογος ἐργασία (2).

Εἰς τὴν Ἠπειρον, ἡ σοβαρωτέρα προσπάθεια εἶχε καταβληθῇ διὰ τὴν ὀχύρωσιν (3) τῆς τοποθεσίας Ἐλαία—Καλαμάς, ἣτις ἀπετέλει νευραλγικὴν περιοχὴν καὶ ἐκάλυπτε ἀπὸ Βορρᾶ τὴν ὅλην ἄμυναν τῆς Ἠπείρου. Σημαντικὸς ἀριθμὸς ἔργων ἐκστρατείας, ὧν ἓν ἑνὶ ἐνισχυμένα, συρματοπλεγμάτων, καταφυγίων καὶ ἀποθηκῶν, εἶχον κατασκευασθῇ, τινὰ δὲ εὕρισκοντο εἰς τὸ στάδιον τῆς ἀποπερατώσεως. Εἶχον διαπλατυνθῇ ἡμιονικαὶ ὁδεύσεις καὶ προπαρασκευασθῇ καταστροφαὶ τεχνικῶν ἔργων. Δυτικώτερον τοῦ Καλπακίου, ἡ ὀργάνωσις τῆς τοποθεσίας ἦτο ἀσθενεστέρα, ἀλλὰ τὸ ἔδαφος καὶ ἡ ἑλλειψὶς ὁδῶν δὲν καθίστων δυνατὴν τὴν κίνησιν ἰσχυρῶν τμημάτων, πλὴν τῆς περιοχῆς Φιλιατῶν.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Α. Σελ. 31.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 762/Α1.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 762/Α/2—4.

Πρὸ τῆς τοποθεσίας Ἑλαία—Καλαμά μέχρι τῶν συνόρων, εἶχον ὀργανωθῆ διαδοχικαὶ τοποθεσίαι διὰ τὴν διευκόλυνσιν τοῦ ὑποχωρητικοῦ ἐλιγμοῦ τῶν δυνάμεων προκαλύψεως.

Εἰς τὴν Βορειοδυτικὴν Μακεδονίαν, ἀμέσως ὀπίσω τῆς συνοριακῆς γραμμῆς, ἀπὸ τῆς Πρέσπας μέχρι τοῦ ὄρους Τσάρνο ἐπὶ τοῦ Γράμμου, εἶχεν ὀχυρωθῆ ἡ καλουμένη τοποθεσία ΙΒα, περιλαμβάνουσα (1) σημαντικὸν ἀριθμὸν σκυροδέτων ἀπλῶν καὶ διπλῶν πολυβολείων, ἀντιαρματικῶν τινῶν πυροβολείων, ὡς καὶ παρατηρητηρίων ἀντοχῆς διὰ μεμονωμένα βλήματα τῶν 220. Ἐπίσης κατεσκευάσθησαν καὶ πολλὰ ἀντίστοιχα ἔργα ἐκ προχείρων ὑλικῶν. Ἀντιαρματικὰ κωλύματα, συρματοπλέγματα καὶ χαρακώματα συνεπλήρουν τὴν ὅλην ὀργάνωσιν. Τρεῖς ἐνδιάμεσοι τοποθεσίαι, αἱ Τ2, Τ3 καὶ Τ4, ἵππαστί ἐπὶ τοῦ Ἀλιάκμονος καὶ μικροῦ ἀναπτύγματος, ἔφρασσον τὰς πρὸς Καστοριὰν καὶ Σινιάτικον διαβάσεις. Τελευταία εἰς βάθος ἡ τοποθεσία ΙΒ, ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ Καϊμακτσαλάν καὶ ἀκολουθοῦσα τὰς δυτικὰς προσβάσεις τοῦ Βερμίου ὄρους, τὸν ροῦν τοῦ ποταμοῦ Ἀλιάκμονος νοτίως Σερβίων καὶ τὸν ροῦν τοῦ Βενέτικου ποταμοῦ, ἔφρασσε τὸν κορμὸν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ Δυσμῶν καὶ ἀπὸ Βορρᾶ. Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ταύτης εἶχον κατασκευασθῆ ἔργα ἐκστρατείας ὑπὸ τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ, ἐν οἷς καὶ ἀριθμὸς σκυροδέτων πολυβολείων καὶ παρατηρητηρίων. Σύστημα καταστροφῶν εἶχεν ἐγκατασταθῆ κατὰ βάθος ἐφ' ὅλων τῶν κυρίων ὁδικῶν ἀρτηριῶν, τμήματα δὲ μηχανικοῦ, προεπιστρατευθέντα, εὐρίσκοντο ἐγγὺς τῶν ὑπονομευθεισῶν γεφυρῶν.

Πρὸς τὰ βουλγαρικὰ σύνορα (2) ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ Δυτικῇ Θράκῃ εἶχε δημιουργηθῆ μία ἰσχυροτάτη ἀμυντικὴ τοποθεσία, περιλαμβάνουσα μόνιμα ἔργα ἀντοχῆς εἰς μεμονωμένας βολὰς τῶν 220, ἐνδιαμέσως δὲ ἐπὶ τῶν δυσβατοτέρων περιοχῶν, ἔργα ἐκ προχείρων ὑλικῶν. Μεταξὺ τοῦ Μπέλες καὶ τῆς ἐγκαρσίας τοποθεσίας τοῦ Νέστου ποταμοῦ, ἡ κατὰ τὸ ΙΒ ἀμυντικὴ τοποθεσία περιελάμβανε δεκαεπτά συγκροτήματα μονίμων Ὀχυρῶν, ὧν τινὰ περικλείστα μετὰ ὑπογείων ἔργων μεγάλης ἀντοχῆς καὶ μετὰ μονίμων φρουρῶν. Ἐπὶ τοῦ κυρίως Μπέλες καὶ ἐπὶ τῶν νοτίων ἀντερεισμάτων καὶ ὅπου ἐπέτρεπον αἱ ἀποτομόταται κλίσεις τῶν ἀντερεισμάτων τούτων, εἶχον κατασκευασθῆ μικρὰ συγκροτήματα μονίμων πολυβολείων καὶ παρατηρητηρίων. Ὀπίσω τούτων καὶ ἐπὶ τῶν βορείων ἀντερεισμάτων τῆς Ὀροσειρᾶς τῶν Κρουσίων εἶχε μελετηθῆ ἡ τοποθεσία ἀνασχέσεως, ἐκτεινομένη ἀπὸ Δοβᾶ Τεπέ μέχρι τῆς λίμνης Κερκίνης. Μέχρι τῆς 28ης Ὀκτωβρίου δὲν εἶχον γίνεῖ ἔργασίαι ὀχυρώσεως ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ταύτης. Ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου 1941 ἤρξατο ἐντατικὴ ὀργάνωσις τῆς τοποθεσίας, καὶ μέχρι τῆς παραμονῆς τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως εἶχον κατασκευασθῆ ἅπαντα τὰ προβλεπόμενα 143 σκυρόδετα πολυβολεία καὶ ὀπλοπολυβολεία καὶ σημαντικὸς ἀριθμὸς ἔργων ἐκστρατείας (3).

Ἀνατολικῶς τοῦ Νέστου, ἡ ἐν τῇ Δυτικῇ Θράκῃ γενομένη ὀχύρωσις περιελάμβανε τὰ μόνιμα Ὀχυρὰ Ἐχίνου καὶ Νυμφαίας ἅτινα ἔφρασσον τὰς κυρίας ἀρτηρίας Πασμακλή—Ξάνθης καὶ Κίτζαλη—Κομοτινῆς, ὡς καὶ ἔργα ἐκστρατείας πρὸς ἀπόφραξιν τῶν κυριωτέρων ὁδεύσεων, δι' ὧν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐνεργηθῇ ἡ ἐχθρική εἰσβολή.

Ἀνατολικώτερον, εἰς τὴν περιοχὴν Ἀλεξανδρουπόλεως, εἶχεν ὀχυρωθῆ δι' ἐνισχυμένων ἔργων ἐκστρατείας σκυροδέτων καὶ ἐκ προχείρων ὑλικῶν, τὸ ἐκεῖ προβλεπόμενον προγεφύρωμα ἀναπτύγματος ἐξήκοντα χιλιόμετρων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 662/Α1. Σελ. 585, 590, 598, 622.

(2) Σχεδιάγραμμα 1.

(3) Ὅρα Τόμον «Ἀγῶνες εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Δυτικὴν Θράκην». Ἐκδόσεις ΔΙΣ.

᾽Ωσαύτως παρὰ τὸ Πύθιον εἶχεν ὀργανωθῇ δι' ἔργων ἐκστρατείας σκυροδέτων καὶ ἐκ προχείρων ὑλικῶν, τὸ ἐκεῖ προγεφύρωμα ἀναπτύγματος δεκαπέντε χιλιομέτρων, τοῦ ὁποίου σκοπὸς ἦτο, συμφώνως τῇ Στρατιωτικῇ Συμβάσει τοῦ Βαλκανικοῦ Συμφώνου, ἡ κάλυψις τῆς διαπεραιώσεως τουρκικῶν δυνάμεων Δυτικῶς τοῦ Ἑβρου καὶ ἡ διευκόλυνσις τῆς δι' ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἐπιθέσεως τούτων πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Ὀρτάκιοι (1).

Ἡ ἐγκαρσία τοποθεσία Νέστου—Καβάλλας, διήκουσα κατὰ μῆκος τῆς δυτικῆς ὁχθῆς τοῦ Νέστου ποταμοῦ, ἀπεσκόπει τὴν ἀπόφραξιν τῶν ἀπὸ τῆς Δυτικῆς Θράκης πρὸς Καβάλαν καὶ Θεσσαλονίκην κατευθύνσεων. Τὸ κέντρον βάρους ταύτης εὐρίσκετο εἰς τὴν περιοχὴν Παραδείσου, ἀνατολικῶς Καβάλλας, ἣτις κατεύθυνσις ἀπεφράσσετο διὰ τριῶν ἀντιαρματικῶν κατασκευῶν. Ἡ τοποθεσία αὕτη εἶχε πλήρως ὀργανωθῇ, περιλαμβάνουσα μεταξὺ τῶν ἄλλων σημαντικὸν ἀριθμὸν σκυροδέτων πολυβολείων καὶ παρατηρητηρίων. Ἀνατολικῶς τοῦ Νέστου, πλήρες ἀντιαρματικὸν κώλυμα ἔφρασσε τὸν λαιμὸν τῆς Βιστωνίτιδος λίμνης καὶ μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ Νέστου εἶχον κατασκευασθῇ δύο κατὰ βάθος προγεφυρώματα.

Βορείως Δράμας, εἶχεν ὀργανωθῇ τὸ προγεφύρωμα Παπάδων, ἀναπτύγματος περίπου εἴκοσι χιλιομέτρων, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἐν καιρῷ ὡς βάσις διὰ τὴν ἀνάληψιν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Παπάδες, Σιδηρόνερο, Ἑλατιά. Εἰς τὸ προγεφύρωμα τοῦτο εἶχε κατασκευασθῇ σημαντικὸς ἀριθμὸς πολυβολείων καὶ ὅπλοπολυβολείων ἐκ σκυροδέτων ἔργων καὶ ἐκ προχείρων ὑλικῶν.

Τὸ Ἑλληνικὸν Σχέδιον Πολέμου.

16. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις εἶχε λάβει τὴν στερρὰν ἀπόφασιν νὰ ἀμυνθῇ τῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας ἐναντίον οἰουδῆποτε. Ἐν ὅψει τῆς πολιτικοστρατιωτικῆς καταστάσεως εἰς τὰ Βαλκάνια καὶ τῆς ὑπεροχῆς τῶν πιθανῶν ἀντιπάλων εἰς Ἀεροπορίαν καὶ Τεθωρακισμένα μέσα, τὸ ἐγκριθέν παρὰ ταύτης σχέδιον πολέμου ἀπέβλεπεν :

—Ἀρχικῶς εἰς τὴν ἀμυναν τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους ἐπὶ τῶν παραμεθορίων ὀχυρωμένων περιοχῶν, διὰ τῶν ἐπὶ τόπου εὐρισκομένων δυνάμεων, εἴτε ἀντεμετωπίζετο σύγχρονος ἐπιθέσις τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Βουλγαρίας, εἴτε τῆς μιᾶς ἐκ τούτων.

—Ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν δυνάμεων προκαλύψεως θὰ ἐνηργεῖτο ἡ ἐπιστράτευσις καὶ ἡ στρατηγικὴ συγκέντρωσις. Ὁ ὄγκος τῶν δυνάμεων θὰ προσηνατολίζετο πρὸς τὸ μᾶλλον ἀπειλούμενον θέατρον, τηρουμένων δυνάμεων ἀσφαλείας εἰς τὸ ἕτερον.

—Εἰς δεύτερον στάδιον, ἀναλόγως τῆς δημιουργηθησομένης καταστάσεως καὶ τῶν συνθηκῶν τοῦ πολέμου, θὰ ἀνελαμβάνοντο ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι.

Ὡς Σχέδια Ἐπιχειρήσεων ἴσχυον τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 τὰ καταρτισθέντα μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Ἀλβανίας ὑπὸ τὴν Ἰταλῶν, φερόμενα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν IB καὶ IBa. Τὸ IBa ἀπετέλει μεταβλητὴν τοῦ βασικοῦ σχεδίου IB. Ταῦτα προέβλεπον διμέτωπον πόλεμον τόσον κατὰ τῆς Ἰταλίας ὁρμώμενης ἐξ Ἀλβανίας, ὅσον καὶ κατὰ τῆς Βουλγαρίας, ἐπιτιθεμένων συγχρόνως κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Αὕτη ἦτο ἡ δυσχερεστέρα πρὸς ἀντιμετώπισιν περίπτωσις.

Τὰ σχέδια ταῦτα ἐστηρίζοντο ἐπὶ τῶν κάτωθι βασικῶν προϋποθέσεων :

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

Α) Ἡ πρωτοβουλία τοῦ πολέμου ἐπαφίετο εἰς τὴν Ἱταλίαν, οὐδεμία δὲ πρόβλεψις ἠδύνατο νὰ γίνῃ διὰ τὰς Ἱταλικὰς δυνατότητας κατὰ τὴν ἑναρξιν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Γνωστὴ ἦτο ἡ σημαντικὴ ὑπεροχὴ τῆς Ἱταλικῆς Ἀεροπορίας, ἥτις ἠδύνατο, ὀρμωμένη ἐκ τῶν βάσεων τῆς εἰς Ἀλβανίαν, Ἱταλίαν καὶ Δωδεκάνησα, νὰ ἐνεργήσῃ ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς ἡπειρωτικῆς καὶ νησιωτικῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἐπιβραδύνῃ τὴν ἐπιστράτευσιν καὶ τὴν συγκέντρωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Β) Ἡ Βουλγαρία ἐθεωρεῖτο ὡς ἐνδεχόμενος ἀντίπαλος ὅστις εἴτε συγχρόνως μετὰ τῆς Ἱταλίας, εἴτε μεταγενεστέρως, ἠδύνατο νὰ κάμῃ ἑναρξιν ἐχθροπραξιῶν.

Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς Ἑλληνοἰταλικῆς ἢ Ἑλληνο—Ἱταλο—Βουλγαρικῆς συρράξεως, τὰ Σύμμαχα Κράτη τοῦ Συμφώνου τῆς Βαλκανικῆς Συνεννοήσεως, οὐδεμίαν ὑποχρέωσιν εἶχον νὰ ἀναμιχθῶσιν εἰς τὴν σύρραξιν καὶ νὰ βοηθήσωσι τὴν Ἑλλάδα.

Κατὰ τὰ Σχέδια Ἐπιχειρήσεων ΙΒ τοῦ Μαΐου 1939 καὶ ΙΒα τοῦ Σεπτεμβρίου 1939, ὡς θέατρον πολέμου, ἐθεωρήθη τὸ τμήμα τῆς Ἑλλάδος τὸ κεῖ·μενον βορείως τῆς γραμμῆς Μαλιακὸς Κόλπος—Ἀμβρακικὸς Κόλπος, διεχωρίσθη δὲ τοῦτο νοητῶς διὰ τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ εἰς τὰ θέατρα ἐπιχειρήσεων Ἀλβανίας καὶ Βουλγαρίας (1).

Τὸ Ἀλβανικὸν Θέατρον Ἐπιχειρήσεων διεχωρίσθη εἰς τὸν τομέα ἐπιχειρήσεων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ τὸν τοιοῦτον τῆς Ἡπείρου. Συνδετικὸν τῶν δύο τούτων τομέων ἦτο τὸ μέτωπον τοῦ τομέως Πίνδου.

Τὸ Βουλγαρικὸν Θέατρον Ἐπιχειρήσεων, διεχωρίσθη εἰς τὸ τῆς Δυτικῆς Θράκης ἀπὸ τῶν Τουρκικῶν συνόρων μέχρι τῆς γραμμῆς Πόρτο Λάγο—ὄρος Καρτάλ καὶ εἰς τὸ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας ἀπὸ τοῦ ὄρους Καρτάλ μέχρι τοῦ Ἀξιοῦ. Ἡ Βουλγαρία ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας κηρύξεως τοῦ πολέμου εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ προηγηθῇ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ἐπιστράτευσιν καὶ τὴν συγκέντρωσιν τῶν δυνάμεών της καὶ νὰ ἐνεργήσῃ κάθοδον πρὸς τὸ Αἰγαῖον, ἀποκόπτουσα τὴν Δυτικὴν Θράκην ἀπὸ τὴν Μακεδονίαν.

Τὰ καταρτισθέντα σχέδια ἐπιχειρήσεων ἦσαν κατὰ βάσιν ἀμυντικά.

Ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ, ἔδει νὰ ἐπιβραδυνθῇ ἡ προέλασις τοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ τῶν συνόρων μέχρι τῆς ὠχυρωμένης τοποθεσίας Μπέλες ὄρος—Τσιγγέλιον ὄρος—Καρᾶ ὄρος—ὄρεινός ὄγκος Ἀγίου Πνεύματος—Βώλαξ—Νέστος ποταμός, ὅπου καὶ θὰ ἐδίδετο ἡ ἀποφασιστικὴ μάχη.

Ἐν τῇ Δυτικῇ Θράκῃ, ἔπρεπε νὰ ἐπιβραδυνθῇ ἡ προέλασις τοῦ ἐχθροῦ καὶ τελικῶς νὰ ἐξασφαλισθῶσι τὰ προγεφυρώματα Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Πυθίου.

Ἡ δύναμις τοῦ Βουλγαρικοῦ Στρατοῦ ὑπελογίζετο εἰς 15 μεραρχίας πεζικοῦ, ἐκάστης τῶν 4 συνταγμάτων, 2 μεραρχίας ἵππικοῦ, 225 πυροβολαρχίας ἐξ ὧν 35 βαρεῖαι, 300 περίπου ἀεροπλάνα καὶ 70 ἔως 80 ἄρματα μάχης. Ἐκ τῶν δυνάμεων τούτων ὑπελογίζετο ὅτι 8 ἔως 9 μεραρχίαι θὰ διετίθεντο πιθανῶς ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ αἱ ὑπόλοιποι ἐναντίον τῆς Τουρκίας. Ἐν περιπτώσει μὴ ἀναμίξεως τῆς Βουλγαρίας εἰς τὴν ἑλληνοἰταλικὴν σύρραξιν, προεβλέπετο ἡ ἀνάληψις δυνάμεων ἐκ τῶν διὰ τὸ Βουλγαρικὸν Θέατρον Ἐπιχειρήσεων προβλεπομένων, πρὸ ὄφελος τοῦ Ἀλβανικοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων.

Εἰς τὸ Ἀλβανικὸν Μέτωπον προεβλέπετο καὶ ἡ ἀνάληψις ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ τῆς Ἀλβανίας εἰς τὸν Τομέα Κορυτσᾶς, ἐφ' ὅσον θὰ ἐδημιουργ-

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

γούντο αἱ κατάλληλοι εὐνοϊκαὶ συνθῆκαι, ὅποτε τὸ Σχέδιον Ἑπιχειρήσεων θὰ προσηρμόζετο πρὸς τὴν νέαν κατάστασιν.

Ὡς πρώτη τοποθεσία ⁽¹⁾ ἐν περιπτώσει Ἰταλικῆς εἰσβολῆς, εἶχε καθορισθῇ ἡ τοποθεσία IBα, ἐξασφαλίζουσα ἅπαν σχεδὸν τὸ ἐθνικὸν ἔδαφος καὶ ἥτις θὰ κατελαμβάνετο ὑπὸ τοῦ ὄγκου τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων. ἐφ' ὅσον θὰ ἐπέτρεπον τοῦτο αἱ γενικαὶ συνθῆκαι.

17. Δευτέρα τοποθεσία ἀντιστάσεως ἦτο ἡ τοποθεσία IB ⁽¹⁾, ὡς τοποθεσία ἐσχάτου ὁρίου ἀμύνης, ἥτις θὰ κατελαμβάνετο ὑπὸ τῶν ἐπιστρατευομένων ἐλληνικῶν δυνάμεων ἐν ὧσιν αἰφνιδιαστικῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, καὶ εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν δὲν θὰ ἦτο δυνατὴ ἡ τήρησις τῆς IBα.

Ἐνδιάμεσοι τοποθεσίαι μεταξὺ τῆς τοποθεσίας IBα καὶ IB, ἐφ' ὧν αἱ δυνάμεις προκαλύψεως ἐπιστρατευόμεναι θὰ εἰλίσσοντο, ἀμυνόμεναι ὑποχωρητικῶς, ἦσαν αἱ τοποθεσίαι T2, T3 καὶ T4 ⁽¹⁾.

Ἡ ἐπιστράτευσις καὶ αἱ μεταφοραὶ συγκεντρώσεως τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων θὰ ἐπερατοῦντο ἐντὸς εἰκοσίδυο ἡμερῶν διὰ τὸ Ἀλβανικὸν Θέατρον Ἑπιχειρήσεων καὶ ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν διὰ τὸ Βουλγαρικὸν τοιοῦτον, ἐφ' ὅσον αὗται δὲν θὰ παρεκωλύοντο ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς Ἀεροπορίας.

18. Ἐν τῇ ἀναμενομένῃ ἰταλοελληνικῇ συρράξει, ὁ σπουδαιότερος κίνδυνος τὸν ὁποῖον ὑπελόγιζε τὸ Ἑλληνικὸν ΓΕΣ, ἦτο ἡ δρᾶσις τῆς πολυαρίθμου Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας, τόσον κατὰ τοῦ μετώπου, ὅσον καὶ κατὰ τῶν κέντρων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τῶν συγκοινωνιῶν. Μία τριαύτη ἰσχυρὰ ἐνέργεια θὰ ἐπέδρα ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ τῶν μαχητῶν τοῦ μετώπου καὶ ἐπὶ τῆς προόδου τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ συγκεντρώσεως, κατὰ χρόνον καὶ βαθμὸν ἄγνωστον. Ἐπίσης ἡ ἐνέργεια τῶν τεθωρακισμένων μέσων θὰ ἐπέφερε τὰ ἀνάλογα ἠθικὰ καὶ ὕλικά ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα πιθανῶς θὰ ἐπέδρων ἐπὶ τῶν προβλέψεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ λαβοῦσα χώραν ἐνίσχυσις τῶν ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μεσογείῳ βρεττανικῶν δυνάμεων, ἀπέκλειε πάντα κίνδυνον Ἰταλικῆς ἀποβάσεως εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπηλευθέρωνεν οὕτω ὅλας τὰς δυνάμεις, αἵτινες κατὰ τὴν μεταβλητὴν IBβ, διετίθεντο διὰ τὴν ἐπάκτιον ἀμυναν. Ἡ παρουσία τῶν ναυτικῶν βρεττανικῶν δυνάμεων ἐξησφάλιζε τὰς θαλασσίας συγκοινωνίας καὶ διηυκόλυνε τὰς θαλασσίας μεταφορὰς ἐπιστρατεύσεως καὶ συγκεντρώσεως, ὡς καὶ τὰς ἀνεφοδιαστικὰς τοιαύτας.

19. Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, ἴσχυε τὸ σχέδιον ἐπιστρατεύσεως τοῦ ἔτους 1940 διὰ τοῦ ὁποῖου προεβλέπετο ἡ συγκρότησις ἐνὸς Γενικοῦ Στρατηγείου, τῶν Τμημάτων Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ μιᾶς Ὁμάδος Μεραρχιῶν. Ἐπὶ πλεον θὰ ἐπεστρατεύοντο 5 Σώματα Στρατοῦ, 15 μεραρχίαι πεζικοῦ, 4 ταξιαρχίαι πεζικοῦ, 1 μεραρχία ἱππικοῦ, ἐν σύνταγμα βαρέες πυροβολικοῦ γενικῆς ἐφεδρείας ἐξ 9 πυροβολαρχιῶν καὶ 1 μοῖρα Σκόντα τῶν 150 ἐκ 3 πυροβολαρχιῶν.

Ἐκ τῶν μονάδων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ, ἐπεστρατεύοντο 56 συντάγματα πεζικοῦ μὲ 169 τάγματα καὶ 15 τάγματα προκαλύψεως, ἥτοι ἐν συνόλῳ 184 τάγματα, 15 συντάγματα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ μὲ 88 πυροβολαρχίας καὶ μὲ σύνολον 352 πυροβόλων, 41 πεδινὰ πυροβολαρχία μὲ σύνολον 164 πυροβόλων, 42 βαρεῖαι πυροβολαρχία μὲ σύνολον 168 πυροβόλων, πυροβο-

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

λικὸν θέσεως Ὀχυρῶν μὲ 88 πυροβόλα καὶ πυροβολικὸν συνοδείας μὲ 56 πυροβόλα. Γενικὸν σύνολον πυροβόλων 828.

20. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1939 καὶ τοῦ 1940, εἶχον προβλεφθῇ ἐκτὸς τῆς πραγματοποιηθείσης προεπιστρατεύσεως τῶν VIII καὶ IX μεραρχιῶν καὶ τῆς IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, τριάκοντα καὶ ἑν εἰδικὰ μερικὰ σχέδια, ἃτινα ἐξησφάλιζον τὴν ἐπὶ μέρους ἐφαρμογὴν διαφόρων ἀντικειμένων τοῦ Γενικοῦ Σχεδίου Ἐπιστρατεύσεως, τῶν ὁποίων ἡ μυστικὴ ἐφαρμογὴ εἶχε προπαρασκευασθῇ καθ' ὅλας τὰς λεπτομερείας, κατόπιν μακρᾶς καὶ λεπτολόγου ἐργασίας. Ἐξ αὐτῶν εἶχον ἐφαρμοσθῇ ἑν μυστικότητι, πρὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἐξ ὁλοκλήρου μὲν τὰ εἴκοσι ἑν ἀντικείμενα, μερικῶς δὲ ἄλλα ἑννέα τοιαῦτα. Εἰς τοὺς τόπους ἔνθα ἔπρεπε κατὰ τὴν ἐπιστράτευσιν νὰ συγκροτηθῶσι νέαι μονάδες, ἦσαν ἤδη ἐγκατεστημέναι διοικήσεις, μὲ ἀποσπάσματα ὡς πυρῆνας ἑτοιμα διὰ τὸ ἔργον τοῦτο. Αἱ μονάδες αἵτινες διὰ διαφόρους λόγους θὰ ἐπεστρατεύοντο εἰς τόπον διάφορον τῆς ἑδρας εἰρήνης, εἶχον μετασταθμεύσει εἰς τοὺς τόπους ἐπιστρατεύσεώς των.

Τὸ Σχέδιον Ἐνεργείας τοῦ Στόλου.

21. Τὸ Ναυτικὸν πρόγραμμα τῆς Ἑλλάδος δὲν ἐπέτρεπε, λόγῳ οἰκονομικῶν δυνατοτήτων, σημαντικὴν αὐξήσιν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων της, δι' ὃ καὶ ἡ ὅλη προσπάθεια περιστράφη εἰς τὴν δημιουργίαν καὶ συντήρησιν ἐλαφροῦ Στόλου, ἱκανοῦ ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὰς θαλασσίας συγκοινωνίας εἰς τὰς κλειστάς ἑλληνικὰς θαλάσσας καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἐλαφρῶν σκαφῶν.

Τὸ πρόγραμμα βάσει τοῦ ὁποίου διεξήχθη ἡ Ναυτικὴ προπαρασκευὴ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 1936—1940 τετραετίαν, εἶχεν ὡς βάσιν τὴν μετὰ τοῦ βρετανικοῦ Στόλου συνεργασίαν τῶν ἑλληνικῶν ναυτικῶν δυνάμεων. Διὰ τὴν προστασίαν τῆς χώρας ἀπὸ ἀποπειρας καταλήψεως της διὰ σοβαρῶν ἀποβατικῶν δυνάμεων, θὰ ἐπῆρκει ἡ κάλυψις τοῦ ἐγγύς εὐρισκομένου βρετανικοῦ Στόλου τῆς Μεσογείου, ὅστις ὁμοίως θὰ ἐπροστάτευε καὶ τὰς ἐξωτερικὰς ἐπικοινωνίας πρὸς ἐφοδιασμὸν τῆς Ἑλλάδος. Διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκτῶν ἀπὸ αἰφνιδιαστικῶν ἐγχειρημάτων, εἴτε ἀπὸ τοὺς Ἰταλικούς λιμένας τῆς Ἀδριατικῆς, εἴτε ἐκ Δωδεκανήσων, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ ἐπιζητηθῇ ἡ μόνιμος παραμονὴ βρετανικῶν ναυτικῶν δυνάμεων εἰς τὰ ἑλληνικὰ ὕδατα, ἀλλ' οὔτε καὶ ὁ ἑλληνικὸς Στόλος ἦτο ἐπαρκὴς διὰ τὴν ἄμεσον προστασίαν τῶν τεραστίου ἀναπτύγματος παραλίων τῆς χώρας. Ἔδει πρὸς τοῦτοις νὰ ληφθῇ πρόνοια ὀχυρώσεως τῶν ζωτικωτέρων σημείων τῶν ἑλληνικῶν ἀκτῶν, ὥστε διὰ ταύτης νὰ εἶναι δυνατόν νὰ κρατηθῶσιν αἱ ἐπιτιθέμεναι ἐχθρικαὶ δυνάμεις μέχρις ἀφίξεως τοῦ καλύπτοντος ἐξ ἀποστάσεως βρετανικοῦ Στόλου. Δι' ὅλους τοὺς ἀνωτέρω λόγους, κατεβλήθη ἰδιαίτερα προσπάθεια διὰ τὴν παράκτιον ἀμύναν (1). Τὸ ὄργανον εἰς τὸ ὁποῖον ἀνετέθη ἡ ὁργάνωσις καὶ ἡ διοίκησις τῆς παρακτίου ἀμύνης ἦτο ἡ Ἀνωτέρα Διοίκησις Παρακτίου Ἀμύνης.

Ἡ 28η Ὀκτωβρίου εὗρε τὰς ἀκτὰς τῆς Ἑλλάδος ὠχυρωμένας ὡς κάτωθι: Ὀχυρὸν Ἀράξου, Ὀχυρὸν Ρίου, Βόρειον καὶ Νότιον Ὀχυρὸν Αἰγίνης, Ὀχυρὸν Φλεβῶν, πυροβολεῖα Πούντας καὶ Κεράμου, Ὀχυρὸν Βορείου καὶ Νοτίου Εὐβοικοῦ, Ὀχυρὸν Μεγάλου ἐμβόλου (Θερμαϊκός), ἃτινα Ὀχυρὰ ἦσαν ἐξωπλισμένα μὲ πυροβόλα ἐλαφρὰ καὶ βαρέα παλαιῶν πλοίων. Τὰ ἐπάκτια Ὀχυρὰ συνεδυάζοντο μὲ ναρκοπέδια καὶ ἀνθυποβρυχιακὰ φράγματα

(1) Ἀντιναυάρχου Φωκά: «Δράσις τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ κατὰ τὸν Πόλεμον 1940—41». Σελ. 9—18.

διὰ τὴν προστασίαν τῶν σπουδαιότερων ναυτικῶν βάσεων καὶ λιμένων ἐναντίον ὑποβρυχίων καὶ πλοίων ἐπιφανείας.

Τοιαῦτα ναρκοπέδια ἐποντίσθησαν εἰς τὸν Νότιον Εὐβοϊκὸν μήκους δύο μιλίων, εἰς τὸν Βόρειον Εὐβοϊκὸν μήκους τεσσάρων μιλίων, εἰς Ἀραξὸν μήκους πέντε μιλίων, εἰς Πρέβεζαν μήκους τριῶν τετάρτων τοῦ μιλίου καὶ εἰς Φλέβας μήκους ὀκτῶ μιλίων. Ἀνθυποβρυχιακὰ δὲ φράγματα ἐγκατεστάθησαν εἰς Νότιον καὶ Βόρειον Εὐβοϊκόν, εἰς τὸν Κορινθιακὸν μεταξύ Ρίου καὶ Ἀντιρρίου, καὶ εἰς τὸν Σαρωνικὸν μεταξύ Πειραιῶς—Νήσου Ψυτταλείας καὶ Κυνόσουρας, τῆς νήσου Σαλαμῖνος.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω Ὀχυρῶν καὶ φραγμάτων, τὰ Ὀχυρὰ Αἰγίνης καὶ Φλεβῶν, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὰ ναρκοπέδια καὶ ἀνθυποβρυχιακοῦ δικτύου, ἐξησφάλιζον εἰς τὸν Σαρωνικὸν τὴν περιοχὴν τοῦ λιμένος Πειραιῶς καὶ τοῦ Ναυστάθμου Σαλαμῖνος, ἀπὸ πάσης ἐπιθέσεως βαρέων ἢ ἐλαφρῶν σκαφῶν ἢ ὑποβρυχίων τοῦ ἀντιπάλου. Πρὸς τούτοις, τὸ Νότιον Ὀχυρὸν Αἰγίνης, ἐκάλυπτε τὰς προσβάσεις τοῦ Σαρωνικοῦ ἀπὸ Νότου, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ μεταξύ Αἰγίνης καὶ Μεθάνων ναρκοπέδιον.

Τὸ Ὀχυρὸν Ἀραξος, ἐπὶ τῆς ἄκρας Πάπας τῆς δυτικῆς εἰσόδου τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου, ἐξησφάλιζεν, ἐν συνδυασμῷ μὲ πυροβολεῖον εἰς τὰ ἐναντι ἄβαθῇ τοῦ Μεσολογγίου, τὸν Πατραϊκὸν κόλπον καὶ τὰς προσβάσεις τοῦ Κορινθιακοῦ τοιούτου.

Τὰ Βόρειον καὶ Νότιον Ὀχυρὰ Εὐβοϊκοῦ ἐπροστάτευον, τὸ μὲν πρῶτον τὰς βορείας προσβάσεις τοῦ διαύλου τῶν Ὠρεῶν καὶ τὴν περὶ τὰς βορείας Σποράδας περιοχὴν, ἐν συνδυασμῷ μὲ ναρκοπέδιον, τὸ δὲ νότιον, ἐν συνδυασμῷ καὶ τοῦτο μὲ ναρκοπέδιον, ἀπέκλειε τὸν ἀπὸ Νότου εἰσπλουν εἰς τὸν ὁμώνυμον κόλπον.

Τὰ Ὀχυρὰ τοῦ μεγάλου Ἐμβόλου (Καραμπουρνοῦ) ἐξησφάλιζον τὸν Θερμαϊκὸν κόλπον καὶ τὴν περιοχὴν τῆς Θεσσαλονίκης.

Συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 1939 συνταχθὲν σχέδιον ἐνεργείας, ὁ Στόλος ἅμα τῇ κηρύξει τοῦ πολέμου θὰ κατενέμετο εἰς τρεῖς ὁμάδας: (1)

1) Τὰ δέκα ἀντιτορπιλλικά θὰ ἐτέλουν ὑπὸ τὴν ἄμεσον διοίκησιν τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Στόλου Ὑποναύάρχου Ἐπ. Καβαδία, ὅστις θὰ εἶχεν ὑπὸ τὰς διαταγὰς του καὶ τὸ εὐδρομον «*Ἀβέρωφ*».

2) Τὰ δεκατρία τορπιλλοβόλα, αἱ τορπιλλάκατοι καὶ τὰ ἀλιευτικά θὰ διετίθεντο εἰς τὴν παράκτιον ἄμυναν ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ὑποναύάρχου Οἰκονόμου.

3) Τὰ ἑξ ὑποβρύχια ὑπὸ τὸν Πλοίαρχον Ἀλ. Ξηρὸν καὶ ἡ Ναυτικὴ Ἀεροπορία, θὰ ὑπήγοντο ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ, δι' ἐπιχειρήσεις αἵτινες θὰ διεξήγοντο ἀπ' εὐθείας παρ' αὐτοῦ.

Λεπτομερὲς σχέδιον Θαλασσίων Στρατιωτικῶν Μεταφορῶν καὶ Συγκεντρώσεων, εἶχε καταρτισθῇ πρὸ τοῦ πολέμου. Κατὰ τὸ σχέδιον τοῦτο δὲν προεβλέπετο ἡ χρησιμοποίησις τοῦ λιμένος Πειραιῶς διὰ τὴν ἐπιβίβασιν στρατευμάτων. Ἀνεμένετο μετὰ βεβαιότητος, ὅτι οἱ Ἱταλοὶ θὰ προέβαινον καὶ μάλιστα κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ πολέμου, εἰς ἐπιθέσεις διὰ τῆς ἰσχυρᾶς τῶν ἀεροπορίας κατὰ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου λιμένος, δι' ὃ ἀντὶ τοῦ λιμένος Πειραιῶς εἶχε προκριθῇ διὰ τὰς ἑξ Ἀττικῆς στρατιωτικᾶς μεταφορᾶς ἡ χρησιμοποίησις τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Ὠρωποῦ.

Ἡ κήρυξις τοῦ πολέμου εὗρεν ὁλόκληρον τὸν Στόλον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ναυστάθμου. Οὗτος ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ παλαιμάχου εὐδρόμου τῶν Βαλκα-

(1) Ἀντιναύάρχου Φωκά Δ. «Δράσις τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ κατὰ τὸν πόλεμον 1940-41». Σελ. 63.

νικῶν Πολέμων «*Ἀβέρωφ*», ἡ μαχητικὴ ἀξία τοῦ ὁποίου, λόγῳ τῆς μικρᾶς του ταχύτητος, εἶχε σοβαρῶς ἐλαττωθῇ, ἐκ 2 ἀντιτορπιλικῶν τῶν 1335 τόνων, 4 τοιοῦτων ἰταλικῆς κατασκευῆς καὶ 4 παλαιῶν. Ὁ ὑποβρυχιακὸς Στόλος ἀπετελεῖτο ἀπὸ 6 ὑποβρύχια μᾶλλον πεπαλαιωμένα, ἀλλὰ δυνάμενα νὰ ἀποδώσωσιν ἀκόμη ἱκανοποιητικῶς.

Ὑπῆρχον εἰσέτι 13 πεπαλαιωμένα τορπιλλοβόλα, 2 τορπιλλάκατοι καὶ 30 μικρὰ καὶ μέτρια βοηθητικὰ σκάφη, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ προσετίθεντο εἰς περίπτωσιν πολέμου ἰσάριθμα ἐμπορικά, προκαθορισθέντα καὶ ἐξοπλισθέντα διὰ τινων πυροβόλων. Τὰ τελευταῖα ταῦτα θὰ ἐχρησιμοποιοῦντο δι' ἀλιεῖαν ναρκῶν, ἀνθυποβρυχιακὰς ἐρεῦνας καὶ περιπολίας.

Ἡ Ναυτικὴ Ἀεροπορία εἶχεν ὑπαχθῇ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἀεροπορίας κατὰ τὸ ἀγγλικὸν σύστημα καὶ καθιερώθη ὅτι θὰ διετίθεντο ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ Ναυτικοῦ ἰδιαίτερα ἀεροπλάνα καὶ ὑδροπλάνα δι' ἀναγνωρίσεις, ἀνθυποβρυχιακὰς περιπολίας καὶ προστασίαν τῶν νηοπομπῶν. Διὰ τὴν δίωξιν καὶ διὰ τὰς μεγάλας ἐπιθετικὰς ἀπὸ ἀέρος ἐνεργείας, θὰ διετίθεντο ἀεροσκάφη ἐκ τῶν διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ Στρατοῦ σμηνῶν. Ἡ συνδρομὴ ὅμως αὕτη διὰ τὸν Στόλον, λόγῳ τῆς ἀνεπαρκείας τῶν ἀεροπορικῶν δυνάμεων καὶ τῶν μεγάλων ἀναγκῶν διὰ τὰς κατὰ ξηρὰν ἐπιχειρήσεις, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ, τὰ δὲ διὰ τὸ Ναυτικὸν προοριζόμενα ἀεροπλάνα ἦσαν πεπαλαιωμένα καὶ μικρᾶς ἀποδόσεως, ἀγορασθέντα ἀρχικῶς ὡς ἐκπαιδευτικὰ τῆς Ἀεροπορίας. Παρὰ ταῦτα, ἀνταπεκρίθησαν ἱκανοποιητικῶς.

Ὑπῆρχεν ἐπὶ πλέον ἐν σμῆνσι ὑδροπλάνων Ντορνιέ, γερμανικῆς κατασκευῆς, τὰ ὁποῖα ἦσαν νεώτατα καὶ λίαν κατάλληλα, ἀλλὰ τὰ πλεῖστα τούτων ἀμέσως μετὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐχθροπραξιῶν μετεσκευάσθησαν εἰς ἀεροπλάνα καὶ παρεδόθησαν εἰς τὸν Στρατόν.

Ἡ Ἀεροπορία Ναυτικῆς συνεργασίας ἦτο συγκεκροτημένη εἰς τρεῖς μοῖρας : τὴν 11ην Μοῖραν ἐξ ὀκτῶ ἀεροσκαφῶν εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Βαλτούδι (Παγασητικοῦ), τὴν 12ην Μοῖραν ἐκ δέκα ἀεροσκαφῶν εἰς Σαλαμίνα, καὶ τὴν 13ην Μοῖραν ἐκ δέκα ἀεροσκαφῶν εἰς Τατόιον.

Ἡ ἐδαφικὴ διαμόρφωσις τῆς Ἡπειρο-Μακεδονικῆς περιοχῆς.

22. Ἡ ὅλη ἑκτασις τῶν ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων ἔχει ἀνάπτυγμα περὶ τὰ 240 χιλιόμετρα, ἐξ ὧν τὰ 80 χιλιόμετρα περίπου ἀποτελοῦσι λίαν ὀρεινὴν καὶ ἐστερημένην συγκοινωνιῶν περιοχὴν. Τὸ ὅλον ἔδαφος ἐκατέρωθεν τῶν συνόρων εἶναι γενικῶς λίαν ὀρεινόν, ἰδίως τὸ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ὁποίου τὰ ὄρη εἶναι ὑψηλότερα, αἱ κλιτύες ἀποτομότεραι καὶ αἱ κοιλάδες στενώτεραι.

Τὰ κυριαρχοῦντα ὀρεινὰ συγκροτήματα εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην καθίστανται συνεχῶς ἐπιβλητικώτερα, ἐφ' ὅσον βαίνει τις ἐκ Δυσμῶν πρὸς Ἀνατολάς. Παρὰ τὴν Ἰόνιον παραλιακὴν ζώνην καὶ ἀνατολικῶς ταύτης, ἀνυψοῦνται αἱ ὄροσειραι τοῦ Κορβελεσίου καὶ τοῦ Τσαμαντᾶ, κατερχόμεναι πρὸς τὰς στενὰς κοιλάδας τοῦ μέσου Ἀώου, τοῦ Δρίνου καὶ τοῦ Καλαμά, τῶν ὁποίων οἱ ὄγκοι εἶναι δυσπρόσιτοι καὶ εἰς ἡμιονικοὺς σχηματισμοὺς. Ἐκατέρωθεν ὅμως τούτων κατέρχονται ἀνὰ μία ἀμαξιτὴ ὁδὸς ἐκ τῆς περιοχῆς τῆς Αὐλῶνος πρὸς Φιλιάτες καὶ πρὸς Ἰωάννινα. Ἀνατολικώτερον τῆς στενῆς κοιλάδος τοῦ Δρίνου ὑψοῦνται, εἰς δυσπρόσιτα ὕψη, τὰ ὀρεινὰ συγκροτήματα τῆς Νεμέσκας, τῆς Τύμφης (Γκαμήλα) καὶ τοῦ Μιτσικέλλι. Τῶν δύο πρώτων, τὰ βορειοανατολικά καὶ βόρεια ἀντερείσματα κατέρχονται με ἀποτομοτάτας κλίσεις, πρὸς τὴν στενὴν μέσην κοιλάδα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ, ἣν διασχίζει τρίτη ἀμαξιτὴ ὁδός, ἔχουσα δύο ἀφετηρίας, μίαν εἰς Αὐλῶνα καὶ ἑτέραν εἰς Βεράτιον, εἰς τὴν

Βορειοηπειρωτικήν Κλεισούραν, αἱ δύο ὁδοὶ συνενεῦνται εἰς μίαν, ἥτις διὰ Πρεμετῆς καὶ Μέρτζανης, βαίνει πρὸς Ἰωάννινα. Αὕτη βορειοδυτικῶς Ἰωαννίνων εἰς Ἑλαίαν, ἐνεῦται μετὰ τῆς ἐκ τῆς κοιλάδος τοῦ Δρίνου εισδουούσης διὰ Κακαβιάς εἰς τὸ ἐλληνικὸν ἔδαφος ἐτέρας ἀμαξιτῆς. Τὰ βορειοδυτικὰ ἀντερείσματα τοῦ ὄρους Μιτσικέλλι καὶ τὰ βόρεια τοιαῦτα τοῦ ὄρεινου συμπλέγματα τῶν ὀρέων τοῦ Ὀλίτσικα καὶ τῶν ὀρέων τῆς Παραμυθιάς, κατέρχονται πρὸς τὴν στενὴν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ Καλαμά, κατὰ μῆκος τῆς ὁποίας διέρχεται ἡ μόνη ἐν Ἠπείρῳ ἐγκαρσία ἀμαξιτῆ ὁδὸς Ἰωαννίνων—Ἠγουμενίτσας.

Βορειοανατολικῶς τοῦ μέσου Ἀώου, ἐκτείνεται ἡ περιοχή τῆς Κολώνιας, ἔχουσα σχῆμα τριγώνου, λοφώδης, ἀνώμαλος, μὲ πολλὰς καταπτώσεις, διασχιζομένη ὑπὸ ἡμιονικῶν μόνον ὁδεύσεων καὶ περιλαμβανομένη μετὰ τοῦ Ἀώου, τοῦ Βερατιανοῦ καὶ τοῦ ὄρους Γράμμου. Κατὰ τὸ ἐν σκέλος τοῦ τριγώνου τούτου, τοῦ προσκειμένου πρὸς τὸν Γράμμον, βαίνει ἡ ἀμαξιτῆ ὁδὸς ἐκ Κορυτσᾶς διὰ Ἐρσέκας καὶ Λεσκοβικίου πρὸς τὰ Ἰωάννινα, ἥτις συνενοῦται εἰς Μέρτζανην παρὰ τὰ ἐλληνοαλβανικὰ σύνορα, μετὰ τῆς ἐκ τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κλεισούρας κατερχομένης τοιαύτης. Οὕτω, ἐκ τῶν τεσσάρων ἀμαξιτῶν ὁδῶν τῶν κατερχομένων ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Ἀλβανίας πρὸς Νότον, τελικῶς εἰσδύουσιν εἰς τὸ ἐλληνικὸν ἔδαφος ἡ παραλιακὴ τοιαύτη ἐξ Αὐλώκος πρὸς Φιλιάτες καὶ δύο ἐσωτερικαὶ ἀπὸ τῆς στενωποῦ τῆς Κακαβιάς καὶ τῆς Μέρτζανης, αἵτινες ὅμως ἀπὸ τῆς Ἑλαίας συνενοῦνται εἰς μίαν καὶ μόνην, ἥτις ἀγεί πρὸς τὰ Ἰωάννινα. Ἐξ Ἰωαννίνων ἀγεί πρὸς ἀνατολὰς σκυρόστρωτες ἀμαξιτῆ διὰ Μετσόβου πρὸς Θεσσαλίαν, πρὸς Νότον δὲ διὰ Φιλιππιάδος ἐτέρα τοιαύτη, διακλαδουμένη πρὸς Πρέβεζαν καὶ πρὸς Ἄρταν—Αἰτωλοακαρνανίαν.

Εἰς τὴν εὐρείαν ταύτην Ἠπειρωτικὴν περιοχὴν ἰσχυρῶς καὶ πολυσχιδῶς διακεκομμένην καὶ ἥς τὸ εὖρος ἐκ Δυσμῶν πρὸς Ἀνατολὰς ἀνέρχεται ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ εἰς 100 χιλιόμετρα περίπου, μέχρι μὲν τοῦ μέσου ὕψους τῶν 1200 μέτρων ἡ βλάστησις εἶναι συνήθως χαμηλὴ καὶ σπανιώτερον ὑψικορμος, ἐκεῖθεν δὲ πολυάριθμοι ὄγκοι ὑψοῦνται γυμνοί, βραχῶδεις καὶ ἐξαιρετικῶς δύσβατοι. Ἡ φύσις εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην παρεμβάλλει πλεῖστα ἐμπόδια εἰς τὸν ἐπιτιθέμενον, ἡ δὲ τεχνικὴ ἐλάχιστα ἡδυνήθη νὰ βελτιώσῃ ὑπὲρ τούτου τὴν κατάστασιν. Τούναντίον ἡ θέσις τοῦ ἀμυνμένου εἶναι φυσικῶς κατὰ πολὺ ἰσχυρότερα. Οἱ καθοριζόμενοι παρὰ τῶν σχετικῶς καλῶν συγκοινωνιῶν καὶ τῶν εὐβατοτέρων ἐδαφικῶν βυθισμάτων ἄξονες ἐπιθέσεως πρὸς τὴν Ἠπειρωτικὴν περιοχὴν εἶναι ὡς ἐκ τούτου κυρίως δύο, ἀπέχοντες μετὰ τῶν κατὰ πεντήκοντα χιλιόμετρα περίπου ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ. Ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι ἐφαρμοζόμεναι ἐπὶ τούτων, ἔχουσι βραδεῖαν ἀλληλοεπίδρασιν, διότι αἱ χωρίζουσαι τούτους ὁροσειραὶ εἶναι ἀλλεπάλληλοι καὶ δυσπρόσιτοι.

Ἀνατολικῶς τῆς περιοχῆς Κολώνιας, ὑψοῦται ἡ ὄρεινὴ περιοχή, ἡ περιλαμβάνουσα τὸν ὄρεινόν ὄγκον τοῦ Γράμμου καὶ τῶν πολυαριθμῶν αὐτοῦ παραφυάδων. Ἡ ἐλληνοαλβανικὴ μεθόρις εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην ἀκολουθεῖ τὴν κυρίαν κορυφογραμμὴν τοῦ Γράμμου, ἥς ἡ βορειότερα προέκτασις, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Μόροβα, εἰσέρχεται εἰς τὸ Ἀλβανικὸν ἔδαφος καὶ φράσσει τὰς ἐκ Φλωρίνης καὶ Καστοριάς κατευθύνσεις ἐπιθέσεως πρὸς τὸ ὑψίπεδον τῆς Κορυτσᾶς. Αἱ πρὸς Νότον καταπτώσεις τοῦ Γράμμου κατέρχονται ἀποτόμως πρὸς τὴν βαθεῖαν στενὴν καὶ μαιανδροειδῆ λεκάνην τοῦ Σαρανταπόρου, νοτίως τῆς ὁποίας ὑψοῦται ὁ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δασώδης καὶ δυσπρόσιτος ὄγκος τοῦ ὄρους Σμόλικα, ὅστις μετὰ τοῦ ὄρους Τύμφη (Γκαμήλα) καὶ τῶν πρὸς Νοτιοανατολὰς καὶ Ἀνατολὰς ἐκσπωμένων παραφυάδων τῶν, κατέρχονται μέχρι τῶν πηγῶν τοῦ Ἀράχθου καὶ τοῦ Ζυγοῦ τοῦ Μετσόβου.

Ὀλίγοι καὶ δύσβατοι ἡμιονικαὶ ὁδεύσεις διασχίζουν τὴν περιοχὴν Γράμμου καὶ Σμόλικα, γνωστὴν ὡς Βορείαν Πίνδον. Ταύτης τὴν νοτίαν περίμετρον πλαισιώνει ἡ ἀμαξιτὴ ὁδὸς Καλαμπάκας-Μετσόβου-Ἰωαννίνων, ἣς τὸ πλησιέστερον σημεῖον ἀπέχει ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς περὶ τὰ πεντήκοντα χιλιόμετρα ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ, ἣτις εἰς τὴν πραγματικότητά ἐπὶ τοῦ συντομοτέρου διὰ Σαμαρίνας δρομολογίου, ἔχει ἀνάπτυγμα ἄνω τῶν 100 χιλιομέτρων.

Ἀπὸ Ἀνατολῶν, εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Γράμμου, εἰσδύουσι μέχρι μὲν τοῦ χωρίου Μόρφη ἀπὸ Καστοριᾶς καὶ Τσοτυλίου μία κακὴ σκυρόστρωτος ἀμαξιτὴ ὁδός, μία ἑτέρα δὲ τοιαύτη μέχρι τῆς κωμοπόλεως Νεστορίου ἀρχομένη ἐπίσης ἐκ Καστοριᾶς. Τὸ χωρίον Μόρφη κεῖται πεντήκοντα χιλιόμετρα περίπου ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ ἀπὸ τοῦ πλησιέστερου σημείου τῆς ἑλληνοσλαβανικῆς μεθορίου, ἡ δὲ κωμόπολις τοῦ Νεστορίου εἴκοσι πέντε χιλιόμετρα περίπου ἀπὸ τὴν κυρίαν κορυφογραμμὴν τοῦ Γράμμου. Πυκνὰ δάση καλύπτουσι τὰ μέχρι 1200 μέτρων ὕψη, ἐκεῖθεν δὲ ὀρθοῦνται γυμναὶ αἱ κορυφογραμماὶ τοῦ Γράμμου, τοῦ Σμόλικα, τῆς Τύμφης, τοῦ Κουκουρούντζου καὶ τοῦ Μαυροβούνου. Βαθύταται χαραδρώσεις, διαρρεόμεναι ὑπὸ χειμάρρων, κατέρχονται πρὸς τὸν ἄνω Ἀῶν καὶ τὸν Σαραντάπορον.

Βορειονατολικῶς τοῦ ὀρεινοῦ συγκροτήματος τῆς Βορείας Πίνδου ὑφίστανται τὰ ὄρη τοῦ Βίτσι, ὧν ὁ δαιδαλώδης ὀρεινὸς σκελετός, ὀλιγότερον δασωμένος καὶ ὀλιγότερον ὑψηλὸς ἢ τὰ ὄρη τῆς Βορείας Πίνδου, παρεμβάλλεται μεταξὺ τῶν ὑψιπέδων Φλωρίνης, Κοζάνης καὶ Καστοριᾶς ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς μικρᾶς κοιλάδος τοῦ Ἀνω Δεβόλη ἀφ' ἑτέρου. Ἀπὸ Βορρᾶ, ὁ ὀρεινὸς ὄγκος τοῦ Βίτσι πλαισιοῦται ὑπὸ τῆς ἀμαξιτῆς Φλωρίνης-Κρυσταλλοπηγῆς-Κορυτσᾶς, διερχομένης διὰ τοῦ λίαν ὑψηλοῦ αὐχένος τοῦ Πισοδερίου. Ἐκ Καστοριᾶς ἑτέρα ἀμαξιτὴ σκυρόστρωτος ὁδὸς εἰσδύει ἐκ Νότου εἰς τὸ Ἀνατολικὸν Βίτσι, ἣτις παρὰ τὸ Βατοχώρι συναντᾷ τὴν ὁδὸν Φλωρίνης-Κορυτσᾶς.

Γενικῶς εἰς τὴν παραμεθόριον περιοχὴν, ἐκτεινομένην ἀπὸ τῆς λίμνης Πρέσπας μέχρι τοῦ Ἰονίου Πελάγους, παρουσιάζονται δύο κύριαι κατευθύνσεις εἰσβολῆς, ἐπιτρέπουσαι τὴν κίνησιν βαρέων καὶ τεθωρακισμένων μέσων, μία ἐκ τῶν περιοχῶν Αὐλῶνος καὶ Βερατίου πρὸς τὰ Ἰωάννινα καὶ ἑτέρα ἐκ τῆς περιοχῆς Κορυτσᾶς πρὸς τὰ ὑψιπέδα Φλωρίνης καὶ Κοζάνης καὶ ἀντιστρόφως. Αἱ δύο αὗται κατευθύνσεις κυρίας ἐνεργείας χωρίζονται εὐρύτατα ὑπὸ τοῦ ὀρεινοῦ συγκροτήματος τῆς Βορείας Πίνδου. Ἡ συνδέουσα ὁμῶς ταύτας ἐγκαρσία ἀμαξιτὴ ὁδὸς Κορυτσᾶς-Λεσκοβικίου, εὕρισκομένη ἐξ ὀλοκλήρου ἐντὸς τοῦ ἀλβανικοῦ ἐδάφους, παρῆχε εἰς τὴν Ἰταλικὴν Ἑγέσιαν τὴν εὐχέρειαν νὰ μεταφέρῃ ταχέως τὸ κέντρον βάρους τῶν δυνάμεών της, εἴτε ἐναντι τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, εἴτε ἐναντι τῆς Ἡπείρου. Ἡ ὁδὸς ὁμῶς αὕτη, ἐλίσσομένη ἐγγὺς καὶ παραλλήλως πρὸς τὴν μεθοριακὴν γραμμὴν, προσβαλλομένη ἐξ Ἀνατολῶν, ὑπέκειτο εἰς αἰφνιδισμούς καὶ εἰς διακοπὰς ἀνευ τῆς ὀλοκληρώσεως τῆς κορυφογραμμῆς τοῦ Γράμμου.

Μεταξὺ τῶν δύο κυρίων κατευθύνσεων εἰσβολῆς, καὶ εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τῆς Βορείας Πίνδου, μόνον κίνησις πεζοπόρων τμημάτων ἦτο δυνατὴ, ἅτινα ὁμῶς ὑπέκειντο εἰς τὸν κίνδυνον ἀπσκοπῆς ἀπὸ τῶν βάσεων καὶ τῶν συγκοινωνιῶν των, ἐφ' ὅσον δὲν ἐκάλυπτον τὰ πλευρά των ἐπαρκῶς καὶ δὲν ἐξησφάλιζον ρεῦμα ἀνεφοδιασμοῦ δι' ἡμιονικῶν σχηματισμῶν ἢ καὶ ἀπὸ ἀέρος.

Ἀντιστοίχως, ἡ στρατηγικὴ διαμερισματοποίησις τῆς ἐξετασθείσης περιοχῆς παρουσίαζε διὰ τὴν ἑλληνικὴν Ἑγέσιαν ἐξαιρετικὰς δυσχερείας διὰ τὴν μεταφορὰν δυνάμεων ἀπὸ τοῦ ἑνὸς μετώπου εἰς τὸ ἕτερον, καθ' ὅσον διέθετε πρὸς τοῦτο μόνον τὴν μεγάλου ἀναπτύγματος σκυρόστρωτον ἀμαξιτὴν ὁδὸν Φλωρίνης-Κοζάνης-Λαρίσης-Ἰωαννίνων μήκους 450 χιλιομέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ἐπίδοσις τοῦ τελεσιγράφου.

23.—Περὶ τὴν 3ην πρωΐν τὴν ὥραν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὃ ἐν Ἀθήναις Πρεσβευτῆς τῆς Ἰταλίας Γκράτσι, ἐπεσκέφθη εἰς τὴν ἐν Κηφισσίᾳ οἰκίαν τοῦ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἰωάννην Μεταξᾶν, ὅπως ἐπιδώσῃ εἰς τοῦτον τὸ Ἰταλικὸν τελεσίγραφον.

Τὰ τῆς ἐπιδόσεως τοῦ τελεσιγράφου, ὃ Πρεσβευτῆς Γκράτσι, περιγράφει ὡς κάτωθι: ⁽¹⁾.

«Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν γραμματέων καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἀκολουθῶν ἐλήφθησαν ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ θλιβεροῦ καθήκοντος ποὺ εἶχεν ἀνατεθῇ εἰς τὴν πρεσβείαν, καθὼς καὶ διὰ τὴν προστασίαν τῶν συμφερόντων τῆς ἰταλικῆς παροικίας τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς. Ἀπεδώσαμεν ἰδιαιτέραν προσοχὴν εἰς τὸ νὰ ληφθοῦν ὅλαι αἱ προφυλάξεις.

Εἶναι πάντως εὐκόλον νὰ φαντασθῇ τις, τὶ ἐπερίμενε τὴν πρεσβείαν ἂν παρεῖχεν ἔστω καὶ τὴν μικροτέραν λαβὴν νὰ κατηγορηθῇ ὅτι εἶχεν ἀφήσει νὰ διαφύγῃ τὸ μυστικόν.

Δεδομένου ὅτι ὁ Στρατηγὸς Μεταξᾶς διέμενε εἰς τὴν Κηφισσίαν, ἐν προάστειον παραθερισμοῦ εἰς ἀπόστασιν δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων ἀπὸ τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, ἀπεφασίσαμεν, διὰ νὰ ἀποφύγωμεν νὰ κινήσωμεν τὴν προσοχὴν, πρᾶγμα ὅπερ θὰ συνέβαινεν ἴσως ἂν ἐθεᾶτο εἰς τοιαύτην ὥραν τὸ αὐτοκίνητον τῆς πρεσβείας, νὰ ἐπιχειρήσωμεν τὴν διαδρομὴν μὲ τὸ ὀλιγότερον θεαματικὸν αὐτοκίνητον τοῦ στρατιωτικοῦ ἀκολουθου, ὃ ὁποῖος μάλιστα θὰ τὸ διήύθυνεν ὁ ἴδιος. Συμπαρελάβομεν μόνον τὸν διερμηνέα διὰ νὰ συνεννοηθῇ μὲ τὸν σκοπὸν.

Τὴν ὥρισμένην ὥραν, εἰς τὰς τρεῖς παρὰ δέκα, εὕρισκόμεθα ἔξω ἀπὸ τὴν εἴσοδον τῆς μικρᾶς ἐπαύλεως εἰς τὴν ὅποian διέμενε ὁ Μεταξᾶς. Ὁ διερμηνεὺς ἀνέφερεν εἰς τὸν σκοπὸν ὅτι ὁ Πρεσβευτῆς τῆς Ἰταλίας ἤθελε νὰ κάμῃ εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ἐπείγουσαν ἀνακοίνωσιν. Ὁ χωροφύλαξ ἤρχισε νὰ κτυπᾷ ἓνα ἡλεκτρικὸ κουδοῦνι. Οὐδεὶς ὁμῶς ἤκουε. Ἐπεριμέναμεν καὶ οἱ τρεῖς μας ὀλίγα λεπτὰ τῆς ὥρας, ἅτινα μᾶς ἐφαίνοντο ἀτελείωτα, μὲ τὴν καρδίαν σφιγμένην εἰς τὴν σκέψιν, ὅτι τὸ καθήκον μᾶς καθίστα συνενόχους μιᾶς τοιαύτης ἀτιμίας.

Εἰς τὸ τέλος ὁ ἴδιος ὁ Μεταξᾶς ἐνεφανίσθη εἰς μίαν μικρὰν θύραν τῆς ὑπηρεσίας, μὲ ἀνεγνώρισε καὶ διέταξε νὰ μοῦ ἐπιτραπῇ ἡ εἴσοδος. Οἱ δύο συνοδοὶ μου παρέμειναν εἰς τὸν δρόμον.

Ὁ Μεταξᾶς ἦτο ἐνδεδυμένος διὰ νυκτερινοῦ ἐπενδύτου μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐφαίνετο τὸ κολλάρου ἐνὸς βαμβακεροῦ νυκτικοῦ. Μοῦ ἔσφιξε τὴν χεῖρα καὶ μὲ ὠδήγησεν εἰς μικρὰν αἴθουσαν ὑποδοχῆς, ἥτις θὰ ἡδύνατο νὰ ὑπάρχῃ εἰς τὴν οἰκίαν οἰασθήποτε οἰκογενεῖας μικροαστοῦ. Μόλις ἐκαθήσαμεν τοῦ εἶπον ὅτι ἡ κυβέρνησίς μου μὲ εἶχεν ἐπιφορτίσει νὰ τῷ ἐπι-

(1) Em. Grazzi (Ἰταλοῦ Πρεσβευτοῦ) «Il Principio della fine». Σελ. 241—245.

δώσω μίαν ἐπείγουσαν ἀνακοίνωσιν, χωρὶς νὰ προσθέσω τίποτε ἄλλο, καὶ τοῦ ἔδωσα τὸ ἔγγραφο.

Ὁ Μεταξᾶς ἤρχισε νὰ τὸ ἀναγινώσκη. Αἱ χεῖρες του κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ κειμένου ἔτρεμον ἐλαφρὰ καὶ διὰ μέσου τῶν διοπτρῶν του εἶδα τοὺς ὀφθαλμοὺς του δακρύζοντας, ὅπως συνέβαινεν ὅταν εὕρισκετο ὑπὸ τὸ κράτος συγκινήσεως.

Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργὸς ὅταν ἐτελείωσε τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ κειμένου, μὲ προσέβλεψε καὶ μὲ φωνὴν συγκεκινημένην, ἀλλὰ σταθερὰν μοῦ εἶπεν : — Ὡστε ἔχομεν πόλεμον ;

Ἐδόθη ἡ ἀπάντησις ὅτι τοῦτο δὲν ἦτο ἀπαράτητον καὶ ὅτι ἡ ἰταλικὴ Κυβέρνησις ἤλπιζεν, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ θὰ ἐδέχετο τὴν ἀξίωσιν της καὶ θὰ ἄφινε τὰ ἰταλικά στρατεύματα νὰ διέλθουν διὰ νὰ καταλάβουν τὰ στρατηγικὰ σημεῖα τῆς χώρας.

— Καὶ ποῦ εἶναι τὰ στρατηγικὰ σημεῖα, περὶ τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ἡ διακοίνωσις ; ἠρώτησεν ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός.

— Δὲν δύναμαι νὰ σᾶς εἶπω, Ἐξοχώτατε. Ἡ Κυβέρνησίς μου δὲν μὲ ἐπληροφόρησε. Ἐκεῖνο τὸ ὅποιον γνωρίζω εἶναι ὅτι τὸ τελεσίγραφον ἐκπνέει τὴν 6ην ὥραν.

— Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ διακοίνωσις αὕτη ἀποτελεῖ κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

— Ὁχι ἐξοχώτατε, εἶναι τελεσίγραφον.

— Εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς κήρυξιν πολέμου.

— Ἀλλὰ θὰ παράσχετε βέβαια τὰς εὐκολίας τὰς ὁποίας ζητεῖ ἡ κυβέρνησίς μου.

— «ΟΧΙ» ἀπήντησεν ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός. Δὲν δύναται οὐδὲ λόγος καὶ νὰ γίνῃ περὶ ἐλευθέρως διελεύσεως. Ἀκόμη ὅμως, ἐξηκολούθησεν, καὶ ἂν ὑπετίθετο ὅτι ἔδιδε μίαν τοιαύτην διαταγὴν (διαταγὴν τὴν ὁποίαν δὲν εἶμαι διατεθειμένος νὰ δώσω) εἶναι τώρα τρεῖς τὸ πρωῒ. Πρέπει νὰ ἐτοιμασθῶ νὰ κατέβω εἰς τὰς Ἀθήνας, νὰ ἐξυπνήσω τὸν Βασιλέα, νὰ καλέσω τὸν Ὑπουργὸν τῶν Στρατιωτικῶν καὶ τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, νὰ θέσω εἰς κίνησιν ὅλας τὰς στρατιωτικὰς τηλεγραφικὰς ὑπηρεσίας, οὕτως ὥστε μίᾱ τοιαύτῃ ἀπόφασιν νὰ καταστῇ δυνατόν νὰ γίνῃ γνωστὴ εἰς τὰ πλέον προκεχωρημένα τμήματά μας εἰς τὰ σύνορα.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατα.

«Ἡ Ἰταλία ἡ ὁποία δὲν μᾶς παρέχει καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἐκλέξωμεν μεταξὺ πολέμου καὶ εἰρήνης, κηρύσσει οὐσιαστικῶς τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος». Ἐπειτα, ἐγειρόμενος καὶ ὑποδεικνύων εἰς τὸν Ἰταλὸν Πρεσβευτὴν ὅτι ἡ συνομιλία των εἶχε τελειώσει, προσέθεσεν «Πολὺ καλὰ λοιπὸν ἔχομεν πόλεμον».

Τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἐμίσησα τὸ ἐπάγγελμά μου, τὸ ὅποιον μοὶ ἐπέβαλε ἓνα τόσοσιν θλιβερὸν καὶ ταπεινωτικὸν καθήκον. Ὑπεκλίθην μὲ βαθύτατον σεβασμὸν πρὸ τοῦ ὑπερηφάνου γέροντος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐδίστασεν οὐδ' ἐπὶ στιγμὴν νὰ ἐκλέξῃ διὰ τὴν Πατρίδα του τὴν ὁδὸν τῆς θυσίας ἀντὶ τῆς ἀτιμώσεως καὶ ἀπεχώρησα.

Τὸ ἰταλικὸν τελεσίγραφον (1) διελάμβανε τὰ ἑξῆς :

»Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις ἠναγκάσθη ἐπανειλημμένως νὰ διαπιστώσῃ ὅτι, κατὰ τὴν ἐξέλιξιν τῆς παρούσης συρράξεως ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις

(1) «Ἑλληνικὴ Λεωκὴ Βιβλὸς 1940». Σελ. 145.

ἔλαβε καὶ ἐτήρησε στάσιν ἢ ὅποια ἀντίκειται ὄχι μόνον πρὸς τὰς ὁμαλὰς σχέσεις εἰρήνης καὶ καλῆς γειτονίας μεταξὺ δύο χωρῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ καθωρισμένα καθήκοντα τὰ ἀπορρέοντα διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ἐκ τῆς ιδιότητος αὐτῆς ὡς οὐδετέρου κράτους.

Κατ' ἐπανάλειψιν εὐρέθη ἡ Ἱταλικὴ Κυβέρνησις εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ καλέσῃ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων της καὶ νὰ διαμαρτυρηθῇ ἐναντίον τῆς συστηματικῆς παραβιάσεώς των, παραβιάσεως ἢ ὅποια εἶναι ἐξαιρετικῶς σοβαρά, δεδομένου ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐδέχθη ὅπως ὁ ἀγγλικὸς Στόλος χρησιμοποίησιν κατὰ τὴν ἐξέλιξιν τῶν πολεμικῶν του ἐπιχειρήσεων τὰ χωρικά της ὕδατα, τὰ παράλια της καὶ τοὺς λιμένας της, ἠνόνησε τὸν ἀνεφοδιασμὸν τῶν ἐναερίων βρεττανικῶν δυνάμεων καὶ ἐπέτρεψε τὴν ὀργάνωσιν εἰς τὸ ἑλληνικὸν Ἀρχιπέλαγος μιᾶς ὑπηρεσίας στρατιωτικῶν πληροφοριῶν ἐναντίον τῆς Ἱταλίας. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις εἶναι πλήρως ἐν γνώσει τῶν γεγονότων τούτων, τὰ ὅποια ὑπῆρξαν ἀντικείμενον, ἀπὸ μέρους τῆς Ἱταλίας διπλωματικῶν διαβημάτων, εἰς τὰ ὅποια ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ἥτις ἐν τούτοις θὰ ὤφειλε νὰ εἶχεν ἀντίληψιν τῶν σοβαρῶν συνεπειῶν τῆς στάσεώς της, δὲν ἀπῆντησε διὰ τῆς λήψεως οὐδενὸς μέτρου πρὸς προστασίαν τῆς οὐδετερότητός της, ἀλλὰ τουναντίον διὰ τῆς ἐντάσεως τῆς δράσεώς της πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐνόπλων βρεττανικῶν δυνάμεων καὶ τῆς συνεργασίας αὐτῆς μετὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἱταλίας.

Ἡ Ἱταλικὴ Κυβέρνησις κατέχει ἀποδείξεις ὅτι ἡ συνεργασία αὕτη εἶχε προβλεφθῇ καὶ κανονισθῇ ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἀκόμη καὶ διὰ συνεννόησιν στρατιωτικῆς, ναυτικῆς καὶ ἀεροπορικῆς φύσεως.

Ἡ Ἱταλικὴ Κυβέρνησις δὲν ἀναφέρεται μόνον εἰς τὴν βρεττανικὴν ἐγγύησιν, τὴν ὅποiam ἡ Ἑλλὰς εἶχε δεχθῇ ὡς τμῆμα ἐνεργείας κατευθυνομένης ἐναντίον τῆς ἀσφαλείας τῆς Ἱταλίας, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ρητὰς καὶ καθωρισμένας ὑποχρεώσεις, τὰς ἀναληφθείσας ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως θέσῃ εἰς τὴν διάθεσιν τῶν δυνάμεων τῶν ἐδρισκομένων εἰς πόλεμον πρὸς τὴν Ἱταλίαν, σπουδαίας στρατηγικὰς θέσεις ἐντὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, συμπεριλαμβανομένων ἀεροπορικῶν βάσεων ἐν Θεσσαλίᾳ καὶ Μακεδονίᾳ προοριζομένων δι' ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ ἀλβανικοῦ ἐδάφους.

Ἡ Ἱταλικὴ Κυβέρνησις δέον σχετικῶς νὰ ὑπενθυμίσῃ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τὰς προκλητικὰς ἐνεργείας τὰς διεξαχθείσας κατὰ τοῦ ἀλβανικοῦ ἔθνους διὰ τῆς τρομοκρατικῆς πολιτικῆς, τὴν ὅποiam υἱοθέτησεν ἐναντι τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Τσαμουριάς, καὶ διὰ τῶν ἐμμόνων προσπαθειῶν πρὸς δημιουργίαν ἀνωμαλιῶν ἐκεῖθεν τῶν συνόρων της. Καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο τὸ γεγονὸς εὐρέθη ἡ Ἱταλικὴ Κυβέρνησις, πλὴν ματαίως, εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ὑπενθυμίσῃ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τὰς ἀναποφεύκτους συνεπείας ὡς παρομοία πολιτικὴ θὰ εἶχεν ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἱταλίαν.

Ἡ Ἱταλία δὲν δύναται νὰ ἀνεχθῇ ἐφεξῆς πάντα ταῦτα. Ἡ οὐδετερότης τῆς Ἑλλάδος ἀπέβη ὅλον ἐν καὶ περισσότερον ἀπλῶς καὶ καθαρῶς φαινομενικῇ.

Ἡ εὐθὺνη διὰ τὴν κατάστασιν ταύτην ἐπιπίπτει πρωτίστως ἐπὶ τῆς Ἀγγλίας καὶ ἐπὶ τῆς προθέσεώς της ὅπως περιπλέκῃ πάντοτε ἄλλας χώρας εἰς τὸν πόλεμον.

Ἡ Ἱταλικὴ Κυβέρνησις θεωρεῖ ἐκδηλον ὅτι ἡ πολιτικὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἔτεινε καὶ τείνει νὰ μεταβάλλῃ τὸ ἑλληνικὸν ἔδαφος ἢ του-

λάχιστον νὰ ἐπιτρέψῃ ὅπως τὸ ἐλληνικὸν ἔδαφος μεταβληθῇ εἰς βάσιν πολεμικῆς δράσεως, ἐναντίον τῆς Ἰταλίας.

Τοῦτο δὲν θὰ ἡδύνατο νὰ ὀδηγήσῃ, ἢ εἰς μίαν ἔνοπλον ρῆξιν μεταξὺ τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, ρῆξιν τὴν ὁποίαν ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις ἔχει πᾶσαν πρόθεσιν νὰ ἀποφύγῃ.

Ὅθεν, ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις κατέληξεν εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὡς ἐγγύησιν διὰ τὴν οὐδετερότητα τῆς Ἑλλάδος καὶ ὡς ἐγγύησιν διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς Ἰταλίας, τὸ δικαίωμα νὰ καταλάβῃ διὰ τῶν ἐνόπλων αὐτῆς δυνάμεων, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς σημερινῆς πρὸς τὴν Ἀγγλίαν ρήξεως, ὠρισμένα στρατηγικὰ σημεῖα τοῦ ἐλληνικοῦ ἔδαφους. Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὅπως μὴ ἐναντιωθῇ εἰς τὴν κατάληψιν τούτων καὶ ὅπως μὴ παρεμποδίσῃ τὴν ἐλευθέραν διέλευσιν τῶν στρατευμάτων τῶν προοριζομένων νὰ τὴν πραγματοποιήσωσι.

Τὰ στρατεύματα ταῦτα δὲν παρουσιάζονται ὡς ἐχθροὶ τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις δὲν προτίθεται ποσῶς διὰ τῆς προσωρινῆς κατοχῆς στρατηγικῶν τινῶν σημείων, ἐπιβαλλομένης ὑπὸ τῆς ἀνάγκης τῶν περιστάσεων καὶ ἐχούσης καθαρῶς ἀμυντικὸν χαρακτήρα, νὰ θίξῃ ὅπωςδήποτε τὴν κυριαρχίαν καὶ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὅπως δώσῃ αὐθωρεῖ εἰς τὰς στρατιωτικὰς ἀρχὰς τὰς ἀναγκαίας ὁδηγίας ἵνα ἡ κατοχὴ δυνηθῇ νὰ πραγματοποιηθῇ κατὰ εἰρηνικὸν τρόπον.

Ἐὰν τὰ ἰταλικά στρατεύματα ἤθελον συναντήσῃ ἀντίστασιν, ἡ ἀντίδρασις αὕτη θὰ καμφθῇ διὰ τῶν ὅπλων καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θὰ ἔφερε τὰς εὐθύνας, αἱ ὁποῖαι ἤθελον προκύψει ἐκ τούτου.

Σχετικῶς μὲ τὴν ἀσύστατον κατηγορίαν τὴν διατυπωμένην εἰς τὸ τηλεσίγραφον ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶχε μεταβληθῇ εἰς βάσιν εὐνοοῦσαν τὰς Ἀγγλογαλλικὰς ἐπιχειρήσεις, ὁ ἐν Ἀθήναις Ἰταλὸς Πρεσβευτὴς Γκράτσι γράφει τὰ ἑξῆς: ⁽¹⁾

«..... Παρ' ὅλα ὅσα ἐβεβαίωσαν ἀναρμόδιαι καὶ κακόπιστοι πληροφοροίαι, ἡ Ἑλλὰς ἐτήρησεν ἀπέναντί μας κατὰ γράμμα καὶ αὐστηρῶς τὴν οὐδετερότητα. Τὸ μόνον ὅπερ δύναμαι ἐδῶ νὰ εἶπω εἶναι νὰ παρακαλέσω τὸν ἀναγνώστην νὰ δεχθῇ μὲ ἐμπιστοσύνην τὴν διαβεβαίωσίν μου, εἰς τὴν ὁποίαν μὲ πλήρη συναίσθησιν τῆς εὐθύνης μου προέβην κατ' ἐπανάληψιν εἰς ἐπισήμους ἀνακοινώσεις καὶ εἰς προσωπικὰς ἐπιστολὰς πρὸς τοὺς ἰθύνοντας τὴν ἰταλικὴν πολιτικὴν τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι, πρὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 δὲν ὑφίστατο εἰς τὴν Ἑλλάδα καμμία εἴτε ναυτικὴ εἴτε ἀεροπορικὴ ἀγγλικὴ βάση».

Εἰς τὸ αὐτὸ βιβλίον τοῦ γράφει σχετικῶς μὲ τὴν ἐπίδοσιν τοῦ Ἰταλικοῦ τελεσίγράφου:

«Τὰ πάντα εἶχον ὑπολογισθῇ κατὰ τρόπον ὥστε ὁ κόμης Τσιάνο νὰ ᾔτο βέβαιος ὅτι θὰ εἶχε «τὸν πόλεμόν του» καὶ εἰς τὴν ἀπῆλθον ἀκόμη περιέπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἑλλὰς θὰ ἐδέχετο τοὺς ὅρους του, διότι δὲν τῆς ἀφίσταμεν, παρὰ τριῶν μόνον ὥρῶν προθεσμίαν καὶ αὐτὴν μέσα εἰς τὴν νύκτα».

(1) Πρεσβευτοῦ Em. Grazzi. «Il Principio della fine». Σελ. 235.

Τὰ πρῶτα μέτρα.

24. Κατόπιν τῆς ἀπροκλήτου ταύτης ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, ἡ Ἑλλάς, καίτοι εἶχεν ἐπιδείξει τὴν μεγαλυτέραν δυνατὴν ὑποχωρητικότητα καὶ μετριοπάθειαν ὅπως ἀποφύγῃ τὴν ρῆξιν, εἰσέρχεται εἰς τὴν δίνην τοῦ πολέμου, ὑπεραμυνομένη τῆς τιμῆς τῆς, τῆς ἀκεραιότητος καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς. Ἐτάχθη ἀνεπιφυλάκτως παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν Συμμάχων καθ' ὃν χρόνον οὐδεμία πρόβλεψις ἠδύνατο νὰ γίνῃ διὰ τὴν τελικὴν ἔκβασιν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου.

Ἡ πολιτικὴ τῆς ὑπῆρξεν εἰλικρινής, εὐθεῖα καὶ ἐντιμος. Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργὸς ἠγωνίσθη ἵνα ἀποφύγῃ τὸν πόλεμον τοῦτον παρὰ τὰς διαρκεῖς τῆς Ἰταλίας προκλήσεις καὶ παρὰ τὰς γερμανικὰς παροτρύνσεις ὅπως προβῇ εἰς θυσίας διὰ τῆς παραχωρήσεως εἰς τὴν Ἰταλίαν ὀλοκλήρου τῆς Ἡπείρου μέχρι Πρεβέζης, καὶ εἰς τὴν Βουλγαρίαν τῆς Δυτικῆς Θράκης μέχρι Ἀλεξανδρουπόλεως. Παρὰ τὰς πιέσεις καὶ ὑποδείξεις τοῦ Γ.Ε.Σ. δὲν ἐνέκρινεν εὐρείαν προληπτικὴν ἐπιστράτευσιν τῆς χώρας, ἵνα μὴ δοθῇ ἀφορμὴ εἰς τὴν Ἰταλίαν ὅπως δικαιολογήσῃ τὴν κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐισβολήν.

Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Πρεσβευτοῦ τῆς Ἰταλίας Γκράτσι, ἐπεκοινώνησε διὰ τοῦ τηλεφώνου μετὰ τοῦ Βασιλέως, τῶν Ἀρχηγῶν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ Στρατηγὸν Παπάγον καὶ Ναύαρχον Σακελλαρίου, ὡς καὶ μετὰ τοῦ Ἀγγλοῦ Πρεσβευτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ συνεκάλεσε τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ κατὰ τὴν 0345 συνεδέθη μετὰ τῶν Πρεσβευτῶν Ἀγκύρας καὶ Βελιγραδίου.

Κατὰ τὸ συνελθὸν τὴν 0530 Ὑπουργικὸν Συμβούλιον εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν, παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως Γεωργίου καὶ τοῦ Διαδόχου Παύλου, οἵτινες εἶχον φθάσει εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο ἀπὸ τῆς 0430, ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός λαβὼν πρῶτος τὸν λόγον εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: (1).

«Αὕτη εἶναι Κύριοι ἡ ἐξέλιξις τῆς καταστάσεως. Τώρα, ἐφ' ὅσον πρόκειται νὰ σᾶς ζητήσω ὅπως θέσητε τὴν ὑπογραφήν σας εἰς τὸ διάταγμα ἐπιστρατεύσεως, δηλῶ ἀπεριφράστως ὅτι, οἴσοιδήποτε ἔχει ἀντίρρησην ἢ ἐπιφύλαξιν, ἢ μὴ πορεῖ νὰ τὴν διατυπώσῃ ἐλευθέρως ὅπως καὶ νὰ ἀναπτύξῃ τὰς ἀπόψεις του. Ἄν διαφωνῇ πρὸς τὴν πορείαν ποὺ ἀκολουθοῦμεν, ἀπὸ τὴν στιγμήν ταύτην δύναται νὰ ὑποβάλλῃ τὴν παραίτησίν του.....».

Ἄπαντες οἱ Ὑπουργοὶ ὑπέγραψαν τὰ διατάγματα τῆς ἐπιστρατεύσεως τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Τὴν Ἀρχηγίαν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ἦτοι τοῦ κατὰ Ξηράν, Θάλασσαν καὶ Ἀέρα Στρατοῦ, ἀνέλαβε, συμφώνως πρὸς τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, ὁ Βασιλεὺς, ἡ δὲ Ἀρχηγία τοῦ κατὰ Ξηράν Στρατοῦ ἀνετέθη εἰς τὸν Ἀντιστράτηγον Παπάγον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐκηρύσσετο ἡ Ἐπικράτεια εἰς κατὰστασιν πολιορκίας.

Μετὰ ταῦτα ἐξεδόθη ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Μεταξᾶ πρὸς ἀπάσας τὰς Β. Πρεσβείας ἡ κάτωθι ἐγκύκλιος: (2).

«Τὴν τρίτην πρωϊνὴν ὁ Πρεσβευτὴς τῆς Ἰταλίας μοι ἐπέδωκε προσωπικῶς διακοίνωσιν, διὰ τῆς ὁποίας ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις κατηγορεῖ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὡς ἀνεχθεῖσαν τὴν ὑπὸ τοῦ ἀγγλικοῦ Στόλου χρησιμοποίησιν, κατὰ τὴν ἐξέλιξιν τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν χωρικῶν αὐτῆς ὑδάτων, τῶν παραλλίων τῆς καὶ τῶν λιμένων τῆς, ὡς ἐνόησας τὸν ἐφοδιασμὸν τῶν ἐναερίων βρεττανικῶν δυνάμεων καὶ ὡς ἐπι-

(1) Διονυσίου Κοκκίνου. «Οἱ δύο πόλεμοι 1940—41». Σελ. 176.

(2) «Ἑλληνικὴ Λευκὴ Βίβλος 1940». Σελ. 147.

τρέψασαν τὴν ὁργάνωσιν εἰς τὸ ἑλληνικὸν Ἀρχιεπίσκοπος μιᾶς ὑπηρεσίας στρατιωτικῶν πληροφοριῶν ἐναντίον τῆς Ἰταλίας. Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις, λέγει ὀφείλει νὰ ὑπενθυμίσῃ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τὴν προκλητικὴν ὁρᾶσιν τὴν διεξαγομένην ἐναντι τοῦ ἀλβανικοῦ ἔθνους διὰ τῆς τρομοκρατικῆς πολιτικῆς, τὴν ὅποیان υἰοθέτησεν ἐναντι τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Τσαμουριάς καὶ διὰ τῶν ἐμμόνων προσπάθειων πρὸς δημιουργίαν ἀνωμαλιῶν ἐκεῖθεν τῶν συνόρων της.

Προσθέτει ὅτι ἡ Ἰταλία δὲν δύναται νὰ ἀνεχθῇ πάντα ταῦτα. Ἡ οὐδετερότης τῆς Ἑλλάδος ἀπέβη ὁλονὲν καὶ περισσότερον ἀπλῶς καὶ καθαρῶς φαινομενικῇ. Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις κατέληξεν ὥς ἐκ τούτου εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὥς ἐγγύησιν τῆς οὐδετερότητος τῆς Ἑλλάδος καὶ ὥς ἐγγύησιν τῆς ἀσφαλείας τῆς Ἰταλίας, τὸ δικαίωμα νὰ καταλάβῃ διὰ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων της καὶ διὰ τὴν διάρκειαν τῆς σημερινῆς συρράξεως μετὰ τῆς Ἀγγλίας, ὁρισμένα στρατηγικὰ σημεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους. Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὅπως μὴ ἐναντιωθῇ εἰς τὴν κατάληψιν ταύτης καὶ μὴ παρεμποδίσῃ τὴν ἐλευθέραν διέλευσιν τῶν στρατευμάτων τῶν προοριζομένων νὰ τὴν πραγματοποιήσουν. Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὅπως δώσῃ αὐθαρρεῖ εἰς τὰς Στρατιωτικὰς Ἀρχὰς τὰς ἀναγκαῖας διαταγὰς ἵνα ἡ κατοχὴ αὕτη δυνήθῃ νὰ πραγματοποιηθῇ κατὰ εἰρηνικὸν τρόπον. Ἐὰν τὰ ἰταλικά στρατεύματα ἤθελον συναντήσῃ ἀντίστασιν, ἡ ἀντίστασις αὕτη θὰ ἐκάμπτετο διὰ τῶν ὅπλων καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θὰ ἔφερε τὰς εὐθύνας αἱ ὁποῖαι ἤθελον προκύψει ἐκ τούτου. Ἐπιδίδων τὴν διακοίνωσιν ταύτην ὁ Πρεσβευτὴς τῆς Ἰταλίας, μοὶ προσέθηκε προφορικῶς ὅτι αἱ κινήσεις τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων πρὸς εἴσοδον εἰς τὸ ἑλληνικὸν ἔδαφος θὰ ἀρχίσωσι τὴν ἡμέραν πρῶτην ὥραν.

Ἀπήντησα εἰς τὸν Πρεσβευτὴν τῆς Ἰταλίας ὅτι ἐθεώρουν τὸ περιεχόμενον τῆς διακοινώσεως ταύτης καὶ τὸν τελεσιγραφικὸν αὐτῆς χαρακτήρα ὥς κήρυξιν τοῦ πολέμου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

Προσθέτω πρὸς πληροφορίαν σας, ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ ἀμυνθῇ μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις κατὰ τῆς ἰταλικῆς εἰσβολῆς».

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ πολέμου, ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ὁ Βασιλεὺς ἐξέδωκαν τὰ κάτωθι διαγγέλματα πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν :

Διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ (1).

«Ἡ στιγμή ἐπέστη πού θὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν τιμὴν της.

Μολονότι ἐτηρήσαμεν τὴν πλεον αὐστηρὰν οὐδετερότητα καὶ ἴσιν πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία μὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς ἡμᾶς νὰ ζήσωμεν ὥς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, μοῦ ἐζήτησε σήμερον τὴν 3ην πρῶτην ὥραν τὴν παράδοσιν τμημάτων τοῦ Ἐθνικοῦ ἐδάφους κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῆς βούλησιν καὶ ὅτι πρὸς κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις τῶν στρατευμάτων της θὰ ἤρχιζε τὴν ἡμέραν πρῶτην. Ἀπήντησα εἰς τὸν Ἰταλὸν Πρεσβευτὴν ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἶτημα αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὅποιον γίνεται τοῦτο ὥς κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

Ἑ λ λ η ν ε ς

τώρα θὰ ἀποδείξωμεν ἐὰν πράγματι εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἐλευθερίας τὴν ὅποیان μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον τὸ

(1) «Ἑλληνικὴ Λευκὴ Βίβλος 1940». Σελ. 149.

Ἔθνος θὰ ἐγερθῇ σύσσωμον. Ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τὰς γυναῖκας, τὰ παιδιὰ μας, καὶ τὰς ἱεράς μας παραδόσεις. Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών».

Διάγγελμα τοῦ Βασιλέως (¹).

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως σᾶς ἀνήγγειλε πρὸ ὀλίγου ὑπὸ ποίους ὁρους ἠναγκάσθημεν νὰ κατέλθωμεν εἰς πόλεμον κατὰ τῆς Ἰταλίας, ἐπιβουλευθείσης τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Κατὰ τὴν μεγάλην αὐτὴν στιγμήν εἶμαι βέβαιος ὅτι κάθε Ἕλλην, κάθε Ἑλληνίς, θὰ ἐκτελέσῃ τὸ καθήκον των καὶ θὰ φανῶμεν ἀντάξιοι τῆς ἐνδόξου ἡμῶν Ἱστορίας.

Μὲ πίστην εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὰ πεπρωμένα τῆς φυλῆς, τὸ Ἔθνος σύσσωμον καὶ πειθαρχοῦν ὥς εἰς ἄνθρωπος, θὰ ἀγωνισθῇ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἐστιῶν μέχρι τῆς τελικῆς Νίκης.

Γεώργιος Β'.

Ὁ Ἕλλην Ἀρχιστράτηγος Παπάγος ἐξέδωκε καὶ οὗτος τὴν κάτωθι διαταγήν :

«Ἀναλαμβάνων τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Στρατοῦ καλῶ τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ὀπλίτας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ὑψίστου πρὸς τὴν Πατρίδα καθήκοντος μὲ τὴν μεγαλυτέραν αὐταπάρνησιν καὶ σταθερότητα. Οὐδεὶς πρέπει νὰ ὑστερήσῃ. Ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἀγῶνος τὸν ὅποιον μᾶς ἐπέβαλεν ὁ ἀχαλίνωτος Ἱμπεριαλισμὸς μιᾶς Μεγάλης Δυνάμεως, ἡ ὁποία οὐδὲν εἶχε ποτὲ νὰ φοβηθῇ ἀπὸ ἡμᾶς, εἶναι ἡ δικαιοτέρα ὑπόθεσις τὴν ὁποίαν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπερασπισθῇ ἕνας Στρατός. Πρόκειται περὶ ἀγῶνος ὑπάρξεως. Θὰ πολεμήσωμεν μὲ πείσμα, μὲ ἀδάμαστον ἐγκαρτέρησιν, μὲ ἀμείωτον μέχρι τελευταίας πνοῆς ἐνεργητικότητα.

Ἐχω ἀκράδαντον τὴν πεποίθησιν ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς θὰ γράψῃ νέας λαμπρὰς σελίδας εἰς τὴν ἐνδοξὴν Ἱστορίαν τοῦ Ἔθνους.

Μὴ ἀμφιβάλλετε ὅτι τελικῶς θὰ ἐπικρατήσωμεν μὲ τὴν βοήθειαν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὰς εὐχὰς τοῦ Ἔθνους. Ἕλληνες Ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλῖται φανήτε ἥρωες».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, συμπαραστάτις καὶ αὕτη εἰς τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα τῆς Χώρας, ἐξέδωκε διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου τὸ κάτωθι διάγγελμα πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν :

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ἡ Α.Μ. ὁ Βασιλεὺς καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν Κυβερνήσεως καλοῦν ἡμᾶς πάντας ἵνα ἀποδυθῶμεν εἰς Ἅγιον ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ἀμυντικὸν ἀγῶνα.

Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὰ δπλα τὰ ἱερά, καὶ πέποιθεν ὅτι τὰ τέκνα τῆς Πατρίδος εὐπειθῇ εἰς τὸ κέλευσμα Αὐτῆς καὶ τοῦ Θεοῦ, θὰ σπεύσουν ἐν μιᾷ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ νὰ ἀγωνισθοῦν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἐστιῶν καὶ τῆς Ἐλευθερίας καὶ τιμῆς, καὶ θὰ συνεχίσουν οὕτω τὴν ἀπ' αἰώνων πολλῶν ἀδιάκοπον σειρὰν τῶν τιμῶν καὶ ἐνδόξων ἀγῶνων καὶ θὰ προτιμήσουν τὸν ὠραῖον θάνατον ἀπὸ τὴν ἀσχημον ζωὴν τῆς δουλείας. Καὶ μὴ φοβούμεθα ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι, ἃς φοβούμεθα δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπωλέσαι.

(1) «Ἑλληνικὴ Λευκὴ Βίβλος 1940». Σελ. 149.

Ἐπιρρίψωμεν ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμναν ἡμῶν καὶ αὐτὸς θὰ εἶναι βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ ἐν τῇ ἀμύνῃ κατὰ τῆς ἀδίκου ἐπιθέσεως τῶν ἐχθρῶν. Οὗτοι ἐν ἄρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ γενναιότητι καὶ ἀνδρείᾳ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.

Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν.

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

Χρ ὕ σ α ν θ ο ς

25. Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΣ εὐθὺς μετὰ τὸ τηλεφώνημα τοῦ Πρωθυπουργοῦ, δι' οὗ ἀνήγγειλεν εἰς τοῦτον τὰ τοῦ διαβήματος τοῦ Γκράτσι, ἐκάλεσε ἀπὸ τηλεφώνου διὰ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου του, διαδοχικῶς ἀπὸ τῆς 0400 ὥρας, τοὺς Διοικητὰς VIII Μεραρχίας, ΤΣΔΜ, Β' Γ' Δ' καὶ Ε' Σωμάτων Στρατοῦ καὶ ἀνεκοίνωσεν εἰς αὐτοὺς ὅτι ἀπὸ τῆς 0600 ὥρας ἡ Ἑλλάς εἰσέρχεται εἰς ἐμπόλεμον κατάστασιν μὲ τὴν Ἰταλίαν, καὶ διέτασσε τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Σχεδίου ΙΒα.

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀπὸ τηλεφώνου ἀναγγελίας, τὸ ΓΕΣ, ἀπὸ τῆς 0500 ὥρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἐξέδωκε σειρὰν διαταγῶν, ὧν ἡ λακωνικὴ συντομία μαρτυρεῖ τὴν ἀρίστην ἐπιτελικὴν προπαρασκευὴν διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἀρξαμένου πολέμου.

Ἡ πρώτη τηλεφωνικὴ διαταγὴ ⁽¹⁾ ἐξ εἴκοσι μιᾶς λέξεων ἔλεγε: «Ἀπὸ ἔκτης πρωΐνῃς σήμερον περιερχόμεθα εἰς ἐμπόλεμον κατάστασιν πρὸς Ἰταλίαν. Ἀμυνα Ἐθνικοῦ ἐδάφους διεξαχθῇ βάσει διαταγῶν ἃς ἔχετε. Ἐφαρμόσατε σχέδιον ἐπιστρατεύσεως. Παπάγος».

ὑπὸ τῆς Ἀνωτάτης Ἑλληνικῆς Ἠγεσίας ἐλήφθη, ἄνευ δισταγμοῦ, μία βαρυσήμαντος ἀπόφασις, συνισταμένη εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Σχεδίου Ἐπιχειρήσεων ΙΒα, ἥτοι τῆς ἀμύνης εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνικοῦ ἐδάφους ἐπὶ τῶν κατὰ μῆκος καὶ ἐγγύς τῶν συνόρων ὀργανωθεισῶν ἀμυντικῶν τοποθεσιῶν, πλὴν τῆς περιοχῆς τῆς Ἠπείρου εἰς ἣν ἐπαφίετο πρωτοβουλία ἐνεργείας εἰς τὸν ἐκεῖ διοικητὴν τῶν δυνάμεων τῆς VIII Μεραρχίας, ὑφ' ὃν ὑπῆγοντο καὶ αἱ λοιπαὶ μονάδες ἐνισχύσεως τῆς περιοχῆς ταύτης.

Ὁ Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς τοῦ Στρατοῦ Ἀντιστράτηγος Δράκος Μᾶρκος ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Καβάλας, ὃ δὲ Ἀντιστράτηγος Δέδες Παναγιώτης ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τῆς Ὁμάδος Μεραρχιῶν, συμφώνως τῷ σχεδίῳ ΙΒα ⁽²⁾. Ὁ Ἀντιστράτηγος Δράκος ἐγκατεστάθη εἰς Σέρρας, ὃ δὲ Ἀντιστράτηγος Δέδες εἰς τὸ Σιδηρόκαστρον.

Τὸ Τμήμα Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Πιτσίκαν Ἰωάννην, οὗτινος τὸ Στρατηγεῖον εἶχε συγκροτηθῇ εἰς Κοζάνην ἀπὸ τοῦ μηνὸς Αὐγούστου 1940 καὶ ὑφ' ὃ ὑπῆγοντο τὰ Β' καὶ Γ' Σώματα Στρατοῦ, προσηνατολισμένα πρὸς τὴν ἐναντι τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἀλβανικὴν περιοχὴν, ἤρξατο θέτον εἰς ἐφαρμογὴν τὰς ἀπὸ 16ης Σεπτεμβρίου 1940 ὁδηγίας τοῦ ΓΕΣ, πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς κατὰ τὸ ΙΒα ἀμυντικῆς τοποθεσίας ἀπὸ Πρέσπας μέχρι Σμόλικα (ὄχι) ⁽³⁾. Ἡ I Μεραρχία Λαρίσης τεθεῖσα ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ Ἀρχιστρατήγου ὡς ἐφεδρεία τούτου, διετάχθη νὰ συγκεντρωθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Καλαμπάκας.

Αἱ πρὸς τὸ Βουλγαρικὸν μέτωπον προσηνατολισμέναι ἑλληνικαὶ δυνάμεις ἥτοι τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ καὶ τὸ Τμήμα Στρατιᾶς Καβάλας ⁽⁴⁾ εἰς ὃ ὑπῆγετο

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/3.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Σ/1 καὶ Φ. 623/Α/5.

(3) Παράρτημα 1.

(4) Μετωνομάσθη ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου 1940 εἰς Τμήμα Στρατιᾶς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας (ΤΣΑΜ).

καί ἡ Ὀμάς Μεραρχιῶν, ἤρξαντο ἐπίσης ἐπιστρατευόμενα καί προωθοῦντα τὰς δυνάμεις τῶν εἰς τοὺς χώρους ἀναμονῆς τῆς στρατηγικῆς συγκεντρώσεως βάσει τοῦ αὐτοῦ Σχεδίου ΙΒα. Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ μετὰ τὴν ἐπιστράτευσιν τῆς θὰ συνεκεντροῦτο δυτικῶς Ἀξιῶ.

Τὴν 0530 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἡμίσειαν ὥραν πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τῆς προθεσμίας, ἐκδηλοῦται ἡ ἰταλικὴ ἐπίθεσις ἐφ' ὅλου τοῦ ἄλβανικοῦ μετώπου. Δώδεκα ἰταλικά φάλαγγες κινοῦνται ἐπιθετικῶς κατὰ τῶν ἐλαφρῶν τμημάτων τῆς προκαλύψεως. Ἐνια ἰταλικά τμήματα ἐκινήθησαν καὶ ἀπὸ τῆς 0500. Ταυτοχρόνως ἐξεδηλώθη καὶ σφοδρὰ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας τόσον κατὰ τοῦ στρατοῦ τοῦ μετώπου, ὅσον καὶ κατὰ τῶν κέντρων ἐπιστρατεύσεως, κόμβων συγκοινωνιῶν, τεχνικῶν ἔργων καὶ τῶν ἀεροπορικῶν βάσεων.

Αἱ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἀφικνούμεναι εἰς τὸ ΓΕΣ πληροφορίες, παρουσιάζον τὴν κατάστασιν ἐξελισσομένην μᾶλλον ὀμαλῶς εἰς τὴν Ἡπειρον, ἔνθα αἱ δυνάμεις προκαλύψεως συνεπτύσσοντο βάσει τοῦ Σχεδίου καὶ εἰς τὴν Βορειοδυτικὴν Μακεδονίαν, ἔνθα ἐλάμβανον χώραν μεθοριακὰ μόνον συμπλοκαί. Τούναντίον, εἰς τὸν τομέα τῆς Πίνδου ἡ κατάστασις παρουσιάζετο ἀνησυχητικὴ, διότι αἱ ἐκεῖ ἑλληνικαὶ δυνάμεις δὲν ἐπέτυχον τὴν ἐπιβράδυνσιν τοῦ ἀντιπάλου πρὸ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως, ἀλλ' ἠναγκάσθησαν συμπτυσσόμεναι νὰ ἀποσυρθῶσιν ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς τοποθεσίας ταύτης ἐντὸς τῆς ἡμέρας. Ἡ ταχεῖα αὕτη ἐχθρικὴ ἐνέργεια καὶ ἡ κατάληψις φύσει ὀχυρῶν θέσεων ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, κινηθέντος διὰ δυσβάτων δρομολογίων, ἐδημιούργησεν εἰς τὸ ΓΕΣ ἀνησυχητικὰς ἐντυπώσεις.

Ἐνώπιον τῆς δημιουργηθείσης καταστάσεως ἐτέθησαν ὑπὸ τοῦ ΓΕΣ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΔΜ τὸ Τάγμα καὶ ἡ Πυροβολαρχία Ἐλευθεροχωρίου καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Μετσόβου, ὅπερ ἀντικατεστάθη ἐκεῖσε διὰ τάγματος τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Ἐν συνεχείᾳ τὸ ΓΕΣ διέθεσεν εἰς τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὴν Ι Μεραρχίαν Πεζικοῦ, μετὰ τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον Τάγμα), διὰ τὸν Τομέα Πίνδου, πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ μετὰ τῆς VIII Μεραρχίας συνδέσμου. Καθωρίζετο ἐπίσης ὅτι μία πυροβολαρχία τοῦ Ι Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ καὶ τὸ 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον τάγμα), θὰ συνεκεντροῦτο εἰς τὴν περιοχὴν Καλαμπάκας εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀρχιστρατήγου⁽¹⁾.

26. Τὴν 0920 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἠκούσθη εἰς Ἀθήνας βόμβος ἀεροπλάνων, ἐνῶ ταυτοχρόνως αἱ σειρῆνες ἔδιδον τὸ σῆμα τοῦ συναγερμοῦ. Τὰ ἰταλικά βομβαρδιστικά μετ' ὀλίγον ἔρριπτον βόμβας εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ εἰς τὸ Τατόι ἀνευ ὅμως ἀποτελέσματός τινος.

Ταυτοχρόνως τὴν 0920 ἐβομβαρδίσθησαν σκληρῶς ὑπὸ τῶν ἰταλικῶν ἀεροπλάνων αἱ Πάτραι, εἰς τὰς ὁποίας αἱ βόμβαι ἔρριπτοντο ἀπὸ ὕψους 200 μόλις μέτρων ἐναντίον τοῦ συγκεντρωμένου εἰς τὰς πλατείας καὶ τὰς ὁδοὺς πλήθους. Τὰ ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ τούτου θύματα ἀνῆλθον εἰς 50 περίπου νεκροὺς καὶ 100 τραυματίας. Ὁ μέγας ἀριθμὸς τῶν ἀπωλειῶν ὤφειλετο εἰς τὴν ἐπιμονὴν τοῦ πλήθους νὰ παρακολουθῇ ἀκάλυπτον τὰ ἱπτάμενα ἀεροπλάνα. Ἡ ἀπὸ τοῦ ἀέρος κατὰ τῶν Πατρῶν ἐπιδρομὴ ἀντικειμενικὸν σκοπὸν εἶχε προφανῶς νὰ πλήξῃ τὴν γραμμὴν συγκοινωνιῶν Πατρῶν—Κρυονερίου, διὰ τῆς ὁποίας ἐνηργοῦντο αἱ μεταφοραὶ στρατευμάτων καὶ ὑλικοῦ εἰς τὴν Αἰτωλοακαρνανίαν καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὴν Ἡπειρον. Ἡ ἐπιδρομὴ αὕτη περιορίσθη εἰς τὴν κατὰ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ ἐπίθεσιν πρὸς τρομοκράτησιν καὶ πτώσιν τοῦ ἠθικοῦ του.

(1) Παράρτημα 7.

Ἡ τηρηθεῖσα στάσις ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς παροικίας Πατρῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ βομβαρδισμοῦ ὑπῆρξε τελείως ἀνθελληνική. Εἰδοποιημένοι ἀπὸ τῆς νυκτὸς τῆς προηγουμένης εἶχον ἀλλάξει κατοικίαν καὶ κατὰ τὴν ὥραν τοῦ βομβαρδισμοῦ ἐξεδήλωνον παντὶ τρόπῳ καὶ θορυβωδῶς τὴν χαρὰν των. Βέβαιοι ὄντες διὰ τὴν ἐντὸς ὀλίγου κάμψιν τῆς ἐλληνικῆς ἀντιστάσεως, εἶχον ὀργανώσει τὴν ὥραν τοῦ βομβαρδισμοῦ σαμποτάζ καὶ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ κέντρου παρουσιάσεως τῶν στρατευσίμων, διὰ νὰ ἐπιταθῇ ἡ σύγχυσις καὶ παραλύσῃ οὕτω ἡ ἐπιστράτευσις.

Ἡ ἀπάνθρωπος σκληρότης τοῦ βομβαρδισμοῦ τούτου, ἐν συνδυασμῷ μὲ ἀνεξέλεγκτον πληροφορίαν ἣτις διεβιβάσθη εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς III Μεραρχίας ὑπὸ τῶν Ἀρχῶν Χωροφυλακῆς Ἡλείας, περὶ δῆθεν ἐνάρξεως ἀποβατικῶν ἐνεργειῶν εἰς τὰς βορειοδυτικὰς ἀκτὰς Πελοποννήσου, ἐκλόνισαν τὴν ψυχραίμian τῶν Διοικητῶν τῆς III Μεραρχίας καὶ τοῦ 12ου Συντάγματος Πεζικοῦ, παρ' ὅλον ὅτι ἀμφότεροι ἦσαν ἐκ τῶν πλέον δεδοκιμασμένων καὶ ἱκανῶν Ἀξιωματικῶν.

Τὸ Γ Σ μετὰ τὴν ἐξακρίβωσιν τῆς ἀνακριβείας τῆς πληροφορίας, προέβη εἰς τὴν ἀντικατάστασιν ἀμφοτέρων τῶν διοικήσεων τούτων, καὶ ἡ ἐπιστράτευσις τῆς μεραρχίας συνεχίσθη κανονικῶς.

Ὁ Διοικητὴς τοῦ 12ου Συντάγματος Συνταγματάρχης Διαμαντόπουλος Νικόλαος ὑποστὰς ψυχικὸν κλονισμόν ἠτύκτονησε.

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὰ Ἰταλικά ἀεροπλάνα ἐβομβάρδισαν ἐγκαταστάσεις κατὰ μῆκος τῆς διώρυγος τῆς Κορίνθου, τὴν Ναυτικὴν βάσιν Πρεβέζης, τὰ ἔργα ὑδρεύσεως εἰς Φασίδερι παρὰ τὴν Κηφισιάν, τὴν Κινέτα παρὰ τὰ Μέγαρα, τὴν περιοχὴν τῆς Ἰσθμίας, ὡς καὶ τὸν λιμένα καὶ προλιμένα Πειραιῶς καὶ τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Τατοῖου.

Περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἐκυκλοφόρησε δι' ἐκτάκτου ἐκδόσεω, τὸ πρῶτον πολεμικὸν ἀνακοινωθὲν, ἀγγέλλον ἀπλῶς τὴν ἑναρξιν τοῦ πολέμου, ἔχον ὡς ἑξῆς :

«Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 0530 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἐλληνοαλβανικῆς Μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους».

Κατὰ τὴν ἐσπέραν ἐξεδόθη τὸ δεύτερον ἀνακοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου ἔχον ὡς ἑξῆς :

«Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας ἰταλικαὶ δυνάμεις ποικίλης ἰσχύος, ἐξηκολούθησαν προσβάλλουσαι ἡμετέρας δυνάμεις ἀμυνομένας σταθερῶς. Ἀγὼν ἐνετοπίσθη εἰς μεθόριον. Παρὰ τῆς ἐχθρικῆς Ἀεροπορίας ἐβλήθησαν στρατιωτικοὶ τινες στόχοι ἀνευ ζημιῶν. Βόμβαι ριφθεῖσαι ἐπὶ τῆς πόλεως Πατρῶν εἶχον θύματα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ».

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἀγωνιώδους ἀναμονῆς τῶν πρώτων εἰδήσεων ἔκλεισε μὲ τὸ ἀκόλουθον διὰγγελμα τοῦ Ἑλληνος Πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Στρατόν, τὸ Ναυτικὸν καὶ τὴν Ἀεροπορίαν:

«Εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης ἡμέρας, κατὰ τὴν ὁποίαν μὲ τὰ χαλύβδινα στήθη σας προησπίσατε τὸ ἱερὸν ἔδαφος καὶ τὴν τιμὴν τῆς Πατρίδος, σᾶς ἀπευθύνω τὸν θερμότερόν μου χαιρετισμόν.

Ὁλόκληρον τὸ ἔθνος ἀπὸ τοῦ Ἀνωτάτου Ἀρχοντος μέχρι τοῦ τελευταίου πολίτου, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιὰ, σᾶς σκέπτονται μὲ στοργὴν καὶ μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ αἱ εὐχαὶ των μαζί μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ σᾶς παρακολουθοῦν.

Σκεφθῆτε ὅτι σᾶς ἔλαχεν ὁ ἐνδοξος κλῆρος νὰ γράψετε τὸ ὄνομά σας εἰς τὰς χρυσᾶς δέλτους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας κοντὰ εἰς τὰ ὀνόματα τῶν Μαραθωνομάχων, τῶν μεσαιωνικῶν μας ἀκριτῶν, τῶν ἡρώων τοῦ 1821, καὶ τῶν ἄλλων νικηφόρων πολέμων μας. Ἀπὸ τὰ ἰδικά σας χέρια σφυρηλατεῖται σήμερον μία Ἑλλάς ἀκόμη ὠραιότερα, ἀκόμη λαμπροτέρα ἀπὸ τὴν σημερινήν, ποὺ θὰ θαμβώσῃ καὶ πάλιν ὀλόκληρον τὸν κόσμον. Ὀλόκληρος ὁ πολιτισμένος κόσμος ἀτενίζει πρὸς σᾶς καὶ εἶμαι εἰς θέσιν νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι εἰς τὸν ἀγῶνα δὲν θὰ μείνῃ ἡ Ἑλὰς μόνη.

Ἐμπρός, στρατιῶται τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ἴδιον πάντοτε θάρρος, μὲ τὴν ἰδίαν καὶ ἀδάμαστον θέλησιν συντρίψατε τὸν ἐχθρόν, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε νὰ θέλῃ τὴν τιμὴν τῆς χώρας μας. Ἡ νίκη εἶναι μαζί σας, ἡ δόξα σᾶς περιμένει».

Συγκρότησις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.

27 Κατόπιν τῆς ἀναθέσεως τῆς Ἀρχηγίας τοῦ κατὰ Ξηρὰν στρατοῦ εἰς τὸν Ἀντιστράτηγον Παπάγον, σκεκροτήθη τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον, ἡ λειτουργία τοῦ ὁποῖου ἤρξατο ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου εἰς Ἀθήνας μὲ τὴν κάτωθι σύνθεσιν :

Ἀρχιστράτηγος Ἀντιστράτηγος Παπάγος Ἀλέξανδρος.

Ἀρχηγὸς Ἐπιτελ. Γεν. Στρατηγείου Ὑποστράτηγος Μελισσηνὸς Παράσχ.

Α' Ὑπαρχηγὸς Γενικοῦ Στρατηγείου Ὑποστράτηγος Στρίμπερ Ἰωάννης.

Β' Ὑπαρχηγὸς Γενικοῦ Στρατηγείου Ὑποστράτηγος Καράσσης Χρῆστος
μέχρις 11 Φεβρουαρίου 1941.

Διευθυντὴς I Γραφείου Συνταγματάρχης Πυροβολικοῦ Φίλιππος Νικόλαος
μέχρις 7-1-41 καὶ ἀπὸ 7-1-41. Ἀντισυνταγματάρχης
Ἱππικοῦ Κορόζης Ἀθανάσιος.

Διευθυντὴς II Γραφείου Συνταγματάρχης Πεζικοῦ Περιβολιώτης Ἀπόστολος.

Διευθυντὴς III Γραφείου Συνταγματάρχης Πυροβολικοῦ Κιτριλάκης Στυλιανὸς μὲ βοηθὸν τὸν Συνταγματάρχην τοῦ Μηχανικοῦ Κανελλόπουλον Κωνσταντῖνον.

Τμῆμα Ἐπιχειρήσεων III Γραφείου Ἀντισυνταγματάρχης Πεζικοῦ Δόβας Κωνσταντῖνος καὶ Ἀντισυνταγματάρχης Ἱππικοῦ Κορόζης Ἀθανάσιος, μέχρι τῆς 6-1-41.

Διευθυντὴς IV Γραφείου Συνταγματάρχης Πυροβολικοῦ Βίμπλης Μιλτιάδης.

Σχεδὸν τὸ σύνολον τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ ΓΕΣ ἐπήνδρωσε τὰ Ἐπιτελικά Γραφεῖα καὶ τὰς Διευθύνσεις τοῦ ΓΣ. Τὸ διατηρηθὲν ΓΕΣ ἐξηκολούθει κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου νὰ λειτουργῇ ὡς ἔμπειρον Ἐπιτελεῖον μὲ νέον προσωπικόν, κυρίως ἐξ ἀξιωματικῶν ἐφεδρῶν ἐκ μονίμων. Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΣ ἀνέλαβεν ὁ ἐφεδρὸς ἐκ μονίμων Ἀντιστράτηγος Πάλλης Κωνσταντῖνος.

Τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ, μέχρι τῆς ἐποχῆς καθ' ἣν ἀπεβιβάσθησαν εἰς Ἀλβανίαν αἱ πρῶται Ἰταλικά δυνάμεις, εἶχε προβλέψει βάσει τῶν Σχεδίων Ἐπιχειρήσεων Β3 καὶ ΣΜ ὅπως εἰς περίπτωσιν ἐφαρμογῆς ἐνὸς ἐκ τῶν ἀνωτέρω σχεδίων πολέμου, ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου λειτουργήσῃ παρὰ τὴν Θεσσαλονίκην. Ἡ θέσις αὕτη ἦτο ἡ ἐνδεδειγμένη, διότι ὁ ὄγκος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ θὰ ἔδρα κυρίως εἰς τὴν μεταξὺ τοῦ Μπέλες καὶ τοῦ Νέστου περιοχὴν. Πρὸς Ἀλβανίαν θὰ ἔδρων μικραὶ σχετικῶς δυνάμεις.

Κατόπιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἐμελετήθησαν αἱ κατασκευαὶ ἐνὸς μεγάλου σταθμοῦ διοικήσεως παρὰ τὸ Ἀσβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, διὰ τὰς ἀνάγκας

τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, καὶ μικροτέρων διὰ Στρατηγεῖα μεγάλων μονάδων εἰς Ἰωάννινα, Καστοριάν, Καβάλαν καὶ Ἀλεξανδρούπολιν. Οἱ σταθμοὶ οὗτοι θὰ ἦσαν μεγάλης ἀντοχῆς κατὰ ἐναερίων βομβαρδισμῶν καὶ θὰ διέθετον καταλλήλους χώρους διὰ γραφεῖα καὶ κοιτῶνας, ὡς καὶ ἰδίας ἐγκαταστάσεις ἡλεκτροφωτισμοῦ, ὑδρεύσεως καὶ ἀερισμοῦ. Ὅμοίως διέθετον πλῆρες δίκτυον διαβιβάσεων.

Οἱ ὑπόγειοι οὗτοι σταθμοὶ διοικήσεως κατεσκευάσθησαν ὑπὸ τῆς Διοικήσεως Φρουρίου Θεσσαλονίκης καὶ ἦσαν ἔτοιμοι πρὸς λειτουργίαν κατὰ τὴν ἐκρηξιν τοῦ πολέμου.

Ὅτε ὁμως κατὰ μῆνα Μάϊον τοῦ 1939 ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ τὸ Σχέδιον IB (σύγχρονος ἀντιμετώπισις Ἰταλῶν καὶ Βουλγάρων ἐπὶ δύο μετώπων) καὶ ἀμέσως κατόπιν ἡ μεταβλητὴ IBα, εἰς τὴν περὶ ὁργανώσεως διοικήσεως παράγραφον (1) ὠρίσθη ὡς Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Ἀρχιστρατήγου ἀρχικῶς μὲν αἱ Ἀθήναι, μεταγενεστέρως δὲ ἡ Λάρισα. Ὁ παρὰ τὸ Ἀσβεστοχώρι ὑπόγειος σταθμὸς διοικήσεως ὠρίσθη ὡς τοιοῦτος τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ ἐχρησιμοποιήθη παρὰ τούτου μέχρι τέλους τοῦ πολέμου.

Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 ὁ Ἀρχιστράτηγος μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου του, ὡς καὶ ἀπασαὶ αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου ἐγκατεστάθησαν εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις ξενοδοχεῖον τῆς «Μεγάλης Βρεττανίας». Εἰς τὸ αὐτὸ ξενοδοχεῖον ἐγκατεστάθησαν καὶ ὠρισμένα γραφεῖα τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως. Τὸ ξενοδοχεῖον τοῦτο προεκρίθη λόγῳ τῶν πολλῶν καὶ εὐρέων χώρων οὓς διέθετε, τῶν εὐκολιῶν διὰ τὴν ἐργασίαν πολλῶν ἑκατοντάδων ἀξιωματικῶν, καὶ διότι διέθετε τὸ ἀσφαλέστερον ἀντιαεροπορικὸν καταφύγιον. Εἰς τὸν χώρον τοῦτον παρέμεινε τὸ Γ Σ μέχρι τοῦ τέλους τοῦ πολέμου.

Ὁ Ἀρχιστράτηγος, καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου ἐπεδίωξε τὴν ἐγκατάστασιν ἐνὸς προκεχωρημένου σταθμοῦ διοικήσεως εἴτε εἰς Ἰωάννινα, εἴτε εἰς Κοζάνην, εἴτε εἰς Τύρναβον, εἴτε παρὰ τοὺς Δελφούς· καὶ κατόπιν ἐντολῶν του τὸ Ἐπιτελεῖον του προέβαινε ἐκάστοτε εἰς τὴν ὁργάνωσιν τούτων. Κατὰ τὸν μῆνα Δεκέμβριον 1940, διέταξε τὴν ὁργάνωσιν ἐνὸς μονίμου σταθμοῦ διοικήσεως ἐγγὺς τῶν βραχυδῶν κλιτύων παρὰ τὸ χωρίον Κριτῆρι Τυρνάβου καὶ αἱ ἐργασίαι ἤρξαντο ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου 1941 διακοπεῖσαι κατὰ τὴν κατάληψιν τῆς χώρας ὑπὸ τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων.

Ἡ ἐπιθυμία τῆς κυβερνήσεως, ἡ ἀνάγκη συνεχῶν ἐπαφῶν μετὰ τῶν Βρετανῶν, οἵτινες ἐγκατέστησαν τὰ στρατιωτικὰ των κλιμάκια, τὸ ἐν ὑπὸ τὸν στρατηγὸν Χέιγκουντ εἰς τὸ ξενοδοχεῖον τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ τὸ ἕτερον ὑπὸ τὸν στρατηγὸν Οὐίλσον εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Ἀκροπόλ» καὶ ἡ μὴ ὑπαρξίς Ἀνωτάτης Διοικήσεως Ἐνόπλων Δυνάμεων διαθετούσης ἰδίου Ἐπιτελείου, ὅπερ θὰ συνετόνιζε τὴν δρᾶσιν Στρατοῦ, Στόλου καὶ Ἀεροπορίας, ἐκράτουν τὸν Ἀρχιστράτηγον εἰς τὰς Ἀθήνας, παρὰ τὴν ζωηρὰν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Ἐπιτελείου του ὅπως εὐρίσκωνται ἐγγὺς πρὸς τὸν μαχόμενον Ἑλληνικὸν Στρατόν.

Ἀλλωστε ἀπὸ ἀπόψεως ἐνασκήσεως τῆς διοικήσεως, ἡ ἐν Ἀθήναις παραμονὴ τοῦ ΓΣ ἀπεδείχθη λυσιτελής.

Λόγῳ τοῦ τεραστίου ἀναπτύγματος τοῦ μετώπου, αἱ Ἀθῆναι ἦσαν τὸ μόνον κέντρον τῆς χώρας ἐκ τοῦ ὁποίου τὰ δίκτυα διαβιβάσεων ἐξεπορεύοντο πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις.

Εὐρίσκόμενος εἰς Ἀθήνας ὁ Ἀρχιστράτηγος, εὐρίσκετο ἐν ἀνέτῳ τηλεφωνικῇ ἐπικοινωνίᾳ μεθ' ὅλων τῶν Διοικήσεων τῶν Μεγάλων Μονάδων τοῦ ἀπὸ τοῦ Ἰονίου Πελάγους μέχρις Ἀλεξανδρουπόλεως.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 752/Α/3. Σελ. 3.

Αι ενσύρματοι καὶ ασύρματοι διαβιβάσεις ἐλειτούργησαν κατὰ τρόπον ἄριστον καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου.

Ἐκ τῶν 170 ἡμερῶν, καθ' ὅς διήρκεσεν ὁ ἐλληνοϊταλικὸς καὶ ἐλληνογερμανικὸς πόλεμος, ὁ Ἀρχιστρατήγος εὐρέθη ἐπὶ 49 ἡμέρας μακρὰν τῶν Ἀθηνῶν διὰ τὴν προσωπικὴν του ἐπαφὴν μετὰ τῶν διοικητῶν καὶ τῶν στρατευμάτων.

Αἱ ἐπαφαὶ αὗται ὑπῆρξαν αἱ κάτωθι :

1. Μετάβασις τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς τὸ μέτωπον, ἀπὸ 2-10 Δεκεμβρίου 1940. Δρομολόγιον Ἀθῆναι-Ἰωάννινα-Ζίτσα-Ἐλαία-Κόνιτσα-Κορυτσά.

α) Εἰς Ζίτσα : συνάντησις μετὰ τὸν διοικητὴν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ.

β) Εἰς Ἐλαίαν : συνάντησις μετὰ τοὺς διοικητὰς τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καὶ τῆς VIII Μεραρχίας.

γ) Εἰς Κόνιτσαν : συνάντησις μετὰ τὸν διοικητὴν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

δ) Εἰς Κορυτσάν : συνάντησις μετὰ τοὺς Διοικητὰς τοῦ ΤΣΔΜ, τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ Συγκροτήματος Κ.

2. Προώθησις τοῦ Σταθμοῦ Διοικήσεως τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς Ἰωάννινα μετὰ περιορισμένον κλιμακίου τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου. Ἀπὸ 16ης Δεκεμβρίου 1940 μέχρι 14ης Φεβρουαρίου 1941.

3. Μετάβασις τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς Δερβίτσανην, ὅπου ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ πρὸς συνάντησιν μετὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου 1941.

4. Μετάβασις τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς Μπαντιλόγια, ὅπου ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ πρὸς συνάντησιν μετὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, τὴν 25ην Ἰανουαρίου 1941.

5. Μετάβασις τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς Δερβίτσανην, πρὸς συνάντησιν μετὰ τοὺς Διοικητὰς τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καὶ τῶν II καὶ VI Μεραρχιῶν Πεζικοῦ, τὴν 5ην Φεβρουαρίου 1941.

6. Μετάβασις τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς Κέναλι (Γιουγκοσλαβίας), πρὸς συνάντησιν μετὰ τοῦ Γιουγκοσλαύου Στρατηγοῦ Γιάνκοβιτς, τὴν 3ην Ἀπριλίου 1941.

7. Μετάβασις τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς Φάρσαλα, πρὸς συνάντησιν μετὰ τὸν Ἀντιστρατήγον Οὐίλσον, τὴν 11ην Ἀπριλίου 1941.

8. Μετάβασις τοῦ Ἀρχιστρατήγου εἰς Λαμίαν, πρὸς συνάντησιν μετὰ τὸν Ἀντιστρατήγον Οὐίλσον, τὴν 16ην Ἀπριλίου 1941.

Ἡ ἀπήχησις εἰς τὸ Ἐξωτερικόν.

28. Τὴν πρωίαν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὁ ἐλεύθερος κόσμος ἐπληροφορήθη ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶχεν ἀπορρίψει τὸ Ἰταμὸν Ἰταλικὸν τελεσίγραφον καὶ εἶχεν ἀποδυθῆ με ἐνθουσιασμὸν εἰς τὸν ἀνισον ἀγῶνα. Ἡ θαρραλέα αὕτη ἐνέργεια τῆς Ἑλλάδος προεκάλεσε μέγιστον θαυμασμὸν πρὸς τὸ μικρὸν ἔθνος, τὸ ὁποῖον εἰς μίαν Εὐρώπην κατεπτοημένην καὶ πανικόβλητον πρὸ τῆς μηχανοκινήτου καὶ τεθωρακισμένης βίας τοῦ Ἀξονος καὶ πρόθυμον εἰς κάθε εἶδους συνθηκολόγησιν, ἐτόλμα νὰ ὑψώσῃ τὸ ἀνάστημά του κατὰ τῆς βίας καὶ νὰ βροντοφωνήσῃ τὸ ἱστορικὸν «ΟΧΙ».

Τηλεγραφήματα τῶν ἀρχηγῶν τῶν κρατῶν πρὸς τὸν Βασιλέα καὶ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος, δηλώσεις καὶ λόγοι τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν, ἐνθουσιώδη ἄρθρα τῶν σοβαρωτέρων ἐφημερίδων, ἐτόνιζον τὴν σημασίαν τὴν ὁποίαν εἶχε

τὸ παράδειγμα ἑνὸς μικροῦ ἔθνους, ἀντιμετωπίζοντος θαρραλέως καὶ ἀποφασιστικῶς μίαν ἰσχυράν τότε θεωρουμένην Ἰταλίαν διὰ τὴν μεταδώσῃ καὶ πάλιν εἰς τὸν τρομοκρατημένον κόσμον, τὸ πνεῦμα τοῦ θάρρους καὶ τῆς γενναιότητος.

Ὁ Βασιλεὺς τῆς Μ. Βρεττανίας Γεώργιος ὁ ΣΤ' ἀποστέλλει τηλεγραφικῶς τὸ μήνυμα :

«Κατὰ τὰς ὥρας αὐτὰς τῆς μεγίστης ἀνάγκης ἐπιθυμῶ νὰ ἀπευθυνθῶ πρὸς τὸν ἡρωικὸν Λαὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν ἐξάδελφόν μου Βασιλέα του.

Εἴμεθα μαζί σας. Ἡ ὑπόθεσίς σας εἶναι καὶ ἰδική μας ὑπόθεσις. Θὰ πολεμήσωμεν κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ. Θὰ διέλθωμεν ἀπὸ μεγάλας δοκιμασίας, ἀλλ' ἡ τελικὴ νίκη εἶναι ἐξησφαλισμένη χάρις εἰς τὴν συνδρομὴν ὅλων τῶν ἐλευθέρων λαῶν.

Εὐρισκόμεθα εἰς τὴν καμπὴν ἐκείνην εἰς τὴν ὅποian ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ ἀρχίζει νὰ καταπίπτῃ».

Ὁ Πρωθυπουργὸς Οὐίνστον Τσώρτσιλ ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργὸν ἔλεγε :

«Ἡ Ἰταλία εὗρε τὰς ἀπειλὰς τοῦ ἐκφοβισμοῦ ἀνωφελεῖς ἐναντι τοῦ ἡρέμου θάρρους σας.

Κατέφυγεν ἐπομένως εἰς ἀπρόκλητον ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Πατρίδος σας, ἀναζητοῦσα εἰς ἀστηρίκτους κατηγορίας δικαιολογίαν τῆς αἰσχροῦς τῆς ἐπιθέσεως. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιον ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ὑπὸ τὴν ἄξιαν ἐμπιστοσύνης ἠγεσίαν σας ἀντεμετώπισε τοὺς κινδύνους καὶ τὰς προκλήσεις τῶν τελευταίων μηνῶν, κατέκτησε τὸν θαυμασμόν τοῦ βρεττανικοῦ Λαοῦ διὰ τὴν Ἑλλάδα. Αἱ ἀρεταὶ αὗται θὰ ἐνισχύσουν τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν καὶ κατὰ τὴν παρούσαν στιγμὴν τῆς δοκιμασίας. Θὰ σᾶς παράσχωμεν ὅλην τὴν δυνατὴν βοήθειαν μαχόμενοι ἐναντίον κοινοῦ ἐχθροῦ καὶ θὰ μοιρασθῶμεν τὴν κοινὴν νίκην.

Ἐπίσης ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ Μακένζυ Κίνγκ πρὸς τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργόν :

«Καθ' ἣν στιγμὴν ἡ κοιτίς τοῦ εὐγενεστέρου πολιτισμοῦ ποδ' ἐγνώρισεν ἡ ἀνθρωπότης, ἡ χώρα εἰς τὴν ὅποian ὀφείλομεν ὅτι καθιστᾷ τὴν ζωὴν ἀνωτέραν καὶ ὠραιότεραν, ὑφίσταται τοιαύτην ἐπίθεσιν, ὅλων τῶν ἀληθινῶν ἀνθρώπων ἡ θέσις εἶναι παρὰ τὸ πλευρόν της καὶ ὑποχρέωσίς των εἶναι νὰ τῆς παράσχουν κάθε βοήθειαν».

Εἰς τὸ τηλεγράφημα τοῦ Βασιλέως τῆς Μ. Βρεττανίας, ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος ἀπήντησε διὰ τοῦ Ἀγγλοῦ Πρεσβευτοῦ ὡς ἑξῆς :

«Εὐχαριστῶ τὴν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα ἐξ ὀνόματος τοῦ λαοῦ Μου καὶ ἐμοῦ διὰ τοὺς θερμοὺς καὶ ἐμπνευσμένους λόγους της. Δύναμαι νὰ τὴν διαβεβαιώσω ὅτι θὰ προχωρήσωμεν ὁ εἰς παρὰ τὸ πλευρόν τοῦ ἄλλου μέχρι τέλους. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Παντοδυνάμου καὶ μὲ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἔθνους μας, θὰ ἐξουθενώσωμεν τὴν κτηνώδη ἐνέργειαν τοῦ ἐπιδρομέως παρὰ πᾶσαν δυσχέρειαν καὶ θὰ ἀποκαταστήσωμεν διὰ παντός τὴν βασιλείαν τῆς ἠθικῆς τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας.

Ζήτησαν οἱ ἡρωικοὶ λαοὶ τῆς ἐνώσεως τοῦ Βρεττανικοῦ ἔθνους.

Ζήτην ἡ Α.Μ. ὁ Βασιλεὺς».

Πρὸς τὸν Βρεττανὸν Πρωθυπουργὸν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς :

«Οἱ λόγοι σας μὲ συνεκίνησαν βαθέως καὶ ἡ ἐμπνευγώτρια ἡχώ των εἶχε τὴν ἀπήχησίν της ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Μὲ τὴν ἰδίαν

γαλήνην, με τὴν ἰδίαν ἀποφασιστικότητα πού μᾶς ὠδήγησαν ἐναντι τῶν ἀδικωτέρων προκλήσεων ἑνὸς δολίου ἀντιπάλου, θὰ προχωρήσωμεν ἤδη πρὸς τὸν τελικὸν θρίαμβον. Μὲ πᾶσαν ἐμπιστοσύνην πρὸς τὴν μεγάλην καὶ ἡρωικὴν σύμμαχόν μας τὴν Μεγάλην Βρεττανίαν, θὰ βασίσωμεν τὴν κοινὴν καὶ ἀσφαλὴ νίκην μας ἐπὶ τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς ἠθικῆς, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας αἱ ὁποῖαι ἐγεννήθησαν πρὸ 3000 ἐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ ἐδάφους πού προασπίζομεν. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς βοηθήσῃ εἰς τὰς προσπάθειάς σας. Ὁ ἐπικὸς ἀγὼν, τὸν ὁποῖον διεξάγει ἡ Μεγάλη Βρεττανία δὲν θὰ ἡδύνατο νὰ εὖρη ἡγέτην ἀξιότερον ἀπὸ ὑμᾶς».

Αἱ πρῶται βρεττανικαὶ ἐνισχύσεις.

29. Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Ἰταλοῦ Πρεσβευτοῦ Γκράτσι τοῦ ἐπιδόσαντος τὸ Ἰταλικὸν τελεσίγραφον, ἐδέχθη ἀμέσως ἐν Κηφισσίᾳ τὴν 0400 καὶ πρὶν ἢ κατέλθῃ εἰς Ἀθήνας τὸν Πρεσβευτὴν τῆς Μεγάλης Βρετανίας Palleret (Πάλλερετ) εἰς τὸν ὁποῖον ἀφοῦ ἀνεκοίνωσε τὰ τῆς ἐπιδόσεως τοῦ τελεσιγράφου ὑπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ τὴν ἀπόρριψιν τῶν Ἰταλικῶν ἀξιώσεων, ἐπεκαλέσθη τὴν ἐνίσχυσιν τῆς Ἀγγλίας εἰς τὸν ἀνισὸν ἀγῶνα τὸν ὁποῖον ἡ Ἑλλάς ἀνελάμβανε.

Ὁ Βρεττανὸς Πρεσβευτὴς διεβεβαίωσε τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργὸν ὅτι ἡ Ἑλλάς δύναται νὰ ὑπολογίζῃ εἰς τὴν ἐγγύτησιν ἣτις ἐδόθη ὑπὸ τῆς Μεγάλης Βρετανίας τὴν 13ην Ἀπριλίου 1939 καὶ ἀπηύθυνε τελεγράφημα πρὸς τὴν κυβέρνησιν του ἐκθέτων τὰ γεγονότα καὶ τὰ λεχθέντα παρὰ τοῦ Ἑλληνος Πρωθυπουργοῦ.

Ἡ βρεττανικὴ Κυβέρνησις, μόλις ἔλαβε γνῶσιν τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου ὑπὸ τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐξέδωκε περὶ τὴν 1400 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἡμιεπίσημον ἀνακοινωθέν, ἔχον ὡς ἐξῆς: (1)

«Ἡ ὑπόθεσις τῆς παροχῆς βοηθείας πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἀνάγεται εἰς τὴν βρεττανικὴν δῆλωσιν περὶ ἐγγυήσεως ἢ ὁποῖα ἐγένετο ὑπὸ τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ κ. Νέβιλ Τσάμπερλαϊν πρὸς τὴν Βουλὴν τῶν Κοινοτήτων τὴν 13ην Ἀπριλίου 1939. Δεδομένου δὲ ὅτι αἱ πληροφορίες αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν εἰς τοὺς ἐνταῦθα ἐπισήμους κύκλους βεβαιοῦν τὰ τῆς πολεμικῆς ἐνεργείας τῆς Ἰταλίας, δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀμεταβλήτως ὀφισταμένη, καὶ ὡς ἰσχύουσα πλέον αὐτομάτως, ἡ ὑποχρέωσις τῆς πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἐνισχύσεως. Τὸ Βρεττανικὸν Πολεμικὸν Συμβούλιον ἐξετάζει κατ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν στιγμὴν τὴν ὑπόθεσιν παροχῆς βοηθείας εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς βέβαιον ὅτι ἡ ἀπόφασις θὰ ληφθῇ χωρὶς καμμίαν χρονοτριβήν».

- Μετὰ 24 ὥρας, ἤτοι τὴν 1500 τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, ἀπὸ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τοῦ Λονδίνου ἐδίδετο ἡ ἀκόλουθος ἐπίσημος ἀνακοίνωσις τῆς βρεττανικῆς Κυβερνήσεως:

«Ἡ Βρεττανικὴ Κυβέρνησις παρέχει ἤδη εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀμυνομένην ἐναντίον τῆς ἀδικαιολογήτου Ἰταλικῆς ἐπιδρομῆς, κάθε δυνατὴν βοήθειαν. Λόγοι στρατιωτικῆς φύσεως δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀνακοινωθῶσιν αἱ λεπτομέρειαι τῆς παρεχομένης βοηθείας» (2).

(1) Ἀχιλλέως Κύρου. «Ἡ Ἑλλάς ἔδωσε τὴν νίκην». Σελ. 19.

(2) Ἀχιλλέως Κύρου. «Ἡ Ἑλλάς ἔδωσε τὴν νίκην». Σελ. 20.

Ἡ Βρεττανικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀμύνης, μετὰ τὴν κήρυξιν τοῦ πολέμου ὑπὸ τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος, συνελθοῦσα τὴν πρωΐαν τῆς 28ης, ἀπεφάσισε μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὴν ἐνέργειαν προπαρασκευῶν διὰ τὴν ἀεροπορικὴν προσβολὴν στόχων ἐν τῇ Κεντρικῇ καὶ Νοτίῳ Ἰταλίᾳ ἐκ Μάλτας, ὡς καὶ τὴν προσβολὴν πόλεων τῆς Βορείου Ἰταλίας δι' ἐπιδρομῶν ἐκ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ταυτοχρόνως τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς διέταξε τὴν 28ην ἐνέργειαν ἀεροπορικῶν ἀναγνωρίσεων εἰς τὸ Ἴόνιον ἐκ τῶν Αἰγυπτιακῶν βάσεων.

Ὁ ἐν Ἀθήναις Πρεσβευτὴς τῆς Μεγάλης Βρεττανίας, καθὼς καὶ τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς συνέστησαν εἰς τὴν Βρεττανικὴν Κυβέρνησιν τὴν παροχὴν ἀμέσου ἀεροπορικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Κατόπιν τούτου διετάχθη ὅπως ἡ 30ῇ Μοῖρα Μπλένχαϊμ μεῖξοπλισμὸν κατὰ τὸ ἡμισυ διώξεως καὶ κατὰ τὸ ἡμισυ βομβαρδισμοῦ, μεταβῇ εἰς Ἑλλάδα, μόλις ἐτοιμασθῇ. Τὴν μοῖραν ταύτην θὰ ἠκολούθουν ἐν συνεχείᾳ καὶ ἄλλαι. Ὁ Ὑποπτεράρχος Ντ' Ἀλμπιὰκ ὥρισθη ὡς Ἀρχηγὸς τῶν ἐν Ἑλλάδι βρεττανικῶν ἀεροπορικῶν δυνάμεων, ἀφίχθεις εἰς Ἀθήνας τὴν 6ην Νοεμβρίου.

Ἡ 30ῇ Μοῖρα Μπλένχαϊμ ἤρξατο καταφθάνουσα ἀπὸ τῆς 3ης Νοεμβρίου. Τὴν ἀφίξιν τῆς μοῖρας ταύτης, ἠκολούθησαν αἱ ἀφίξεις τῆς 211ης Μοῖρας Μπλένχαϊμ, τῆς 84ης Μοῖρας Μπλένχαϊμ καὶ τῆς 80ης Γκλαντιέϊτορ⁽¹⁾. Τὸ πρῶτον ἐπίγειον προσωπικόν, τὰ ὑλικά, αἱ βόμβαι καὶ πυρομαχικά ἀφίκοντο διὰ καταδρομικοῦ τὴν 6ην Νοεμβρίου. Αἱ ὑπόλοιποι μοῖραι ἀφίκοντο περὶ τὰ μέσα τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου.

Τὰ ὑπὸ τῆς ἀεροπορικῆς ταύτης δυνάμεως χρησιμοποιούμενα ἀεροδρόμια ἦσαν τὰ τοῦ Τατοῦρου καὶ τῆς Ἑλευσίνος, τῆς δὲ 80ῆς Μοῖρας τὰ ἀεροδρόμια Τρικκάλων καὶ Ἰωαννίνων. Ἐπίσης διετέθη καὶ ἡ 70ῇ Μοῖρα Οὐέλλικτων, ἣτις ὠρμαῖτο ἀπὸ τὰ ἐν Αἰγύπτῳ ἀεροδρόμια, χρησιμοποιοῦσα ὡς βοηθητικὸν τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Ἑλευσίνος⁽²⁾.

Τὴν 16ην Νοεμβρίου διὰ νηοπομπῆς ἐκ πέντε καταδρομικῶν, πέντε μεταγωγικῶν καὶ ἑνὸς πετρελαιοφόρου, ἀφίκοντο εἰς Πειραιᾶ, ἐν συνόλῳ 310 αὐτοκίνητα τῆς Ἀεροπορίας, μετὰ ἀεροπορικοῦ προσωπικοῦ 2.200 ἀνδρῶν καὶ ἀποσπάσματα μηχανικοῦ, διαβιβάσεων καὶ ἀντιαεροπορικῆς ἀμύνης ἐκ 2.000 ἀνδρῶν μετὰ 400 αὐτοκινήτων.

Ἡ πρώτη ἐνέργεια τῆς Βρεττανικῆς Ἀεροπορίας ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐπραγματοποιήθη τὴν 5ην Νοεμβρίου διὰ τριῶν Μπλένχαϊμ.

29. Τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου, ὁ Ἑλλήν Πρωθυπουργὸς Ι. Μεταξᾶς, καλέσας τοὺς ἰδιοκτῆτας καὶ ἀρχισυντάκτας τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Τύπου προέβη εἰς σπουδαιοτάτας ἀνακοινώσεις ἐπὶ τῆς καταστάσεως⁽³⁾.

Ἐκ τῶν ἀνακοινώσεων τούτων ἀπεδεικνύετο ἡ ὑπουλὸς στάσις τῆς Ἰταλίας ἀπέναντι τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἀνεκτικότης τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὴν περίοδον 1939–1940.

Ἡ ἀνεκτικότης αὕτη ἔφθασε μέχρι σημείου ὥστε ὁ Πρωθυπουργὸς Μεταξᾶς νὰ μὴ ἐγκρίνῃ λήψιν προταθέντων προεπιστρατευτικῶν μέτρων ὑπὸ τοῦ ΓΕΣ μὲ σοβαρὸν κίνδυνον τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, καὶ τοῦτο ὅπως μὴ δώσῃ τὴν ἐπιζητούμενην διὰ παντὸς τρόπον παρὰ τῶν Ἰταλῶν ἀφορμὴν κατασυκοφαντήσεως τῆς χώρας, διὰ μὴ τήρησιν εἰλικρινοῦς οὐδετερότητος.

(1) C. Bukley. «Greece and Crete». (Ἑλλὰς καὶ Κρήτη). Σελ. 13.

(2) Ἐπίσημος Βρεττανικὴ Ἱστορία. «Mediterranean and middle east». Τόμ. Ι. Σελ. 123.

(3) Παράρτημα 8ον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ

(28 Ὀκτωβρίου).

Αἱ ἐν Ἡπείρῳ Ἑλληνικαὶ δυνάμεις καὶ ἡ ἀποστολὴ των.

30. Αἱ κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐν Ἡπείρῳ ἑλληνικαὶ δυνάμεις, ἀπετελοῦντο ἀπὸ τὴν προεπιστρατευθεῖσαν VIII Μεραρχίαν, ἐνισχυμένην διὰ μονάδων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ, μεῖζον τὰ Ἰωάννινα καὶ διοικητὴν τὸν Ὑποστράτηγον Κατσιμήτρον Χαράλαμπον.

Ἡ ἀνατεθεῖσα εἰς τὴν μεραρχίαν ἀποστολὴ ἀπέρρεεν ἀρχικῶς ἐκ τοῦ Σχεδίου Ἐπιχειρήσεων IB καὶ κατόπιν ἐκ τῶν μεταβλητῶν τούτου IBα καὶ IBβ.

Διὰ τοῦ σχεδίου IB, συνταχθέντος τὸ 1939, κατόπιν τῆς ἰταλικῆς εἰς τὴν Ἀλβανίαν εἰσβολῆς, ἀνετίθετο εἰς τὴν μεραρχίαν ἡ ἐξῆς ἀποστολὴ:


Κάλυψις τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ θεάτρου Δυτικῆς Μακεδονίας ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα-Ζυγὸς Μετσόβου⁽¹⁾. Ἀπόφραξις (κυρία προσπάθεια) τῶν πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ἐξ Ἡπείρου ἀγουσῶν ὁδεύσεων. Πρὸς τοῦτο, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, ἡ VIII Μεραρχία εἴτε θὰ ἐπεβράδυνε τὸν ἀντίπαλον δι' ἐλαφρῶν δυνάμεων, διαθέτουσα εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸν ὄγκον τῆς ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐπὶ τοῦ κάτω ροῦ τοῦ Ἀράχθου ποταμοῦ (κυρία προσπάθεια), ἀφ' ἑτέρου δὲ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα-Ζυγὸς καὶ ἐπιτηροῦσα τὰς ἐνδιαμέσους ὁδεύσεις (ἐλάχιστον ὄριον), εἴτε θὰ προῶθει διαδοχικῶς τὸν ὄγκον τῆς Βορειοδυτικώτερον καὶ μέχρι τοῦ ὕψους Ἐλαίας ἵνα, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, ἡ νὰ ἀμυνθῇ Βορειοδυτικώτερον τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου ἢ νὰ ἐπιβραδύνῃ τὴν μέχρι τούτου προχώρησιν τοῦ ἀντιπάλου. Κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἀπὸ Ἐλαίας μέχρι τοῦ κάτω ροῦ τοῦ Ἀράχθου ποταμοῦ, ἡ μεραρχία ἔδει νὰ μὴ ἐμπλακῇ εἰς ἀποφασιστικὸν ἀγῶνα καὶ φθεῖρῃ τὰς δυνάμεις τῆς, καθιστῶσα οὕτω προβληματικὴν τὴν ἀμυναν τοῦ κάτω ροῦ τοῦ Ἀράχθου ποταμοῦ⁽²⁾.

Ἡ ἀποστολὴ αὕτη ἦτο ἀπόρροια τῶν ἐνεργειῶν τῶν Ἰταλῶν, οἵτινες, ἀποβιβασθέντες εἰς τὴν Ἀλβανίαν κατ' Ἀπρίλιον τοῦ 1939, εἶχον ὠθήσει ἰσχυρὰς δυνάμεις πρὸς τὰ σύνορα τῆς Ἡπείρου, αἱ δὲ δυνάμεις τῆς VIII Μεραρχίας, ἦσαν ἀσθενεῖς ὡς δυνάμεις εἰρήνης καὶ ἀπετελοῦντο ἀπὸ τὰς ὁργανικὰς αὐτῆς μόνον μονάδας. Οὐδεμία ὁχύρωσις ὑπῆρχε τότε.

Βραδύτερον, δημιουργηθεῖσων νέων εὐνοϊκῶν συνθηκῶν, τὸ ΓΕΣ διὰ τῆς ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 1939 διαταγῆς του κοινοποιεῖ τὸ Σχέδιον IBα, διὰ τοῦ ὁποῖου τροποποιεῖ τὴν ἀποστολὴν τῆς μεραρχίας, διότι καὶ αἱ ἐργασίαι ὁχυρώσεως εἶχον προαχθῇ, καὶ ἡ VIII Μεραρχία εἶχεν ἐνισχυθῇ. Ὅριζει πλέον ὡς ἀποστολὴν αὐτῆς τὴν εὐρείαν κάλυψιν τῶν Ἰωαννίνων, διὰ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς γραμμῆς Ἐλαία-Καλαμᾶς καὶ τὴν ἀπαγόρευσιν κατὰ τὸ δυνατόν τῆς ὑπὸ τοῦ ἀντιπάλου ὁλοκληρώσεως τῆς Ἡπειρωτικῆς ἀκτῆς καὶ τῶν στενῶν τῆς Κερκύρας νοτίως τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ. Πρὸς τοῦτο καθορίζει τὴν ἐξασφάλισιν ὅπωςδῆποτε τῆς γενικῆς γραμμῆς βορείως Τσεπέλοβο-Σουρεμάδια (Ἐλαφότοπος) - Ἐλαία-Καλαμᾶς

(1) Σχεδιάγραμμα II.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/A/1. Σελ. 1.



ποταμός, διὰ τῆς διαθέσεως ἐπὶ ταύτης εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τοῦ ὄγκου τῆς μεραρχίας ὑπὸ τὴν κάλυψιν τμημάτων προκαλύψεως ἐνεργούντων ἐπιβραδυντικῶς. Κατὰ τὸ ἀριστερόν, κάτω ροῦς Καλαμᾶ ποταμοῦ, τὴν κάλυψιν καὶ ἀπόφραξιν τῶν πρὸς Πρέβεζαν ὁδεύσεων. Βορείοτερον δὲ τοῦ Τσεπελόβου τὴν ἀπόφραξιν τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων εἰς τὸ ὕψος Βρυσοχώρι—Ἐλεύθερον—Γαναδιό—Σαραντάπορος ποταμός (¹).

Ἡ καθορισθεῖσα διὰ τοῦ Σχεδίου ΙΒα ἀμυντικὴ ἀποστολὴ τῆς μεραρχίας ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας—Κολαμᾶ, εἶχεν ὡς προϋπόθεσιν τὴν ἔγκαιρον ἐπὶ τῆς ἀνωτέρω τοποθεσίας ἀμυντικὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ὄγκου τῆς μεραρχίας, προεβλέπετο δὲ καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς VIII Μεραρχίας διὰ μιᾶς εἰσέτι μεραρχίας ἐκ Καλαμπάκας ἐκ τῶν ἐφεδρειῶν τοῦ Ἀρχιστρατήγου.

Τὴν 20ὴν Ἀπριλίου 1940, τὸ ΓΕΣ, ἀνησυχοῦν διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν Ἡπειρωτικῶν ἀκτῶν, καθώρισε καὶ νέαν ἀποστολὴν διὰ τοῦ Σχεδίου ΙΒβ, καθ' ἣν ἡ VIII Μεραρχία διὰ τὴν περίπτωσιν ἀποπείρας ἀποβάσεως τῶν Ἰταλῶν εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς Ἡπείρου, θὰ ἐμερίμνα διὰ τὴν κάλυψιν τῆς ἐπιστρατεύσεώς της, μετὰ τοῦτο δέ, ἀναλόγως τῆς ὅλης καταστάσεως θὰ ἐξησφάλιζε τὴν κατὰ τὸ ΙΒ ἢ ΙΒα ἀποστολὴν της, ὡς καὶ εἰδικαί τότε διαταγαὶ θὰ καθώριζον. Ὅπως δὲποτε ὁμως μέχρι λήψεως τῶν διαταγῶν τούτων, αἱ ἐνέργειαι τῆς μεραρχίας διὰ τὴν πραγματοποιήσιν τῆς διατάξεώς της θὰ ἐστηρίζοντο εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς ΙΒ. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ διαταγὴ αὕτη καθώριζεν ὅτι ἡ μεραρχία θὰ ἐξασφαλίσῃ ἀρχικῶς τὴν εἰσοδὸν τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου πρὸς κάλυψιν τῆς ἐπιστρατεύσεως τῶν ἐν Πρεβέζῃ μονάδων της καὶ ἐν ἀδυναμίᾳ ἔδει νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ στενὸν τῆς Πρεβέζης καὶ νὰ καταλάβῃ τὰς βορείας καὶ ἀνατολικὰς ἀκτὰς τοῦ Ἀμβρακικοῦ Κόλπου μέχρις Ἀμφιλοχίας.

Τὴν 9ην Αὐγούστου 1940, τὸ ΓΕΣ ἀνάκεφαλαιὸν τὰς ὁδηγίας του πρὸς τὴν VIII Μεραρχίαν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ σχεδίου ΙΒβ, τῆς Ἰταλίας κυριαρχοῦσης ἀπολύτως ἐναντι τῆς Ἑλλάδος κατὰ θάλασσαν καὶ ἀέρα, καθώριζεν ὡς ἀποστολὴν ταύτης : (²)

«Τὴν κάλυψιν τῆς ἐπιστρατεύσεώς της καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ὑποὶ οἰασδήποτε συνθήκας ἐλευθέρως χρησιμοποίησεως τῶν κόμβων Ἐλαίας, Ἰωαννίνων, Φιλιππιάδος καὶ τῆς ἀντιστοίχου ὀδικῆς ἀρτηρίας, ἐπὶ τὸν ἀπαιτούμενον δι' ἕκαστον κόμβον καὶ ἕκαστον τμήμα χρόνον, εἰ δυνατόν δὲ τὴν ἀπόφραξιν τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου. Τὴν πραγματοποιήσιν μιᾶς ἀρχικῆς διατάξεως περιλαμβανοῦσης ἀφ' ἐνὸς μὲ τὴν ἀναγκαιοῦσαν προκαλύψιν εἰς τὸ βόρειον μέτωπον, ὅσον καὶ εἰς τὸ νότιον τοιοῦτον, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἰσχυρὰς ἐφεδρείας κλιμακωμένας κατὰ μῆκος τῆς ἀρτηρίας Ἐλαία—Ἰωάννινα—Φιλιππιάς, πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως κατόπιν τῆς τοιαύτης διατάξεως ρυθμίση ἡ μεραρχία τὸν ἀγῶνα, εἴτε διὰ τῆς ἐπεμβάσεως τῶν ἐφεδρειῶν της, εἴτε διὰ τῆς ἐκχωρήσεως ἐδάφους εἰς τὸν ἀντίπαλον (ὑποχωρητικὸς ἐλιγμὸς δυνάμεων τοῦ βορείου μετώπου). Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ διαμφισβήτησιν τοῦ ἐδάφους ἀπὸ τὸν ἀντίπαλον, αὕτη δὲν πρέπει νὰ ἀγάγῃ εἰς διασπορὰν ἢ σημαντικὴν φθορὰν τῶν δυνάμεων της καὶ πρὸ παντός χωρὶς τοῦτο νὰ ἀγάγῃ εἰς διακύβευσιν τῆς ἀποστολῆς της.

Ὡς βασικὴ ἐντολὴ τῆς μεραρχίας παραμένει ἀφ' ἐνὸς μὲν ἡ κάλυψις τοῦ Θεάτρου Δυτικῆς Μακεδονίας ἀπὸ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Ἰωάν-

(¹) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/1. Σελ. 2.

(²) Παράρτημα 9.

νινα—Ζυγός, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ ἀπόφραξις τῶν πρὸς Αἰτωλοκαρνανίαν ἐξ Ἑπείρου ἀγρουσῶν ὁδεύσεων (κυρία προσπάθεια).

Ἐν περιπτώσει ἀποβάσεως ἐχθρικῶν δυνάμεων καὶ καταλήψεως τοῦ κόμβου Φιλιππιάδος—Λούρου, ἐναπόκειται εἰς τὴν μεραρχίαν ἡ ἐκτίμησις τῆς τότε καταστάσεως, βάσει τῆς ὁποίας θὰ ἀπεφασίζεν αὕτη εἴτε ἀντεπίθεσιν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ καταληφθέντος κόμβου Φιλιππιάδος καὶ συνέχισιν τῆς συμπτύξεως πρὸς Ἄρταν, εἴτε παραίτησιν ἀπὸ πάσης πλέον συμπτύξεως πρὸς Ἄρταν καὶ ἐπομένως σύμπτυσιν ἐξ Ἰωαννίνων πρὸς Μέτσοβον, ὅποτε ἐν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ περιπτώσει θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐξησφαλισμένος ὁ κόμβος Ἰωαννίνων διὰ τὴν διωχέμεσιν δυνάμεων τοῦ νοτίου μετώπου (Φιλιππιάδος) πρὸς Μέτσοβον. Ἡ αὐτὴ ἐνέργεια (σύμπτυξις πρὸς Μέτσοβον) δύναται νὰ προβλεφθῇ καὶ διὰ τὴν περιπτώσιν καθ' ἣν ὁ ἀντίπαλος, παραβιάσας ἐνωρὶς τὸν Ἀμβρακικόν, ἀπειλεῖ ἢ διακόπτει κατὰ τρόπον ἀνεπανόρθωτον τὰς πρὸς τὴν Αἰτωλοκαρνανίαν παραθαλασσίας συγκοινωνίας ἐξ Ἄρτης, ὅποτε αἱ ἐν Ἄρτῃ καὶ νοτίως ταύτης δυνάμεις τῆς μεραρχίας, θὰ συμπτυχθῶσι πρὸς Αἰτωλοκαρνανίαν.

Ἀφ' ἧς δὲ ἐν τῇ ἐξελέξει τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπιτευχθῇ συγκέντρωσις τοῦ ὄγκου τῆς μεραρχίας ἐν τῷ κάτω Ἀράχθῳ, ὁ δὲ ἀντίπαλος ἐπὶ πλέον τῆς ἀπὸ ξηρᾶς (ἐκ περιοχῆς Φιλιππιάδος—Λούρου) ἐνεργείας τοῦ, παραβιάσας τὸν Ἀμβρακικόν, ἀπειλεῖ ἀμέσως τὰς πρὸς Αἰτωλοκαρνανίαν συγκοινωνίας, πιθανὸν νὰ κριθῇ τότε ὡς περιττὴ πλέον ἢ παραμονὴ τῆς μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Κάτω Ἀράχθου, ὅτι αἱ δυνάμεις τῆς Μεραρχίας θὰ συμπτυχθῶσι πρὸς τὴν Αἰτωλοκαρνανίαν, ἐν ἀνάγκῃ διὰ τῶν ὁρεινῶν ὁδεύσεων».

Εἰς τὰς διαβιβασθείσας διὰ τοῦ Ταγματάρχου τοῦ Πεζικοῦ Γρίβα Γεωργίου τὴν 24ην Αὐγούστου 1940 προφορικὰς ὁδηγίας (1) τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ πρὸς τὸν διοικητὴν τῆς VIII Μεραρχίας, ἡ τελευταία παράγραφος τούτων εἶχεν ὡς ἑξῆς :

«...ἀναγνωρίζεται ἡ δυσχερὴς θέσις, εἰς ἣν εὐρίσκεται ἡ μεραρχία. Ἡ κυβέρνησις δὲν ἀναμένει βεβαίως ἐκ τῆς μεραρχίας νίκας, δεδομένης τῆς ἀριθμητικῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἀντιπάλου, ἀναμένει ὅμως ἐκ ταύτης, νὰ σώσῃ τὴν τιμὴν τῶν ἐλληνηκῶν ὀπλῶν καὶ πρὸς τοῦτο ὁ διοικητὴς τῆς Μεραρχίας δύναται νὰ διαθέσῃ τὰς δυνάμεις του ὅπως νομίζῃ καλῦτερον».

Τὴν 3ην Σεπτεμβρίου, παρέχονται εἰς τὴν μεραρχίαν ὠρισμέναι πληροφορίες ἡ ἐπεξηγήσεις, τῶν ὁποίων τὰ κύρια σημεῖα ἔχουσιν ὡς ἑξῆς : (2).

1) ὅτι ἡ μεραρχία δέον νὰ ἐξετάσῃ τὸ σύνολον τῶν μέχρι τοῦδε ληφθέντων μέτρων διὰ τὴν ἀπόφραξιν καὶ ἄμυναν τοῦ στενοῦ Πρεβέζης.

2) ὅτι σχετικῶς μὲ τὴν ἀπόκρουσιν ἰσχυρῶν ἀποβατικῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὰς Ἑπαιρωτικὰς ἀκτὰς ἀπὸ Πρεβέζης μέχρι Καστροσυκιᾶς, αἱ ἀπὸ θαλάσσης δυνατότητές μας εἶναι μηδαμιναί, αἱ δὲ ἀπὸ ἀέρος ἐνέργειαι περιορισμέναι.

3) ὅτι ἔλιγμος τῆς μεραρχίας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς γενικῆς ἀποστολῆς τῆς δὲν δύναται νὰ εἶναι ἄκαμπτos καὶ ὁ αὐτὸς διὰ πάσας τὰς περιπτώσεις, ἀλλὰ τοῦναντίον θὰ πρέπει προοδευτικῶς νὰ προσαρμοσθῇ, ἐφ' ὅσον τὰ μέσα αὐξάνονται.

4) ὅτι τὰ μέχρι τοῦδε σχέδια ἐνεργείας ἔχουσι περιορισμένην ἀξίαν καὶ θὰ πρέπει νὰ προσαρμοσθῶσι πρὸς τὰ πραγματικὰ δεδομένα (ἀντίπαλος—ἡμετέρα μέσα), αἱ δὲ μέχρι τοῦδε κοινοποιηθεῖσαι εἰς τὴν μεραρχίαν ὁδηγαί ἐπὶ τῆς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/1. Σελ. 4.

(2) Παράρτημα 10.

έφαρμογῆς τῶν διαφόρων σχεδίων ἀμύνης τῆς Ἡπείρου, ἀφήνουν εὐρείαν πρωτοβουλίαν ἐν τῷ καθορισμῷ ἐκάστοτε τοῦ μᾶλλον προσφερομένου καὶ ἀρμόζοντος ἐλιγμοῦ.

Τὴν 16ην Σεπτεμβρίου, ἡ μεραρχία λαμβάνει τὰς κάτωθι συγκεφαλαιωτικὰς ἀντιλήψεις τοῦ ΓΕΣ σχετικῶς μὲ τὸν τρόπον ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἐχθροῦ (1).

— Ἀμυνα ἐν τῷ θεάτρῳ τῆς Ἡπείρου καὶ προσπάθεια ἀναχαιτίσεως τοῦ ἀντιπάλου, ὅπου εἶναι δυνατόν.

— Διατήρησις ἐν τῇ Δυτικῇ Μακεδονίᾳ τῆς τοποθεσίας IBα, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, εἰ δυνατόν ἐκτέλεσις ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων ἐπὶ σκοπῷ βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν ἀμύνης καὶ ἐξάσκησις πίεσεως ἐπὶ τοῦ ἀντιπάλου πρὸς ἀνακούφισιν καὶ ἐνίσχυσιν τοῦ ἀγῶνος τῆς VIII Μεραρχίας.

— Ἰσχυρὰ κάλυψιν τοῦ θεάτρου τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα—Μέτσοβον. Πρὸς τοῦτο ἡ μεραρχία ἔχει ἐλευθερίαν νὰ ἐπιδιώξῃ τὴν κάλυψιν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, εἴτε ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ἑλαία—Καλαμᾶς ποταμός, μὲ τὸ δεξιὸν τῆς στηριζόμενον ἐπὶ τοῦ ὄρους Σμόλικά (γραμμὴ IBα), εἴτε ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ Ἀράχθου ποταμοῦ (γραμμὴ IB) μὲ τὸ δεξιὸν τῆς πρὸς Ζυγὸν Μετσόβου ἢ ἐπὶ γραμμῆς ἀκόμη νοτιανατολικώτερον τοῦ Ἀράχθου ἐν Ἀκαρνανίᾳ, εἴτε ἐπὶ ἐνδιαμέσου τινὸς μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω ὁρίων γραμμῆς, τοῦ δεξιοῦ τῆς στηριζόμενου ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω περιοχῶν (Σμόλικά ὄρος, Ζυγὸς Μετσόβου ἢ ἐπὶ περιοχῆς μεταξὺ τούτων).

Αἱ πολλαπλᾶ ἀποστολαὶ τῆς μεραρχίας πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν σχεδίων IB, IBα καὶ IBβ διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς ἐκάστοτε δημιουργουμένης καταστάσεως διείποντο ὑπὸ ἐλαστικότητος ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἐλιγμὸν τῆς μεραρχίας καὶ ἄφινον εἰς αὐτὴν τὴν ἐκλογὴν τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως. Γενικώτερον, ὅσον ἀφορᾷ τὰς δυνάμεις τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. ἐνεῖχον καὶ ἐπιθετικὸν πνεῦμα παρὰ τὴν ἐχθρικὴν ὑπεροχὴν εἰς πυροβολικόν, ἄρματα καὶ ἀεροπορίαν.

Ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας κατόπιν τῶν διαταγῶν τοῦ ΓΕΣ ἀποφασίζει νὰ ἀγωνισθῇ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ, καὶ βάσει τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἐκδίδει τὴν ἀπὸ 23ης Σεπτεμβρίου διαταγὴν του (2), διὰ τῆς ὁποίας ἀφ' οὗ καθώριζεν ὅτι ἡ Μεραρχία ἔχει τὴν ἀπόφασιν νὰ παρασύρῃ τὸν ἀντίπαλον ἐπὶ τῆς ὀργανωμένης κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον τοποθεσίας Ἑλαίας καὶ ἀφ' οὗ ἐπιφέρῃ εἰς τοῦτον φθοράν, διὰ γενικῆς ἀντεπιθέσεως θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ τὸν ἀπορρίψῃ πέραν τῶν συνόρων, ἀποκόπτουσα τοῦτον ἀπὸ τὰς γραμμὰς συγκοινωνιῶν καὶ ἀνεφοδιασμοῦ του», διέτασεν ὅπως ἅπαντες, μνήμονες τῆς ἱστορίας καὶ τῶν παραδόσεων, δείξωσιν εἰς τοὺς πιθανοὺς ἀντιπάλους ὅτι οὔτε τὸ πλῆθος, οὔτε ἡ ὑλικὴ ἰσχὺς φέρουν τὴν νίκην, ἀλλ' αἱ ψυχικαὶ δυνάμεις, ἡ σταθερὰ πεποίθησις ἐπὶ ταύτην καὶ τὸ δίκαιον τοῦ ἀγῶνος μας.

Τὴν 27ην Σεπτεμβρίου ἐξεδόθησαν πρὸς τὴν VIII Μεραρχίαν νέαι ὁδηγίαι, τὸ μὲν κατόπιν τῆς διαθέσεως εἰς τὸ θέατρον Ἡπείρου ἐνισχυτικῶν δυνάμεων ἐπὶ πλεον τῶν διὰ σχεδίων IB, IBα καὶ IBβ προβλεπομένων, τὸ δὲ ἵνα προσανατολισθῇ ἡ μεραρχία ἐπὶ ἐνδεχομένων τινῶν ἐντολῶν, αἵτινες ἐδόθησαν εἰς τὸ ΤΣΔΜ, ἐνδιαφερουσῶν τὸ θέατρον Ἡπείρου καὶ διὰ τῶν ὁποίων καθωρίζετο (3) :

«...ὅτι καὶ μὲ τὰς ὁδηγίας ταύτας οὐδεὶς περιορισμὸς ἐτίθετο εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς τῆς, διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς δοθείσης ἀποστολῆς, τοποθεσίας ἀντιστάσεως, ἐκλογῆς νοουμένης πάντοτε μεταξὺ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Β. Σελ. 80—82.

(2) Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Κατσιμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἡπειρος Προμαχοῦσα». Σελ. 26.

(3) Παράρτημα 11.

τῶν τεθέντων ὁρίων (πρόσω, ὀπίσω). Ἐν τούτοις ὁμως, καὶ κατὰ τοῦτο τροποποιοῦνται αἱ ἐπιβληθεῖσαι εἰς τὴν μεραρχίαν δουλεῖαι, διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ μεραρχία ἤθελεν ἐγκαταλείψει τὴν περιοχὴν Ἰωαννίνων καὶ ἐπομένως ἀποκαλύψει τοιοῦτοτρόπως τὴν κατεύθυνσιν Ἰωαννίνων—Ζυγός—Μετσόβου, θὰ ἔδει νὰ καλύψει τὴν τελευταίαν ταύτην κατεύθυνσιν διὰ δυνάμεων τουλάχιστον συντάγματος πεζικοῦ μετὰ δὴ μοιρῶν πυροβολικοῦ, αἵτινες τότε θὰ ὑπήγοντο ὑπὸ τὸ ΤΣΔΜ, τὸ ὁποῖον ἀντιμετωπίζον νῦν περιορισμένας δυνατότητας τοῦ ἀντιπάλου, εἴχε λάβει ἐπὶ τοῦ παρόντος ὡς πρώτην ἀποστολὴν τὴν ἐξασφάλισιν τῆς τοποθεσίας ΙΒα. Ἐπειδὴ δέ, ἐν περιπτώσει συμπτύξεως τῆς Μεραρχίας νοτίως Ἐλαίας, θὰ ἐδημιουργεῖτο κενὸν μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ τῆς Μεραρχίας καὶ τοῦ ἐπὶ τοῦ Σμόλικα ὄρους ὀριστεροῦ τοῦ ΤΣΔΜ, τὸ κενὸν τοῦτο θὰ τὸ ἐκάλυπτε τὸ ΤΣΔΜ διὰ δυνάμεών του.

Τὸ ΤΣΔΜ ἔλαβεν ὡς ἐνδεχομένην ἀποστολὴν τὴν ἀνάληψιν εἰ δυνατόν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπὶ σκοπῷ ἀνακουφίσεως καὶ ἐνισχύσεως τοῦ ἀγῶνος τῆς VIII Μεραρχίας».

Ἡ διαταγὴ ἐν συνεχείᾳ ἔλεγεν : «Τονίζω καὶ τοῦτο παρακαλῶ ὅπως ἔχητε σταθερῶς ἐν νῷ ἵνα μὴ δημιουργηθῶσι πεπλανημένοι ἐντυπώσεις, ὅτι οὔτε ἡ ἀνάληψις τῶν ἐπιθετικῶν τούτων ἐνεργειῶν εἶναι βεβαία, ἡ δὲ ἐκδήλωσις τοῦ ἀποτελέσματος τοιούτων δὲν δύναται νὰ εἶναι εἰ μὴ βραδυστάτη (¹).

Τὴν 5ην Ὀκτωβρίου, νέαι συμπληρωματικαὶ ὁδηγαί τοῦ ΓΕΣ πρὸς τὴν μεραρχίαν, αἵτινες ἦσαν καὶ αἱ τελευταῖαι σχετικῶς μετὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς, καθώριζον (²).

«Ἀγὼν Προκαλύψεως. Ἡ πραγματοποιουμένη ἤδη ἐπιστράτευσις καὶ συγκέντρωσις τῶν μαχίμων στοιχείων τῆς μεραρχίας πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀπαλλάσσει τὴν προκαλῦψιν οὐσιώδους ἀποστολῆς, τουτέστι τῆς καλύψεως τῆς συγκεντρώσεως καὶ τῆς παροχῆς τοῦ ἀναγκαίου πρὸς τοῦτο χώρου. Ἡ ἀποστολὴ συνεπῶς τῆς προκαλύψεως περιορίζεται εἰς τὸ νὰ δώσῃ τὸν ἀπαιτούμενον χρόνον συναγερμοῦ καὶ καταλήψεως τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως, καὶ εἰς τὸ νὰ κερδίσῃ τὸν δυνατόν χρόνον διὰ τῆς ἐπιβραδύνσεως τοῦ ἀντιπάλου ἄνευ ὁμως φθορᾶς τῶν μέσων τῆς. Τὸ τελευταῖον τοῦτο (μὴ φθορὰ τῶν μέσων τῆς) εἶναι οὐσιώδες, διότι αἱ νῦν διατιθέμεναι διὰ τὸν προκαληπτικὸν ἀγῶνα δυνάμεις τῆς μεραρχίας ἀποτελοῦσι τὸ σημαντικώτερον μέρος τῶν ἐφεδρειῶν τῆς διὰ τὴν περαιτέρω διεξαγωγὴν τοῦ ἀγῶνος.

Ἀγὼν ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας. Τὸ δυτικῶς Καλαμᾶ ποταμοῦ τμήμα τῆς τοποθεσίας (Ρεπέτιστα—Μονὴ Σωσίνου) θὰ περιληφθῇ ἀπὸ τοῦδε εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως μόνον ἐφ' ὅσον ἔχει ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐν αὐτῷ ἀποτελεσματικὴ ἀντιαρματικὴ παθητικὴ καὶ ἐνεργητικὴ ἄμυνα. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἡ τοποθεσία αὕτη θὰ εἶναι ἐπιβραδύνσεως, ἡ δὲ τοποθεσία ἀντιστάσεως θὰ εἶναι ἐπὶ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ.

Λέον νὰ καταβληθῇ ἐξαιρετικὴ προσοχὴ διὰ τὴν ἀκριβῆ ἐκτίμησιν τῆς καταστάσεως, βάσει τῆς ὁποίας θὰ διαταχθῇ ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐκ τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας πρὸς Κεφαλοβουλγάραν καὶ πρὸς Χάνι Δελβινάκι ὑπὸ τῆς μεραρχίας προβλεπομένων γενικῶν ἀντεπιθέσεων, αἵτινες ὁμως, ὑπὸ τὰς

(1) Ἀντιστρατήγου Καταμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἡπειρος Προμαχοῦσα». Σελ. 23.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 760/ΙΑ/2.

*σημερινὰς συνθήκας, ἰδιαιτέρως δὲ ἡ τοῦ ἀριστεροῦ, φαίνονται λίαν ἀμφι-
βόλου ἀποτελέσματος».*

Ἡ μεραρχία καὶ μετὰ τὰς συμπληρωματικὰς ταύτας νέας ὁδηγίας τοῦ ΓΕΣ σχετικῶς μὲ τὴν ἀποστολὴν τῆς δὲν μετέβαλλε τὴν ἀπόφασίν τῆς ὅπως ἀμυνθῇ δι' ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ.

Ἡ διάταξις τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων.

31. Κατὰ τὸ μεσολαβῆσαν χρονικὸν διάστημα τῶν δεκαεννέα μηνῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλικῆς εἰς Ἀλβανίαν ἀποβάσεως, μέχρι τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, παραμονῆς ἐξαπολύσεως τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, ἡ VIII Μεραρχία εἶχεν ἐπιστρατευθῇ καὶ σημαντικῶς ἐνισχυθῇ. Διέθετε δέκα πέντε τάγματα πεζικοῦ καὶ δέκα τέσσαρας πυροβολαρχίας διαφόρων διαμετρημάτων, ἐπὶ πλέον -δὲ τούτων σημαντικαὶ ἐνισχύσεις ἐκινούντο πρὸς τὴν Ἡπειρον. Ὡς ζώνην ἐνεργείας εἶχεν ἀπὸ τοῦ ὅρους Σμόλικά μέχρι τοῦ Ἰονίου Πελάγους, συμπεριλαμβανομένου. Ἡ ἀμυντικὴ ἰσχὺς τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ εἶχε σημαντικώτατα προωθηθῇ.

Ἡ κυρία γραμμὴ ἀντιστάσεως τῆς τοποθεσίας ταύτης, ἣτις ἐστήριζε τὸ δεξιὸν τῆς ἐπὶ τοῦ Σμόλικά καὶ τὸ ἀριστερόν τῆς εἰς τὸ Ἰόνιον Πέλαγος παρὰ τὴν Ἡγουμένίτσαν, ἐστοιχίζετο ὑπὸ τῆς γενικῆς γραμμῆς ὕψωμα Κλέφτης (βορείως Κονίτσης), Γκραμπάλα, Ἑλαία, Βροντισμένη, Μονὴ Σωσίνου, Ἀετόπετρα, Γρα-νιτσοπούλα, Γρίμποβον, Νεοχώριον, ὕψωματα Παραποτάμου (1).

Ἡ γραμμὴ ἀνασχέσεως ἐστοιχίζετο ὑπὸ τῆς γενικῆς γραμμῆς: Σουρεμάδια (Ἑλαφότοπος), Βουρτόπια, Παντελόνη, Κουτουρλάδες, Σουλόπουλο, Γρίμποβον, αὐχὴν Νεοχωρίου, αὐχὴν Δραμίτσας. Πρὸ τῆς τοποθεσίας εἶχον ὀργανωθῇ καὶ ἕτεραι τοποθεσίαι, ὧν ἡ διατήρησις θὰ ἐξηρτᾶτο ἐκ τῆς ἐξελίξεως τῆς καταστάσεως.

Αἱ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας δυνάμεις εἶχον διαιρεθῇ εἰς τρεῖς τομεῖς, τὸν Τομέα τῆς Θεσπρωτίας ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Λιούμπαν Νικόλαον μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως τὸ Κεφαλόβρυσον (τρία χιλιόμετρα νοτιοανατολικῶς Νεοχωρίου) καὶ μὲ ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ τοῦ Ἰονίου Πελάγους μέχρι τῶν ὕψωμάτων Μεσοβοῦνι (ἐπὶ τῆς μεθορίου) καὶ χωρίου Ραβένη παρὰ τὸν Καλαμᾶν ποταμὸν, τὸν Τομέα Καλαμᾶ ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Γιατζῆν Δημήτριον Διοικητὴν τῆς III Ταξιαρχίας Πεζικοῦ μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως τὸ χωρίον Ζίτσα καὶ μὲ δεξιὸν ὄριον ἐνεργείας μέχρι τῶν ὕψωμάτων Πλαγιά—Βροντισμένη καὶ τὸν Τομέα Νεγράδων ὑπὸ τὸν Διοικητὴν Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Ντρέν Γεώργιον μὲ σταθμὸν Διοικήσεως Νεγράδες καὶ μὲ δεξιὸν ὄριον ἐνεργείας τὸν Βοϊδομάτην ποταμὸν (2).

32. Ὁ Τομεὺς Θεσπρωτίας μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως εἰς Παραμυθίαν, εἶχεν ὑποδιαιρεθῇ εἰς δύο ὑποτομεῖς: τὸν Ὑποτομέα Παραποτάμου ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Ραυτόπουλον Παναγιώτην (Διοικητὴν τοῦ VIII Συνοριακοῦ Τομέως κατόπιν 85ου Σ. Πεζ.), μὲ ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ θαλάσσης μέχρι Δράμεσι, ὅστις διέθετε τὸ Τάγμα προκαλύψεως Φιλιατῶν, μείον λόχος, δύο λόχους μετὰ δύο διμοιριῶν πολυβόλων τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ (5ος καὶ 11ος Λόχοι) καὶ μίαν ὀρειβατικὴν πυροβολαρχίαν τῶν 75. (Δύο Λόχοι τοῦ Τάγματος προκαλύψεως Φιλιατῶν) θὰ ἐνσωματοῦντο εἰς τὰς δυνάμεις τοῦ Ὑποτομέως τούτου μετὰ τὴν σύμπτυξίν των εἰς τὴν περιοχὴν Βάρφανης,

(1) Σχεδιάγραμμα II

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/1 Σελ. 10

Τὸν ὑποτομέα Νεοχωρίου ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Πεζικοῦ Εὐαγγελίου Κωνσταντῖνον, ὅστις διέθετε τὸ II/24 Τάγμα, λόχον ὁλμων τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ μίαν ὀρειβατικὴν πυροβολαρχίαν τῶν 75. Ὁ Λόχος Πόβλας τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Φιλιατῶν προεβλέπετο νὰ ἐνσωματωθῇ εἰς τὸ Κέντρον ἀντιστάσεως Νεοχωρίου μετὰ τὴν σύμπτυξιν τοῦ νοτίως Καλαμᾶ ποταμοῦ.

Τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Φιλιατῶν, μὲ ζώνην ἐνεργείας ὁλόκληρον τὴν ζώνην τοῦ Τομέως, εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν ἐπιβράδυνσιν τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τοὺς ἄξονας Παράβρυσος—Φιλιάτες—Παραποτάμος, καὶ Πόβλα—Κεραμίτσα—Μενίνα μέχρι τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ καὶ ἐνσωμάτωσιν εἰς τὸν λόχον αὐτοῦ εἰς τοὺς Ὑποτομεῖς Παραποτάμου καὶ Νεοχωρίου.

Ὡς πυροβολικὸν ὁ τομεὺς διέθετε τὴν διοίκησιν τοῦ 21ου Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ μετὰ Μοίρας τῶν 75. Ἐκ τῶν δύο πυροβολαρχιῶν τῆς μοίρας ταύτης, ἡ μὲν μία εἶχε διατεθῇ εἰς τὸν Ὑποτομέα Παραποτάμου, ἡ δὲ ἑτέρα εἰς τὸν ὑποτομέα Νεοχωρίου.

Ὡς ἐφεδρείαν, ὁ τομεὺς διέθετε τὴν διοίκησιν τοῦ III/24 Τάγματος μετὰ τοῦ 10ου Λόχου αὐτοῦ καὶ δύο διμοιριῶν πολυβόλων τοῦ αὐτοῦ τάγματος. εἰς τὴν περιοχὴν Κεφαλόβρυσον ἔνθα καὶ ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Τομέως. Ἐπίσης διέθετε τὸν VIII Λόχον Σκαπανέων μὲ ἐντολὴν τὴν ἐκτέλεσιν κατὰ τροφῶν ἐπὶ τῆς δημοσίας ὁδοῦ Ἰωαννίνων—Ἡγουμενίτσας καὶ τὸ VIIIβ ὀρεινὸν χειρουργεῖον εἰς Παραμυθίαν (1).

33. Ὁ Τομεὺς Καλαμᾶ, μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως τὴν Ζίτσαν, εἶχεν ὑποδιαιρεθῇ εἰς τρεῖς ὑποτομεῖς: (2) τὸν ὑποτομέα Βρουσίνας, ὑπὸ τὸν Ἐπίλαρχον Λαλαοῦνην Βασιλείον μὲ ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ τοῦ χωρίου Ἀμπέλια μέχρι Παναγιᾶ καὶ μὲ δύναμιν τὴν VIII Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως.

Τὸν Ὑποτομέα Γρανιτσοπούλας, ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Τσακαλῶτον Θρασύβουλον μὲ ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ Παναγιᾶ μέχρις Ἀετόπετρας, καὶ μὲ δυνάμεις τὸ 40ὸν Σύνταγμα Εὐζώνων (μεῖον I/40 καὶ III/40 Τάγματα), λόχον μετὰ διμοιρίας πολυβόλων τοῦ Τάγματος προκαλύψεως Δελβινακίου, μετὰ τὴν σύμπτυξιν τοῦ ἐκ τῆς περιοχῆς Καστάνιανης καὶ πυροβολαρχίαν 75 Σκόντα. Ὁ οὐλαμὸς συνοδείας τοῦ συντάγματος εἶχε διατεθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Προκαλύψεως Δελβινακίου.

Τὸν ὑποτομέα Γρίμπιανης ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Παπαδημητρόπουλον Ἰπποκράτην, μὲ ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ Χάβος μέχρις ὕψωματος Βροντισμένη (ὄχι) καὶ μὲ δυνάμεις τὸ 42ον Σύνταγμα Εὐζώνων (μεῖον I/42 καὶ II/42 Τάγματα). Τὸ II/42 Τάγμα θὰ εἰσῆρχετο εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως ἐκ τῆς περιοχῆς Χάνι Δελβινάκι μετὰ τὴν σύμπτυξιν τῆς προκαλύψεως. Ἐπίσης διέθετε τὸ 2ον Τάγμα Πολυβόλων κινήσεως, μεῖον λόχος, ἀφεθέντος εἰς τὴν περιοχὴν Φιλιππιάδος διὰ τὴν φρουρῆσιν τοῦ ἐκεῖσε κόμβου συγκοινωνιῶν, καὶ τὴν μεικτὴν μοῖραν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ (πυροβολαρχία Σκόντα 75 καὶ πυροβολαρχία 105/19). Ἡ πυροβολαρχία Σκόντα θὰ εἰσῆρχετο εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως ἐκ τῆς περιοχῆς προκαλύψεως Χάνι Δελβινάκι, μετὰ τὴν σύμπτυξιν τῆς προκαλύψεως. Ὁ 42ος οὐλαμὸς συνοδείας τοῦ Συντάγματος εἶχε διατεθῇ εἰς τὴν προκάλυψιν περιοχῆς Δελβινακίου.

Ὁ τομεὺς διέθετε ὡς ἐφεδρείαν τὸ II/42 Τάγμα μετὰ τὴν εἰσοδὸν τοῦ εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως ἐκ τῆς περιοχῆς προκαλύψεως.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α)1 Σελ. 12.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α)1 Σελ. 11.

34. Ὁ Τομεὺς Νεγράδων, μετὰ τὸν Διοικῆσεως τοὺς Νεγράδες, εἶχεν ἐπίσης ὑποδιαιρεθῆ εἰς τρεῖς ὑποτομεῖς : (1) τὸν ὑποτομέα Βροντισμένης, ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Πεζικοῦ Τριβυζᾶν Σπυρίδωνα, μετὰ ζώνην ἐνεργείας μεταξὺ Βροντισμένης καὶ Παλαιοκάστρου καὶ μετὰ δυνάμεις τὸ I Τάγμα πολυβόλων κινήσεως (μεῖον λόχος) καὶ λόχον βαρέων πολυβόλων (4 πολυβόλα τῶν 13 χιλιοστών).

Τὸν Ὑποτομέα Καλπακίου, ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Πεζικοῦ Μωραίτην Ἰωάννην, διὰ τὴν ἀμυναν τῆς τοποθεσίας μεταξὺ Παλαιοκάστρου καὶ Βουρτόπια, μετὰ δυνάμεις τὸ I/40 Τάγμα, λόχον πολυβόλων τοῦ I Ταγματος Πολυβόλων Κινήσεως καὶ VIII Ἀντιαρματικὴν Πυροβολαρχίαν (4 πυροβόλα τῶν 37) καὶ ἓν πολυβόλον τῶν 132.

Τὸν Ὑποτομέα Σουδενῶν ὑπὸ τὸν ὑποδιοικητὴν τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ Ἀντισυνταγματάρχην Πεζικοῦ Κυριαζῆν Γεώργιον, μετὰ ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ Βουρτόπια μέχρι Βοῖδομάτη ποταμοῦ καὶ μετὰ δυνάμεις τὸ 15ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον I/15 Τάγμα).

Ὁ Τομεὺς διέθετεν ὡς ἐφεδρείαν τὸ I/15 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν βορειοδυτικῶς Νεγράδων μετὰ τὴν εἰσοδὸν τοῦ εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως ἐκ τῆς προκαλύψεως περιοχῆς Ἀηδονοχωρίου καὶ ὡς πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πυροβολικοῦ Ἀσημακόπουλον Ἀλέξανδρον διὰ μὲν τὸν ὑποτομέα Καλπακίου μοῖραν πεδινῶν πυροβολικοῦ ἐκ δύο πυροβολαρχιῶν καὶ πυροβολαρχίαν Σκόντα τῶν 105 ἐξευγμένην, διὰ δὲ τὸν ὑποτομέα Σουδενῶν δύο πυροβολαρχίας ὀρειβατικὰς τῶν 75 Σκόντα, ἐξ ὧν ἡ μία θὰ προήρχετο ἐκ τῆς περιοχῆς Προκαλύψεως Ἀηδονοχωρίου, πυροβολαρχίαν τῶν 105/19 καὶ οὐλαμὸν πυροβολικοῦ συνοδείας τῶν 65, τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

Ὡς γενικὴ ἀποστολὴ τῶν τομέων εἶχε δοθῇ ἡ ἀμυνα τῆς τοποθεσίας μέχρι ἐσχάτων ἀνευ ἰδέας ὑποχωρήσεως.

35. Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀμβρακικοῦ εἶχεν ὀργανωθῇ ἕτερος Τομεὺς, ὁ Πρεβέζης—Φιλιππιάδος, ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 24ου Συν/τος Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Παπαδόπουλον Κωνσταντῖνον, μετὰ ἀποστολὴν τὴν φρούρησιν τῶν ἀκτῶν ἀπὸ Πρεβέζης μέχρι Καστροῦ Συκιᾶς καὶ μετὰ δυνάμεις τὸ I/24 Τάγμα (μεῖον λόχος), τὸν 24ον Οὐλαμὸν συνοδείας εἰς τὴν βορειοδυτικὴν παραλίαν Πρεβέζης, καὶ τὸν 39ον Οὐλαμὸν συνοδείας εἰς Ἀκτιον. Ἐπὶ πλέον διέθετε μίαν πεδινὴν πυροβολαρχίαν εἰς τὴν περιοχὴν χωρίου Λούρου νοτίως Φιλιππιάδος, λόχον πολυβόλων τοῦ 2ου Ταγματος πολυβόλων, ὡς κινητὴν ἐφεδρείαν διὰ τὴν φρούρησιν τοῦ ἐκεῖ κόμβου συγκοινωνιῶν καὶ ἐνδεχομένως διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Πρέβεζα—Φιλιππιάς (2).

Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν καταστροφῶν τῶν γεφυρῶν τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ καὶ τῶν δημοσίων ὁδῶν Ἰωάννινα—Ἐλαία—Κακαβιά καὶ Ἐλαία—Μέρτζανη εἶχε διατεθῇ ὁ Ἰλος Λόχος Σκαπανέων (ἐνισχύσεως) (3).

36. Τὸ πρὸς δυσμὰς κλιμάκιον προκαλύψεως τῆς μεραρχίας διὰ τοὺς τομεῖς Καλαμᾶ καὶ Νεγράδων (4) πρὸς τὴν περιοχὴν Κακαβιά—Δελβινάκι, εἶχε ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ Καστάνιανης μέχρι Δρυμάδων. Αἱ δυνάμεις τούτου, ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Φριζῆν Μαρδοχαῖον, ἀπετελοῦντο ἀπὸ τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Δελβινακίου, ἀπὸ τὸ II/42 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν νοτιοανατολικῶς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/A/1 Σελ. 10—11.

(2) Σχεδιάγραμμα I.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/A/1 Σελ. 13.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/A/1 Σελ. 9.

τῆς λίμνης Τζεραβίνης, ἀπὸ τὸν 42ον οὐλαμὸν συνοδείας μὲ ἀντιαρματικὴν ἀποστολὴν εἰς Χάνι Δελβινάκι, τὸν 40ὸν οὐλαμὸν συνοδείας εἰς Κουτσόκρονον καὶ μίαν πυροβολαρχίαν τῶν 75 Σκόντα εἰς τὴν περιοχὴν Χάνι Δελβινάκι. Τὸ Τάγμα προκαλύψεως Δελβινακίου διέθετε τὸν 1ον λόχον εἰς Δρυμάδες, τὸν 2ον εἰς Ποντικάτες καὶ τὸν 3ον εἰς Καστάνιανην.

Τὸ πρὸς Βορρᾶν κλιμάκιον προκαλύψεως εἰς τὴν περιοχὴν Μέρτζανης—Κόνιτσα, εἶχε ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ Δρυμάδων μέχρι Στράτσανης. Ὑπήγετο ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Πεζικεῦ Παπαδημητρίου Πασχάλην καὶ ἀπετελείτο ἀπὸ τὸ 1/15 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Ἀηδονοχωρίου, Μελισσόπετρας, τὸν 15ον οὐλαμὸν συνοδείας εἰς περιοχὴν Χάνι Μπουραζάνη μὲ ἀντιαρματικὴν ἀποστολὴν, μίαν πυροβολαρχίαν τῶν 75 Σκόντα εἰς τὴν περιοχὴν Ἀηδονοχωρίου, καὶ τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Κονίτσης (μεῖον λόχος) καὶ διμοιρία πολυβόλων Βούρμπιανης τεθέντων ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Τομέως Πίνδου, ὅπερ διὰ τῶν δύο λόχων αὐτοῦ εἰς Καβάσιλα καὶ Νικάνωρα κατεῖχε τὴν ζώνην ἀπὸ Ἡλιορράχη μέχρι Στράτσανης μὲ μίαν διμοιρίαν μεθ' ὁμάδος πολυβόλων εἰς τὸ ὕψωμα Κλέφτης τοῦ Σμόλικα ὄρους, διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ Τομέως Πίνδου. Τὸ τάγμα τοῦτο, κατὰ τὴν ἑναρξιν τῶν ἐχθροπραξιῶν, θὰ ὑπήγετο ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τὴν μεραρχίαν καὶ θὰ ἀπετέλει τὸν Ὑποτομέα Ἀώου.

Αἱ δυνάμεις τῶν δύο ἀνωτέρω περιοχῶν προκαλύψεως ὑπήγοντο ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ Συνταγματάρχην Ρήγαν Βασίλειον. Αἱ ἀποστολαὶ τῶν δυνάμεων προκαλύψεως συνίσταντο εἰς τὴν ἐπιβράδυνσιν τῆς προελάσεως τοῦ ἀντιπάλου μέχρι τῆς τοποθεσίας Καλαμᾶ ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως, διὰ τῆς καταλήψεως ἀρχικῶς τῆς γραμμῆς Μελισσόπετρα—Ἀηδονοχωρί—Γερακοφωλή—Ποντικάτες—Ζάβρανον—Κτίσματα—Καστάνιανη, παράσχωσι τὸν ἀναγκαιοῦντα χρόνον εἰς τὴν μεραρχίαν διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς ἐπιστρατεύσεως αὐτῆς, τὴν συγκέντρωσιν καὶ κατάληψιν διὰ τοῦ ὄγκου τῆς τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας—Καλαμᾶ, ἀπαγορεύουσαι εἰς τὸν ἐχθρὸν τὰς πρὸς Ἐλαίαν κατευθύνσεις. Ἐν ἀδυναμίᾳ τηρήσεως τῆς ὡς ἄνω γραμμῆς, ἐκτέλεις τῶν καταστροφῶν καὶ ἐπιβράδυνσις τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τοὺς ἄξονας Μέρτζανη—Γκραμπάλα—Ἐλαία, Δρυμάδες—Λαχανόκαστρον—Ἐλαία, Κακαβιά—Χάνι Δελβινάκι—Ἐλαία καὶ Καστάνιανη—Σουλόπουλο.

Ὡς πυροβολικὸν ἐνεργείας συνόλου ἡ μεραρχία διέθετεν ἐπ' ὠφελείᾳ τῶν Τομέων Καλαμᾶ καὶ Νεγράδων τὴν VIII Μοῖραν Βαρέος Πυροβολικοῦ, ἐξ ἧς τὴν πυροβολαρχίαν τῶν 85 εἰς τὴν περιοχὴν Σουδενῶν καὶ τὴν τῶν 105 Μ. εἰς τὴν περιοχὴν Καλπακίου.

Ὡς ἐφεδρεῖαι τῆς μεραρχίας διετίθεντο τὸ 1/42 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Δραγουμή, τὸ III/40 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Βουτσαρᾶ, τὸ 1/15 Τάγμα μετὰ τὴν σύμπτυξιν τοῦ ἐκ τῆς προκαλύψεως εἰς τὴν περιοχὴν Σουδενῶν, τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Δελβινακίου (μεῖον λόχος καὶ διμοιρία πυλοβόλων Καστάνιανης) μετὰ τὴν σύμπτυξιν τοῦ ἐκ τῆς προκαλύψεως εἰς τὴν περιοχὴν Νεγράδων, καὶ τὸ Τάγμα Ἐμπέδου Ἰωαννίνων, περιωρισμένης δυνάμεως, εἰς τὴν περιοχὴν Μεγάλο Μπισδοῦνι.

37. Διὰ τὴν ἀντιαρματικὴν ἀμυναν διετέθησαν ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἀνὰ εἰς οὐλαμὸς συνοδείας εἰς ἐκάστην τῶν κατευθύνσεων τῶν στενωπῶν Δελβινακίου καὶ Μέρτζανης. Εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀμύνης διετέθησαν, σὺν τῇ ἀποστολῇ τοῦ πυροβολικοῦ ἀμέσου ὑποστηρίξεως πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς στενωποῦ Καλπακίου, δύο πεδιναὶ πυροβολαρχίαι, μία πυροβολαρχία Σκόντα καὶ ἓν ἀντιαρματικὸν πυροβόλον τῶν 37, πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Ρεπέτιστας δύο οὐλαμοὶ συνοδείας ἐν συνδυασμῷ μὲ τέσσαρα βαρέα πολυβόλα τῶν 13.2 καὶ τὰ πυρὰ δύο

ὄρειβατικῶν πυροβολαρχιῶν, καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Καλυβίων—'Ελαφοτόπου εἰς οὐλαμὸς τῶν 65 ἐν συνδυασμῷ μὲ τὰ πυρὰ τῶν πυροβολαρχιῶν τοῦ ὑποτομέως Σουδενῶν. Ἡ ἀντιαρματικὴ αὕτη ἀποστολὴ τῶν πυροβολαρχιῶν ἦτο ἐπὶ πλεόν τῆς κυρίας ἀποστολῆς των, ἥτις ἦτο ἡ ἀμεσος ὑποστήριξις τῶν ὑποτομέων των.

Ὡς ἀντιαεροπορικὸν πυροβολικὸν διετίθετο: (1).

1 Πυροβολαρχία τῶν 88 εἰς Ἰωάννινα.

1 Οὐλαμὸς τῶν 37 εἰς Γέφυραν Ἀρτης.

1 Οὐλαμὸς τῶν 37 εἰς ἀεροδρόμιον Μπισδοῦνι—Γέφυρα Λυκοστόμου.

2 Οὐλαμοὶ τῶν 20 εἰς Καλπάκι.

1 Οὐλαμὸς τῶν 20 εἰς Καρυές (20 χιλιόμετρα Βορειοδυτικῶς Ἰωαννίνων).

1 Οὐλαμὸς τῶν 20 εἰς Ἀεροδρόμιον Κατσικά.

Ἡ ἀμυντικὴ ὁργάνωσις τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας—Καλαμᾶ.

38. Τὸ ἐκτεταμένον τοῦ μετώπου τῆς μεραρχίας καὶ ἡ ἀνεπάρκεια τῶν διατιθεμένων δυνάμεων καὶ μέσων ἐπέβαλον τὴν κατάλληλον ἐκλογὴν καὶ χάραξιν τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως, καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἀμυντικὴν ὁργάνωσίν της.

Διὰ τῶν ἐκδοθεισῶν διαταγῶν τοῦ ΓΕΣ κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ἔτους 1939, καθωρίζετο ἡ κατασκευὴ ἔργων ὀχυρώσεως εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἠπείρου κατὰ σειρὰν ἐπείγοντος:

— Εἰς τὴν ζώνην τοῦ ὑποχωρητικοῦ ἐλιγμοῦ τῶν μονάδων προκαλύψεως ἀπὸ τῶν συνόρων μέχρι τῆς κυρίας τοποθεσίας ἀντιστάσεως.

— Εἰς τὴν κυρίαν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Ἐλαίας—Καλαμᾶ.

— Εἰς τὴν δευτέραν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως μεταξὺ πρώτης τοιαύτης καὶ τῆς πόλεως Ἰωαννίνων, ἥτοι εἰς τὴν τοποθεσίαν Λαψίστης.

Αἱ ἐργασίαι ὁργανώσεως τοῦ ἐδάφους ἐν Ἠπείρῳ, ἀρχίσασαι κατὰ τὸ 1939, ἐξηκολούθησαν μέχρι τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου, ἐγένοντο δὲ κατὰ πρῶτον λόγον εἰς τὴν τοποθεσίαν Ἐλαία—Καλαμᾶς καὶ κατὰ δεύτερον λόγον ἐπὶ τῶν ἀξόνων ἐλιγμοῦ ἀπὸ τῶν συνόρων μέχρι τῆς κυρίας τοποθεσίας ἀντιστάσεως, περιορισθεῖσαι ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν κατασκευὴν ἔργων ἐκστρατείας ἐκ προχείρων ὑλικῶν. Ἡ προβλεφθεῖσα καὶ μελετηθεῖσα κατασκευὴ σκυροδέτων ἔργων, ἐλλείπει μέσων, καὶ χρόνου, δὲν κατέστη δυνατή.

Ἐξετελέσθησαν ἔργα ἐκστρατείας:

α) Εἰς τὰ ὑψώματα Β. Ἀηδονοχώρι, βορειοανατολικῶς καὶ βορείως Κονίτσης.

β) Εἰς τὴν τοποθεσίαν Δρυμάδων.

γ) Εἰς τὸ ὕψωμα Τάτσι, εἰς στενωπὸν Δελβινακίου καὶ εἰς τὰ ἀντερείσματα Ρονίτσης Ἰππαστί τῆς δημοσίας ὁδοῦ πρὸς Κακαβίαν.

δ) Εἰς τὴν τοποθεσίαν Ἐλαίας—Καλαμᾶ.

Ἡ ὁργάνωσις τῆς τελευταίας ταύτης τοποθεσίας εἶχεν ἰδιαίτερος προαχθῆ κυρίως εἰς τὰ ἐκατέρωθεν τῆς στενωποῦ Ἐλαίας ὑψώματα, διότι αὕτη ἦτο ἡ μοναδικὴ καὶ ὑποχρεωτικὴ διάβασις εἰς τοὺς πεδινοὺς σχηματισμοὺς τοῦ ἀντιπάλου, δευτερευόντως δὲ εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας, ἥτοι εἰς τὰς περιοχὰς Βροντισμένη, Λεπροβοῦνι, Ρεπέτιστα καὶ Μονὴ Σωσίνου καὶ κατὰ τρι-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 695/Α/2.

τον λόγον εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας εἰς τὰς περιοχὰς Νεοχωρίου καὶ Παραποτάμου.

Τὰ κατασκευασθέντα ἔργα περιελάμβανον χαρακώματα ὀρθίως βάλλοντος, εἰς δύο ἢ τρεῖς διαδοχικὰς γραμμὰς διὰ δύναμιν διμυρίας καὶ λόχου, κατὰ τὸ πλεῖστον συνεχῇ, μὲ ὀρύγματα συγκοινωνίας προστατευόμενα ὑπὸ δύο καὶ εἰς τὰς σπουδαιότερας διαβάσεις ὑπὸ τριῶν σειρῶν συρματοπλεγμάτων. Εἰς βραχῶδη τινὰ ὑψώματα κατεσκευάσθησαν διπλᾶ πολυβολεῖα, ἐσκαμμένα ἐντὸς τῶν βράχων, παρουσιάζοντα ἀφάνειαν καὶ μεγάλην ἀντοχὴν.

Εἰδικώτερον εἶχον κατασκευασθῆ:

1) Χαρακώματα καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ, βάθους ὀρθίως βάλλοντος, εἰς διπλὴν σειρὰν.

2) Συρματοπλέγματα εἰς τὴν τοποθεσίαν Ἑλαία ἀπὸ τοῦ ὕψους Καλύβια Ἑλαφοτόπου—Καλπάκι μέχρι τῆς Μονῆς Βελλᾶς. Ἐκεῖθεν πρὸ τοῦ χωρίου Βροντισμένη, ἐν τῇ περιοχῇ Ρεπέτιστας καὶ Μονῆς Σωσίνου. Ὁμοίως καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Παραποτάμου καὶ Νεοχωρίου. Ἐν συνόλῳ, μέχρι τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου, εἶχον κατασκευασθῆ:

66.000 τρέχοντα μέτρα χαρακώματα καὶ ὀρύγματα κατὰ τὸ πλεῖστον βάθους 1μ.30.

15 πυροβολεῖα ἐκ προχείρων ὑλικῶν ἀντοχῆς εἰς βολὴν τῶν 105.

269 πολυβολεῖα ἐκ προχείρων ὑλικῶν ἀντοχῆς εἰς βολὴν τῶν 75.

22 ἀντιαρματικαὶ ἀκάλυπτοι θέσεις τῶν 37 καὶ 13,2.

5700 τρέχοντα μέτρα συρματοπλεγμάτων 3—5 σειρῶν πασσάλων.

Ἐπὶ δὲ τῆς κυρίας ἀμυντικῆς τοποθεσίας Ἑλαίας εἶχον κατασκευασθῆ τελικῶς, ἐκτὸς τῶν χαρακωμάτων καὶ τῶν ἐκ προχείρων ὑλικῶν πυροβολείων:

20 διπλᾶ πολυβολεῖα ἐντὸς βράχων

16 πυροβολεῖα ἐνισχυμένα μετὰ 2—3 ὑπογείων ἀποθηκῶν πυρομαχικῶν

30 σκέπαστρα διὰ τοὺς ἀνδρας τοῦ πυροβολικοῦ

110 σκέπαστρα χωρητικότητος τριάκοντα ἀνδρῶν ἕκαστον διὰ τοὺς ἀνδρας τοῦ πεζικοῦ

10 ἐνισχυμένα παρατηρητήρια πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ.

Διὰ τὴν ἀμυναν ἐναντίον τῶν ἀρμάτων μάχης κατεσκευάσθησαν βαθεῖαι καὶ εὐρεῖαι ἀντιαρματικαὶ τάφροι τόσον ἐν τῇ ζώνῃ τῆς προκαλύψεως τῶν φυλακίων Πανταζῆ, Μεσογέφυρα, Ἀηδονοχώρι—Μελισσόπετρα καὶ Δάσος Μπούνας, ὅσον καὶ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως πρὸ καὶ ἐντὸς τῆς στενωποῦ Ἑλαίας, πρὸ τοῦ ὑψώματος Μονῆς Σωσίνου καὶ εἰς Ρεπέτισταν. Κωλύματα ἐκ σιδηροτροχιῶν ἐδημιουργήθησαν εἰς διάφορα σημεῖα τῶν εἰσδυνουσῶν πρὸς τὰ Ἰωάννινα ἀμαξιτῶν ὁδῶν.

Οὕτω ἐπὶ τοῦ ἄξονος Μέρτζανη—Καλπάκι κατεσκευάσθησαν (1) ἀντιαρματικὴ τάφος μήκους 100 μ. βάθους 5μ. καὶ πλάτους 4μ. πλησίον τῶν συνόρων μετὰ τῶν αὐχένων τῶν λόφων δυτικῶς τοῦ ποταμοῦ Σαρανταπόρου καὶ βορείως φυλακίου Πανταζῆ.

Ἀντιαρματικὴ τάφος μήκους 200μ. βάθους 4μ. καὶ πλάτους 4μ. ἀπὸ Μεσογέφυρας πρὸς τὰ ἀπρόσιτα ὑψώματα τοῦ χωρίου Ἀηδονοχώρι.

Ἀντιαρματικὴ τάφος μήκους 200μ. καὶ πλάτους 4μ. ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν τῆς ὁδοῦ πλησίον τῆς γεφύρας Μέρτζανης.

Ἐπὶ τοῦ Ἀξονος Κακαβιά—Ἑλαία κατεσκευάσθησαν 5 ἀντιαρματικὰ φράγματα ἐκ σιδηροτροχιῶν καὶ ἐγένετο ὑπονόμευσις διὰ βλημάτων ἀντιαρματικῶν εἰς τὴν περιοχὴν Χάνι Δελβινάκι.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 761/ΒΒ/1.

Ἐπὶ τοῦ ἄξονος Δάσος Μπούνα—Χάνι Δελβινάκι, κατεσκευάσθη ἀντιαρματική τάφρος ἐντὸς τοῦ δάσους, ὡς καὶ δύο ἀντιαρματικά φράγματα ἐκ κορμῶν δένδρων μήκους 60μ. Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τούτων ἐτοποθετήθησαν βλήματα ἀντιαρματικά ὡς παγίδες.

Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας κατεσκευάσθησαν : ἀντιαρματική τάφρος ἐξωτερικῶς τοῦ λόφου Καλπακίου μήκους 550μ. βάθους 4μ. καὶ πλάτους 4 μέτρων, ἀντιαρματικά τάφροι ἐσωτερικῶς ὀκτῶ τὸν ἀριθμὸν, μεταξὺ τοῦ λόφου Κρίματα καὶ τῶν ὑψωμάτων Σουδενῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία 700μ., ἡ ἄλλη 150μ. καὶ αἱ ἕτεραι ἐξ συνολικοῦ μήκους 200 μέτρων.

Ἐπίσης κατεσκευάσθησαν καὶ δώδεκα ἀντιαρματικά φράγματα ἐκ σιδηροτροχιῶν ἐπὶ τῶν ὁδῶν, καὶ ἐτοποθετήθησαν ἐν συνόλῳ περὶ τὰς 1200 ἀντιαρματικά νάρκαι εἰς ὅλην τὴν ἐσωτερικὴν ἑκτασιν μεταξὺ τοῦ λόφου Καλπακίου, πρὸ τῆς μονῆς Βελλᾶς, τοῦ λόφου Κουμάτα καὶ πρὸ τῶν ὑψωμάτων Σουδενῶν.

Εἰς τὴν περιοχὴν Μονῆς Σωσσίνου καὶ χωρίου Ρεπέτιστα κατεσκευάσθη ἀντιαρματικὸν φράγμα μήκους 2000 μ. ἀρχόμενον ἀπὸ τὰς ἀντιρίδας τῆς Μονῆς Σωσσίνου μέχρι τοῦ χωρίου καὶ λόφου Ρεπέτιστα πλάτους 4μ. καὶ ὕψους 3 1/2 μ. καὶ τέσσαρα ἀντιαρματικά φράγματα ἐκ σιδηροτροχιῶν.

Πρὸς τούτοις ὑπενομεύθησαν αἱ γέφυραι Μεσογέφυρα, Μπουραζάνη καὶ οἱ τοιαῦται ἐπὶ τοῦ Γόρμου ποταμοῦ καὶ ἐπὶ κλάδου τοῦ Δρίνου παρὰ τὰ Κτίσματα. Ἐπίσης ὑπενομεύθησαν ἡ ὁδὸς Μέρτζανη—Καλπάκι εἰς πέντε σημεῖα, ἡ ὁδὸς Κακαβιά—Καλπάκι εἰς ὀκτῶ σημεῖα καὶ ἡ ἀμαξιτὴ ὁδὸς Ἰωάννινα—Ἦγουμενίτσα εἰς τὴν περιοχὴν Μενίνας εἰς πέντε σημεῖα (1).

Ὁ ἐχθρὸς.

39. Ὁ ἐχθρὸς, προωθῶν ἀπὸ τοῦ τελευταίου δεκαημέρου τοῦ μηνὸς Αὐγούστου τὰς δυνάμεις αὐτοῦ πρὸς τὴν μεθόριον, εἶχε περατώσει μέχρι τῆς 27ης Ὀκτωβρίου τὴν ἐπιθετικὴν του διάταξιν ἐναντι τῶν ἑλληνικῶν ἐν Ἠπείρῳ δυνάμεων (2).

Εἰς τὸ μέτωπον Ἠπείρου εὐρίσκετο τὸ XXV Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Κάρλο Ρότσι (3) μὲ δυνάμιν τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ μετὰ τῶν παραλιακῶν δυνάμεων, τὴν 51ην Μεραρχίαν Πεζικοῦ «Σιέννα», τὴν 23ην Μεραρχίαν Πεζικοῦ «Φερράρα» καὶ τὴν Τεθωρακισμένην Μεραρχίαν Κενταύρων.

Εἰδικώτερον, ἐκ τῶν ἀνωτέρω δυνάμεων ἐναντι τοῦ δεξιοῦ τῆς ἑλληνικῆς διατάξεως κατὰμῆκος τῶν συνόρων, εὐρίσκετο ἀνεπτυγμένη ἡ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Τζανίνι 23η Μεραρχία Φερράρας, μεταφερθεῖσα εἰς Ἀλβανίαν τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1939, μονὰς κυρίας ἐνεργείας τῶν δυνάμεων τοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα κατὰ τῶν ἐν Ἠπείρῳ ἑλληνικῶν δυνάμεων. Αἱ δυνάμεις τῆς μεραρχίας ταύτης εἶχον κατατμηθῇ εἰς τέσσαρας φάλαγγας. Ἡ νοτιωτέρα ἐκ τούτων ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Σαπιέντζα ἐκ δύο ταγμάτων καὶ δύο πυροβολαρχιῶν θὰ ἐκάλυπτε τὸ δεξιὸν τῆς μεραρχίας, κινουμένη ἀπὸ τῆς νοτίως Κακαβιάς περιοχῆς πρὸς Κρυνέρι—Παλαιόκαστρον. Ἡ κεντρικὴ φάλαγξ ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ Μεράρχου ἐκ τριῶν ταγμάτων πεζικοῦ, ἐπιλαρχίας, λόχου ὄλμων, λόχου μοτοσυκλεττιστῶν, δέκα ἐννέα πυροβολαρχιῶν, ἐξ ὧν δέκα βαρεῖαι, καὶ τμήματος γεφυροσκευῆς, θὰ ἐκινεῖτο ἐκ τῆς περιοχῆς Κακαβιάς πρὸς Δελβινάκι—Καλπάκι.

Ἡ τρίτη φάλαγξ, ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Τρίτσιο, ἐκ δύο ταγμάτων μετὰ δύο λόχων ὄλμων καὶ τριῶν πυροβολαρχιῶν, θὰ ἐκινεῖτο ἐκ τῆς περιοχῆς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 695/Β/1 Σελ. 1—2.

(2) Σχεδιάγραμμα II.

(3) Παράρτημα 12.

Δρυμάδες πρὸς Λαχανόκαστρον—Γεροπλάτανον—Μεσοβούνι συμμετέχουσα εἰς τὴν ἐπίθεσιν τῆς κεντρικῆς φάλαγγος κατὰ τῆς τοποθεσίας τοῦ Καλαμά. Ἐτι ἀνατολικώτερον, ἡ τετάρτη φάλαγξ ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Σολίνα ἐκ δύο ταγμάτων, τάγματος ἀρμάτων μάχης τῆς Μεραρχίας Κενταύρων, λόχου μοτοσυκλετιστῶν καὶ πέντε πυροβολαρχιῶν, ἐξ ὧν δύο βαρεῖαι, θὰ ἐκινεῖτο ἐκ τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀώου διὰ τῆς γεφύρας Μέρτζανης πρὸς Καλπάκι.

Δυτικῶς ταύτης εὐρίσκετο ἀνεπτυγμένη ἡ 51η Μεραρχία Σιέννα ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Γραμουῦτι, ἡτις εἶχε ἀφικθῇ εἰς Ἀλβανίαν μεταξὺ 18—19 Σεπτεμβρίου. Ἡ μεραρχία αὕτη ἦτο διηρημένη εἰς δύο φάλαγγας: μία ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Τζανίνι μὲ κατεύθυνσιν ἐπιθέσεως ἀπὸ Κότσικα πρὸς Φιλιάτες—Βρυσέλα, δυνάμεως ἑνὸς συντάγματος πεζικοῦ, τάγματος Ἀλβανῶν, συντάγματος ἱππικοῦ (μεῖον ἐπιλαρχία), λόχου ὄλμων, τεσσάρων ἐλαφρῶν πυροβολαρχιῶν καὶ τμήματος γεφυροσκευῆς. Μετὰ τῆς φάλαγγος ταύτης εὐρίσκετο καὶ ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας. Ἡ ἑτέρα φάλαγξ ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Καρλόνι, εἶχεν ὡς κατεύθυνσιν ἐπιθέσεως ἀπὸ Πόβλα πρὸς τὴν περιοχὴν Κεραμίτσα καὶ Βρουσίνα καὶ ἀπετελεῖτο ἐκ συντάγματος πεζικοῦ, λόχου ὄλμων καὶ τεσσάρων πυροβολαρχιῶν. Ὀλίγον ὀπίσω τῶν ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ φαλάγγων τῆς Μεραρχίας Σιέννα καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Κονισπόλεως εὐρίσκοντο τὸ 141 Τάγμα Μελανοχιτώνων καὶ δώδεκα πυροβολαρχίαι ὡς μονάδες ἐλιγμοῦ τῆς μεραρχίας καὶ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπισκευῆς τῆς ὁδοῦ Κονισπόλεως—Σαγιάδας. Ἐξ ἐκ τῶν πυροβολαρχιῶν τούτων ἦσαν βαρεῖαι. Ἡ Μεραρχία Σιέννα μετὰ τὴν διάβασιν τοῦ Καλαμά, εἶχεν ἀποστολὴν νὰ στραφῇ πρὸς Ἀνατολὰς καὶ νὰ ἐπιτεθῇ πρὸς Ἰωάννινα. Ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸν παραλιακὸν τομέα εἶχεν ἀναπτυχθῇ ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ, ἐνισχυμένη διὰ μονάδων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Στρατηγοῦ Ριβόλτα. Αἱ δυνάμεις Ριβόλτα ἦσαν κατανεμημέναι εἰς τρεῖς φάλαγγας: ἡ μία ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Ἀντρεῖνι μὲ ἐν σύνταγμα Γρεναδιέρων, ἐν τάγμα Ἀλβανῶν καὶ τέσσαρας ἐλαφρὰς πυροβολαρχίας, εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν διάβασιν τοῦ Καλαμά ποταμοῦ ἐν τῇ κατευθύνσει Ἡγουμενίτσα—Πάργα—Λοῦρος. Αἱ δύο ἑτεραι φάλαγγες ὑπὸ τοὺς Συνταγματάρχας Μορίτζι καὶ Ἱμπεριάλι, δυνάμεως ἐκάστης ἐξ ἑνὸς Συντάγματος Ἱππικοῦ καὶ μιᾶς ἐλαφρᾶς Πυροβολαρχίας, θὰ ἐκινούντο ἡ μὲν φάλαγξ Μορίτζι πρὸς Μαζαρακιὰ—Μαργαρίτη—Ἄρτα, ἡ δὲ τοιαύτη τοῦ Ἱμπεριάλι κατὰ μῆκος τῆς παραλίας πρὸς Πρέβεζαν, μετὰ τὴν διάβασιν τοῦ Καλαμά ποταμοῦ ὑπὸ τῆς φάλαγγος Ἀντρεῖνι.

Εἰς τὴν περιοχὴν Τεπελένι εὐρίσκετο ἡ Τεθωρακισμένη Μεραρχία Κενταύρων συγκειμένη ἐξ ἑνὸς τάγματος Βερσαλλιέρων, ἐξ πεδινῶν πυροβολαρχιῶν καὶ ἑνὸς τάγματος ἀρμάτων μάχης τῶν 3,5 τόννων ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Τζιοβάνι Μάγκλι.

Τὸ σύνολον τῶν ἐν Ἡπείρῳ ἐτοίμων πρὸς ἐπίθεσιν Ἰταλικῶν δυνάμεων ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ διοικητοῦ τοῦ XXV Σωματος Στρατοῦ Στρατηγοῦ Κάρλο Ρόσσι, μὴ ὑπολογιζομένης τῆς Μεραρχίας Κενταύρων, ἀνῆρχετο εἰς εἰκοσιένα τάγματα, πεντήκοντα ἑννέα πυροβολαρχίας, ἐξ ὧν δέκα ὀκτὼ βαρεῖαι, τρία συντάγματα ἱππικοῦ, δύο τάγματα ὄλμων καὶ πεντήκοντα ἄρματα μάχης.

40. Ἐκ τῆς γενικῆς διατάξεως τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὸ θέατρον ἐπιχειρήσεων τῆς Ἡπείρου, καταφαίνεται ὅτι οὗτος εἶχε διαθέσει τὸν κύριον ὄγκον τῶν δυνάμεών του, ἐπὶ δύο κατευθύνσεων, ἀπὸ Δυσμῶν ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κακαβιά—Ἐλαία καὶ ἀπὸ Βορρᾶ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Λεσκοβίκι—Ἐλαία, ἐπιδιώκων, ἀφοῦ συντρίψῃ ταχέως τὰς εἰς τὴν περιοχὴν Καλπακίου εὐρισκομένας ἑλληνικὰς δυνάμεις, νὰ κινηθῇ πρὸς Ἰωάννινα. Αἱ ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Κονίσπολις—Φιλιάτες καὶ Ἐρσέκας—Μετσόβου ἐνεργοῦσαι καλυπτικαὶ Ἰταλικά δυνάμεις θὰ συνέκλινον ἐν εἵδει

λαβίδος μετὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ πρώτου ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ πρὸς τὰ Ἰωάννινα, ὑποβοηθοῦσαι τὴν κυρίαν κατεύθυνσιν ἐνεργείας καὶ καλύπτουσαι πρὸς τὴν Θεσσαλίαν καὶ τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀμβρακικοῦ.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ Ἡμερησία Διαταγὴ τῆς 26ης Ὀκτωβρίου τοῦ διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας Φερράρα πρὸς τοὺς ὑπ' αὐτόν, ἐκδοθεῖσα δύο ἡμέρας πρὶς ἢ ἐπιδιοθῇ τὸ Ἰταλικὸν πρὸς τὴν Ἑλλάδα τελεσίγραφον:

«Ἀπὸ δέκα ἐννέα μηνῶν εἰς τὴν ὀχυρὰν καὶ τραχεῖαν ταύτην γῆν τῆς Ἀλβανίας χαλυβδοῦμεν ὅπλα καὶ καρδίας, προσηλωμένοι πρὸς τὰ σκοπὸν ὅστις εἶναι ἐγγύς. Συνεσφιγμένοι εἰς μίαν μόνην δέσμην ἐνεργειῶν καὶ θελήσεων, πεζοί, μελανοχίτωνες, μηχανικοί, ὅλοι, Ἰταλοὶ καὶ Ἀλβανοί, προσηλοῦμεν τὸ βλέμμα πρὸς τὴν Ἑπειρον. Θὰ κάμωμεν νὰ ἀναθάλλῃ ἡ δάφνη τῆς «Φερράρα». Ἐν τῇ πεποιθήσει ταύτῃ σὰς κραυγάζω τὴν ἰαχὴν τοῦ ἀγῶνος, ὁ ὁποῖος θὰ καταστῇ Νίκη. Ἐπέστη ἡ ἡμέρα μας καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ νικήσωμεν».

Παρομοία εἶναι καὶ ἡ διαταγὴ τῆς Μεραρχίας Σιέννα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, χαρακτηριστικὴ τῆς πεποιθήσεως τῶν Ἰταλῶν ἐπὶ τὴν νίκην:

«Ἀξιοματικοί, ὑπαξιοματικοί, στρατιῶται τοῦ Σώματος Στρατοῦ «Τσαμουριᾶς», ἐντὸς ὀλίγων ὥρων θὰ κληθῇτε νὰ διέλθῃτε τὴν ἑλληνικὴν μεθόριον. Εἶναι ὑψηλὴ ἡ τιμὴ αὕτη ἣτις ἐπιφυλάσσεται, τὸ νὰ κάμῃτε δηλαδὴ νὰ λάμψῃ ἅπαξ ἔτι εἰς τὴν γῆν ἐκεῖθεν τῆς θαλάσσης ἡ ἀνδρεία τοῦ Ἰταλοῦ στρατιώτου. Θὰ δυνηθῇτε βεβαίως νὰ γίνητε ἀντάξιοι ἐκείνων οἵτινες προηγήθησαν ὑμῶν εἰς τὰς τάξεις τῶν θαυμασίων σας συνταγμάτων ὅλων τῶν ὅπλων, ἀπὸ τοῦ μεγάλου πολέμου μέχρι τῶν ἐκστρατειῶν τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἰσπανίας. Εἶσθε πάντες πλήρως παρεσκευασμένοι κατὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα διὰ τὰς ἀνάγκας, ἃς ὁ πόλεμος ἐπιβάλλει. Θραύσατε τὴν ἐχθρικὴν ἄμυναν ὥς ἡ χιονοστιβὰς ἣτις κατερχομένη ἐκ τῶν ὄρεων συμπαρᾶσθαι τὸ πᾶν κατὰ τὴν διάβασίν της. Ὁ ἐχθρὸς δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ ἀντιστῇ εἰς τὴν ἀνδρείαν σας, εἰς τὴν δύναμιν τῶν ὅπλων σας καὶ τοῦ πυρός σας. Αἱ ἐνδοξαὶ σημαῖαι σας, τὰ λάβαρά σας, τὰ ὅποια ἡ νίκη ἔχει φιλήσει, θὰ ἀνεμίσωσιν συντόμως εἰς τὰ μέρη εἰς τὰ ὅποια θὰ φθάσῃ ἡ σφοδρὰ καὶ ἀκάθεκτος προχώρησίς σας. Τὰ συνθήματα, δι' ὅλους συγκεντροῦνται εἰς τὴν λέξιν ἥν ὁ Ντοῦτσε προέφερε κατὰ τὴν εἰς τὸν πόλεμον εἴσοδον τῆς Ἰταλίας.

«Θὰ Νικήσωμεν. Ἡ Ἰταλία θὰ εἶναι ὑπερήφανος διὰ σᾶς»

Αἱ ἐνέργειαι τῶν προκαλυπτικῶν κλιμακίων

(28 καὶ 29 Ὀκτωβρίου)

41. Τὴν 0400 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὁ Διοικητὴς τῆς VIII Μεραρχίας Ὑποστράτηγος Κατσιμητρός, κληθεὶς εἰς τὸ τηλέφωνον παρ' Ἀξιοματικοῦ Ἐπιτελοῦς τοῦ ΓΕΣ, ἔλαβε γνῶσιν, ἐντολῇ τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ, τῆς ἐξῆς ἀνακοινώσεως:

«Ὁ Ἰταλὸς Πρεσβευτὴς τὴν 0300 διὰ διακοινώσεώς του πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν, ἐζήτησε νὰ εἰσέλθωσι σήμερον τὴν θὴν πρωΐνῃν τὰ ἰταλικά στρατεύματα εἰς τὸ ἡμέτερον ἔδαφος καὶ ὅτι ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως θὰ εἰσέλθωσι διὰ τῆς βίας. Ἡ κυβέρνησις ἀπέρριψε τὴν αἴτησιν ταύτην τοῦ Ἰταλοῦ Πρεσβέως καὶ διατάσσει ἀντίστασιν μέχρις ἐσχάτων».

Ὁ διοικητὴς τῆς VIII Μεραρχίας, καλέσας ἀμέσως εἰς τὸ τηλέφωνον τοὺς διοικητὰς τῶν τομέων τῆς μεραρχίας, ἀφοῦ ἀνεκοίνωσαν εἰς αὐτοὺς τὰ ἀνωτέρω, διέταξε τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ σχεδίου ἐκκατάστασις καὶ τὴν ἀμέσως λήψιν μέτρων πρὸς ἀποφυγὴν ὑφαρπαγῆς τῶν φυλακίων προκαλύψεως ἐκ μέρους τοῦ ἀντιπάλου.

Τὴν 0700 ἐλήφθη τηλεγραφικῶς διαταγὴ τοῦ ΓΕΣ, δια τῆς ὁποίας καθίστατο γνωστὸν ὅτι ἀπὸ τῆς 0600 ἡ Ἑλλάς εὐρίσκει κατὰ τὴν ἐκείνην κατὰστασιν μετὰ τῆς Ἰταλίας καὶ διετάσσεται ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου ἐπιστρατεύσεως.

Ἡμίσειαν ὥραν πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τοῦ τελειογράφου, ἤτοι τὴν 0530 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἤρξατο ἡ προέλασις τῶν Ἰταλῶν εἰς τὸ μέτωπον Ἡπείρου δι' ἑπτὰ φαλάγγων ταυτοχρόνως.

Τὸ Ἰταλικὸν πυρροβολικὸν ἤρχισεν νὰ βάλλῃ κατὰ τῶν φυλακίων τῆς προκαλύψεως, ἰδίως δὲ κατὰ τῶν κόμβων συγκοινωνιῶν, τῆς στενωποῦ Χάνι Δελβινάκι καὶ ἐναντίον τῶν Φιλιατῶν. Αἱ ἐχθρικοὶ φάλαγγες κινηθεῖσαι διέβησαν τὴν μεθόριον ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Μέρτζανη—Μελισσόπολις—Χάνι Μπουραζάνι, Δρυμάδες—Πωγώνιον—Δελβινάκι, Κακαβιά—Χάνι Δελβινόκι καὶ Κονίσπολις—Φιλιάτες—Παραπόταμος.

Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία, ἵπταμένη συνεχῶς ὑπεράνω τῆς ζώνης προκαλύψεως, παρηνώχλει τὴν κίνησιν τῶν συμπτυσσομένων τμημάτων καὶ κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας ἐβρομβάρδισε τὸ χωρίον Δολιανὰ ἀνευ ἀποτελέσματος, τὸ Χάνι Δελβινάκι ὅπου ἐβλήθησαν τὰ συμπτυσσόμενα ἐκεῖ τμήματα προκαλύψεως, ὡς καὶ τὴν εἰσοδὸν τῆς στενωποῦ Καλπάκι. Οὐδεμίαν κίνησιν τῶν Ἰταλῶν παρετηρήθη ἐπὶ τῆς στενῆς κοιλάδος τοῦ Βοϊδομότι ποταμοῦ, ἐπικινδύνου διὰ τὴν τοποθεσίαν κατευθύνσεως καὶ ἰδίαν διὰ τὴν περιοχὴν Γκραμπιάλας.

Ὁ ὅλος ἀγὼν τῆς προκαλύψεως τῆς περιοχῆς Ἐλαίας—Καλαμᾶ ἀνετέθη ὑπὸ τῆς μεραρχίας εἰς τὸν Ἀρχηγὸν Πυρροβολικοῦ της, διότι ὁ Ἀρχηγὸς Πεζικοῦ ἀφίχθεις καὶ ἀναλαβὼν ὑπηρεσίαν τὴν 27ην Ὀκτωβρίου, δὲν ἦτο προσηνατολισμένος πρὸς τὴν διάταξιν τῆς μεραρχίας.

Τὰ μάλιστα τμήματα τῆς κυρίας γραμμῆς ἀντιστάσεως, κινηθέντα ἀπὸ τῆς πρωίας, εἶχον καταλάβει περὶ τὴν 0900 τὰς κεκανονισμένας θέσεις, αἱ δὲ πυρροβολαρχαὶ εἶχον καὶ αὐταὶ ταχθῇ τὴν αὐτὴν ὥραν.

Ἡ VIII Ὀμὰς Ἀναγνωρίσεως ἐκινήθη ἀπὸ τῆς πρωίας, τῇ ἐντολῇ τῆς μεραρχίας, εἰς Γαρδίκι παρὰ τὸ χωρίον Γλοῦστα, ἐνθα παρέμεινε μέχρι νυκτὸς ἐκπέμπουσα ἐκεῖθεν κατοπτρεύσεις πρὸς Πόβλα, Τσαμαντᾶ καὶ Καστάνιανην. Κατὰ τὴν νύκτα διετάχθη ὑπὸ τοῦ Τομέως Καλαμᾶ ὅπως συμπτυχθῇ νοτίως Καλαμᾶ ποταμοῦ.

42. Ἡ μεραρχία, μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν δυνάμεών της ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως, διέταξε ⁽¹⁾ τὴν σύμπτυξιν τοῦ προκαλυπτικοῦ κλιμακίου διὰ νὰ μὴ φθαρῶσι τὰ ὑποχωροῦντα τμήματά του. Τὰ τμήματα προκαλύψεως τοῦ τομέως Θεσπρωτίας θὰ συνεπτύσσοντο νοτίως τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ κατὰ τὴν νύκτα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τὰ δὲ τοιαῦτα τοῦ τομέως Καλαμᾶ καὶ Νεγρᾶδων ἐπὶ τῆς γραμμῆς Πέτρα Χάιδως—Σιταριά—ποταμὸς Γόρμος—Τσοῦκα (δυτικῶς Μαυροβοῦνι) ⁽²⁾ Βίγλα, με ἐπιτήρησιν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Προφήτης Ἡλίας (639). Διέταξεν ἐπίσης τὴν σύμπτυξιν τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Κονίτσης ἐπὶ τῆς γραμμῆς διάβασις Πεκλάρη—Τραπεζίτσα—Παναγιᾶ Στοιμότιστα, με τμήμα ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Κλέφτης. Τὴν λωρίδα προκαλύψεως Καστά-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι Σελ. 5.

(2) Σχεδιάγραμμα 2.

νιανης, καίτοι δὲν εἶχε προσβληθῇ, συνέπτυξεν ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ἄνω καὶ Κάτω Λάβδανη πρὸς ἀποφυγὴν ἐνδεχομένης ἀποκοπῆς τῆς, ὑπὸ τῶν ἐνεργούντων ἐκατέρωθεν ταύτης ἐχθρικῶν δυνάμεων.

Εἰς τὴν μεραρχίαν εἶχεν ἀνακοινωθῇ ὑπὸ τοῦ ΓΕΣ ἀπὸ τῆς πρωΐας ἡ πληροφορία ὅτι ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἡ Μ. Βρεττανία δέον νὰ θεωρῇται σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος καὶ συνεπῶς αἱ πιθανότητες ἐνεργείας τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὸ θαλάσσιον μέτωπον—Ἡπειρωτικαὶ ἀκταὶ ἀπὸ Πρεβέζης καὶ βορείως—ἦσαν ἐλάχισται. Κατόπιν τῆς πληροφορίας ταύτης, ἡ μεραρχία ἔκρινεν ὅτι ἦτο δυνατόν νὰ ἀποσύρῃ τὰς εἰς τὴν περιοχὴν Φιλιππιάδος—Πρεβέζης δυνάμεις ἐκ τάγματος πεζικοῦ, λόχου βαρέων πολυβόλων καὶ πεδινῆς πυροβολαρχίας, ἵνα ἐνισχύσῃ δι' αὐτῶν τὸν Τομέα Θεσπρωτίας, ὅστις εἶχεν ἀνεπαρκεῖς δυνάμεις. Πρὸς τοῦτο διετάχθη ὁ ἐν Πρεβέζῃ διοικητὴς τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ὅπως διαθέσῃ εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας τὸν εἰς Καναλλάκιον εὐρισκόμενον λόχον τοῦ 1/24 Τάγματος καὶ τὸν εἰς Φιλιππιάδα λόχον πολυβόλων τοῦ 2ου Τάγματος Πολυβόλων κινήσεως, μεταφερθησομένων δι' αὐτοκινήτων μέχρι Παραμυθιάς. Εἰς τὸν αὐτὸν Τομέα διετέθη ὑπὸ τῆς μεραρχίας καὶ ὁ VIII Λόχος Διαβιβάσεων, μεταφερθεὶς δι' αὐτοκινήτων. Ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς μεραρχίας ἐγκατεστάθη ἀπὸ τῆς 1200 εἰς Βρύση Πασᾶ, 22 χιλιόμετρα βορειοδυτικῶς Ἰωαννίνων ἐπὶ τῆς δημοσίας ὁδοῦ Ἰωαννίνων—Ἐλαίας (1).

43. Εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας, οἱ Ἴταλοι ἤρχισαν ἀπὸ τῆς 0700 νὰ βομβαρδίζωσι διὰ τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ των, τεταγμένου εἰς τὴν περιοχὴν Κονισπόλεως, τοὺς Φιλιάτες καὶ νὰ ἐπιτίθενται συγχρόνως κατὰ τῶν φυλακίων. Ἡ προκάλυψις, ἣτις εἶχε τεθῇ ὁλόκληρος ἀπὸ θαλάσσης μέχρι Τσαμαντᾶ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Φιλιατῶν, συμπτύσσεται πρὸς τὸν ποταμὸν Καλαμᾶ. Τὰ ἀγωνιζόμενα ἐπὶ τοῦ ἄξονος Παράβρυσον—Φιλιάτες, τμήματα τῆς προκαλύψεως συγκεείμενα ἐκ δύο λόχων πεζικοῦ, μαχόμενα ἐπιβραδυντικῶς κατὰ τὸν ἄξονα συμπτύξεώς των, φθάνουσι τὴν νύκτα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου νοτίως τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ, διαπεραιωθέντα διὰ τοῦ πορθμείου Βρυσέας καὶ ἐνσωματοῦνται εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως τῆς περιοχῆς Παραποτάμου.

Τὰ τμήματα τῆς περιοχῆς Παραποτάμου, ἐκ τῶν 1ου καὶ 3ου Λόχων Προκαλύψεως καὶ τοῦ 5/24 Λόχου, κατεῖχον τὸ ἐσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τὰ σημεῖα στηρίγματος Βάρφανης καὶ βορειοανατολικῶς Παραποτάμου. Ἡ ὑποστηρίζουσα ταῦτα πυροβολαρχία ἦτο τεταγμένη παρὰ τὴν Δραμίτσαν ὅπου καὶ ὁ σταθμὸς διοικήσεως τοῦ ὑποτομέως.

Ὁ ἀγωνιζόμενος ἕτερος λόχος προκαλύψεως ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Πόβλα—Κεραμίτσα—Μενίνα, συμπτυσσόμενος ἀπὸ τῆς μεσημβρίας, κατηυθύνετο μὲ τὸ μεγαλύτερον μέρος του διὰ Κεραμίτσας εἰς Βρουσίαν, μέρος δὲ τούτου κατὰ μικρὰς ομάδας πρὸς Μενίαν. Ὁ διοικητὴς τοῦ 11/24 Τάγματος, ὅστις συμφώνως τῷ σχεδίῳ ἐνεργείας τῆς προκαλύψεως ἔδει νὰ κινηθῇ ἀμέσως εἰς Κεραμίτσαν μετὰ δύο διμοιριῶν πεζικοῦ καὶ διμοιρίας πολυβόλων ἐκ τοῦ ὑποτομέως Νεοχωρίου, ἵνα καταλάβῃ τὴν διάβασιν Κεραμίτσας καὶ ἐξασφαλίσῃ οὕτω τὴν σύμπτυξιν τῶν τμημάτων προκαλύψεως τῆς περιοχῆς Πόβλα—Τσαμαντᾶς, κινηθεὶς ἀπὸ τῆς πρωΐας ἀφίκετο εἰς Κεραμίτσαν μόλις τὸ ἐσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Τοῦτο δὲ διότι, μὴ ὑπαρχούσης γεφύρας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ παρὰ τὴν Μενίαν, διεπεραιώθη διὰ τῆς μοναδικῆς λέμβου, χρονοτριβήσας ἀναγκαστικῶς, ἐνῶ ἡ πολυβολαρχία, ἠναγκάσθη νὰ κινηθῇ

ὁδικῶς διὰ τῆς δημοσίας ὁδοῦ μέσῳ Βλαχώρι. Ὅταν ὁ διοικητὴς τοῦ τάγματος εἶχε φθάσει εἰς Κεραμίτσαν, τὰ συμπτυσσόμενα τμήματα προκαλύψεως τῆς περιοχῆς Πόβλα εἶχον διέλθει τὴν Κεραμίτσαν, κατευθυνόμενα πρὸς Βλαχώρι ἀντὶ πρὸς Νεοχώριον, ἄνευ ἐχθρικῆς πιέσεως. Τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν, κατόπιν τούτου, ἠκολούθησε καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ II/24 Τάγματος μετὰ τῆς δυνάμεώς του, διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν τοποθεσίαν τοῦ ὑποτομέως Νεοχωρίου τὴν πρωΐαν τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, κατόπιν ἐπιπόνου πορείας ⁽¹⁾.

Ὁ συμπτυχθεὶς λόχος προκαλύψεως τῆς περιοχῆς Πόβλας, διετέθη ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, ἀφ' ἧς εἰσῆλθεν εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως, ὡς ἐφεδρεία τοῦ τομέως παρὰ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως αὐτοῦ. Ὁ τομεὺς, ἵνα παρεμποδίσῃ τὴν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ διάβασιν τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ εἰς τὰς περιοχὰς Τσιφλίκι καὶ Σκουπίτσαν καὶ ἵνα διατηρήσῃ ἐπὶ ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερον χρόνον τὸν λιμένα τῆς Ἑγουμενίτσας, ἀπεφάσισε τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἀμύνης εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην. Ἡ διατήρησις τοῦ λιμένος τούτου κατέστη ἐπιτακτικωτέρα, διότι ἡ πρόωρος καταστροφή τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Ἰωάννινα — Βρουσίνα, γενομένη τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, κατόπιν διαταγῆς τῆς μεραρχίας, κατέστησεν ἀδύνατον πλέον τὸν ἐφοδιασμὸν τοῦ Τομέως ἐξ Ἰωαννίνων ⁽²⁾. Δι' ὃ ἀπέστειλε τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας εἰς τὴν περιοχὴν Ἑγουμενίτσας τὴν ἐφεδρείαν τοῦ Τομέως, ἀποτελουμένην ἀπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ III/24 Τάγματος μετὰ λόχου πεζικοῦ καὶ δύο διμοιριῶν πολυβόλων. Αἱ συγκεντρωθεῖσαι παρὰ τὸ Τσιφλίκι δυνάμεις συνεκρότησαν τὴν διλοχίαν Ἑγουμενίτσας ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ III/24 Τάγματος, δρῶσαν ἤδη ἀνεξαρτήτως τοῦ ὑποτομέως Παραποτάμου, λόγῳ τῆς εὐρύτητος τοῦ μετώπου, ἐξικνουμένου μέχρι θαλάσσης ⁽³⁾.

Μετὰ τὴν διάθεσιν τοῦ III/24 Τάγματος, ὁ τομεὺς παρέμεινεν ἄνευ ἐφεδρείας.

Τὸ ἑσπέραις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἡ διλοχία Ἑγουμενίτσας κατεῖχε διὰ τῶν δύο λόχων πεζικοῦ καὶ τῶν τριῶν διμοιριῶν πολυβόλων τὰ βορειοδυτικῶς Ἑγουμενίτσας ὑψώματα, ὡς καὶ τοῦ Ἀγίου Βλασίου με ἐντολὴν τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ κάτω ροῦ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ καὶ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς διαβάσεως τούτου ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν. Ἐν περιπτώσει ἰσχυρᾶς ἐχθρικῆς πιέσεως, θὰ ἐνήργει ἐπιβραδυντικῶς πρὸς τὴν στενωπὸν τῆς Ἀγίας Μαρίνης, τὴν ὁποίαν ὤφειλε νὰ διατηρήσῃ πάσῃ θυσίᾳ καὶ συγχρόνως νὰ καλύψῃ τὰς διαβάσεις Ἀμπελίων καὶ Σάλιστα πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν νώτων τοῦ ὑποτομέως Παραποτάμου.

Εἰς τὴν διλοχίαν διετέθη ὑπὸ τοῦ Τομέως καὶ ἐν στοιχείῳ πυροβολικοῦ ἐκ τῆς πυροβολαρχίας Νεοχωρίου ⁽⁴⁾.

Εἰς τὸν Τομέα Ἑλαίας, τὰ φυλάκια προκαλύψεως, πρὸ τῶν δραστηκῶν ἰταλικῶν πυρῶν καὶ τῆς συγχρόνου κινήσεως ἰσχυρῶν ἐχθρικῶν τμημάτων, ἤρχισαν νὰ συμπτύσσωνται, καὶ τινὰ ἐκ τούτων, μᾶλλον ἐσπευσμένως. Τὸ ἀπόσπασμα καταστροφῶν τῆς μεραρχίας, παρὰ τὸ πῦρ τοῦ ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, ἐξετέλεσε τὰς ἀνατεθείσας αὐτῷ ἀποστολάς, ἀνατινάξαν τὰς γεφύρας τοῦ Δρίνου παρὰ τὰ Κτίσματα, ἐπὶ τοῦ Γόρμου ποταμοῦ καὶ τὴν Μεσογέφυραν ἐπὶ τοῦ Ἀώου ποταμοῦ. Ἡ γέφυρα Χάνι Μπουραζάνι, ἐπὶ τοῦ Ἀώου ποταμοῦ, δὲν κατέστη δυνατόν νὰ καταστραφῇ λόγῳ κακῆς πυροδοτήσεως ⁽⁵⁾.

Εἰς τὴν περιοχὴν Χάνι Μπουραζάνι καὶ γεφύρας Μπουραζάνι, ἡ ἐχθρικὴ κίνησις ἤρξατο εἰς τὰς 0530 κατόπιν προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ κατὰ τῶν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 684/Δ Σελ. 6—7.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/Α Σελ. 9.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/Α Σελ. 9.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/Α Σελ. 9.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/1 Σελ. 14.




5. Ἡ Α.Β.Υ. ἡ Πριγκίπισσα Φρειδερίκη
ἐπισκέπτεται μόνη τραυματίας τοῦ Μετώπου




6. Ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος ἐξερχόμενος
τοῦ Γεν. Στρατηγείου (29/10/1940)



7. Ἡ Α.Β.Υ. ὁ Λιάδοχος Παῦλος εἰς τὸ Μέτωπον





ὕψωμάτων Μελισσόπετρας καὶ Χάνι Μπουραζάνι. Ὁ λόχος Ἀηδονοχωρίου κατῴρθωσε νὰ ἀντιστῇ ἔρρωμένως καθ' ὅλην σχεδὸν τὴν ἡμέραν εἰς τὰ ὑψώματα Ἀηδονοχωρίου. Ἡ ἐκεῖ πυροβολαρχία καὶ ὁ οὐλαμὸς συνοδείας τῶν 65 καθήλωσαν τὰ ἐχθρικά τμήματα. Τὰ τμήματα τοῦ ὑψώματος Μελισσόπετρας συνεπτύχθησαν πρὸς Νότον ἐντὸς τῆς πρωΐας καὶ οὕτω ἀπεκόπη ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ὁ σύνδεσμος μεταξὺ τῶν τμημάτων τῆς περιοχῆς Μπουραζάνι καὶ τοῦ Τάγματος Κονίτσης. Ἱταλικὴ φάλαγξ ἐκ πέντε ἕως ἑξ ἀρμάτων, ἐπιχειρήσασα νὰ κινηθῇ διὰ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Πρεμετῆς—Μέρτζανη καὶ βληθεῖσα ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, ἐσταμάτησε πρὸ τῆς καταστραφείσης ὑπὸ τοῦ μηχανικοῦ γεφύρας Μεσογεφύρας καὶ τῆς ἐκεῖ ἀντιαρματικῆς τάφρου εἰς ἣν κατέπεσαν δύο ἐξ αὐτῶν. Ἔτερα δύο ἄρματα πεσόντα εἰς ναρκοπέδιον ἀνετινάχθησαν. Τμήματα Ἱταλικοῦ πεζικοῦ, ἅτινα εἶχον προελάσει κατὰ μῆκος τῆς δεξιᾶς ὁχθῆς τοῦ Ἀώου ποταμοῦ, καθηλοῦνται πρὸ τοῦ σφοδροῦ πυρὸς τοῦ πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ, ἔτερα ὁμως, ἐκμεταλλευόμενα τὴν ἐπίθεσιν τῶν ἀρμάτων, κατορθώνουν νὰ προχωρήσωσιν ἀθέατα πρὸς Μπουραζάνι καὶ νὰ καταλάβωσι τὸ ὑψωμα Καβάσιλα (1).

Εἰς τὴν περιοχὴν Δρυμάδων, ὁ ἐκεῖ λόχος πεζικοῦ μετὰ διμοιρίας πολυβόλων, δεχθεὶς ἰσχυράν ἐπίθεσιν, ἀνθίσταται κατ' ἀρχὰς σθεναρῶς ἐπὶ τῆς πρώτης τοποθεσίας, πιεσθεὶς ὁμως ἐν συνεχείᾳ ἰσχυρότερον, συμπτύσσεται πρὸς τὴν κυρίαν τοποθεσίαν. Ὁ Ὑπότομεὺς Σουδενῶν ἀποστέλλει τὸ ἐσπέρας τὸν 7ον Λόχον τούτου εἰς τὰ ὑψώματα Τσοῦκα—Ρούψια πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ συμπτυσσομένου τμήματος τῆς περιοχῆς Δρυμάδων.

Εἰς τὴν περιοχὴν Δελβινάκιου, ἡ Ἱταλικὴ ἐπίθεσις ἤρξατο τὴν 0600 ταύτοχρόνως ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ μετώπου, μὲ ἰσχυροτέραν προσπάθειαν ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Κτίσματα. Τὰ τμήματα τοῦ II/42 Τάγματος καὶ ἰδίᾳ ὁ 6ος λόχος, λόγῳ τοῦ σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ ὑπὸ τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας, συμπτύσσονται μετὰ τοῦ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 65 καὶ τῶν τμημάτων προκαλύψεως, νοτίως Χάνι Δελβινάκι. Καταδίωξις τῶν Ἱταλῶν δὲν ἐπηκολούθησε.

Ἀπαντὰ τὰ φυλάκια τοῦ Τάγματος Κονίτσης εἶχον συμπτυχθῇ μέχρι τῆς 1300 λόγω τῆς Ἱταλικῆς πίεσεως, ἐπὶ τῆς ἐνδιαμέσου γραμμῆς Μάζη—Ἠλιορράχη—χωρίον Καβάσιλα—Ἐξοχή (2). Τὸ φυλάκιον τῆς γεφύρας Μέρτζανη, ὑποστάν ἐχθρικὴν προσβολήν, συμπτύσσεται καὶ τοῦτο εἰς Κόνιτσαν τὴν ἰδίαν ὥραν. Ὁ ἐχθρὸς δὲν ὑπερέβη τὴν ὁροθετικὴν γραμμὴν. Ἀπὸ τῆς 1400 οὐδεὶς τηλεφωνικὸς σύνδεσμος ὑπῆρχε μεταξὺ τοῦ Τάγματος Κονίτσης καὶ τῆς VIII Μεραρχίας. Ὁ διοικητὴς τοῦ Τάγματος Κονίτσης, ἐπειδὴ παρετήρησε περὶ τὴν 1400 Ἱταλικὴν φάλαγγα δυνάμειος τάγματος μετὰ πυροβολικοῦ κινουμένην ἐκ τοῦ χωρίου Στράτσανη πρὸς τὸν ποταμὸν Σαραντάπορον, εἰς τὸ ὕψος τοῦ χωρίου, διέταξε τὴν σύμπτυξιν κατὰ τὴν νύκτα τῆς 28ης πρὸς 29ην Ὀκτωβρίου πρὸς τὴν διὰβασιν Πεκλάρι πρὸς ἀποφυγὴν κυκλώσεως (3).

44. Τὸ ἐσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, οἱ Ἱταλοὶ εἶχον καταλάβει (4) διὰ μὲν τῆς Μεραρχίας Φερράρα τὴν γραμμὴν ὑψώματα Κερασόβου δυτικῶς Δελβινάκιου—Χάνι Δελβινάκιου—Κοκολάκη—ὑψώματα Μερόπης—γέφυρα Μπουραζάνη καὶ χωρίον Καβάσιλα (Νοτίως φυλακίου Σκορδίλη), διὰ δὲ τῆς Μεραρχίας Σιέννα τὸ χωρίον Ἀγιοὶ Πάντες καὶ τὰ ὑψώματα ἀμέσως βορείως Φιλιατῶν (5).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 694/Α/Σελ. 4.

(2) Σχεδιάγραμμα II.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 694/Β/1/Σελ. 8.

(4) Σχεδιάγραμμα 2.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Β/1/Σελ. 15.

Ὁ καιρὸς ἦτο κατὰ διαλείμματα συννεφώδης, περὶ δὲ τὸ ἑσπέρας ἔπεσε βροχή.

45. Οἱ Ἴταλοί, κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν τῆς ἐπιθέσεώς των—29 Ὀκτωβρίου—καίτοι ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς προηγουμένης εἶχον χάσει τὴν ἐπαφὴν μὲ τὰ συμπτυσσόμενα ἑλληνικὰ τμήματα προκαλύψεως δὲν κινοῦνται δραστηρίως. Μόλις τὴν 1000 ἀρχίζουν νὰ παρατηρῶνται κινήσεις μικρῶν φαλάγγων εἰς τὰς περιοχὰς Γεροπλάτανος, Βύσσανη καὶ Χάνι Δελβινάκι πρὸ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας. Τὴν 1600, μηχανοκίνητος φάλαγξ, κινήθη ἀπὸ τὸ Χάνι Τζεραβίνης καὶ βληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ἐκαλύφθη πρὸς Χάνι Δελβινάκι. Οὐδεμίαν κίνησιν ἐπὶ τῆς κοιλάδος τοῦ Βοϊδομάτη καὶ τῶν δυτικῶς ταύτης κλιτύων τῶν ὑψωμάτων Πελεκάνια, Βίγλα καὶ Τζουφαράχη. Ἦρξατο ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν ἡ ἐπισκευὴ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ μεταξὺ Κονισπόλεως καὶ ὁρμου Σαγιαδος ἵνα καταστῇ αὕτη βατὴ εἰς τροχόν.

46. Εἰς τὸν Τομέα Νεγράδων, τὰ τμήματα προκαλύψεως Δελβινακίου καὶ Δρυμάδων ἰσχυρῶς πιεζόμενα, ἀλλὰ ἐν ταυτῷ προβάλλοντα καὶ ἰσχυράν ἀντίστασιν, συνεπτύσσοντο ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς 29ης Ὀκτωβρίου πρὸς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως.

Τὰ ἐπὶ τοῦ ἄξονος Μέρτζανη—Ἑλαία τμήματα προκαλύψεως, κατόπιν διαταγῆς τῆς VIII Μεραρχίας, τὴν νύκτα τῆς 28—29 Ὀκτωβρίου συνεπτύχθησαν (1) καὶ κατέλαβον τὴν γραμμὴν Πελεκάνια—Βίγλα—Γεροπλάτανος, συνδεθέντα μετὰ τοῦ 7ου Λόχου τοῦ II/15 Τάγματος, κατέχοντος τὰ ὑψώματα Τσούκα καὶ Ρούψια πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως μὴ ἀποκοπῶσιν ὑπὸ τῶν προελαυνόντων ἐκ Δρυμάδων πρὸς Λαχανόκαστρον ἐχθρικῶν τμημάτων καὶ καλύψωσι τὸ πλευρὸν τοῦ I/15 Τάγματος.

Ὁ ἐν τῇ περιοχῇ Δρυμάδων Λόχος Παπακώστα, συμπτύσσεται κατατεμημένος ἐπὶ μεγάλου μετώπου πρὸς τὰς θέσεις τοῦ 7ου Λόχου. Κατὰ τὴν 1400 τὰ ἐκ Δρυμάδων προελαύνοντα ἰταλικά τμήματα λαβόντα τὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ 7ου Λόχου, ἐπετέθησαν περὶ τὴν 1500 (2). Ὁ Λόχος, ἀμυνόμενος τῶν θέσεών του, κατορθώνει, κατόπιν μεγάλης προσπάθειας, νὰ διατηρήσῃ ταύτας μέχρι τῆς ἑσπέρας καὶ νὰ ἀποκρούσῃ ἀπάσας τὰς ἐχθρικὰς ἐπιθέσεις. Ὁ εἰς Πλαγιά 3ος Λόχος τοῦ I/40 Τάγματος, ἀντιληφθεὶς δύο ἰταλικούς λόχους κινουμένους τὴν 0900 ἀπὸ λίμνης Τζεραβίνης πρὸς Ἀγίους, ἔβαλεν ἐναντίον αὐτῶν καὶ τοὺς ἀνεχαίτισε· πλὴν ἀργότερον ἀναγκάζεται λόγῳ ἰσχυρᾶς πίεσεως νὰ συμπτύχῃ, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Τομέως Νεγράδων, εἰς τὸ ὑψωμα Προφήτης Ἡλίας Δολιανῶν διὰ νὰ εἰσέλθῃ τελικῶς τὸ ἑσπέρας εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως (3).

Τὸ II/42 Τάγμα, ἐλίσσόμενον ὑποχωρητικῶς ἐν τῇ κατευθύνσει Σιταριά—Γρίμπιανη καὶ βαλλόμενον σφοδρῶς ὑπὸ τοῦ ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, συμπτύσσεται πρὸς τὴν λίμνην Τζεραβίνης ἀποσυρθὲν ἐκ τῶν ἐπὶ τῆς στενωποῦ Χάνι Δελβινάκι θέσεών του. Ἡ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Χαβὸς (ὑψ. 1315,59) διμοιρία τοῦ τάγματος τούτου, ἣτις ἀπετέλει προωθημένον σημεῖον στηρίγματος τοῦ ὑποτομέως Γρίμπιανης, ἀποσύρεται ἀπὸ τὸ ὑψωμα τοῦτο. Οὕτω ὁ ἐχθρὸς, ἐπωφεληθεὶς τῆς ἀποκαλυφθείσης κατευθύνσεως ἐπετέθη κατὰ τῶν νώτων τῶν συμπτυσσομένων τμημάτων τοῦ II/42 Τάγματος μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αἵχμα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 694/Α/Ι Σελ. 4.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 694/Α/Ι Σελ. 4.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 694/Α/Ι Σελ. 5.

λωσίαν ὀπλιτῶν τινῶν. Κατόπιν ἐπεμβάσεως τοῦ διοικητοῦ τοῦ Τομέως Καλαμαῖ, ἐπετεύχθη ἡ ἀναπροώθησις τῆς διμοιρίας εἰς τὴν θέσιν τῆς (1).

Ἡ μεραρχία, περὶ τὴν μεσημβρίαν, ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ τομέως Καλαμαῖ τὸ 1/42 Τάγμα ὡς ἐφεδρείαν τοῦ Τομέως, καὶ διέταξε τοῦτο νὰ ἀχθῇ εἰς Ζίτσαν, ἡτήσατο δὲ παρὰ τοῦ ΓΣ τὴν διάθεσιν συντάγματος πεζικοῦ μετὰ μοίρας πυροβολικοῦ, καθ' ὅσον αἱ ἀπομένουσαι ἐφεδρεῖαι τῆς μεραρχίας ἦσαν ἐλάχισται. Τὸ 1/42 ἐτίθετο εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ τομέως Καλαμαῖ ὑπὸ τὸν περιορισμὸν ὅτι δὲν θὰ διετίθετο ὑπ' αὐτοῦ εἰς τὸν ἀγῶνα ἀνευ ἐγκρίσεως τῆς μεραρχίας (2). Ἡ VIII Ὀμας Ἀναγνωρίσεως καταλαμβάνει ἀπὸ τῆς πρώτης μέρος τῆς τοποθεσίας ἐπὶ τοῦ Καλαμαῖ ποταμοῦ, καθὼς καὶ ὁ Λόχος Προκαλύψεως Καστάνιανης, ὅστις κατόπιν διαταγῆς τοῦ Τομέως εἶχε συμπτυχθῇ πρὸς τὴν τοποθεσίαν. Περὶ τὴν μεσημβρίαν ἀνατινάζεται καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ Καλαμαῖ ποταμοῦ παρὰ τὴν Βρουσίαν γέφυρα.

47. Πρὸ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, οἱ Ἴταλοι κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 29ης κατῴρθωσαν διὰ μικρῶν τμημάτων ἱππικοῦ καὶ πεζικοῦ νὰ διαβῶσι τὸν ποταμὸν Καλαμαῖν παρὰ τὰς ἐκβολὰς τούτου καὶ νὰ κινηθῶσι πρὸς Δάφνην. Τὰ ἑλληνικὰ τμήματα ἀντεπιτεθέντα τοὺς ἀπέρριψαν βορείως τοῦ ποταμοῦ. Τὸ ἑσπέρas ὁ τομεὺς εἶχε πραγματοποιήσει τὴν ὑπὸ τοῦ σχεδίου ἐνεργείας προβλεπομένην διάταξιν ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως.

Τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Κονίτσης κατὰ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου τηρεῖ τὰς θέσεις του εἰς τὸ ὑψώματα Κλέφτης—διάβασις Πεκλάρι μὴ δεχθὲν πίεσιν (3).

Εἰς τὰ ἄλλα σημεῖα τοῦ μετώπου τῆς μεραρχίας οἱ Ἴταλοι οὐδὲν σημαντικὸν ἐνήργησαν, ἀρκεσθέντες εἰς τὴν προώθησιν τῆς διατάξεώς των. Ἡ ἰταλικὴ Ἀεροπορία ὑπῆρξεν ὀλιγώτερον δραστηρία ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἡμέραν, λόγῳ πυκνᾶς νεφώσεως, πλὴν ἐβομβαρδίσθησαν τὰ ὑψώματα Γκραμπάλας, τὰ Σουδενὰ καὶ ἡ εἴσοδος τῆς στενωποῦ Καλπακίου. Ἐπίσης ἐβομβαρδίσθησαν τὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ Μέτσοβον μετ' ὑψώματα τέσσαρας νεκροὺς καὶ τρεῖς τραυματίας.

48. Κατόπιν τῶν ἐπιτευχθέντων κατὰ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου ἀποτελεσμάτων ἡ μεραρχία κρίνουσα ὅτι ἡ πρὸ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως παραμονὴ καὶ φθορὰ τῶν τμημάτων τῆς, ἦτο ἄσκοπος, ἀπεφάσισεν ὅπως κατὰ τὴν νύκτα τῆς 29ης πρὸς τὴν 30ην Ὀκτωβρίου, ἀπασαί αἱ δυνάμεις τοῦ προκαλυπτικοῦ κλιμακίου συμπτυχθῶσιν ἐντὸς τῆς τοποθεσίας εἰς τὰς προκαθορισμένας θέσεις. Τὰ τμήματα τοῦ κλιμακίου προκαλύψεως θὰ διετίθεντο ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας ἀνασυγκρουτούμενα, ἰδίᾳ τὸ 11/42 Τάγμα, λόγῳ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ κλονισμοῦ τὸν ὁποῖον ὑπέστη ἐκ τοῦ διημέρου ἀγῶνος.

Ἀπὸ τῆς νυκτὸς τῆς 29ης Ὀκτωβρίου εἶχε λήξει πλέον ὁ ἀγὼν τῆς προκαλύψεως καὶ τὰ τμήματα ταύτης ἤρχισαν νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως. Τὸ 11/42 παρέμεινεν εἰς περιοχὴν Λιγωψᾶ—Δερβένι ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας. Τὸ 1/15 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Σουδενῶν μετ' ἐλαχίστας ἀπωλείας. Τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Δελβινακίου μετ' οὓς λόχους Ποντικάτες καὶ Δρυμάδων, ἐστάθμευσεν εἰς τὴν περιοχὴν Νεγράδων, μετ' ἀπωλείας ἐβδομήκοντα ὀπλίτας ἀγνοουμένους καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ ὕλικού του. Ὁ Λόχος Καστάνιανης τοῦ Ταγματος Δελβινακίου εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ὑποτομέως Γρανιτσοπούλας (4).

Ὁ καιρὸς ἦτο βροχερός, ἐπιδρῶν δυσμενῶς ἐπὶ τῶν ἐν καταυλισμῷ τμη-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/2 Σελ. 16.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/1. Σελ. 17.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 694/Β/Σελ. 9.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι Σελ. 17.

μάτων καὶ ἐπὶ τῶν κτηνῶν, τῶν ὁποίων ἡ τροφή εἶχεν ἐλαττωθῇ εἰς ἡμίσειαν περίπου μερίδα κριθῆς.

Διὰ τὴν ταχυτέραν ἐνίσχυσιν τοῦ Θεάτρου Ἑπείρου, τὸ Γ Σ ἐπέσπευσε ⁽¹⁾ κατὰ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου τὴν κίνησιν τοῦ εἰς Ἀγρίνιον εὐρισκομένου 39ου Συντάγματος Εὐζώνων πρὸς τὴν Ἄρταν. Τοῦτο, ἀπὸ τῆς ἐκεῖ ἀφίξεώς του, ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τῆς VIII Μεραρχίας. Τὸ ὡς ἄνω Σύνταγμα (ἐνεργὸν Μεσολογγίου) ἀνῆκον εἰς τὴν III Μεραρχίαν, εἶχε διαταχθῇ ὑπὸ τοῦ ΓΕΣ ἀπὸ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου ὅπως ἅμα τῇ ἀποπερατώσει τῆς ἐπιστρατεύσεώς του προωθηθῇ εἰς Ἑπείρον.

Ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς VIII Μεραρχίας μετεφέρθη ἀπὸ τῆς πρωίας ἐκ τῆς θέσεως Βρύση Πασᾶ εἰς τὸ χωρίον Πέτσαλη, δέκα χιλιόμετρα νοτιοανατολικῶς Καλπακίου, λόγῳ βομβαρδισμοῦ ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας τῆς πρώτης θέσεώς του.

49. Ἡ ἐσπέρα τῆς 29ης Ὀκτωβρίου εὐρίσκει ὡς ἐξῆς τὴν κατάστασιν τῶν ἰταλικῶν φάλαγγων εἰσβολῆς ⁽²⁾.

Ὑπὸ τῆς φάλαγγος Σολίνα τῆς Μεραρχίας Φερράρα καταβάλλεται συνεχῆς προσπάθεια πρὸς γεφύρωσιν τοῦ Ἀώου ποταμοῦ παρὰ τὴν Μεσογέφυραν, ἀποτυχοῦσα λόγῳ τῆς ταχύτητος τοῦ ρεύματος. Δύο τάγματα τῆς φάλαγγος ταύτης ἀφίκοντο εἰς τὴν περιοχὴν βορείως Γεροπλατάνου. Ἡ φάλαγξ Τρίτσιο, διὰ τοῦ ὄγκου της, ἤχθη εἰς τὴν περιοχὴν Παληοπύργου, προωθημένα δὲ τμήματά της μέχρι Ρούψια. Ἐκ τῆς κεντρικῆς φάλαγγος καὶ τῆς τοιαύτης Σαπιέντζα, τμήματα εἶχον φθάσει μέχρι τῆς γραμμῆς διάβασις Δελβινακίου—Σιταριᾶ.

Τμήματα τῆς Μεραρχίας Σιέννα εἶχον φθάσει ἐπὶ τῆς γραμμῆς τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικῶς Κεραμίτσας καὶ νοτίως Φιλιατῶν μέχρι τῆς βορείας ὁχθῆς τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ καὶ τῶν ὑψωμάτων Βρυσέλας ⁽³⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/15.

(2) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 104.

(3) Σχεδιάγραμμα 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΑΣ — ΚΑΛΑΜΑ

Ἡ προπαρασκευὴ τῆς ἐπιθέσεως

(30—31 Ὀκτωβρίου καὶ 1 Νοεμβρίου).

50. Κατὰ τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου, οἱ Ἴταλοι περιωρίσθησαν εἰς τὴν προώθησιν τοῦ ὄγκου των πρὸς τὴν ἀμυντικὴν τοποθεσίαν καὶ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ἐπιγείων καὶ ἐναερίων ἀναγνωρίσεων, ἰδίᾳ πρὸ τῶν Τομέων Νεγράδων καὶ Καλαμᾶ καὶ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ κάτω ροῦ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ πρὸ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας ⁽¹⁾. Ἀπὸ τῆς 1000 προωθοῦσι τὴν διάταξίν των, ἵνα λάβωσι τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως εἰς τὰς περιοχὰς Δολιανᾶ, Ἄνω Ραβένια καὶ Γεροπλάτανος, κατὰ δὲ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας ἑλαφρὰ τμήματα αὐτῶν προερχόμενα ἐκ τῶν κατευθύνσεων Κεφαλοβουλγάρας καὶ Δολιανῶν, ἐπλησίασαν τὴν τοποθεσίαν. Ταῦτα, βληθέντα ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, διεσκορπίσθησαν. Αἱ Ἰταλικαὶ πυροβολαρχίαι ἐβαλον δραστικῶς κατὰ τῶν ὑψωμάτων Γκραμπάλας, Καλπάκι καὶ Ἀσόνιτσα ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλας, πλὴν αἱ βολαὶ των ἦσαν ἀσύνδετοι καὶ ἀστοχοί. Τὸ 48ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας Φερράρα, κατευθυνόμενον πρὸς τὸν Καλαμᾶν ποταμὸν τὸ ἀπόγευμα τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, ἐμπίπτει εἰς δραστικὸν πῦρ τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὑφίσταται ἀπώλειας ⁽²⁾.

Τὸ πεζικὸν τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως τῆς περιοχῆς Καλπακίου οὐδεμίαν ἐπαφὴν εἶχε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας μετὰ τῶν Ἰταλῶν, οἵτινες οὐδόλως προσήγγισαν τὴν ἑλληνικὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως. Τὸ πυροβολικόν, μελετήσαν πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπάσας τὰς δυνατότητας τοῦ ἀντιπάλου πυροβολικοῦ καὶ τοὺς πιθανοὺς χώρους ἀναπτύξεώς του, ἐπέτυχεν ὅπως ἐπιτρέψῃ εἰς τοῦτο νὰ ἀναπτυχθῇ. Προσπάθειαι ὅπως ταχθῇ εἰς τὰς περιοχὰς Δολιανῶν καὶ Προφήτης Ἥλιος, ἐματαιώθησαν ὑπὸ τοῦ εὐστόχου πυρός τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ ⁽³⁾.

Εἰς τὸν Τομέα Καλαμᾶ Ἰταλικαὶ περίπολοι, καλύπτουσαι συγκεντρώσεις, προσεπάθουν νὰ λάβουν τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων εἰς Σιταριὰν καὶ Παρακάλαμον καὶ νὰ ζεύξουν τὸν ποταμὸν εἰς θέσιν βορειοδυτικῶς Βρουσίνας διὰ προχείρων μέσων.

Εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας οἱ Ἴταλοι ἐπεζήτησαν διὰ περιπόλων νὰ λάβωσι τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως, διαβαίνοντες τὸν ποταμὸν Καλαμᾶν κατὰ τὸν κάτω ροῦν αὐτοῦ εἰς τὰς περιοχὰς Σκουπίτσα καὶ Τσιφλίκι, ἀνεπιτυχῶς ὁμως. Συνεχίσθη ὑπ' αὐτῶν ἡ κατασκευὴ τμήματος τῆς ὁδοῦ μεταξὺ Κονισπόλεως καὶ ὁρμου Σαγιαδός, περατωθεῖσα τὴν 2αν Νοεμβρίου καὶ ἤρξατο ἡ κατασκευὴ τῆς ὁδοῦ Δελβινάκι—Βήσανη διὰ νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ μετακίνησις τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ.

(1) Σχεδιάγραμμα 2.

(2) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 105.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι. Σελ. 18.

Τὸ πυροβολικὸν τοῦ τομέως, βάλλον κατ' οὐλαμούς, παρενοχλεῖ τὰς ἐντὸς τοῦ βεληνεκοῦς του κινουμένας Ἰταλικὰς φάλαγγας, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἐργαζόμενα συνεργεῖα τούτων. Ἀπὸ βλῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ φονεύεται ὁ διοικητὴς τοῦ 32ου Ἰταλικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ Συνταγματάρχης Τζανί, εὐρισκόμενος εἰς τὸ παρατηρητήριον τοῦ πυροβολικοῦ παρὰ τοὺς Φιλιάτες.

Τὸ Τάγμα Κονίτσης διατηρεῖ τὰς θέσεις του ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Κλέφτης καὶ εἰς τὸν αὐχένα Σουσνίτσης μὴ δεχθὲν πίεσιν τινά.

51. Ἡ διοίκησις τῆς VIII Μεραρχίας, ἀποφασισμένη νὰ δώσῃ τὴν ἀποφασιστικὴν μάχην ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἑλαία-Καλαμᾶ, προώθησεν ⁽¹⁾ ἐκ Πρεβέζης εἰς Παραμυθιὰν τὴν Διοίκησιν τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ 1/24 τάγματος (μεῖον οὐλαμοῦ καὶ διμοιρίας πολυβόλων) καὶ τῶν οὐλαμῶν συνοδείας 39 καὶ 24 Συνταγμάτων, εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, ἐκλιπόντος τοῦ λόγου δι' ὃν ταῦτα παρέμενον ἐν Πρεβέζῃ διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἀκτῶν. Τὰ τμήματα ταῦτα κινηθέντα τὴν 2αν Νοεμβρίου, ἤρχισαν ἀφικνούμενα διαδοχικῶς εἰς Παραμυθιὰν ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 4ης Νοεμβρίου. Διὰ τὸν αὐτὸν ὥς ἄνω λόγον καὶ ἡ παρὰ τὸ χωρίον Λοῦρος (νοτίως Φιλιππιάδος) εὐρισκομένη πεδινὴ πυροβολαρχία ἤχθη καὶ αὕτη εἰς Γρίμπορον εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Τομέως Καλαμᾶ. Παρὰ τῆς μεραρχίας διετάχθη ὅπως τὸ μὲν 15ον Σύνταγμα πεζικοῦ διαθέσῃ ἓνα οὐλαμὸν πεζικοῦ μετὰ διμοιρίας πολυβόλων ἐπὶ τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου Γκαμήλα διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων Παπίγκου καὶ Ἀστρακα, ὁ δὲ Τομεὺς Καλαμᾶ νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἰσχυρὰν κατοχὴν τῶν ὑψωμάτων 1300—Γκόρτσες καὶ Καναβοτόπια ἀποτελούντων τὸ ἀριστερὸν τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας ⁽¹⁾. Τὸ 1/42 Τάγμα διετέθη εἰς τὸν Τομέα Καλαμᾶ ὅστις κατόπιν τούτου, διετάχθη νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τῆς τοποθεσίας Γρύμπιανης ἐπὶ τῆς γραμμῆς 1300—Γκορίτσες—Καναβοτόπια.

Τὸ 11/42 Τάγμα ἤχθη εἰς τὴν περιοχὴν Ζίτσης, τὸ 1/15 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Ἄνω καὶ Κάτω Σουδενᾶ καὶ τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Δελβινακίου εἰς περιοχὴν Νεγράδων πρὸς ἀνασυγκρότησιν.

Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε ἀπὸ τῆς 1000 λῖαν ἐντατικῶς τὰ ὑψώματα Γκραμπάλα, Καλπάκι, ὑποδείκτην 819 καὶ Κάτω Σουδενᾶ μὲ ἔντασιν ἐπὶ τῆς Γκραμπάλας, ἀνεπιτυχῶς ὅμως ἂν καὶ ὁ βομβαρδισμὸς ἐγένετο ἀπὸ μικροῦ ὕψους.

Ἐπελθούσης τῆς νυκτὸς τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, ὁ ἐχθρὸς εἶχε φθάσει εἰς τὴν γραμμὴν Μεσοβοῦνι—Μαυροβοῦνι—Δολιανᾶ—δυτικῶς Παρακαλάμου—νοτιο-ανατολικῶς Κεραμίτσας—βορεῖα ὄχθη ποταμοῦ Καλαμᾶ ⁽²⁾.

52. Κατὰ τὸ διήμερον 28—29 Ὀκτωβρίου, εἰς τὸν πρὸς Βορρᾶν τῆς Ἠπείρου Τομέα τῆς Πίνδου ἐδημιουργήθη κατάστασις σοβαρά. Οἱ Ἰταλοὶ ἐπιτεθέντες ἰσχυρῶς διὰ τῆς Ὀρεινῆς Μεραρχίας Τζούλια, ἐδημιούργησαν ρῆγμα καὶ αἱ ἐλαφραὶ δυνάμεις τοῦ τομέως τούτου, κατανεμημέναι ἐπὶ εὐρέος μετώπου, ἠναγκάσθησαν νὰ συμπτυχθῶσιν εἰς ἀρκετὸν βάθος.

Ἡ Ἰταλικὴ προέλασις ἐκατέρωθεν τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Σμόλικα καὶ δὴ εἰς τὴν ἄνω κοιλάδα τοῦ Ἀώου, ἀπεκάλυπτε τὸ δεξιὸν πλευρὸν (βόρειον) τοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Ἠπείρου, καὶ διεγράφετο ὁ κίνδυνος τῆς ἀποκοπῆς τῶν δυνάμεων τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.

Τὸ ΓΣ συνεχιζομένης εἰσέτι τῆς ἐπιστρατεύσεως τῶν μονάδων, ὥθει ταχέως τὰς μονάδας ἱππικοῦ, καὶ τὰ ἐγγύτερα τμήματα πεζικοῦ, πρὸς τὸν Τομέα τῆς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι. Σελ. 19.

(2) Σχεδιάγραμμα 2.

Πίνδου, διὰ τὴν ἀπόφραξιν τοῦ δημιουργηθέντος ρήγματος. Τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου, ὑπομιμνήσκει εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν τὴν ἀποστολὴν της, ἣτις συνίσταται εἰς τὴν κάλυψιν τῆς Θεσσαλίας ἀπὸ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα—Ζυγὸς Μετσόβου (κυρία προσπάθεια), καὶ δευτερευόντως, εἰς τὴν ἀπόφραξιν τῶν ἐξ Ἑπείρου πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ὁδεύσεων, αἵτινες, θὰ ἐκαλύπτοντο ὑπὸ τμημάτων τοῦ κάτω Ἀράχθου, καὶ ὑπὸ τοιούτων τῆς III Μεραρχίας, ἀτινα εὐρίσκοντο ἢ ἐκινούντο ἐκ τῆς περιοχῆς Ἀγρινίου—Ἄρτης. Τὸ ΓΣ ἐπὶ πλέον ἐτόνισεν ὅτι αἱ προσπάθειαι τῆς Μεραρχίας διὰ τὴν διεκδίκησιν τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους τῆς Ἑπείρου, δὲν πρέπει νὰ ἀγάγωσιν εἰς τὴν φθορὰν τῶν μέσων της. καθιστάσαν προβληματικὴν τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀνωτέρω ἀποστολῆς (1).

Ἡ ὑπὸ τοῦ ΓΣ μετατόπισις τῆς κυρίας προσπάθειας τῆς VIII Μεραρχίας πρὸς Βορρᾶν, ὠφείλετο εἰς τὰς δημιουργηθείσας ἐκ τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰς Πίνδον ἐπιχειρήσεων δυσμενεῖς συνθήκας. Ἡ κάλυψις τῶν ἐξ Ἑπείρου πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ὁδεύσεων ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῇ διὰ τῶν δυνάμεων τῆς III Μεραρχίας προσανατολισθείσης πρὸς τὸ Θέατρον Ἐπιχειρήσεων Ἑπείρου, καὶ ἥς τὸ 39ον Σύνταγμα Εὐζώνων ἐκινεῖτο ἤδη πρὸς Ἄρταν (2).

Τὴν ἀπόφασίν του ταύτην, ὁ Ἕλλην Ἀρχιστράτηγος, δικαιολογεῖ ὡς ἑξῆς : (3).

«Ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἑπείρον, ἀναλόγως τῆς τροπῆς ἦν θὰ ἐλάμβανον αἱ εἰς τὸν Τομέα Πίνδου ἐπιχειρήσεις διὰ τὴν ἀναχαίτισιν τοῦ ἀντιπάλου, ὡς εἶχε καθορισθῇ διὰ τῶν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 101287)16-9-1940 ὁδηγιῶν, εἴτε ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶς ποταμός, εἴτε ἐπὶ τῶν νοτιώτερον διαδοχικῶς τοιούτων, ὥστε νὰ μὴ διακυβευθῇ ἡ καθορισθεῖσα βασικὴ ἀποστολὴ τῶν δυνάμεων Ἑπείρου, ἣτις συνίστατο εἰς τὴν κάλυψιν τῆς Θεσσαλίας ἀπὸ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα—Ζυγὸς Μετσόβου καὶ εἰς τὴν ἀπόφραξιν τῶν ἐξ Ἑπείρου πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ὁδεύσεων. Ἐκ τῶν δύο τούτων ἐντολῶν προέχουσιν σημασίαν ἐνεῖχεν ἡ ἐξασφάλισις τῆς καλύψεως τῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα—Ζυγός—Καλαμιάκα. Ἡ ἀποστολὴ ὅθεν τῶν δυνάμεων Ἑπείρου, ἐφ' ὅσον δὲν ὑπῆρχον δυνατότητες ταχείας ἐνισχύσεως τούτων, διότι εὐρισκόμεθα εἰσέτι εἰς τὴν περίοδον τῆς ἐπιστρατεύσεως, ἀφέθη ἐλαστικὴ μέχρι τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς ἐν τῷ Τομεῖ Πίνδου καταστάσεως, καὶ τοῦτο ἵνα μὴ αἱ προσπάθειαι τούτων διὰ τὴν ἀναχαίτισιν τοῦ ἀντιπάλου ἐπὶ τῆς προωθημένης τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ, ἀγάγωσιν ταύτας εἰς φθορὰν μέσων τοιαύτην ὥστε νὰ καθίσταται προβληματικὴ ἡ ἐκπλήρωσις τῶν ἀνωτέρω βασικῶν ἀποστολῶν των. Ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει, ἡ ἀπώλεια ἐθνικοῦ ἐδάφους δὲν θὰ εἶχε τόσην σημασίαν ὅσην θὰ εἶχεν ἡ ἀποκοπὴ τῶν δυνάμεων τῆς Ἑπείρου ἀπὸ τῶν πρὸς Θεσσαλίαν συγκοινωνιῶν των καὶ ἡ διάνοιξις τῶν πυλῶν τοῦ κορμοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν εἰσβολέα».

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας, καὶ μετὰ τὴν λήψιν τῆς διαταγῆς ταύτης, συνεπῆς πρὸς τὴν ἀρχικὴν ἀπόφασίν του, ἐμμένει εἰς ταύτην καὶ ἵνα καταστήσῃ κοινωνοὺς τῶν σκέψεων καὶ ἀποφάσεών του τοὺς διοικητὰς τῶν Τομέων Νεγρᾶδων καὶ Καλαμᾶ, ἐκάλεσε τούτους εἰς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του καὶ ἀνεκοίνωσε τὴν λήψιν τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς τοῦ ΓΣ. Ἐν συνεχείᾳ, τοῖς κατέστησε γνωστόν, ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμμένῃ εἰς τὴν ἀπόφασίν ὅπως μὴ ἐγκαταλείψῃ τὴν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Α/Ι 22.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 683/Β/2. Σελ. 9.

(3) Α. Παπάγος «Ὁ πόλεμος τῆς Ἑλλάδος 1940—41». Σελ. 219.

τοποθεσίαν Ἐλαίας-Καλαμᾶ, ἀλλὰ νὰ ἀγωνισθῇ ἐπ' αὐτῆς μὲ πλήρη βεβαιότητα διὰ τὴν ἐπιτυχῇ ἐκβασιν τοῦ ἀγῶνος. Ἡ περίπτωσις συμπτύξεως τῆς μεραρχίας θὰ παρουσιάζετο μόνον ἐὰν ὁ ἐχθρὸς ἐσημείου σοβαρὰν ἐπιτυχίαν εἰς ἄλλο τμήμα τοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων, ὅποτε θὰ ἦτο ἡναγκασμένη καὶ αὕτη νὰ συμπτυχθῇ, ἀλλὰ καὶ τότε μόνον κατόπιν διαταγῆς τῆς προϊσταμένης διοικήσεως. Καθώρισεν ἐν συνεχείᾳ ἐν γενικαῖς γραμμαῖς καὶ ὑπὸ τύπον ὁδηγιῶν τοὺς ἄξονας καθ' οὓς θὰ ἐκινούντο αἱ διάφοροι φάλαγγες, ὡς καὶ τὰς διαδοχικῶς καταληπτέας τοποθεσίας.

Αἱ ἀνωτέρω ἀπόψεις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας διευτυπώθησαν εἰς ἀπόρρητον διαταγὴν πρὸς τοὺς δικικητὰς τῶν Τομέων ⁽¹⁾.

Ἡ παρατηρηθεῖσα κατὰ τὰς πρώτας συγκρούσεις εἰς μικράς τινὰς μονάδας, ἔλλειψις πνεύματος σταθερότητος καὶ αὐτοθυσίας, προεκάλεσεν αὐστηρὰν διαταγὴν τοῦ ΓΣ ὅπως πᾶσα ἀδικαιολόγητος ὑποχώρησις ἐπισύρῃ αὐστηρὰ μέτρα κατὰ τῶν ὑπολόγων ⁽²⁾.

Κατόπιν τῆς συμπτύξεως τοῦ Τομέως Πίνδου, συνεπεία τῆς ὁποίας ἀπεκαλύφθη τὸ δεξιὸν τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τῆς ἀπειλουμένης κυκλώσεως τοῦ ὑποτομέως Ἀώου διὰ τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα, ἡ VIII Μεραρχία συνέπτυξε τὸν ὑποτομέα Ἀώου τὴν νύκτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου νοτίως τοῦ ποταμοῦ Ἀώου εἰς τὴν περιοχὴν βορείως Βρυσοχώρι μὲ ἀποστολὴν νὰ ἀποφράξῃ τὰς πρὸς Νότον διαβάσεις τοῦ ποταμοῦ καὶ νὰ ἐπιζητήσῃ τὸν σύνδεσμον εἰς τὴν περιοχὴν Λαίστης μετὰ τοῦ ἐκεῖ ἀποσπάσματος Μετσόβου, ὅπερ κατόπιν τῆς ἀπὸ 31ης Ὀκτωβρίου διαταγῆς τοῦ ΓΣ ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς μεραρχίας.

Τὸ Ἀπόσπασμα Μετσόβου ἐκ τοῦ II/5 Τάγματος, αὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὁμάδος ὄλμων, εἶχε διατεθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Μετσόβου ἀπὸ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1940 μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ καλύπτῃ τὴν διὰβασιν Ζυγοῦ-Κατάρας πρὸς Καλαμπάκαν-Τρίκκαλα καὶ Τζὰ Χορταρά-Σιαλόγια πρὸς Γρεβενὰ ἀπὸ ἐχθρικὴν ἐπίθεσιν ἐκ τῆς κατευθύνσεως Ἰωαννίνων καὶ νὰ ὀργανώσῃ τὴν γραμμὴν ταύτην. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΓΣ ἐκινήθη ἀπὸ 0700 τῆς 29ης Ὀκτωβρίου διὰ τοῦ δρομολογίου Μέτσοβον-Βωβούσα-Λαῖστα-Βρυσοχώρι πρὸς Κεράσοβον ἔνθα θὰ ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ΤΣΔΜ. Τὸ ἑσπέρας τῆς 30ης Ὀκτωβρίου φθάνει εἰς περιοχὴν δυτικῶς Βωβούσης. Τὴν 31ην Ὀκτωβρίου ἡ VIII Μεραρχία εἰδοποιεῖ τὸ ἄνω ἀπόσπασμα ὅπως ἀχθῇ εἰς Βρυσοχώρι, τίθμενον ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Πεζικοῦ Φριτζῆ Μαρδοχαίου. Τοῦτο κατὰ τὴν πρὸς Βρυσοχώρι κίνησιν του κατέστρεψε τὴν εἰς τὸ ὕψος τοῦ χωρίου Ἀρματα γέφυραν τοῦ Ἀώου ποταμοῦ.

53. Τὸ σχέδιον ἐνεργείας τῶν Ἱταλῶν διὰ τὴν 31ην Ὀκτωβρίου, συνίστατο εἰς τὴν προπαρασκευὴν ἐπιθετικῆς ἐνεργείας ὑπὸ τῆς Μεραρχίας Φερράρα κατὰ τῆς ὠχυρωμένης τοποθεσίας Καλπακίου, ἣτις θὰ ἐξεδηλοῦτο ἀπὸ Βορρᾶ διὰ κυκλωτικοῦ ἐλιγμοῦ τῶν φαλάγγων Σολίνα καὶ Τρίτσιο, μὲ γενικὴν κατεύθυνσιν Μεσοβοῦνι-Γκραμπάλα-1090, ἀπὸ Δυσμῶν διὰ τῆς κεντρικῆς φάλαγγος, ἣτις θὰ ἐκινεῖτο ἀπὸ τῆς περιοχῆς Δολιανῶν καὶ βορείως ταύτης, καὶ ἀπὸ Νότου διὰ τῆς φάλαγγος Σαπιέντζα, ἣτις θὰ ἐκινεῖτο πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Παληοκάστρου. Κατὰ τὴν προηγουμένην ἡμέραν αἱ φάλαγγες Σολίνα καὶ Τρίτσιο εἶχον πραγματοποιήσει τὸν σύνδεσμόν των ⁽³⁾. Οἱ Ἱταλοὶ ἐπεδίωξαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας νὰ προωθήσωσι τὴν διάταξιν των ἐναντι τοῦ Τομέως Νεγράδων.

(1) Ἀντιστρατήγου Κατσιμήτρου Χρ. «Ἡ Ἑπείρος προμαχοῦσα». Σελ. 94.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/19.

(3) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 106.

χωρίς όμως και να τὸ ἐπιτύχῃσι, λόγω τοῦ δραστικοῦ πυρὸς τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, τὸ ὁποῖον δὲν ἐπέτρεπεν εἰς τούτους νὰ προχωρήσωσι πέραν τῆς γραμμῆς Γόρμος ποταμός-Προφήτης Ἡλίας (639)-Χάνι Καλλιθέας δι' ὃ καὶ περιορίσθησαν εἰς τὴν ἐκπομπὴν ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων ἐνῶ οὐδεμίαν δραστηριότητα ἐπεδείξαντο εἰς τὸν τομέα Καλαμᾶ. Ἰταλικὸν Τάγμα, συγκεντρούμενον τὴν 1500 εἰς τὴν περιοχὴν δυτικῶς Χάνι Καλλιθέας, ὑπεχρεώθη νὰ συμπτυχθῇ ἐν Ἀταξίᾳ, βληθὲν ὑπὸ τριῶν πυροβολαρχιῶν ⁽¹⁾.

Ἡ ἐπιθετικὴ διάταξις τῶν Ἰταλῶν ἐναντι τοῦ Τομέως Νεγράδων ἐνισχύθη κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας καὶ διὰ τῆς Μεραρχίας Κενταύρων, ἥτις ἀφίκετο εἰς τὴν περιοχὴν ἀνατολικῶς Χάνι Τζεραβίνης ἵνα συμβάλῃ εἰς τὴν διάσπασιν τῆς τοποθεσίας. Τὴν διάθεσιν τῆς μεραρχίας ταύτης ἐπέβαλεν ἀφ' ἑνὸς μὲν ἡ ἐπίμονος δρᾶσις τῶν τμημάτων τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας τοῦ Καλπακίου, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ ἀνάγκη τῆς διευρύνσεως τοῦ μετώπου ἐπιθέσεως καὶ τῆς ἀκτίνος τοῦ κυκλωτικοῦ ἐλιγμοῦ ⁽²⁾. Κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, ἐσημειώθη περιορισμένη κίνησις Ἰταλικῶν ὁρμάτων εἰς τὴν περιοχὴν Ἀγιοὶ καὶ Δολιανᾶ. Ταῦτα, βληθέντα ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, ἀπεχώρησαν καλυφθέντα ὀπισθεν ὑψωμάτων.

Ἡ φάλαγξ Καρλόνι τῆς Μεραρχίας Σιέννα ἐφθασεν εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ καὶ τοῦ ρεύματος Λαγκαβίτσα καὶ κατέλαβε τὰ χωρία Ραβένι καὶ Λεπτοκαρυά, ἡ δὲ τοιαύτη τοῦ Τζανίνι ἠρκέσθη εἰς ἀναγνωρίσεις ἐπὶ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ. Ἀπόπειραι τῆς φάλαγγος Τζανίνι διαβάσεως τοῦ ποταμοῦ τούτου διὰ μικρῶν τμημάτων ἀπεκρούσθησαν. Τὸ Σύνταγμα Ἱππικοῦ Γκουλίντε ἀποκατέστησε τὸν σύνδεσμον μετὰ τῶν δύο φάλαγγων τῆς Μεραρχίας Σιέννα ⁽³⁾.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, οἱ Ἰταλοὶ εἶχον φθάσει ἐπὶ τῆς γραμμῆς νοτίως καὶ νοτιοδυτικῶς Μεσοβούνι, Δολιανᾶ, δυτικῶς Παληοκάστρου, συμβολῇ Λαγκαβίτσα καὶ Καλαμᾶ ποταμοῦ—ὑψώματα Βρυσέλας καὶ Τσιφλίκι βορείως Καλαμᾶ ⁽⁴⁾.

Διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου ἀναφέρονται τὰ κάτωθι ἀπὸ Ἰταλικῆς πηγῆς στοιχεῖα ⁽⁴⁾.

«Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, αἱ φάλαγγες προήλανον σταθερῶς ὑπὸ τὸ πῦρ τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, τὸ ὁποῖον ἦτο ὄχι πολὺ πυκνὸν ἀλλ' ἐπαρκῶς εὐστοχόν καὶ ἀπεδείχθη ἐξαιρετικῶς ἀποτελεσματικόν.

Πυροβολαρχίαι ἐντὸς σπηλαίων, τὰς ὁποίας δὲν κατάρθωσε νὰ ἀνακαλύψῃ οὔτε ἡ ἐπὶ γείως οὔτε ἡ ἐναέριος παρατήρησις, ἐπληττον τὰ τμήματα εἰς τὰ σημεῖα τῆς ἀναγκαστικῆς διαβάσεώς των ἢ ἐπὶ τῶν ἀκαλύπτων σημείων τὰ ὁποῖα δὲν ἦτο δυνατόν νὰ παρακαμφθοῦν καὶ προεκάλουν πολλὰς ἀπωλείας, βάλλουσαι πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις κατὰ τοῦ μετώπου καὶ κατὰ τῶν πλευρῶν τῶν στρατευμάτων μας.

Μεταξὺ τῶν ἐχθρικῶν πυροβολαρχιῶν ὑπῆρχον καὶ μερικοὶ μακροῦ βλητικοὶ, αἱ ὁποῖαι, κείμεναι μακρὰν τῆς ἀκτίνος δράσεως τοῦ ἰδικοῦ μας πυροβολικοῦ, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ βληθῶσιν».

Ὑπὸ τοῦ Τομέως Καλαμᾶ ἐμελετήθη κατόπιν ἐντολῆς τῆς μεραρχίας ὁ τρόπος ἐνδεχομένης καταλήψεως νέας τοποθεσίας ἀνατολικῶς Καλαμᾶ ποταμοῦ ἀπὸ Χρυσορράχης διὰ Σουλτοπούλου πρὸς Ἀμπέλια διὰ συμπτύξεως τῶν Ὑπο-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι. Σελ. 19.

(2) Στρατηγοῦ Πράσσα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 106.

(3) Σχεδιάγραμμα 2.

(4) Στρατηγοῦ Πράσσα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 115.

τομέων Γρίμπιανης και Γρανιτσοπούλας. Παρά τὰς γεφύρας Γρίμπιανης, Μαζαράκι και Σουλόπουλο, ἐγκατεστάθησαν ἀντιαεροπορικὰ πυροβόλα.

Πρὸς ἀντιμετώπισιν τοῦ κινδύνου ἐκ τῆς περιοχῆς Σουλόπουλο, ἐξ ἧς ὁ ἐχθρὸς, γενόμενος κύριος ταύτης, θὰ ἠδύνατο νὰ ἀπειλήσῃ σοβαρῶς τὰ νῶτα ὁλοκλήρου τῆς ὠχυρωμένης τοποθεσίας Ἑλαία—Καλαμᾶς, καὶ κατόπιν τῆς ἀποπείρας τοῦ ἐχθροῦ ὅπως ἐπιτεθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Βρουσίνας, ἡ μεραρχία διέθεσεν εἰς τὸν Τομέα Καλαμᾶ τὸ III/40 Τάγμα ἵνα συγκροτήσῃ ἀπόσπασμα ὑπὸ τὸν ὑποδιοικητὴν τοῦ 40οῦ Συντάγματος Εὐζώνων ἐκ τοῦ Τάγματος τούτου καὶ τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἀνακαλουμένης ἐκ τοῦ Ὑποτομέως Βρουσίνας. Τὸ ἀπόσπασμα ἐνισχυθὲν καὶ δι' οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ, θὰ ὑπήγετο εἰς τὸν Ὑποτομέα Γρανιτσοπούλας μὲ ἀποστολὴν τὴν ἰσχυρὰν κατοχὴν τοῦ συγκροτήματος Ἀμπέλια—Βρουσίνα—Βουτσάρα.

Ἡ Ἱταλικὴ Ἀεροπορία, βοηθούσης καὶ τῆς αἰθρίας, εἶναι λίαν δραστηρία. Βομβαρδίζει κατ' ἐπανάληψιν καὶ ἀνενοχλήτως, ἐλλείψει ἀντιπάλου Ἀεροπορίας, ὅλην τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως τῶν Τομέων Νεγράδων καὶ Καλαμᾶ καὶ κυρίως τὰ ὑψώματα Γκραμπάλας καὶ Σουδενῶν, ὡς ἐπίσης καὶ τὸν ἀσύρματον Πρεβέξης ἀνεπιτυχῶς.

Εἰς τὰ ἐν Ἠπείρῳ μαχόμενα ἑλληνικὰ τμήματα ἤρχισαν νὰ παρατηροῦνται δυσχέρειαι ἀνεφοδιασμοῦ εἰς τρόφιμα καὶ πυρομαχικά.

Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας, κατὰ τὸ αὐτὸ χρονικὸν διάστημα, αἱ ἱταλικαὶ δυνάμεις, τηρήσασαι ἀμυντικὴν στάσιν, περιορίσθησαν εἰς τὴν κατάληψιν μόνον μεθοριακῶν τινῶν ἑλληνικῶν φυλακίων ἐκ τῶν ὁποίων ὁμως ἐξεδιώχθησαν.

Τὴν 31ην Ὀκτωβρίου, τὸ Ἑλληνικὸν Ναυτικὸν ὑπεβोधήθησε τὸν ἀμυντικὸν ἀγῶνα τῆς μεραρχίας. Ἀπὸ τῆς 0635—0730 τὰ Ἀντιτορπιλικὰ «Ψαρά» καὶ «Σπέτσαι» ἐβομβάρδισαν τὴν διάταξιν τοῦ ἱταλικοῦ πυροβολικοῦ εἰς τὰς περιοχὰς Κονισπόλεως, Ἀνω καὶ Κάτω Σαγιάδα, Σμέρτο καὶ Φιλιάτες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνατίναξιν πυρομαχικῶν εἰς Κονίσπολιν καὶ Σαγιάδες. Ἡ ναυτικὴ αὕτη ἐπιχειρήσις ἐγένετο κατόπιν ἐπιμονῆς τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦτο διότι τόσον τὸ ΓΕΝ ὅσον καὶ ὁ ἐν Ἀθήναις Βρεττανὸς σύνδεσμος Ἀντιναύαρχος Τέρλ διεφώνουν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ταύτης ὡς ἄκρως ἐπικινδύνου (1).

Ἐκ τῆς δράσεως ταύτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ, τὸ ὁποῖον ὑπὸ τὰ ὄμματα σχεδὸν τοῦ ἰσχυροτάτου πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τοῦ ἀντιπάλου, κυριαρχοῦντος ἀπολύτως τοῦ Ἀδριατικοῦ Πελάγους, ἐβομβάρδισε τὰς κατὰ ξηρὰν δυνάμεις αὐτοῦ, ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων τῶν δρώντων εἰς τὸν παραλιακὸν τομέα τῆς Ἡγουμενίτσας, καθὼς καὶ ἡ τόνωσις τοῦ ἠθικοῦ τούτων ὑπῆρξε μεγίστη.

54. Τὴν 1ην Νοεμβρίου, οἱ Ἱταλοὶ προώθησαν τὰ τεθωρακισμένα μέσα καὶ τὸ πυροβολικὸν τοῦ Σώματος Στρατοῦ, ἅτινα εἶχον παραμένει ὀπίσω λόγῳ τῶν ὁδικῶν διακοπῶν. Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν προσεπάθησαν νὰ λάβωσι τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως τοῦ τομέως Νεγράδων χωρὶς ὁμως καὶ νὰ κατορθώσωσι τοῦτο παρὰ τὸν σφοδρὸν βομβαρδισμόν ἀπὸ τῆς 1000 μέχρι 1200 ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας αὐτῶν. Τὸ πυροβολικὸν τοῦ τομέως διὰ τῆς εὐστόχου βολῆς ἀντιπυροβολικοῦ κατώρθωσε νὰ ἐπιφέρῃ ἐξάρθρωσιν εἰς τὴν διάταξιν τοῦ ἱταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν ἀρμάτων μάχης. Αἱ φάλαγγες

(1) Ἀντιναύαρχου Κώνστα. «Ἡ Ἑλλὰς δεκαετία 1940—50». Σελ. 64.

Σολίνα και Τρίτσιο λόγω διακοπών των οδών, μετά μεγάλης δυσκολίας φθάνουσι μέχρις Ἀνω Ραβένια ⁽¹⁾.

Εἰς τὴν περιοχὴν Ἑγουμενίτης, τὴν πρώην τῆς 1ης Νοεμβρίου, λέμβος ἥς ἐπέβαινον δώδεκα Ἴταλοι ὀπλίται, βληθεῖσα διὰ χειροβομβίδων ἐνεδρεύοντος ἑλληνικοῦ τμήματος παρὰ τὸν Ἅγιον Βλάσιον ἀνετράπη ἐντὸς τοῦ ποταμοῦ, πνιγόντων τῶν ἐπιβαινόντων ταύτης.

Γενικῶς, αἱ Ἱταλικαὶ συγκεντρώσεις πρὸ τῆς τοποθεσίας Καλαμᾶ παρουσιάζονται κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου ἰσχυρότεραι εἰς τὰς περιοχὰς Μεσοβοῦνι, Ραβένια, Δολιανὰ, Παρακάλαμος, Σιταριά, βορείως Βρουσίνας καὶ Βρυσέλας.

Ἡ Ἱταλικὴ Ἀεροπορία, ἐπωφελουμένη τῆς καιρικῆς καταστάσεως, ὑπῆρξε δραστηριοτάτη. Ἐβομβάρδισεν ἀνεπιτυχῶς καὶ μὲ ἐλαχίστας ἀπώλειās τὰς Ἑλληνικὰς θέσεις ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Ἀσονίτης καὶ Γκραμπάλας, ὡς καὶ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

Ὁ Στρατηγὸς Πράσκα, ἀφηγεῖται ὡς ἑξῆς τὴν δρᾶσιν τῶν Μεραρχιῶν αὐτοῦ εἰς τὸ Θέατρον Ἐπιχειρήσεων Ἠπείρου κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου ⁽²⁾.

«Ἡ συνοχὴ τῆς ἀμυντικῆς ὁργανώσεως τοῦ ἐχθροῦ ἐπέβαλε τὴν ἐπέκτασιν τοῦ μετώπου ἐπιθέσεως καὶ τῆς ἀκτίνος τῆς κυκλωτικῆς κινήσεως. Πρὸς τοῦτο ἀνετέθη εἰς τὴν Μεραρχίαν «Κενταύρων» τὸ καθήκον νὰ διασπάσῃ τὸν κλοιὸν τῶν ἀμυντικῶν ἔργων, ὅτινα περιβάλλον τὸ Καλπάκι καὶ νὰ φθάσῃ εἰς Λιγῶφα, ὁρμωμένη ἀπὸ Χάνι Τζεραβίνης, κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ Γκορίτης — Ρεπέτιστα — Ζαγόριανη, δεξιὰ τῆς ὁδοῦ ἢ ὁποῖα ἄγει πρὸς Καλπάκι.

Τὴν 1ην Νοεμβρίου προωθήθησαν τὰ τεθωρακισμένα μέσα καὶ τὸ πυροβολικὸν τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς προσβολῆς τῶν ἐχθρικῶν πυροβολαρχιῶν μεγάλου βεληνεκοῦς, προωθήθη μία πυροβολαρχία θέσεως τῶν 145,13.

Ἡ κίνησις διὰ τῶν κατεστραμμένων οδῶν καθίσταται δύσκολος καὶ βραδεῖα, λόγω δράσεως τῆς ἐχθρικῆς Ἀεροπορίας, ἢ ὁποῖα ἡμπούδιζε τὰς ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τούτων.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ φάλαγξ Τρίτσιο-Σολίνα, προωθήθη μετὰ κόπον καὶ κατὰ τρόπον ἐλάχιστον ἱκανοποιητικὸν λόγω διακοπῆς τῆς ὁδοῦ εἰς Ἀνω Ραβένια, βαλλομένης ἀπὸ τὸ ἐχθρικὸν πυροβολικόν, τὸ ὁποῖον ἦτο ἐγκατεστημένον ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων 1060, 1090.

Ἡ Μεραρχία Σιέννα, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ σχεδίου ἐπιχειρήσεων, ἐκινήθη ἐκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ Δελβινον—Κονίσπολις, ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ φθάσῃ μὲ τὸ πρῶτον ἄλμα εἰς τὰς θέσεις τῆς ἐπὶ τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, μεταξὺ Στονιγγάρας καὶ Σαρακινοῦ. Ἡ Μεραρχία ὀφείλει νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν κυρίαν προσπάθειαν κατὰ τῶν Ἰωαννίνων, ἐνεργουμένην ἀπὸ ἄλλας Μ. Μονάδας, ἐδρισκομένης εἰς τὸ ἀριστερόν της, κατὰ μῆκος τῆς γραμμῆς Κακαβιάς—Ἰωαννίνων, ἐνῶ εἰς τὸ δεξιόν της πρέπει νὰ δράσῃ τὸ παραλιακὸν συγκρότημα μὲ ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν Ἀρταν. Ὁ τομεὺς τῆς μεραρχίας εἶναι ἀπολύτως ὀρεινὸς καὶ στερεῖται ἀμαξιτῆς ὁδοῦ».

Ἡ ἑκθεσις τοῦ διοικητοῦ τοῦ XXV Ἱταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς, ἀναγράφει τὰ κάτωθι σχετικῶς μὲ τὴν δρᾶσιν τῶν μονάδων τῆς εἰς τὸν Τομέα τοῦ Κάτω Καλαμᾶ ⁽³⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι Σελ. 21.

(2) Στρατηγὸς Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 114—115.

(3) Στρατηγὸς Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 118.

«Εἰς τὸν τομέα τοῦτον, ἡ ἀντίστασις τὴν ὁποίαν προέβαλεν ὁ ἐχθρὸς, καίτοι ἐντονωτάτη καὶ ἀποτελεσματικὴ, δὲν εἶχε τὴν ὁργανικότητα καὶ τὴν συνοχήν τῆς συγκεντρουμένης πέριξ τοῦ ὠχυρωμένου στρατοπέδου τοῦ Καλπακίου. Ἡ πλήρης ἔλλειψις ἀμαξιτῶν ὁδῶν, ἡ ὑπαρξὶς ἐλαχίστων ἡμιονικῶν καὶ ἡ κακὴ κατάστασις τούτων, ἐπεβράδυνον τὴν κίνησιν τῆς Σιέννα.

Θεωρουμένης ἀναγκαίας τῆς κατασκευῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, συνδεούσης τὴν Κονίσπολιν μὲ Φιλιάτες, ἀρκεταὶ ἑκατοντάδες ἐργατῶν ἡσχολήθησαν μὲ τὸ ἄνοιγμα ταύτης.

Ἡ ἐργασία ἦτο σκληροτάτη ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι αὕτη ἐγένετο ὑπὸ τὸ πῦρ τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τῆς θέσεως Βρυσέλα καὶ Βάρφανη, ἐκείθεν τοῦ Καλαμά, προεκάλει σύγχυσιν. Παρὰ ταῦτα, τὴν ἡμέραν τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, ὑπὸ ἀδιάκοπον βροχήν, ἡ βορεῖα ὁμὰς ἐφθασεν εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ Καλαμά μὲ τὸν χεῖμαρρον Λαγκαβίτσα, καὶ κατέλαβε τὸ χωρίον Ραβένι.

Ἡ νοτιά ὁμὰς, συνέχισε τὰς ἀναγνωρίσεις κατὰ μῆκος τοῦ Καλαμά, ἐπιβεβαιούσα τὸ ἀδιάβατον τούτου, εἰς τὸν κάτω ροῦν του, τὴν καταστροφὴν ὄλων τῶν γεφυρῶν, τὴν ὑπαρξὶν ἐχθρικῶν δυνάμεων ἀμυντικῶς ἐγκατεστημένων καὶ τὴν ὑπαρξὶν πυροβολαρχιῶν ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων τῆς ἀπέναντι ὀχθῆς».

55. Τὰ Ἱταλικά τμήματα, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 1ης Νοεμβρίου, δὲν ἔλαβον τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν τμημάτων τῶν κατεχόντων τὴν τοποθεσίαν Καλαμά, λόγω ἀντιδράσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ὅπερ ἔβαλλε καὶ τὴν παραμικροτέραν κίνησιν τῶν ἐχθρικῶν τμημάτων.

Τὸ Ἀποσπασμα Μετσόβου, ἀφίχθεν τὴν 1ην Νοεμβρίου εἰς Βρυσοχώρι, ἐτέθη ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ διοικητοῦ τοῦ Τάγματος Κονίτσης, συγκεντρωθέντος οὕτω τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου ὅπερ ἐτέθη ὀριστικῶς ἀπὸ τῆς ἐσπέρας τῆς 2ας Νοεμβρίου ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Πεζικοῦ Φριτζῆ Μαρδοχαίου μὲ ἀποστολὴν : (1).

—Τὴν κάλυψιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῆς μεραρχίας ἐκ τῆς κατευθύνσεως Ἑλεύθερον—Βρυσοχώρι πρὸς Τσεπέλοβον καὶ Ἐλατοχώρι, διὰ τῆς καταλήψεως τῶν ὑψωμάτων τῶν νοτίως τῆς ὀχθῆς τοῦ ποταμοῦ Ἀώου, καὶ τὴν ἀπόφραξιν τῶν μεταξὺ Γκαμήλα καὶ ὑψώματα Κουκουροῦντζος (ὕψ. 1885, 35) ὀρεινῶν διαβάσεων.

—Τὴν ἐπιβράδυνσιν τοῦ ἐχθροῦ ἐν περιπτώσει ἰσχυρᾶς πιέσεως αὐτοῦ πρὸς Νότον, καὶ τὴν ἀπόφραξιν τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων πρὸς Τσεπέλοβον καὶ Ἐλατοχώρι, εἰς τὸ ὕψος τῆς γραμμῆς Γκαμήλα—Κουκουροῦντζος, ἣν γραμμὴν ὤφειλε νὰ μὴ ἐγκαταλείψῃ ἄνευ διαταγῆς τῆς μεραρχίας.

Ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ἀποσπάσματος τούτου ἐτίθετο καὶ ὁ οὐλαμὸς πεζικοῦ μετὰ τῆς ὁμάδος πολυβόλων Τσεπελόβου, διὰ τὴν ἀπόφραξιν τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων Παπίγγου καὶ Ἀστρακα.

Τὴν 1630, Ἱταλικὸν σύνταγμα Ἀλπινιστῶν ἐφθασεν εἰς τὴν περιοχὴν Παλαιοσέλιον (Βορείως Βρυσοχώρι).

Ἡ μεραρχία, κατόπιν τῆς διαθέσεως αὐτῇ τοῦ 39ου Συντάγματος Εὐζώνων, κινουμένου καὶ συγκεντρουμένου εἰς τὰς περιοχὰς Ἀρτης καὶ Ἀμφιλοχίας, ἐπέβιβασεν αὐτοκινήτων τὸ εἰς Ἀρταν εὐρισκόμενον II Τάγμα τοῦ συντάγματος

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι. Σελ. 20.

τούτου και μετέφερεν τὸ εἰς τὴν περιοχὴν Μεγάλο Μπισδοῦνι τὴν 1ην Νοεμβρίου ὡς ἐφεδρείαν τῆς μεραρχίας. Ἡ VIII Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἀντικατεστάθη ὑπὸ τοῦ III/40 Τάγματος ἐκ τοῦ ὑποτομέως Βρουσίνας.

Λήξαντος τοῦ ἀγῶνος τῶν τμημάτων τοῦ κλιμακίου προκαλύψεως, ἅτινα εἶχον πλέον εἰσέλθει ἐντὸς τῆς κυρίας τοποθεσίας, ἡ μεραρχία εἶναι ἐτοίμη ἀπὸ τῆς 1ης Νοεμβρίου νὰ δεχθῇ τὸν ἀγῶνα ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ταύτης, ἥτις εἶχεν ἐνισχυθῇ δι' ἐπαρκῶν μέσων καὶ μὲ διάταξιν ἐπιτρέπουσαν τὴν ἐπιτυχῇ διεξαγωγὴν τῶν ἐπιχειρήσεων ⁽¹⁾.

Ἐπειδὴ παρατηρήθησαν σημαντικαὶ ἰταλικαὶ συγκεντρώσεις πρὸ διαφόρων σημείων τοῦ μετώπου τῆς μεραρχίας, ἰδίᾳ δὲ μηχανοκινήτων μέσων εἰς τὴν περιοχὴν μεταξύ Δολιανῶν καὶ Ραβενίων, ἡ μεραρχία ἠτήσαστο παρὰ τοῦ ΓΣ τὸν βομβαρδισμόν ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας τῶν χώρων τῶν ἐχθρικών συγκεντρώσεων παρὰ τὴν συμβολὴν τοῦ Καλπακιώτικου μετὰ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ καὶ παρὰ τὴν περιοχὴν Σκουπίτσης εἰς τὰς ἐκβολὰς τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ, ὅπου παρατηρήθησαν ἐργασίαι ζεύξεως τοῦ ποταμοῦ τούτου.

Ἡ Μάχη τῆς Ἑλαίας (2 καὶ 3 Νοεμβρίου).

56. Ἡ 2α Νοεμβρίου εὐρίσκει τὸν Ἰταλικὸν Στρατὸν συμπληρώσαντα τὰς προετοιμασίας του διὰ τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς τοποθεσίας τοῦ Τομέως Νεγράδων. Ἡ τοποθεσία αὕτη ἔφρασε τὴν διασχίζουσαν τὴν Ἠπειρον κυρίαν ὁδὸν, ἥτις ἦγεν ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον καὶ ἐστηρίζετο κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν ταύτης ἐπὶ τοῦ ὄρεινοῦ ὄγκου Γκραμπάλα (ὕψος 1205), κατὰ δὲ τὸ ἀριστερὸν ἐπὶ τοῦ ὄρους Κασιδιάρη (ὕψ. 1316). Μεταξὺ τῶν δύο τούτων ὄρεινῶν συγκροτημάτων ῥεεῖ ὁ Καλαμᾶς ποταμὸς μέσῳ στενῆς κοιλάδος, μὲ κατεύθυνσιν ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νοτιοδυμάς. Τὸ ἀνάπτυγμα τῆς τοποθεσίας ταύτης ἀνέρχεται εἰς τριάκοντα χιλιόμετρα περίπου.

Ἡ Μεραρχία «Κενταύρων» εἶναι ἐτοίμη πρὸς ἐπίθεσιν διὰ δύο φαλάγγων, διὰ τῆς δεξιᾶς μὲν μὲ κατεύθυνσιν πρὸς Γορίτσα—Ρεπετίστι—Βροντισμένη—Χρυσορράχη, διὰ δὲ τῆς ἀριστερᾶς ἀπὸ Χάνι Τζεραβίνης πρὸς Καλπάκι. Ἡ Μεραρχία «Φερράρα», διὰ τῶν φαλάγγων τῆς Σολίνα καὶ Τρίτσιο, θὰ ἐκάλυπτεν ἀπὸ Βορρᾶ τὴν κυρίαν ἐπίθεσιν τῆς μεραρχίας Κενταύρων καὶ θὰ ὑπεβόηθει ταύτην κατὰ τὴν ἐπιθετικὴν τῆς ἐνέργειαν ⁽²⁾.

Τὴν 0800, ὑπεκλάπη ὑπὸ τῆς μεραρχίας τὸ κάτωθι σῆμα τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ἰταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ ἀπευθυνόμενον πρὸς τὴν Ἀεροπορίαν :

«Ἐπωφεληθῆτε τῆς καλῆς ἡμέρας καὶ πλήξατε ἰσχυρῶς τὸν ἐχθρόν».

Πράγματι ἀπὸ τῆς 0900, σμήνη ἰταλικῶν ἀεροπλάνων κατ' ὀλεπάλληλα κύματα, ἐβομβάρδιζον τὸν Τομέα Νεγράδων καὶ κυρίως τὴν Γκραμπάλαν, τὸ Καλπάκι, τὴν Μορὴν Βελλᾶς, τὸ ἀεροδρόμιον Ἰωαννίνων καὶ τὴν γέφυραν Μαζαράκι ἀνευ σοβαρῶν ὅμως ἀποτελεσμάτων. Ἐβομβαρδίσθησαν ἐπίσης καὶ τὰ Ἰωάννινα μὲ ἀρκετὰς ζημίας καὶ θύματα μετὰ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ.

Μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς Ἀεροπορίας ἤρξατο σφοδρὸς βομβαρδισμὸς ἀπὸ 1200 ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, ἐλαφροῦ καὶ βαρέος, κατὰ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως μὲ μεγαλυτέραν πυκνότητα πυρῶν κατὰ τοῦ ὑποτομέως Σουδενῶν καὶ τῶν ὑψωμάτων Καλπακίου, μὲ ἀποτελέσματα ὅμως ἀσήμαντα,

(1) Σχεδιάγραμμα 3.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

καίτοι ἐρρίφθησαν κατὰ τῆς τοποθεσίας Γκραμπάλα—Καλπάκι πλέον τῶν 2.000 βλημάτων.

Ἐν τῷ μεταξύ, φάλαγγες ἰταλικοῦ πεζικοῦ ἐκινούντο κατὰ τοῦ Τομέως Νεγράδων, διὰ νὰ ἐκδηλωθῇ ἐν συνεχείᾳ τὴν 1500 ἐπίθεσις τούτων κατὰ τῶν ὑψωμάτων Γκραμπάλας καὶ Ψηλορράχης, ἀποκρουσθεῖσα μὲ ἀρκετὰς διὰ τοὺς Ἰταλοὺς ἀπωλείας. Ἡ ἰταλικὴ αὕτη ἐπίθεσις ἐξηκολούθησεν εἰς ἔντονον ρυθμὸν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ἰδίως κατὰ τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλας (1).

Τὸ ἑλληνικὸν πυροβολικὸν κατὰ τὴν ἐνεργηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐπίθεσιν εἰς τὸν τομέα Νεγράδων, παρὰ τὸν κίνδυνον νὰ ἀποκαλυφθῇ ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας, ἡ ὁποία συνεχῶς ὑπερίπτατο τῶν χώρων ἀναπτύξεώς του, ἐβαλλε καταγιγιστικῶς κατὰ τῶν τμημάτων ἐπιθέσεως. Ἡ εὐστοχος καὶ δραστικὴ βολὴ τοῦ πυροβολικοῦ καθὼς καὶ ὁ φραγμὸς τῶν πυρῶν πεζικοῦ, ἐπέφερον σοβαρὰς ἀπωλείας εἰς τοὺς ἐπιτιθεμένους καὶ ἐπεβράδυνον σημαντικῶς τὴν προχώρησίν των.

Κατόπιν παρατηρηθεῖσων ἰταλικῶν συγκεντρώσεων εἰς χαράδρας τινὰς τῆς Ψηλορράχης, συγκεντρώσεις βολῆς πυροβολικοῦ ἐκτοξευθεῖσα κατὰ τὴν 1340 διέλυσε τὰ ἰταλικά ταῦτα τμήματα, ἅτινα ὀλίγα λεπτά μετὰ τὴν ἐναρξιν βολῆς ἐθεάθησαν φεύγοντα ἀτάκτως κατὰ πυκνὰς ὁμάδας πρὸς Χάνι Καλλιθέας. Οἱ φυγάδες οὗτοι ἦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνευ ὁπλων, ἅπαν δὲ τὸ ὑλικὸν ἐγκοτελείφη ἐπὶ τόπου, συλλεγὲν ὑπὸ τμήματος πεζικοῦ ἀποσταλέντος πρὸς τοῦτο. Ἡ ἐξουδετερωθεῖσα ἰταλικὴ δύναμις ὑπελογίσθη εἰς δύο τάγματα περίπου. Πληροφορίαι, ληφθεῖσαι μεταγενεστέρως ἐκ συλληφθέντων αἰχμαλώτων διεπίστωσαν ὅτι τοιαύτη ὑπῆρξεν ἡ σύγχυσις τῶν αἰφνιδιασθέντων ἰταλικῶν τμημάτων ὥστε ταῦτα ἐφθασαν τὴν νύκτα πανικόβλητα εἰς Ποντικάτες, περὶ τὰ εἴκοσι χιλιόμετρα μακρὰν τοῦ μετώπου.

Ἐπελθούσης τῆς νυκτός, ἡ Μεραρχία Κενταύρων μόλις εἶχε προχωρήσει ὀλίγον εἰς τὸ δεξιόν, καὶ εἶχε φθάσει μέχρι τοῦ ὕψους τοῦ Ἀγίου Νικολάου, δυτικῶς Γορίτσας, αἱ δὲ φάλαγγες Σολίνα καὶ Τρίτσιο εἶχον φθάσει βορείως Καλπακίου. Ἡ τοποθεσία Ἐλαία οὐδαμῶς διεσπάρθη.

Περὶ τὴν 2000, Ἰταλικὸν τμήμα δυνάμεως λόχου μετὰ Ἀλβανῶν στρατιωτῶν, προχωρήσαν διὰ μιᾶς βαθείας χαράδρας ἐπὶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλας, ἥτις ἦτο ἡ πλέον ἀπότομος καὶ ἀπόκρημνος, κατῶρθωσε ἀναρριχθὲν ἀθέατον, νὰ ἀνέλθῃ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλα καὶ νὰ καταλάβῃ διὰ μιᾶς ἀποφασιστικῆς τοπικῆς αἰφνιδιαστικῆς ἐπιθέσεως τὴν νοτίαν ἐκ τῶν δύο κορυφῶν τοῦ ὑψώματος τούτου (1060). Ἡ ὑπερασπιζοῦσα ταύτην διμοιρία τοῦ 10/15 Λόχου, αἰφνιδιασθεῖσα πλήρως, ἠναγκάσθη νὰ συμπτυχθῇ κατόπιν ὀλιγολέπτου ἀγῶνος πρὸς Βορρᾶν, ἐνθα καὶ ὁ ὑπόλοιπος λόχος, καὶ ἐν μέρει πρὸς Νότον ἐνθα τὸ δεξιόν τοῦ 9ου Λόχου τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Τὴν αὐτὴν ὥραν ἕτερον ἰταλικὸν τμήμα δυνάμεως λόχου, ἐπετέθη αἰφνιδιαστικῶς ἐκ τῆς βορειοανατολικῆς δασώδους πλευρᾶς τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλας ἐξαναγκάσαν τὸ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος τούτου τμήμα τοῦ 10/15 Λόχου νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Κόζακον. Ἡ διοίκησις τοῦ III/15 Τάγματος εἰς δ' ἀνῆκε τὸ ὕψωμα Γκραμπάλα μὴ διαθέτουσα οὐδεμίαν ἐφεδρείαν, δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐνεργήσῃ ἄμεσον ἀντεπίθεσιν. Ἐπὶ πλέον, τὰς πρώτας ἑσπερινὰς ὥρας ἐνέσκηψε σφοδρὰ χιονοθύελλα.

Ἐπειδὴ ἡ κατάληψις τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλα ἐνεῖχε διὰ τὴν ὅλην τοποθεσίαν ἰδιάζουσαν σημασίαν, ἡ μεραρχία διέταξεν ὅπως τηρηθῇ πάσης θυσίᾳ ἡ γραμμὴ Κόζακος—Στυλιάνια—Ψηλορράχη καὶ νὰ ἐπιζητηθῇ τὸ ταχύτερον ἡ ἀνακατάληψις τῆς Γκραμπάλας διὰ νυκτερινῆς ἀντεπίθεσεως, πρὶν ἢ ὁ ἐχθρὸς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι Σελ. 23.

έδραιωθῇ ἰσχυρῶς ἐπ' αὐτῆς. Ἡ νυκτερινὴ αὕτη ἐπίθεσις θὰ ὑπεστηρίζετο ὑφ' ὁλοκλήρου τοῦ πυροβολικοῦ τῆς τοποθεσίας καὶ ὑπὸ τοῦ διατεθέντος ἐφεδρικοῦ I/15 Τάγματος. Ἐπίσης διετάχθη ὅπως προωθηθῇ ἀμέσως εἰς Σουδενά ἡ διλοχία τοῦ Ἐμπέδου Ἰωαννίνων.

Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς ταύτης τὸ 15ον Σύνταγμα Πεζικοῦ διέθεσε δύο λόχους του, οἵτινες, ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Κυριαζῆ Γεωργίου, θὰ ἐνῆργουν τὴν νυκτερινὴν ἀντεπίθεσιν. Λόγῳ ὅμως τῆς ἐνσκηψάσης σφοδρᾶς θυέλλης μετὰ ραγδαίας βροχῆς καὶ χαλάζης, ἀνεστάλῃ ἡ ἐκτόξευσις τῆς ἀντεπιθέσεως μέχρι τῆς βελετιώσεως τῶν καιρικῶν συνθηκῶν (1). Αἱ ἀπώλειαι ἐκ τοῦ ἀγῶνος Γκραμπάλας ἀνῆλθον εἰς 5 νεκροὺς καὶ 15 τραυματίας.

Εἰς τὸν τομέα Καλαμᾶ παρατηρήθη ἐλαφρὰ δρᾶσις μικρῶν ἰταλικῶν τμημάτων καὶ συγκέντρωσις ἀρμάτων μάχης εἰς Παρακάλαμον καὶ Σιταριά.

57. Εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Ἀώου, οἱ Ἰταλοὶ, οἵτινες κατεῖχον διὰ συντάγματος πεζικοῦ τὸ Παλαιοσέλιον καὶ Πάδες, ἐπωφελοῦμενοι τῆς πυκνῆς ομίχλης ἐνῆργησαν ἀπὸ τῆς πρωίας ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ δεξιοῦ τοῦ II/15 τάγματος, προσπαθοῦντες νὰ διαβῶσι τὸν ποταμὸν διὰ τῆς καταστραφείσης γεφύρας νοτίως Ἀρματα (2).

Εἰς τὴν προσπάθειάν των ὅμως ταύτην ἀπέτυχον μὲ ἀπώλειαν ἑνα ἀξιωματικόν, τέσσαρας ὀπλίτας νεκροὺς καὶ εἴκοσι τέσσαρας αἰχμαλώτους. Τὴν 2300, οἱ Ἰταλοὶ ἀπεπειράθησαν νὰ διαβῶσι καὶ πάλιν τὸν ποταμὸν νοτίως Ἀρματα καὶ Πάδες διὰ συνεργείων ἐκ χωρικῶν καὶ ξυλείας ριφθείσης δι' ἀεροπλάνων, ἀπέτυχον ὅμως καὶ εἰς τὴν νέαν ταύτην προσπάθειαν (3).

Τὸ I/39 Τάγμα μετεκινήθη ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἐπ' αὐτοκινήτων εἰς Ἀνω Λαφίσταν Ἰωαννίνων καὶ ἡ VIII Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως συνεκεντρώθη εἰς Μόζια ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Πεζικοῦ Μπίμπη.

Τὴν νύκτα τῆς 2—3 Νοεμβρίου, ὁ σταθμὸς Διοικήσεως τῆς μεραρχίας μετεκινήθη ἐκ τῆς περιοχῆς Πετσάλη εἰς τὸ χωρίον Πρωτοπαπᾶ, λόγῳ τοῦ ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς Ἀεροπορίας σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ τῆς ὥς ἄνω περιοχῆς.

58. Ὁ Στρατηγὸς Πράσκα ἐκθέτει εἰς τὴν σελίδα 115 τοῦ συγγράμματός του τὴν δρᾶσιν τῶν μονάδων αὐτοῦ κατὰ τὴν 2αν Νοεμβρίου ὡς ἑξῆς:

«Τὴν πρωίαν τῆς 2ας Νοεμβρίου, αἱ προετοιμασίαι ἔχουν συμπληρωθῇ. Ὁ καιρὸς εἶναι σχετικῶς καλός. Ἡ μεραρχία Κενταύρων, συμφώνως πρὸς τὰ διαταχθέντα, ἐπιτίθεται διὰ δύο φαλάγγων. Ἡ ἀριστερὰ μὲ κατευθύνσιν πρὸς Νεγράδες ἵνα καταλάβῃ τὴν γραμμὴν Γκορίτσα—Ρεπέτισα—Βροντισμένη—Ζαγόριανη. Ἡ δεξιὰ ἀπὸ Χάνι Τσεραβλινῆς δι' Ἀγίου Νικολάου, κατευθύνεται εἰς Λιγύφαν.

Ἡ Μεραρχία Φερράρα συντονίζει τὴν δρᾶσιν τῆς μὲ τὴν Μεραρχίαν Κενταύρων ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Βορειοανατολικῶς Καλπακίου πρὸς ὕψ. 1090.

Τὴν ἑσπέραν τῆς 2 Νοεμβρίου, ἡ κατάστασις ἐμφανίζεται περίπου ἀμετάβλητος.

Μερικὰ προκεχωρημένα ἐχθρικά τμήματα ἀπωθήθησαν.

Αἱ φάλαγγες τῆς Μεραρχίας Κενταύρων ἐφθασαν εἰς Γκορίτσα εἰς τὸ κέντρον, καὶ εἰς τὸν Ἀγίου Νικόλαον εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ μετώπου ἐπιθέσεως.

Αἱ φάλαγγες Τρίτσιο—Σολίνα (Μεραρχίας Φερράρα) ἐφθασαν εἰς τὸ ὕψος τῆς γραμμῆς Καλύβια—Τσερβάρι εἰς τὰ βόρεια τοῦ Καλπακίου.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 694/Α. Σελ. 7.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 694/Β.

Τὸ 9ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν τῆς Μεραρχίας Τζούλια, ἀφοῦ ἐφθασεν εἰς τὸν Ἀῶν ποταμόν, εἰς τὴν ζώνην Πάδες—Παληροσέλι, δὲν κατώρθωσε νὰ τὸν ὑπερβῇ λόγῳ τοῦ εὐστόχου πυρὸς τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν πολυβόλων, ἅτινα ἦσαν ἐγκατεστημένα εἰς τὴν ἀριστερὰν ὁχθὴν τοῦ ποταμοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν καθηλώθη».

59. Διὰ τὴν 3ην Νοεμβρίου, ἡ Ἱταλικὴ Διοίκησις ἀπεφάσισε τὴν συνέχισιν τῆς ἐπιθέσεως, πρὸς διάσπασιν τῆς τοποθεσίας Καλπακίου διὰ τῆς ἀναθέσεως τῆς διεξαγωγῆς τῆς διασπάσεως εἰς μίαν ἰσχυρὰν φάλαγγα κατὰ μέγα μέρος μηχανοκίνητον. Κατόπιν τῆς ἀποφάσεώς της ταύτης, ἡ Ἱταλικὴ Διοίκησις ἀνέθεσε τὴν ἐνέργειαν τῆς διασπάσεως εἰς τὴν Μεραρχίαν Κενταύρων, ἡ ὁποία θὰ ἐνῆργει κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ πρὸς Καλπάκι με βάσιν ἐξορμήσεως τὴν θέσιν Ἁγιοί, προστατευομένην κατὰ τὰ πλευρά της διὰ τῶν φαλάγγων τῆς Μεραρχίας Φερράρα καὶ ἰδίως διὰ τῆς φαλάγγος Σολίνα με κατεύθυνσιν τὸ ὕψωμα 1090—Βουρτόπια. Πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς ταύτης ἡ Μεραρχία Κενταύρων θὰ ἐκινεῖτο διὰ δύο φαλάγγων. Ἡ νοτία (δεξιὰ) φαλαγγὶς θὰ ἐνῆργει με κατεύθυνσιν Ἁγιος Ἀθανάσιος—Βροντισμένη καὶ ἡ βορεῖα (ἀριστερά) θὰ ἐνῆργει κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ πρὸς Καλπάκι (1).

60. Εἰς τὸν Τομέα Νεγράδων, τὴν 0500 τῆς 3ης Νοεμβρίου, ὅτε ἐκόπασεν ἡ καθ' ὅλην τὴν νύκτα ἐπικρατήσασα σφοδροτάτη θύελλα, τὰ τμήματα τῆς ἑλληνικῆς ἀντεπιθέσεως, οἱ 1ος καὶ 7ος Λόχοι τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἤρχισαν νὰ ἀνέρχωνται ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλα. Τὸ Τάγμα Ἀλβανῶν, μὴ δυνήθην κατὰ τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου νὰ διανυκτερεύσῃ λόγῳ τῆς θυέλλης ἐπὶ τῆς Γκραμπάλα, ἀφῆσεν ἐπ' αὐτῆς μικρὰν δύναμιν, τοῦ ὑπολοίπου συμπτυχθέντος εἰς τὸ χωρίον Ἀρίστη πρὸς ἀνάπαυσιν, με τὴν πρόθεσιν νὰ ἐπανέλθῃ ἅμα τῇ ἑω εἰς τὴν θέσιν του.


Τὰ τμήματά τῆς ἑλληνικῆς ἀντεπιθέσεως, καθ' ὃν χρόνον ἀνῆρχοντο ἐπὶ τῆς Γκραμπάλας, συνήντησαν τὸ ἐχθρικὸν τοῦτο τάγμα ἀνερχόμενον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὑψώματος. Δι' αἰφνιδιαστικῆς ἐνεργείας τὰ ἑλληνικὰ τμήματα ἀνατρέπουσι καὶ διαλύουσι τὸ Ἀλβανικὸν Τάγμα, ὅπερ ἐγκατέλειπεν ἐπὶ τόπου 20 νεκροῦς, 6 αἰχλαμῶτους καὶ αὐτόματά τινα ὅπλα. Αἱ ἀπώλειαι κατὰ τὴν ἀντεπιθέσιν ἦσαν: τραυματῖαι ὁ διοικητὴς τοῦ 10ου Λόχου καὶ 3 ὀπλίται, καὶ 3 ὀπλῖται νεκροί.


Εἰς τὴν χαράδρῳσιν Καλύβια Ἀρίστης ἦτο συγκεντρωμένον ὁλόκληρον τὸ 47ον Ἱταλικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ ἑτοιμον ὅπως ἀνέλθῃ καὶ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλα διὰ νὰ συνεχίσῃ ἐκεῖθεν τὴν ἐπίθεσιν του πρὸς 1060—1090. Ἡ συγκέντρωσις αὕτη ἐγένετο ἀντιληπτὴ περὶ τὴν 0600 ἀπὸ τὰ ἅμα τῇ ἀνακαταλήψει τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλα ἀποκατασταθέντα ἐκεῖ παρατηρητήρια, διὰ νὰ ἐπακαλουθῇ ἀμέσως βολὴ τεσσάρων πυροβολαρχιῶν κατὰ τοῦ ὡς ἄνω συντάγματος, με ἀποτέλεσμα τὴν διάλυσίν του καὶ τὴν ματαίωσιν τῆς Ἱταλικῆς ἐπιθέσεως (2).

Ἀπὸ τῆς πρωΐας ἤρξατο σφοδρὸς βομβαρδισμὸς τοῦ τομέως Νεγράδων καὶ ἰδίᾳ τοῦ Λόφου Καλπακίου, τῶν ὑψωμάτων Ψηλορράχης καὶ τῶν τοιοῦτων Σιάστης, Μονῆς Σωνίνου καὶ περιοχῆς Ρεπέτιστης, τοῦ τομέως Καλαμά. Ἀπὸ τῆς 1000 εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ ἡ Ἱταλικὴ Ἀεροπορία, ἥτις ἐβομβάρδισε τοὺς ὑποτομεῖς Σουδενῶν καὶ Καλπακίου καθ' ὃν χρόνον παρατηροῦντο συγκεντρώσεις Ἱταλικοῦ πεζικοῦ πρὸ τοῦ ὑποτομέως Σουδενῶν.

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 116.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 94/Α. Σελ. 7.





Ὁ ἐχθρὸς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς κατῴρθωσε νὰ συγκεντρώσῃ εἰς κεκαλυμμένους χώρους παρὰ τὴν διχάλωσιν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ πρὸς Μέρτζανη καὶ Χάνι Δελβινάκι, 50—60 ἄρματα μάχης καὶ 80 περίπου μοτοσυκλέττας, κατόπιν δὲ σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ τῆς περιοχῆς Καλπακίου ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ καὶ Ἀεροπορίας ἐπετέθη τὴν 1600 διὰ τῶν ἀρμάτων κατὰ τοῦ λόφου Καλπακίου.

Ἡ ἐπίθεσις αὕτη ἐθραύσθη πρὸ τῆς ἀντιαρματικῆς ἀμύνης καὶ τοῦ λίαν εὐστόχου πυρὸς τοῦ πυροβολικοῦ τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας.

Ἐννέα ἄρματα καὶ 30 περίπου μοτοσυκλέτται κατεστράφησαν πρὸ τοῦ ἀντιαρματικοῦ κωλύματος, τὰ δὲ ὑπόλοιπα ἄρματα ὑποστάντα σοβαρὰς ζημίας, ἀναστραφέντα, ὑπεχώρησαν. Ἐπίσης πολλὰς ἀπώλειας ὑπέστη καὶ τὸ Ἰταλικὸν πεζικόν, βληθὲν εἰς τοὺς χώρους συγκεντρώσεώς του καὶ μὴ δυνήθην νὰ ἐκδηλώσῃ τὴν κίνησιν του.

Ἡ ἀποτυχία αὕτη τοῦ ἐχθροῦ ἀνεπτέρωσε μεγάλως τὸ φρόνημα τῶν ὁπλιτῶν τῆς VIII Μεραρχίας, τὸ πρῶτον ἀντικρυζόντων ἄρματα καὶ ἡδραίωσε τὴν πεποίθησιν ἐπὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος τῆς ἀντιαρματικῆς ἀμύνης ⁽¹⁾.

Ἡ νοτιά (δεξιὰ) φάλαγξ τῆς Μεραρχίας Κενταύρων καθηλοῦται παρὰ τὸν Ἅγιον Ἀθανάσιον, ἡ δὲ βορεῖα (ἀριστερά) τοιαύτη, μετὰ τὴν ἄνωτέρω πανωλεθρίαν, δὲν ἡδυνήθη νὰ προχωρήσῃ πέραν τῆς Γορίτσας. Ἡ Μεραρχία Φερράρα ἐπίσης ἐλαχίστην πρόδον ἐσημείωσε.

Αἱ ἑλληνικαὶ ἀπώλειαι τῆς ἡμέρας ταύτης ἀνῆλθον εἰς δύο τραυματίας ἀξιωματικούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ 1/40 Τάγματος Εὐζώνων καὶ δέκα πέντε ὁπλίτας.

61. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ διοικητοῦ τῆς ἐπιτεθείσης τεθωρακισμένης Ἰταλικῆς φάλαγγος, ὑποβληθεῖσα πρὸς τὴν προϊσταμένην αὐτοῦ διοίκησιν δι' ἀνοικτοῦ ραδιοτηλεγραφήματος, καταδεικνύει τὴν συντριπτικὴν ἥτταν τὴν ὁποίαν ὑπέστη ἡ τεθωρακισμένη αὕτη φάλαγξ ⁽²⁾.

«Φθάσας εἰς τὸν Λόχον Καλπακίου βάλλομαι πανταχόθεν ὑπὸ σφοδροῦ πυρὸς τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ ἐλαφροῦ καὶ μέσου, τὸ ὁποῖον οἱ προνοητικοὶ καὶ πονηροὶ Ἕλληνες ἔχουσι τάξει καταλλήλως καὶ εἶναι ἄθικτον. Τὸ πῦρ τοῦ πυροβολικοῦ τούτου προκαλεῖ φοβερὰν σύγχυσιν καὶ δέος διὰ τῆς εὐστόχου καὶ συντριπτικῆς βολῆς του κατὰ τῶν ἀρμάτων».

Διὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην ἡ ἐκθεσις τοῦ Στρατηγοῦ Κάρλο Ρόσσι ἀναγράφει: ⁽³⁾.

«Ἡ πρωτὰ τῆς 31ης Νοεμβρίου παρῆλθε χωρὶς ἡ ἐπίθεσις νὰ σημειώσῃ αἰσθητὰς προόδους, ἐλλείπει συνδρομῆς τῆς Ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ, τὴν ὁποίαν μᾶς ὑπέσχοντο καὶ μᾶς ἀνήγγειλαν ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν ὡς ἰσχυρὰν καὶ συντριπτικὴν, ἀλλὰ ἡ ὁποία δὲν ἐσημειώθη ποτέ.

Καὶ ἡ ἑλλειψις αὕτη ἦτο τόσοις περισσότερον αἰσθητὴ ὅσον ἡ ἐχθρική Ἀεροπορία μὲ τὴν ἀποτελεσματικὴν παρουσίαν της ἐπεδείκνυε τὴν κατάστασιν τῆς ἐπιθετικῆς μας διατάξεως.

Τὸ ἀπόγευμα ἐπανελήφθη ἡ ἐπίθεσις τῆς ἀριστερᾶς φάλαγγος κατὰ τοῦ Καλπακίου, ἐνῶ ἡ δεξιὰ ἐπετέθη πρὸς Παλαιόκαστρον. Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς διὰ τὰς δύο φάλαγγας ἦτο ὁ ὁδικὸς κόμβος ἐν χιλόμετρον περίπου νοτιοδυτικῶς Καλπακίου. Μὲ θαυμασίαν ὁρμητικότητα, παρὰ τὸ σφοδρὸν πῦρ τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, ἡ δεῦσα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ φάλαγξ ἐξαπελύθη

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 23—24.

(2) Ἀντιστρατήγου Κατσιμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἑπείρος προμαχοῦσα».

(3) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 116—117.

πρὸς ἐπίθεσιν. Ἡ ἐπίθεσις ἐγένετο μὲ ὀρμητικότητα ἀνταξίαν τῶν Βερσαλλιέρων. Ἀπὸ τὴν διασταύρωσιν τῆς ὁδοῦ Δολιανῶν, οἱ μοτοσυκλεττισταὶ καὶ τὰ ὄπλα μάχης τῶν Κενταύρων ἐξώρμησαν πρὸς τὰ ἔμπροσθεν μὲ τὴν ταχύτητα ἣν ἐπέτρεπεν ἡ κατάστασις τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ ἐχθρική ἀντίστασις. Ἡ ἐχθρική ἀντίστασις ἐκδηλοῦται ἐναντίον τῆς φάλαγγος μὲ πῦρ πυροβολικοῦ, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὸ ὕψωμα Γρίμπιανης ἐπληττε συνεχῶς τὴν ὁδὸν μὲ τὰ θανατηφόρα βλήματά του. Μερικὰ ὄπλα ἐπὶ κεφαλῇ τῆς φάλαγγος πλήττονται ἀμέσως καὶ σταματοῦσι, φράσσοντα τὴν ὁδόν. Οἱ ἄνδρες τῶν ἐπομένων ὁρμάτων κατέρχονται καὶ ἀνατρέπουσιν ἐκτὸς τῆς ὁδοῦ τὰ ἀχρηστευθέντα ὄπλα ἵνα ἐλευθερώσωσι ταύτην. Οἱ μοτοσυκλεττισταὶ διέρχονται διὰ μέσων τῶν ὁρμάτων καὶ προχωροῦν καθ' ἄλματα, ἐγκαθίστανται ὀπισθεν δένδρων ἢ ἀνωμαλιῶν τοῦ ἐδάφους καὶ κατευθύνουν τὸ πῦρ των ἐναντίον τῶν ἐχθρικῶν θέσεων. Οὕτω κατὰ διαδοχικὰ κύματα, μοτοσυκλεττισταὶ καὶ ὄπλα μάχης προχωροῦν ὀρμητικῶς καὶ φθάνουν εἰς τὸ ὕψος τῆς διχαλώσεως τῆς ὁδοῦ παρὰ τὸ Καλπάκι. Ἐκεῖ ἡ ἐχθρική ἀντίστασις ἀδύναμις εἰς ἔντασιν καὶ τὸ πῦρ τῶν πολυβόλων κατακλύζει τὴν ὁδόν. Ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνον εἶναι τὸ πῦρ τῶν πυροβολαρχιῶν Γρίμπιανης. Ἀλλ' ἐπιμένομεν. Τὰ ὄπλα ὁρμῶν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ πρὸς Ἰωάννινα. Μόλις ὁμοῦς ἐπροχώρησαν ὀλίγας ἐκατοντάδας μέτρων, φράγματα συρματοπλεγμάτων καὶ σιδηροδοκῶν τὰ σταματοῦν. Τὰ πρῶτα συρματοπλέγματα διασπῶνται, μερικοὶ δὲ μοτοσυκλεττισταὶ κατέρχονται ἵνα διευκολύνωσι τὴν προχώρησιν τῶν ὁρμάτων, τὰ ὁποῖα κινοῦνται παραπλεύρως τῆς ὁδοῦ πρὸς ἀναζήτησιν διόδου. Τὸ ἔδαφος ὁμοῦς εἶναι ὑπονομευμένον καὶ μερικαὶ νάρκαι ἐκρήγνυνται ἀνατινάζουσιν τὰ προπορευόμενα ὄπλα. Δὲν δύνανται πλέον νὰ προχωρήσουν, ἀλλὰ δὲν πρέπει καὶ νὰ ἀποσυρθοῦν. Οἱ ἄνδρες κατέρχονται ἀπὸ τὰ μηχανήματά των μὲ τὰ ὅπλα ἀνὰ χεῖρας, ἵνα ὑπερασπίσωσι τὰς θέσεις τὰς ὁποίας κατέλαβον. Ἐπέρχεται ἡ νύξ καὶ ὁ ἀγὼν συνεχίζεται.

Ἡ ἄλλη φάλαγξ τῶν Κενταύρων δὲν ἠδυνήθη νὰ προχωρήσῃ πέραν τῆς Γκορίτσας, διότι τὸ πῦρ τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ ἐμποδίζει τὴν προχώρησιν πρὸς τὴν γέφυραν Ἀγίου Ἀθανασίου. Ἀνάλογος ὑπῆρξεν ἡ ὁρμή τῆς «Φερράρα», ἡ ὁποία προσέκρουσεν εἰς τὰ χαρακώματα καὶ συρματοπλέγματα καὶ ἐπέτυχεν τὴν 3ην Νοεμβρίου ἐλάχιστα ἀποτελέσματα».

62. Εἰς τὸν τομέα Καλαμᾶ, διαρκούσης τῆς ἡμέρας, παρατερήθη ἰσχυρὰ συγκέντρωσις ἰταλικῶν ὁρμάτων μάχης εἰς τὴν περιοχὴν Παρακαλάμου καὶ Μονῆς Σωσσίνου. Ἡ μεραρχία, ἔχουσα ὑπ' ὄψιν τὴν διὰ τῶν ὁρμάτων γενομένην ἐπίθεσιν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ λόφου Καλπακίου καὶ τὴν ἀσθενῆ ἀντιαρματικὴν ἐνεργόν τε καὶ παθητικὴν ἀμυναν τοῦ Ὑποτομέως Γρύμπιανης τοῦ Τομέως Καλαμᾶ, ἀπεφάσισε τὴν σύμπτυσιν τῶν Ὑποτομέων Γρύμπιανης καὶ Γρανιτσοπούλας ἐπὶ νέας τοποθεσίας ἀνατολικῶς τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ. Ὁ ποταμὸς οὗτος, ὡς κώλυμα πρὸ τοῦ τομέως τούτου, καθίστα ἀπρόσβλητον τὴν τοποθεσίαν κατὰ τῶν ἐπιθέσεων ὁρμάτων, καὶ ἐπέτρεπε τὴν ἐξοικονόμησιν ἐφεδρείας ἥς ἡ μεραρχία εἶχε μεγίστην ἀνάγκην. Ἡ ἐντεῦθεν τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ τοποθεσία εἶχε μελετηθῇ καὶ ὁργανωθῇ καὶ προεβλέπετο ὑπὸ τοῦ σχεδίου ἐνεργείας τῆς μεραρχίας. Ἡ ἐνέργεια αὕτη ἦτο σύμφωνος πρὸς τὴν ἀπὸ 5ης Ὀκτωβρίου 1940 διαταγὴν τοῦ ΓΕΣ, διὰ τῆς ὁποίας ἐφιστᾶτο ἡ προσοχὴ τῆς μεραρχίας ἐπὶ τῶν ὁρμῶν, ὅφ' οὓς ἔδει νὰ διεξαχθῇ ἡ ἐν τῷ προωθημένῳ τούτῳ τμήματι τῆς τοποθεσίας ἀμυνα, καὶ ἐπὶ τοῦ ἐνδεχομένου τῆς ἐκκενώσεως τούτου καὶ τῆς διεξαγωγῆς τῆς ἀντιστάσεως ἐπὶ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ.

Ἡ μεραρχία διέταξε (1) τὴν μεσημβρίαν τῆς 3ης Νοεμβρίου τὸν Τομέα Καλαμᾶ ὅπως συμπτυχθῇ εἰς τὴν νέαν τοποθεσίαν κατὰ τὴν νύκτα τῆς 3-4 Νοεμβρίου. Ἡ VIII Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως θὰ ἀπεσύρετο ἐκ τῆς πρώτης γραμμῆς καὶ θὰ συνεκεντροῦτο εἰς τὴν περιοχὴν Μάζια-Κουρέντα ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας, τὸ δὲ 42ον Σύνταγμα Εὐζώνων θὰ διέθετε τάγμα ἐφεδρικὸν εἰς τὴν περιοχὴν Βατατάδες-Βλαχότοβο. Ὁ VIII Λόχος Σκαπανέων θὰ κατέστρεφε μετὰ τὴν διέλευσιν τῶν τμημάτων ἀπάσας τὰς ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ γεφύρας.

Διὰ τῆς ἐκδοθείσης διαταγῆς συμπτύξεως ὡς καταληπτέα γραμμὴ ὠρίζετο ἡ γραμμὴ τῶν ὑψωμάτων Βροντισμένη, Παντελόνι, Ἅγιος Ἡλίας, Ζίτσα, Σουλόπουλο, Βρουσίνα καὶ Ἀμπέλια ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Τομεὺς Καλαμᾶ (2).

Ὁ Τομεὺς οὗτος θὰ κατενέμετο εἰς δύο ὑποτομεῖς.

1) Τὸν Ὑποτομέα Ζίτσης ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 42ου Συντάγματος με δυνάμεις τὸ 42ον Σύνταγμα Εὐζώνων (μεῖον 11/4 Τάγμα), τὸ 2ον Τάγμα Πολυβόλων Κινήσεως (μεῖον λόχος), μοῖρα σὺν οὐλαμὸς ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ.

2) Τὸν Ὑποτομέα Σουλόπουλο, ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 40οῦ Συντάγματος, με δυνάμεις τὸ 40ον Σύνταγμα Εὐζώνων (μεῖον 1/40 Τάγμα), Λόχος Προκαλύψεως Καστάνιανης, ὀρειβατικὴν πυροβολαρχίαν τῶν 75 καὶ πεδινὴν τοιαύτην.

3) Ἀποστολὴ: Ἀμυνα ἐπὶ τῆς καθορισθείσης τοποθεσίας με ἰδιαιτέραν σημασίαν διὰ μὲν τὸν ὑποτομέα Ζίτσης τὰ ὑψώματα Βροντισμένη καὶ Παντελόνι, διὰ δὲ τὸν ὑποτομέα Σουλόπουλο αἱ περιοχαὶ Σουλόπουλο καὶ Βρουσίνας.

Ἡ ἐκτέλεσις τῆς συμπτύξεως ἐντὸς τῆς νυκτὸς τῆς 3ης Νοεμβρίου ὑπῆρξε λίαν ἐπιτυχὴς ἐνέργεια. Ἐντὸς ὀλίγων ὥρῶν, ἐκ μὲν τοῦ ὑποτομέως Γρύμπιανης διήλθον διὰ δύο γεφυριδίων τὸ 42ον Σύνταγμα Εὐζώνων, μεῖον τάγμα, ἐν τάγμα πολυβόλων κινήσεως, τὸ πυροβολικὸν τοῦ τομέως, μεταγωγικὰ καὶ ἄλλα κλιμάκια, ἐκ δὲ τοῦ ὑποτομέως Γρανιτσοπούλας διὰ μιᾶς γεφύρας τὸ 40ον Σύνταγμα Εὐζώνων, μεῖον δύο τάγματα, ὁ Λόχος Προκαλύψεως Καστάνιανης, μία πυροβολαρχία, μεταγωγικὰ καὶ λοιπὰ κλιμάκια. Ἀπαντα τὰ ἀνωτέρω τμήματα, ὧν τὰ πλεῖστα ἐν ἐπαφῇ με τὸν ἐχθρὸν, ἀπαγκιστρώθησαν ἐκ θέσεων λίαν προωθημένων καὶ ἀνεπτυγμένων ἐπὶ ζώνης πλάτους ἄνω τῶν τριάκοντα χιλιομέτρων καὶ συνεπτύχθησαν διὰ τριῶν ἡμιονικῶν δρομολογίων πρὸς τὰς τρεῖς ἀνωτέρω γεφύρας (3).

Ἡ ἀπαγκίστρωσις τῶν τμημάτων τοῦ Τομέως Καλαμᾶ κατὰ τὴν νύκτα τῆς 3-4 Νοεμβρίου καὶ ἡ κατάληψις τῆς νέας τοποθεσίας ἐγένοντο χωρὶς νὰ γίνωσιν ἀντιληπταὶ ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν. Ἡ λήψις ὁμῶς τῆς διατάξεως τῶν τμημάτων τοῦ τέως ὑποτομέως Γρύμπιανης ἐβράδυνε μέχρι τῶν ἀπογευματινῶν ὥρῶν τῆς 4ης Νοεμβρίου.

Εἰς τὸν Ὑποτομέα Γρανιτσοπούλας διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ ὑλικοῦ ἐγένοντο δύο διαδρομαὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς. Παρέμειναν ὁμῶς βορείως τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ πολλὰ ὑλικά, ἄλλα μὲν λόγῳ κακῆς ἐνεργείας ἐνίων μικρῶν ἡγητόρων, ἄλλα δὲ ἐλλείπει μέσων μεταφορᾶς. Ὁ διοικητὴς τοῦ ὑποτομέως τούτου πρὸς παραλαβὴν τοῦ ἐγκαταλειφθέντος ὑλικοῦ καὶ πρὸς τόνωσιν τοῦ ἡθικοῦ τῶν ὁπλιτῶν διέταξε δύο ἐπιδρομὰς ἐπικινδύνους λόγῳ τοῦ ρεύματος τοῦ ποταμοῦ αἵτινες καὶ ἐπέτυχον τοῦ σκοποῦ των (4).

Ἀνατολικώτερον, κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εἰς τὸν Τομέα τοῦ Ἀῶου ποταμοῦ, οἱ Ἰταλοὶ ἐπεχείρησαν νὰ διαβῶσι τὸν ποταμὸν εἰς τὴν περιοχὴν Ἀγίας Τριάδος (τέσσαρα χιλιόμετρα δυτικῶς Βρυσοχώρι) καὶ μάλιστα ἐπέ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι. Σελ. 25.

(2) Σχεδιάγραμμα 5.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 665/Α/2β. Σελ. 12.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Ε/1. Σελ. 4.

τυχον πρὸς στιγμήν νὰ διέλθουν τοῦτον διὰ μικρῶν τμημάτων, πλὴν δι' ἀμέσου ἀντεπιθέσεως τῶν ἐκεῖ τμημάτων τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου ἀπερρίφθησαν βορείως τοῦ ποταμοῦ ὑποστάντες ἀπωλείας.

63. Εἰς τὸ δυτικὸν ἄκρον τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, αἱ παραλιακαὶ Ἰταλικά δυνάμεις εἶναι ἔτοιμα νὰ διαβοῦν τὸν ποταμὸν Καλαμᾶν εἰς τὴν περιοχὴν Βρυσέλα καὶ Τσιφλίκι ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀφίξεως τῶν ὑλικῶν γεφυροσκευῆς. Ἡ ὁδὸς Σαγιάδες—Κονίσπολις ἔχει ἤδη διανοιγῇ καὶ ἤρχισεν ἡ κυκλοφορία αὐτοκινήτων ἐπ' αὐτῆς. Οἱ Ἰταλοὶ προώθησαν τρεῖς βαρεῖας πυροβολαρχίας εἰς τὴν παρυφὴν τῶν Φιλιατῶν καὶ ἤρχισαν δι' αὐτῶν νὰ βάλλουν ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν Ὑποτομέων Παραποτάμου καὶ Νεοχωρίου. Ἀπὸ πειραι τῶν Ἰταλῶν ὅπως διαβῶσι τὸν ποταμὸν Καλαμᾶν εἰς τὴν περιοχὴν μεταξὺ Παραποτάμου καὶ Τσιφλίκι ἀντεμετωπίσθησαν ὑπὸ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας διὰ τῆς διαθέσεως ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς 4ης Νοεμβρίου εἰς τὸν ὑποτομέα Παραποτάμου λόχου πεζικοῦ, δύο διμοιριῶν πολυβόλων καὶ μιᾶς ὁμάδος ὀλμων.

64. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 3ης Νοεμβρίου, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἀποστέλλει δι' ἀεροπλάνου τὰς ὑπ' ἀριθμ. 39 ὁδηγίας του πρὸς τὸν διοικητὴν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας διὰ τῶν ὁποίων πληροφορεῖ τοῦτον : (1).

Ἀποστολὴ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας εἶναι ἡ κάλυψις τοῦ κυρίου θεάτρου ἐπιχειρήσεων ἀπὸ Δυσμῶν. Ὁ ἐχθρὸς διαθέτει ἰσχυρὰς δυνάμεις, μηχανοκίνητα μέσα καὶ ἰσχυράν Ἀεροπορίαν καὶ δύναται νὰ ἐνεργήσῃ ἐπὶ πολλῶν κατευθύνσεων εἰς τὸ Θέατρον Ἐπιχειρήσεων Ἡπείρου. Ἡ μεραρχία, ἔχουσα ἀποστολὴν νὰ καλύψῃ τὰς πρὸς Θεσσαλίαν καὶ Αἰτωλοακαρνίαν διαβάσεις, τονίζει καὶ πάλιν τὴν ἀπόφασιν τῆς νὰ ἀμυνθῇ τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας—Καλαμᾶ, πλὴν εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν διὰ τῶν διαθεσίμων δυνάμεων δὲν θὰ ἡδύνατο νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν κυρίαν ἀποστολὴν τῆς καὶ συγχρόνως νὰ διατηρήσῃ τὴν Ἡπειρον, θὰ συνεπτύσσεται ἐπὶ τοῦ ἄξονος Ἰωάννινα—Ζυγός. Ὁ Τομεὺς εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα ἀποφράξεως τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Κάτω Ἀράχθου πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν διαβάσεων καὶ νὰ ἀποφύγῃ τὴν φθορὰν τῶν δυνάμεων του διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀποστολὴν του. Διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς ἐξουσιοδοτεῖτο ὁ διοικητὴς τοῦ Τομέως νὰ συμπτυχθῇ, ὅταν ὁ ἴδιος θὰ ἔκρινε τοῦτο ἐνδεδειγμένον, κατὰ τὸν ἄξονα Παραμυθιά—Γλυκὺ—Φιλιππιάς—Ἄρτα, διαθέτων ἀπόσπασμα δυνάμεως διλοχίας διὰ τὴν κάλυψιν τῶν Ἰωαννίνων ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Ἐλευθεροχωρίου—Ἁγίας Κυριακῆς—Κουμαριές—Κοσμηρά—Πεδινὴ—Ἰωάννινα ὅπερ ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς του εἰς Κοσμηρά θὰ ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς μεραρχίας.

Ὁ τομεὺς ἔδει νὰ ἀναφέρῃ εἰς τὴν μεραρχίαν ἐγκαίρως καὶ διὰ τοῦ ἀσυρμάτου τὴν ἐναρξιν τῆς ἐκτελέσεως τῆς συμπτύξεως, ἐφ' ὅσον θὰ ἐλάμβανε τοιαύτην ἀπόφασιν. Εἰς τὴν διάθεσιν τούτου ἐτίθετο εἰς Φιλιππιάδα ἀπὸ τῆς ἐκεῖ ἀφίξεώς του τὸ 39ον Σύνταγμα Εὐζώνων μετὰ δύο οὐλαμῶν συνοδείας τῶν 65.

Ἡ μεραρχία κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην μετεκίνησε τὸ III/39 Τάγμα εἰς Ἀσπράγγεelon καὶ ἐξέδωκε διαταγὴν πρὸς τὸ Μικτὸν Ἀπόσπασμα Φριτζῆ ἵνα συνδεθῇ εἰς Κουκουροῦντζον μετὰ τῶν τμημάτων τῆς ἀφικνουμένης ἐκεῖσε Μεραρχίας Ἱππικοῦ, νὰ ἐπιδείξῃ ἄκραν δραστηριότητα κατὰ τοῦ πλευροῦ καὶ τῶν νώτων τοῦ διεισδύσαντος εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου ἐχθροῦ καὶ νὰ ἐπιτηρῇ τὰς εἰς τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς μεραρχίας ἀγούσας ὁδεύσεις (2).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α. Σελ. 11, 12.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι. Σελ. 23.

*Αἱ Ἱταλικαὶ προπαρασκευαὶ διὰ νέαν προσπάθειαν
(4, 5 καὶ 6 Νοεμβρίου).*

65. Κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου, ἡ Ἀνωτάτη Ἱταλικὴ Διοίκησις προπαρασκευάζεται ἵνα ἐπαναλάβῃ τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς τοποθεσίας Ἑλαία—Καλαμᾶς.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς 3 πρὸς 4 Νοεμβρίου, οἱ Ἱταλοὶ ἐνήργησαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Ὑποτομέως Βροντισμένης καὶ κατ'ὠρθωσαν διὰ μικρῶν δυνάμεων Πεζικοῦ νὰ διέλθουν τὸν ποταμὸν Καλαμᾶν διὰ τῆς περιοχῆς Ἀγίου Ἀθανασίου, ἐπισκευάσαντες προχείρως τὴν καταστραφεῖσαν γέφυραν. Κατόπιν ὁμως ἀντεπιθέσεως τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων ἀπωθήθησαν καὶ πάλιν ἐκείθεν τοῦ ποταμοῦ.

Τὸ Ἱταλικὸν πυροβολικὸν ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς 4ης Νοεμβρίου ἤρξατο νὰ βομβαρδίζῃ τὰς θέσεις τοῦ τομέως Νεγράδων ⁽¹⁾ καὶ ἰδιαιτέρως τὰ ὑψώματα Γκραμπάλα (1201), Ψηλορράχη (1060) καὶ Ἀσσόνιτσα (109). Συγχρόνως ἐπεχειρήθη καὶ αὐθις ἡ κατάληψις τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλας διὰ μικροῦ τμήματος πεζικοῦ, κινουμένου ἐκ τῆς κατευθύνσεως Ἀρίστης. Τοῦτο, ἀποτυχὸν εἰς τὴν προσπάθειάν του, ὑπεχώρησε τὴν 1630 εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς του.

Ἀπὸ τῆς 1000 εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ ἡ Ἱταλικὴ Ἀεροπορία, βομβαρδίσασα ἀπὸ χαμηλοῦ ὕψους τὰς ἑλληνικὰς θέσεις καὶ καταπονήσασα ἀρκούντως τὸ ἑλληνικὸν πεζικόν, ὅπερ ἦτο ἡναγκασμένον καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν νὰ καλύπτεται εἰς τὰ ὀρύγματα πρὸς ἀποφυγὴν ἀπωλειῶν. Ἡ δραστηρία ἐνέργεια τῆς Ἱταλικῆς Ἀεροπορίας ἱπῆρξεν ἐξαιρετικῶς ἐκνευριστικὴ διὰ τοὺς ἀμυνομένους. Ἡ συνεχὴς παραμονὴ ταύτης εἰς τὸν ἀέρα, ἐδυσχέρανε τὴν βολὴν τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ὅπερ ἡναγκάζετο πολλάκις νὰ σιγᾷ διὰ νὰ μὴ ἀποκαλυφθῇ, παρ' ὅλον ὅτι τὸ πεζικόν εἶχε ἀπόλυτον ἀνάγκην τῶν βολῶν του.

Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας οἱ Ἱταλοὶ ἔβαλον διὰ τοῦ πυροβολικοῦ των τὴν ἐγκαταλειφθεῖσαν ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων προωθημένην δυτικῶς τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ τοποθεσίαν, περιλαμβάνουσαν τοὺς Ὑποτομεῖς Γρύμπιανης καὶ Γρανιτισπούλας, ὅτε καὶ ἐγένετο παρ' αὐτῶν ἀντιληπτὴ ἡ ἐκκένωσις ταύτης. Κατὰ τὰς αὐτὰς ὥρας ἐπετέθησαν διὰ μικροῦ ἀριθμοῦ ἀρμάτων κατὰ τῆς περιοχῆς Βροντισμένης ἀποτυχόντες καὶ πάλιν λόγῳ τῆς βολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ. Ἐπὶ τόπου ἐγκατελείφθησαν μερικὰ ἀχρηστευθέντα ὅπλα ⁽²⁾. Φάλαγξ τεσσαράκοντα μοτοσυκλετιστῶν, βαδίζουσα ἀπὸ Χάνι Δελβινάκι πρὸς Καλπάκι, ἐβλήθη ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ καὶ διεσκορπίσθη ἐγκαταλείψασα ἀρκετὰς μοτοσυκλέττας.

Οἱ Ἱταλοὶ ἵνα ἐνισχύσουν τὰ τμήματα τὰ ἐνεργοῦντα εἰς τὸν τομέα Φιλιατῶν εἰς ᾧ εἶχεν ἀνατεθῇ ἡ διάβασις τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ καὶ ἡ προχώρησις εἴτα πρὸς Πρέβεζαν, μετεκίνησαν τὰς δυνάμεις τῆς Φάλαγγος Καρλόνι ἐκ τῆς περιοχῆς Κεραμίτσας, εἰς τὸν τομέα Φιλιατῶν, ἀφήσαντες εἰς τὴν περιοχὴν Ραβένι, Λεπτοκαρυὰ ἐν τάγμα τοῦ 31ου Συντάγματος Πεζικοῦ, μετὰ τοῦ III τάγματος Ἀλβανῶν Ἐθελοντῶν καὶ μίαν πυροβολαρχίαν. Ἐπίσης ἐνίσχυσαν τὴν παραλιακὴν φάλαγγα Ἀντρέϊνι διὰ δύο ταγμάτων ἐθελοντῶν Ἀλβανῶν, μετὰ δύο πυροβολαρχιῶν.

66. Ὁ διεξαχθεὶς κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου ἀγὼν ὑπὸ τῶν Ἱταλικῶν τμημάτων περιγράφεται ὡς ἐξῆς εἰς τὴν ἐκθεσιν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ XXV Ἱταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ Κάρλο Ρόσι ⁽³⁾.

(1) Σχεδιάγραμμα 4.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 25.

(3) Στρατηγὸς Πράσιν. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 117.

Ἡ συνέχισις τῆς ἐπιθέσεως, ἡ ὁποία προεβλέπετο διὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου, ἀνεβλήθη διὰ τὴν 5ην, διὰ διαταγῆς τῆς Ἀνωτάτης Διοικήσεως, ὥστε νὰ ὁργανωθῇ καλλίτερον καὶ νὰ ἐξασφαλισθῇ ὁ ἀνεφοδιασμός της. Διὰ τοῦτο ἡ ἡμέρα τῆς 4ης κατηνάλωθη εἰς πληρεστέραν προετοιμασίαν τῆς ἐπιθέσεως, ἡ ὁποία ἡλπίζετο ἀποφασιστική.

Εἰς τὴν Μεραρχίαν Κενταύρων ἀνετέθη νὰ διασπᾷ τὸ κέντρον τῆς ἐλληνικῆς ἀντιστάσεως μεταξὺ Παληοκάστρου καὶ Καλπακίου, καὶ νὰ προχωρήσῃ ἐκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ πρὸς Ἰωάννινα, εἰς δὲ τὴν Μεραρχίαν Φερράρα ἀνετέθη ἡ ἐντολὴ νὰ συμβάλῃ ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Νότου εἰς τὴν διασπαστικὴν προσπάθειαν τῆς Μεραρχίας Κενταύρων καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὰ πλευρὰ τῆς μεραρχίας ταύτης.

Ἡ φάλαγξ Σολίνα θὰ ἔμενε ἐφεδρεία τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 4ης, ἐνῶ ἐγένοντο αἱ προετοιμασίαι, οἱ Βερσαλλιέροι οἱ ὅποιοι ἐκράτουν τὰς θέσεις ἐπὶ τῆς διχαλώσεως τῶν ὁδῶν τοῦ Καλπακίου, ὑπέστησαν ἀπροσδοκῆτως ἐπιθεσὶν ἀπὸ συντριπτικῶς ὑπερτέρας δυνάμεις. Ὑπερχειώθησαν νὰ συμπτυχθοῦν, ἀλλὰ κατῴρθωσαν μὲ βιαίαν ἀντεπίθεσιν ἀργὰ τὴν ἑσπέραν, νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν κατάστασιν. Ἀργὰ τὴν νύκτα ἔφθασεν ἡ πληροφορία ὅτι εἰς τὸ ἀριστερὸν τοῦ Σώματος Στρατοῦ, ἑλληνικὰ τμήματα ἐπετίθεντο εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ Ἀῶου ποταμοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Κορίνθου.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ σταλῇ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ταγματάρχου Ντε Λαουράντις καὶ ἄλλος λόχος ἀρμάτων τῆς φάλαγγος Σολίνα, ὅπως ἀπασχοληθῇ μὲ τὴν ἄμυναν τῆς γραμμῆς συγκοινωνιῶν τῆς γεφύρας Μέρτζανης.

Γενικῶς ἐπιβεβαίωται, ἀναφέρει ἐν συνεχείᾳ ὁ Πράσκα, ποῖαι ἦσαν αἱ προθέσεις τῶν δύο ἀντιπάλων, αἱ ἰδικαί μας—ἐπίθεσις εἰς Ἡπειρον καὶ ἄμυνα εἰς τὸν τομέα Κορυτσᾶς καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀντιστροφῶς.

67. Ἡ Ἀνωτέρα Διοίκησις τῶν Ἰταλικῶν στρατευμάτων Ἀλβανίας ἐκδίδει κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου τὴν διαταγὴν ἐπιχειρήσεών της, διὰ τῆς ὁποίας ὀρίζεται ὅτι ἀπὸ τῆς 1000 τῆς 5ης Νοεμβρίου, τὰ στρατεύματα τοῦ Τομέως Ἡπείρου, θὰ ἀναλάβουν τὴν πρὸς τὰ πρόσω κινήσιν των μὲ τὸ Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς ἐξορμούν διὰ μὲν τῶν Μεραρχιῶν Κενταύρων καὶ Φερράρα ἀπὸ τῆς ζώνης Δελβινάκι—Καλπάκι πρὸς Ἰωάννινα, διὰ δὲ τῆς Μεραρχίας Σιέννα πρὸς τὸν Καλαμᾶν ποταμὸν τὸν ὁποῖον θὰ διέλθῃ παρὰ τὴν Βρυσέλαν. Πρὸς τούτοις ἡ παραλιακὴ ὁμάς θὰ διέλθῃ τὸν Καλαμᾶν ποταμὸν ἐν τῇ ζώνῃ μεταξὺ Βρυσέλα (ὄχι) καὶ θαλάσσης, κατευθυνομένη πρὸς τοὺς ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς τοὺς καθορισθέντας εἰς τὰς ἀρχικὰς διαταγὰς (1).

68. Εἰς τὸν Τομέα Νεγράδων διὰ πρώτην φοράν ἐξεπέμφθησαν ἑλληνικαὶ περίπολοι κατὰ τὴν νύκτα ἐκτὸς τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως, αἵτινες ἔφθασαν μέχρι Βουρλιόζας χωρὶς νὰ συναντήσουν τὰς ἀντιπάλους δυνάμεις.

Ἡ ἐπίδρασις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας, δρώσης τελείως ἀνενοχλήτως, καὶ ὁ συνεχὴς βομβαρδισμὸς τῶν ἐλληνικῶν θέσεων ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ εἶχον ἐν τινὶ μέτρῳ προκαλέσει ἐκνευρισμὸν εἰς τὸ ἑλληνικὸν πεζικὸν τῆς γραμμῆς μάχης, ὅπερ δὲν εἶχεν ἀκόμη ἐθισθῇ εἰς τοιαύτην σφοδρὰν ἐχθρικὴν ἐνέργειαν.

Διὰ τὴν τόνωσιν τοῦ ἡθικοῦ, ὁ διοικητὴς τῆς VIII Μεραρχίας ἐξέδωκε προσωπικὴν διαταγὴν πρὸς τοὺς διοικητὰς τῶν μονάδων, συνιστῶν ὅπως

(1) Πηρόρημα 13.

οὔτοι εὐρίσκονται εἰς διαρκῆ ἐπαφὴν μετὰ τῶν ἀνδρῶν των, ὅπως ἐκπέμπωνται ἀναγνωρίσεις καὶ ἐγκαθιστῶνται ἐνέδραι ἔξω τῆς γραμμῆς μάχης καὶ ὅπως ἀναπτυχθῇ τὸ ἐπιθετικὸν πνεῦμα τῶν ἀνδρῶν ⁽¹⁾.

Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 4/5 Νοεμβρίου ἐξεπέμφθησαν ἐκτὸς τῆς τοποθεσίας ἀμύνης ἀναγνωρίσεις καὶ ἀποσπάσματα πρὸς τὴν γέφυραν Καλαμᾶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἑλαία—Χάνι Δελβινάκι, ὅπου περισυνελέγησαν αἱ ἐγκαταλειφθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ μοτοσυκλέτται καὶ ἡχρηστεύθησαν τὰ ἀκίνητήσαντα κατὰ τὴν ἐπιθεσιν τῆς 3ης Νοεμβρίου ἄρματα τοῦ ἐχθροῦ. Ἐπίσης ἐξεπέμφθησαν ἀποσπάσματα πρὸς Ἐκκλησοχώρι πέραν τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ, ὅπου περισυνελέγη ἐγκαταλειφθὲν κατὰ τὴν σύμπτυσιν ὑλικὸν καὶ πρὸς τὴν γέφυραν βορείως Ἀγίου Ἀθανασίου βορειοανατολικῶς Βροντισμένης ⁽²⁾.

Τὸ εἰς Λαφίσταν τάγμα εὐζώνων μετεστάθμευσεν εἰς Ἀραχοβίτσαν ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας, τὸ ἐσπέρας δὲ ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν αὐτῆς μία πυροβολαρχία τῶν 85 τοῦ Γ' Συντάγματος Βαρέος Πυροβολικοῦ.

Τὴν νύκτα τῆς 4ης πρὸς 5ην Νοεμβρίου, ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς VIII Μεραρχίας μετακινεῖται ἀπὸ Πρωτοπαπᾶ εἰς Ἰωάννινα ἐντὸς τῶν παρὰ τὸ Φρούριον τῶν Ἰωαννίνων ἀποθηκῶν, λόγῳ σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ τῆς περιοχῆς Πρωτοπαπᾶ ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας.

Τὴν 4ην Νοεμβρίου, ὁ Ἀρχιστράτηγος Πράσκα εἰς ἀναφορὰν τοῦ ⁽³⁾ πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατάρχην Μπαντόλιο, ἐκθέτων τὰς διεξαχθείσας ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἐπιχειρήσεις ἀπὸ 31ης Ὀκτωβρίου μέχρι 5ης Νοεμβρίου, ἀναφέρει ὅτι αἱ προθέσεις αὐτοῦ συνίστανται εἰς τὸ νὰ ἐξασφαλίσῃ σταθερὰν ἀμυντικὴν κάλυψιν τοῦ τομέως Κορυτσᾶς διὰ νὰ κινηθῇ ἐπιθετικῶς εἰς τὴν Ἡπειρον καὶ ὅτι ἡ γενικὴ ἐπιστράτευσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐπιβάλλει τὴν ταχείαν ἀποστολὴν νέων δυνάμεων ἐξ Ἰταλίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρει :

—Τὴν ἰσχυρὰν ἀντίστασιν τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὴν ζώνην Καλπακίου.

—Τὰς δυσχερείας τῆς Μεραρχίας Σιέννα διὰ τὴν διάβασιν τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ λόγῳ μὴ ἐγκαίρου ἀφίξεως τοῦ γεφυρωτικοῦ ὑλικοῦ, μὴ συντονισμοῦ τῶν ἐνεργειῶν μὲ τὰς εἰς τὴν παραλιακὴν ζώνην δυνάμεις, καὶ λόγῳ τοῦ ἀεροπορικοῦ βομβαρδισμοῦ καὶ τῆς δράσεως τοῦ Ναυτικοῦ.

Καὶ συνεχίζει ἡ ἐκθεσις :

«Ἐν συμπεράσματι, κατὰ τὴν περίοδον 31 Ὀκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου, αἱ δυνάμεις ἐπιθέσεως ὑπερενίκησαν τὴν ἀντίστασιν τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων τῶν καθορισθεισῶν εἰς τὰς φάλαγγας καὶ τὸ πέραξ ἑδαφός.

Συνετρίβησαν οἱ ἐχθρικοὶ πυρῆνες πρὸ τῆς γραμμῆς ἀντιστάσεως. Ἀπεκαλύφθη ἡ ὑπαρξὶς ἰσχυροῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, ἀπεδείχθη ἡ ἀνάγκη περιορισμοῦ τοῦ μετώπου ἐπιθέσεως καὶ συγκεντρώσεως τῶν δυνάμεων εἰς μίαν μόνην κατεύθυνσιν, διατιθεμένου ἐκεῖ τοῦ ὄγκου τοῦ πυροβολικοῦ, ἀρμάτων μάχης καὶ Πεζικοῦ.

Δὲν δυνάμεθα νὰ παραιτηθῶμεν τῆς ἐπιθέσεως.

Πρέπει νὰ τὴν συνεχίσωμεν διὰ νὰ δρέψωμεν τοὺς καρποὺς τῶν προηγουμένων ἐνεργειῶν.

Νὰ ἐξέλθωμεν ἀπὸ μίαν κατάστασιν ἣ ὁποία τείνει νὰ γίνῃ δυσχερεστέρα μετὰ τὴν ἀφίξιν νέων ἐχθρικῶν δυνάμεων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 26.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/8 Σελ. 26.

(3) Ἀντιστρατήγου Κατσιμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἡπειρος προμαχοῦσα». Σελ. 110.

69. Εἰς τὸν Τομέα τῆς Πίνδου, αἱ Ἰταλικάι δυνάμεις, ἀπωθήσασαι τὴν 1ην Νοεμβρίου τὰ ἐπὶ τοῦ Βουζίου ὄρους τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, καταλαμβάνουσι τὸ χωρίον Σαμαρίνα καὶ συνεχίσασαι τὴν πρὸς Νοτιοανατολὰς προχώρησιν των, φθάνουσι τὴν 3ην ἰδίου μηνὸς εἰς τὸ χωρίον Βωβοῦσα. Διὰ τῶν προωθηθεισῶν ἐν τῷ μεταξύ καὶ συγκεντρωθεισῶν εἰς τὸν τομέα τοῦτον ἑλληνικῶν δυνάμεων ἐπιτυγχάνεται, κατόπιν ἀντεπιθετικῆς ἐνεργείας τῆς Μεραρχίας κατὰ τῆς βορειοανατολικῆς πλευρᾶς τοῦ θύλακος ἢ κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου ἀνακατάληψις τῆς περιοχῆς Λυκορράχη—Προφήτης Ἡλίας Φούρκας. Ἀμέσως κατόπιν, ὑπὸ τῶν διαδοχικῶς συγκεντρουμένων δυνάμεων τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀνακατάληψις τῶν χωρίων Σαμαρίνας καὶ Βωβοῦσης, εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὁποίων εὐρίσκετο συγκεντρωμένη ἡ δημιουργήσασα τὸν θύλακα 3η Ἰταλικὴ Μεραρχία.

Εἰς τὸν Τομέα τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας, αἱ ἐκεῖ ἑλληνικάι δυνάμεις κατέλαβον μεθοριακὰ ὑψώματα ἐπὶ τοῦ ἀλβανικοῦ ἐδάφους, δεσπύζοντα ἀπὸ Ἀνατολῶν τῆς ἀνω κοιλάδος τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ.

70. Διὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς εἶχεν ἀναθέσει εἰς μὲν τὴν Μεραρχίαν Κενταύρων τὴν διάσπασιν τῆς ἑλληνικῆς τοποθεσίας μεταξύ Παλαιοκάστρου καὶ Καλπακίου, μὲ ἀρχικὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὸ ὑψωμα 620 ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς Ἰωαννίνων, εἰς δὲ τὴν Μεραρχίαν Φερράρα τὴν ἀποστολὴν συμπράξεως ἀπὸ Βορρᾶ καὶ ἀπὸ Νότου εἰς τὴν ἀνωτέρω ἐνέργειαν. Ἡ φάλαγξ Σολίνα εἶχεν ὀρισθῇ ὡς ἐφεδρεία τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 5ης Νοεμβρίου, οἱ Ἰταλοὶ ἐβομβάρδισαν σφοδρῶς τὰς περιοχὰς Γκραμπάλας καὶ Βροντισμένης, ὡς ἐπίσης καὶ τὰς ἀπὸ διημέρου ἐγκαταλειφθείσας ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων θέσεις Σιάστης, Μονῆς Σωσσίνου καὶ Ρεπετίστης, τὰς ὁποίας καὶ κατέλαβον κατὰ τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας, ἐγκαταστήσαντες ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Λεπροβοῦνι βάσιν πυρός.

Ἀπὸ τῆς 1430, οἱ Ἰταλοὶ, κατόπιν σφοδρᾶς προπαρασκευῆς τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας, ἤρχισαν τὰς ἐπιθέσεις των διὰ τμημάτων πεζικοῦ κατὰ τοῦ τομέως Νεγράδων, ἐνῶ συγχρόνως ἄρματα μάχης ἐκινεῦντο ἐπιθετικῶς ἐκ τῆς περιοχῆς Παρακαλάμου πρὸς Βροντισμένην. Τὰ ἄρματα ταῦτα βληθέντα εὐτόχως διὰ συγκεντρωτικῶν πυρῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ ἀνεστράφησαν καὶ καταδιωκόμενα ὑπὸ τῶν πυρῶν τοῦ πυροβολικοῦ διεσκορπίσθησαν καὶ καθηλώθησαν εἰς τὰς ἐλώδεις ἐκτάσεις τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ. Τὸ Ἰταλικὸν πεζικόν, ἐξορμήσαν ἐκ τῆς κατευθύνσεως Μονῆς Ἀγίου Ἰακώβου καὶ γεφύρας Ἀγίου Ἀθανασίου πρὸς Βροντισμένην, κατάρθωσε νὰ διαβῇ τὸν ποταμὸν Καλαμᾶν, ἠναγκάσθη ὅμως ὑπὸ τοῦ πυρός τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ νὰ ἀποσυρθῇ ἐπὶ τῆς βορείας ὁχθῆς ὑποστάν σαβαρωτάτας ἀπωλείας. Ἐπὶ τοῦ ὑπολοίπου τμήματος τῆς ζώνης τοῦ Τομέως Νεγράδων, ἀπὸ Μονῆς Βελλᾶς μέχρι Γκραμπάλας, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν διὰ σοβαρῶν δυνάμεων, ὑποστηριζομένων ὑπὸ ἀφθόνου πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας των, πλὴν οὐδεμίαν ἐπιτυχίαν ἔσχον, τῶν τμημάτων των καθηλωθέντων ὑπὸ τῶν πυρῶν τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως (1).

Εἰς τὸν Τομέα Καλαμᾶ οὐδεμία Ἰταλικὴ δρᾶσις ἐσημειώθη, ἐξαιρέσει τῆς καταλήψεως ὑπ' αὐτῶν τῶν ἐκκενωθεισῶν ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων προωθημένων θέσεων τῶν Ὑποτομέων Γρανιτσοπούλας καὶ Γρίμπιανης. Τὴν νύκτα τῆς 4 πρὸς 5 Νοεμβρίου, ἐπεχείρησαν ἀνεπιτυχῶς νὰ διαβῶσι τὸν ποταμὸν Καλαμᾶν μεταξύ Βλαχώρι καὶ Ἀμπελίων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 692/Α/Ι Σελ. 27.

Εἰς τὸν Ὑποτομέα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ οὐδεμία ἐσημειώθη μεταβολή. Τὰ ἐκεῖ τμήματα ἐβάλλοντο ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν δι' ὀλμων καὶ πολυβόλων ἐκ τῆς περιοχῆς Παλαιοσέλιον—Πάδες. Ὁ ὑποτομεὺς οὗτος ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου ὑπῆχθη εἰς τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ.

71. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἀγῶνος κατὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου ἀπὸ ἰταλικῆς πλευρᾶς δὲν ἦσαν ἀξιόλογα. Ἡ δρᾶσις τῶν Μεραρχιῶν Φερράρας καὶ Κενταύρων κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐμφαίνεται εἰς τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ἐκθέσεως τοῦ διοικητοῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς (1).

«Τὴν πρωτὴν τῆς 5ης Νοεμβρίου, ἤρχισαν ὑπὸ τῶν Μεραρχιῶν Φερράρα καὶ Κενταύρων αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις διὰ τὴν κατάληψιν τῶν θέσεων τῶν ὑψωμάτων 1201, 1090, ἀρχὴν Βουρτόπια, Παληόκαστρον, γέφυραν καὶ περιοχὴν Ἀγίου Ἀθανασίου καὶ Λυγαφά.

Ὡς ἐφεδρεῖαν εἰς τὴν διάθεσίν μου ἐκράτησα τὴν φάλαγγα Σολίνα, τὸ μηχανοκίνητον Τάγμα Βερσαλλιέρων, τὸν 3ον Λόχον μοτοσυκλετιστῶν, ἐν τάγμα ἐλαφρῶν ἀρμάτων καὶ μίαν πυροβολαρχίαν εἰς τὴν ζώνην νοτίως Γεροπλατάνου. Λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τοῦ ἐπιθετικοῦ σκοποῦ τῶν ἐπιχειρήσεων, τὸ πυροβολικὸν τοῦ Σώματος Στρατοῦ προωθήθη κατὰ τι. Πρὸς ὑποστήριξιν τῆς ἐπιχειρήσεως ἔδει νὰ ἐπέμβῃ ἡ Ἀεροπορία μὲ βομβαρδιστικὴν δρᾶσιν ἐναντίον τῶν ἀντικειμενικῶν σκοπῶν τοῦ πεζικοῦ.

Αἱ ἐπιχειρήσεις τῶν μεραρχιῶν Φερράρα καὶ Κενταύρων ἤρχισαν τὴν 10ην πρωτὴν ὥραν τῆς 5ης Νοεμβρίου, ἀλλ' ἡ προβλεπομένη μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἐπέμβασις τῆς Ἀεροπορίας δὲν ἐσημειώθη.

Μέχρι τῆς ὥρας ἐκείνης ἀπὸ ὑλόκληρον τὸ Πυροβολικόν, ἐλαφρὸν καὶ βαρὺ, ἐνηργήθησαν συγκεντρωτικοὶ βομβαρδισμοὶ πρὸς ἐξουδετέρωσιν τῶν διαφόρων στόχων οἵτινες εἶχον καθορισθῇ ἐκ τῶν προτέρων. Τὴν 1000, αἱ φάλαγγες τῶν μεραρχιῶν ἤρχισαν κινούμεναι. Ἡ ἐχθρική ἀντίδρασις κυρίως τοῦ πυροβολικοῦ, ἐξεδηλώθη καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν ἐντονωτάτη καὶ ἀποτελεσματικῇ.

Τὴν ἑσπέραν ἡ κατάστασις τῶν φάλαγγων ἦτο ἡ ἐξῆς : Μεραρχία Φερράρα. Ἡ ἀριστερὰ φάλαγξ ἐκινεῖτο πρὸς τὸν ἀσχένα μεταξὺ τῶν ὑψωμάτων 1060 καὶ 1090, ἡ τοῦ κέντρου εἰς τὰς νοτίας κλιτεῖς τοῦ ὑψώματος 454, καὶ ἡ δεξιὰ εἰς Ρεπέτισταν, ἀναχαιτισθεῖσα ἀπὸ τὸ πῦρ αὐτομάτων δπλων (2).

Μεραρχία Κενταύρων.

Ἡ δεξιὰ φάλαγξ ἀνεχαιτίσθη ἀπὸ τὸ ἐντονον πῦρ τῶν πολυβόλων ἀνατολικῶς τῆς Κόντρα, ἡ ἀριστερὰ φάλαγξ ἀνεχαιτίσθη εἰς τὴν ζώνην διχαλώσεως τοῦ Καλπακίου ἀπὸ ἀντιαρματικὰ κωλύματα.

Ἐπειδὴ ἀρχὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς 5ης ἡ ἐχθρική ἀντίδρασις ἐνεφανίζετο ὀλιγώτερον ἐντονος ἐξ οὗ αἱ φάλαγγες τοῦ δεξιοῦ τῶν δύο μεραρχιῶν ἠδυνήθησαν νὰ προχωρήσωσιν εὐκόλως μέχρι τῶν προαναφερομένων θέσεων, ἐθεώρησα σκόπιμον νὰ ἐκδώσω τὴν ἰδίαν ἑσπέραν πρὸς τοὺς διοικητὰς τῶν μεραρχιῶν διαταγὰς διὰ τὴν ἐπομένην σχετικῶς μὲ τὴν συνέχισιν τῆς δρᾶσεως ἐναντίον προκαθορισμένων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν».

Τὸ ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης, μετὰ τὴν νέαν ἀποτυχίαν τῆς ἰταλικῆς ἐπιθέσεως πρὸς διάσπασιν τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας, ὑπεκλάπη παρὰ τῶν ἐν ἀκροᾷσει ἀσυρμάτων τῆς VIII Μεραρχίας τὸ κάτωθι ραδιοτηλεγράφημα ἰταλικῆς μονάδος :

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 129-130.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

«Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι ἐν ἀναμονῇ ἐνισχύσεων νὰ ἀναστείλωμεν προσωρινῶς τὴν ἐπίθεσιν μας. Οἱ Ἕλληνες, οἵτινες εἶναι γνωστοὶ διὰ τὸ πείσμα καὶ τὴν ἐπιμονὴν των, ὠργάνωσαν ἀπὸ τοῦ καιροῦ τῆς εἰρήνης, τὸ φύσει τραχὺ καὶ ἀνώμαλον ἔδαφος τῆς Ἡπείρου, μετὰ τοιαύτης μεθοδικότητος καὶ ἐπιμελείας, ὥστε κάθε βράχος ἀποτελεῖ μίαν φωλεὰν πολυβόλων καὶ κάθε σπήλαιον μίαν θέσιν ἀμύνης, καὶ παρουσιάζουσι τόσην λύσσαν εἰς τὸν ἀγῶνα ὥστε χρειάζονται περισσότερα καὶ ἰσχυρότερα μέσα διὰ νὰ τοῖς ἐκδιώξωμεν.».

Ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀπωλείας τῶν Ἰταλικῶν στρατευμάτων, ὁ Ἀρχιστράτηγος Πράσκα ἀναβιβάζει ταύτας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων μέχρι τῆς 5ης Νοεμβρίου ὡς ἑξῆς :

Ἀξιωματικοὶ νεκροὶ	17,	τραυματίαι	65,	ἀγνοούμενοι	10,	ὄλον	92
Ὀπλίται	νεκροὶ	354,	τραυματίαι	1134,	ἀγνοούμενοι	648,	ὄλον
Σύνολον	νεκροὶ	371,	τραυματίαι	1199,	ἀγνοούμενοι	658,	ὄλον
						2228	

Αἱ ἐπίμονοι προσπάθειαι τῶν Ἰταλῶν ὅπως καταλάβωσι τὸ βόρειον συγκρότημα τοῦ Ὑποτομέως Σουδενῶν ὑπεχρέωσαν τὴν μεραρχίαν νὰ ὀργανώσῃ ὑπὸ ἰδίαν διοίκησιν τὸ συγκρότημα τοῦτο ὑπὸ τὸν ὑποδιοικητὴν τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Τοῦτο περιελάμβανε τὸ κέντρον ἀντιστάσεως Γκραμπάλας καὶ τὰ σημεῖα στηρίγματος Ψηλορράχης—Κόζακος μὲ ἐπιτήρησιν πρὸς τὰς διαβάσεις τὰς ἀγούσας πρὸς τὸν Βίκον ποταμὸν μέχρι Βίτσικον καὶ Μονοδένδρι (1).

Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 5ης Νοεμβρίου, ἐβομβαρδίσθησαν ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας τὰ Ἰωάννινα μὲ ἀρκετὰ θύματα τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ.

72. Τὴν ἑσπέραν τῆς 5ης Νοεμβρίου, ὁ ἐπιτελάρχης τῆς VIII Μεραρχίας ἀνέφερε τηλεφωνικῶς εἰς τὸ ΓΣ τὴν κατάστασιν τῆς ἡμέρας, ἣτις συνωψίζετο ὡς κατωτέρω (2).

Ὁ ἐχθρὸς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἐπετέθη εἰς τὸν Τομέα Ἑλαίας. Ἐπέτυχε νὰ διαβῇ τὸν Καλαμᾶν ποταμὸν εἰς τὴν περιοχὴν Βροντισμένης, πλὴν ὅμως ἀπεκρούσθη ἀπορριφθεὶς πέραν τοῦ ποταμοῦ. Ἐπιτεθεὶς ἐπίσης εἰς τὸν τομέα Φιλιατῶν κατῴρθωσε νὰ διαβῇ τὸν Καλαμᾶν ποταμὸν. Ὁ ἐχθρὸς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπαναλάβῃ ἰσχυρῶς καὶ συντόμως τὴν ἐπιθετικὴν του προσπάθειαν ἐν τῷ Τομεῖ Ἑλαίας. Αἱ ἐφεδρεῖαι τῆς μεραρχίας εἶναι περιωρισμέναι. Ἐπίσης ἀνέφερε τὴν δυσμενῆ ἐξέλιξιν τῆς καταστάσεως ἐν τῷ Τομεῖ Θεσπρωτίας καὶ τὸν κίνδυνον ὃν διέτρεχεν ἡ μεραρχία νὰ ὑπερκερασθῇ ἀπὸ Βορρᾶ ἐκ τῆς Πίνδου καὶ ὅτι ἦτο ἐνδεχόμενον νὰ λάβῃ αὕτη τὴν ἀπόφασιν νὰ ἀποσύρῃ τὰς δυνάμεις τῆς ἐκ τῆς τοποθεσίας τοῦ Καλαμᾶ.

Ἡ ἐντύπωσις τοῦ ΓΣ κατόπιν τῆς τηλεφωνικῆς ταύτης ἀναφορᾶς τῆς μεραρχίας ἦτο ὅτι (3) ὁ ἐν τῷ Τομεῖ Ἑλαίας ἀγὼν ἐξελίσσεται ὁμαλῶς καὶ εὐνοϊκῶς, ὅτι πᾶσαι αἱ προσπάθειαι τοῦ ἐχθροῦ ἀπεκρούσθησαν χωρὶς νὰ σημειώσῃ οὗτος ἐπιτυχίαν τινά, ὅτι αἱ ἀπώλειαι τῶν τμημάτων ἦσαν μικραί, αἱ δὲ ἐφεδρεῖαι τῆς μεραρχίας ἐνισχύθησαν διὰ σημαντικοῦ τμήματος τοῦ 39ου Συντάγματος Εὐζώνων. Ἐπίσης ὅτι ἡ κατάστασις εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας ἐξελίσσετο δυσμενῶς, οὐχὶ ὅμως εἰς βαθμὸν τοιοῦτον ὥστε νὰ ἐπιδράσῃ ἐπὶ τῆς ὅλης καταστάσεως τοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων τῆς Ἡπείρου. Ἐπίσης εἶχε τὴν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 694/Α/1 Σελ. 9.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Β/2 Σελ. 9.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 693/Β/2 Σελ. 10.

ἐντύπωσιν ὅτι ἡ σύμπτυξις αὕτη μέχρι τῶν ἐλῶν τοῦ Ἀχέροντος δὲν ἦτο ἀπρόβλεπτος καὶ ἡ μεραρχία ἐὰν ἐνόμιζε ὅτι δὲν ἠδύναντο τὰ τμήματα νὰ συγκρατηθῶσιν, ἠδύνατο νὰ διακόψῃ τὴν ἐπαφὴν ἐν τῷ τομεῖ τούτῳ καὶ νὰ ἀγάγῃ ταῦτα εὐθέως καὶ ταχέως εἰς τὴν τοποθεσίαν Ὅρη Σουλίου—Ἐλῆ Ἀχέροντος ὥστε νὰ κερδίσῃ χρόνον καὶ νὰ δυνηθῶσι τὰ τμήματα νὰ ἀνασυνταχθῶσι καὶ νὰ ὀργανώσωσιν ἀντίστασιν. Ἡ μεραρχία ἠδύνατο νὰ ἐνισχύσῃ τὴν τοποθεσίαν Ἀχέροντος διὰ δυνάμεων ἐκ Πρεβέζης, ὅπως προεβλέπετο καὶ ὅτι τὸ ΓΣ ἐμερίμνα διὰ τὴν ἐκεῖ ἀποστολὴν ἐνισχύσεων δι' αὐτοκινήτων εἰ δυνατόν ἐκ τῶν δυνάμεων τῆς III Μεραρχίας.

Τὸ ΓΣ ἐγνώρισεν εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν ὅτι ἡ κατάστασις εἰς τὴν Πίνδον ἐξελισσεται εὐνοϊκῶς καὶ ὅτι πάντως, καὶ ἂν ἐξελισσετο δυσμενῶς, ἡ ἐκτίμησις τοῦ κατὰ πόσον καὶ πότε ἡ ἐξέλιξις αὕτη θὰ ἐπέδρα ἐπὶ τοῦ θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Ἡπείρου ἀνήκει εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τοῦ ΓΣ καὶ οὐχὶ τῆς μεραρχίας⁽¹⁾.

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας μόλις ἔλαβε γνῶσιν τῶν ἀπόψεων καὶ τῶν ὁδηγίων τούτων τοῦ ΓΣ, ἐπεὶ δὲ δι' αὐτῶν περιωρίζετο ἡ ἐλευθερία ἐνεργείας του, ἐζήτησε τὴν ἐπιβεβαίωσιν τῶν ἀνωτέρω διὰ διαταγῆς τοῦ Ἀρχιστρατήγου.

Πράγματι τὴν νύκτα τῆς 5ης Νοεμβρίου, ἐκοινοποιήθη πρὸς τὴν μεραρχίαν ἡ ἐξῆς διαταγὴ τοῦ ΓΣ περιελθοῦσα αὐτῇ ὅην ἰδίου μηνός⁽²⁾.

«Κατόπιν εὐνοϊκῆς τροπῆς Πίνδου, προσπάθεια μεραρχίας ἔσεται ἡ διατήρησις τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας—Καλαμᾶ. Εἰδικῶς Τομεὺς Θεσπρωτίας δύνανται ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης διατηρήσῃ κατὰ κρίσιν σας ἀποστολὴν ἐλαστικῆς ἀμύνης μὲ τελικὸν ὄριον Ἐλῆ Ἀχέροντος ποταμοῦ, ὑπὸ ὅρον ἡ σύμπτυξις αὕτη μὴ ἐκθέσῃ λουπὴν διάταξιν μεραρχίας. Λαμβάνομεν σύντονα μέτρα ἀμύσου ἢ ἐμμέσου ἐνισχύσεώς σας».

Ἡ μεραρχία, ἵνα ἐνισχύσῃ τὸν τομέα Θεσπρωτίας τοῦ ὁποίου τὰ τμήματα ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 5ης Νοεμβρίου ἤρχισαν νὰ συμπτύσσωνται, ἐκίνησεν ἀπὸ τῆς 2200 τὴν VIII Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως εὐρισκομένην ὥς ἐφεδρείαν εἰς τὴν περιοχὴν Σουλόπουλο πρὸς Κεφαλόβρυσον ἔνθα ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Ἀποσπάσματος Θεσπρωτίας εἰς οὗ τὴν διάθεσιν ἐτίθετο.

73. Κατὰ τὴν ὅην Νοεμβρίου, συνεχίζονται ἀπὸ τῆς πρωΐας αἱ ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι τῶν ἰταλικῶν φαλάγγων εἰς τὸν Τομέα Νεγρᾶδων. Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε διάφορα σημεῖα, μετὰ τῶν ὁποίων καὶ τὴν ὁδὸν Ἰωαννίνων—Μετσόβου. Τὸ ἰταλικὸν πεζικὸν ἀναχαιτίζεται καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῶν αὐτομάτων ὀπλων καὶ τῶν τυφεκίων τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων.

Τὸ πυροβολικὸν τῆς ἀμύνης ἔβαλεν ἐναντίον ἰταλικῶν συγκεντρώσεων καὶ τεταγμένων πυροβολαρχιῶν, εἰς ἃς καὶ ἐπέφερε σημαντικὰς ἀπωλείας. Παρ' αἰχμαλώτων ὠμολογεῖτο βραδύτερον ὅτι κάθε κίνησις τῶν Ἰταλῶν εἶχε τελείως ἀποκλεισθῇ ἐκ τῶν πυρῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ.

Εἰς τὸν τομέα Καλαμᾶ οὐδεμία δρᾶσις ἐσημειώθη.

Ὑπὸ τοῦ ΓΣ ἐτέθησαν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς VIII Μεραρχίας τὰ III/12 καὶ I/6 Τάγματα τῆς III Μεραρχίας, ἧτις συνεκεντροῦτο εἰς τὴν περιοχὴν Ἀμφιλοχίας, ὥς ἐπίσης καὶ μία πυροβολαρχία τῶν 155 ἧτις εὕρισκετο εἰς Καλαμπάκαν.

Τὰ ἀνωτέρω δύο τάγματα προηγήθησαν τῆς κινήσεως τῆς III Μεραρχίας. Ἐκ τούτων, τὸ III/12 Τάγμα, ἐπιστρατευθὲν εἰς Πάτρας τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, μεταφέρεται τὴν 2αν Νοεμβρίου ἀτμοπλοικῶς εἰς Μεσολόγγιον. Ἐκεῖθεν, κινηθὲν μέσῳ Ἀγρινίου, φθάνει εἰς Ἄρταν τὴν 7ην Νοεμβρίου.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 693/B/2 Σελ. 9-11.

(2) Παράρτημα 14.

Τὸ 1/6 Τάγμα, ἐπιστρατευθὲν ἐν Κορίνθῳ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου καὶ ἐπιβασθὲν ἀτμοπλοίων τὴν 5ην Νοεμβρίου, φθάνει εἰς Μεσολόγγιον τὴν 6ην Νοεμβρίου καὶ ἐκεῖθεν εἰς Ἀγρίνιον τὴν 8ην Νοεμβρίου. Τὸ ἐσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, τὸ Τάγμα τοῦτο, κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΓΣ ἐπιβασθὲν ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων, φθάνει εἰς Ἄρταν τὴν πρωϊαντῆς 9ης Νοεμβρίου ἄνευ μεταγωγικῶν καὶ πυρομαχικῶν.

74. Ἡ δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμκυριᾶς κατὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου, περιγράφεται ὡς κάτωθι ἀπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ Σώματος Στρατοῦ ⁽¹⁾.

«Τὴν πρωτὰν τῆς 6ης Νοεμβρίου, αἱ γάλαγγες συνέχισαν τὴν κίνησιν. Ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ, τῆς ὁποίας ἡ δρᾶσις ἐζητεῖτο ἐπιμόνως, μετέσχε πράγματι εἰς τὴν μάχην, ὅχι ὁμῶς ἰσχυρῶς κατὰ τὴν προκαθορισμένην ὥραν, ἀλλὰ πολὺ ἀργότερα καὶ εἰς διαδοχικὰ κύματα μὲ μεγάλα διαλείμματα.

Τὸ πεζικὸν συνέχισε τὴν δρᾶσιν του προσκροῦον εἰς τὴν πάντοτε ἰσχυρὰν ἀντίδρασιν, ἰδιαίτερος δὲ τοῦ πυρὸς τῶν αὐτομάτων ὄπλων καὶ τῶν τυφεκίων τοῦ ἐχθροῦ.

Ὡς ἐκ τούτου, τὰ ἀποτελέσματα καὶ τὴν ἡμέραν αὐτὴν ἦσαν μέτρια. Τὴν ἐσπέραν ὁμῶς, εἴτε λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, τὸ ὁποῖον συνολικῶς δλόκληρον τὴν ἡμέραν εἶχεν ἐκδηλώσει δραστηριότητα μικροτέραν τῆς προηγουμένης, εἴτε λόγῳ ἐξασθενήσεως τοῦ πυρὸς τῶν πολυβόλων καὶ τῶν τυφεκίων, εἴτε λόγῳ τῶν θέσεων εἰς τὰς ὁποίας εἶχον φθάσει αἱ φάλαγγες, αἱ ὁποῖαι εἶχον προελάσει σημαντικῶς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ἐξεδηλώθη, τόσον εἰς τοὺς διοικητάς, ὅσον καὶ εἰς τὰ στρατεύματα, ἡ ἐπιθυμία νὰ ἐπιμείνουν εἰς τὴν δρᾶσιν διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν ἐπιδιωκομένων σκοπῶν.

Κατόπιν τούτου διέταξα ὅπως τὴν πρωτὰν τῆς 7ης ἡ δρᾶσις ἐπαναληφθῇ ἀπὸ τῶν πρώτων ὥρῶν μὲ τὰς ἐξῆς ἐπιδιώξεις : Νὰ ἐπιμείνωμεν εἰς τὴν κατάληψιν τοῦ 1090.

Μὲ ἄλλα στρατεύματα νὰ προσπαθῶμεν νὰ παρακάμψωμεν τὸν κόμβον τοῦ Καλπακίου, διὰ νὰ προχωρήσωμεν πρὸς τὰ Ἰωάννινα.

Μὲ ἄλλας φάλαγγας, νὰ ἐπιδιώξωμεν τὴν κατάληψιν τῶν θέσεων τοῦ ὑψώματος 791 ⁽²⁾ τὸ ὁποῖον ἤδη ἔχει πληγῇ ἀπὸ τὴν Ἀεροπορίαν.

Ἡ ἀποτυχία τῆς νέας ἰταλικῆς προσπάθειας.

(7 Νοεμβρίου)

75. Κατόπιν τοῦ ἀγῶνος τῆς Μεραρχίας Φερράρα κατὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου, ἡ Ἰταλικὴ Στρατιωτικὴ Διοίκησις ἀπεφάσισε τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν τῆς μὲ τὰς ἐξῆς ἐπιδιώξεις : Ἐπιμονὴ διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος 1090, προσπάθεια παρακάμψεως τοῦ κόμβου Καλπακίου, κατάληψις τοῦ ὑψώματος 791 καὶ προέλασις εἰς πρὸς Ἰωάννινα.

Εἰς τὸν Τομέα Νεγράδων, οἱ Ἰταλοὶ ἤρξαντο ἀπὸ τῆς 1100 νὰ βομβαρδίζωσι τὰ ὑψώματα Ἀσόνιστα καὶ Γκραμπάλα, ἀπὸ δὲ τῆς 1500 ἐκδηλώνουσιν ἐπιθεσιν ἐκ Χάνι Καλλιθέας πρὸς Καλύβια Τσερβάρη (Ἐλαφότοπος) διὰ δυνάμεως δύο περίπου ταγμάτων, ἅτινα βαλλόμενα δραστηκῶς ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ἀφοῦ εἰς μάτην προσεπάθησαν νὰ λάβωσι τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 120.

(2) Ἀμέσως δυτικῶς Χρυσορράχης.

έλληνικῶν τμημάτων, ἐκαλύφθησαν τελικῶς τὴν 1630, τὸ μὲν ἐν ἐκ τούτων 800 μέτρα ἀνατολικῶς Καλυβίων Ἀρίστης, τὸ δὲ δεύτερον 500 μέτρα ἀνατολικῶς ὑποδείκτου 600 ⁽¹⁾.

Τὴν 2200, ἰταλικὸν τμήμα δυνάμεως διλοχίας περίπου, ἐπωφελούμενον τοῦ σκότους, κατάρθωσε νὰ ἀναρριχθῇ ἐκ τῶν δυτικῶν κλιτύων τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλα καὶ νὰ ἐπιτεθῇ αἰφνιδιαστικῶς κατὰ τῆς πρὸς Νότον κορυφῆς (1060) τοῦ ὑψώματος τούτου νὰ καταλάβῃ ταύτην καὶ νὰ ἀπωθήσῃ τὴν ἐκεῖ ἑλληνικὴν διμοιρίαν. Δι' ἀντεπιθέσεως περὶ τὴν 2400, κατωρθώθη κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην διὰ χειροβομβίδων, νὰ ἀνατραπῇ καὶ ἐκδιωχθῇ ἡ ἰταλικὴ αὕτη δύναμις, ἀφοῦ ἐγκατέλειπεν ἐπὶ τόπου 45 νεκρούς, 7 αἰχμαλώτους, 5 ὄλμους, 3 πολυβόλα καὶ 4 ὀπλοπολυβόλα ⁽²⁾.

Κατὰ τὴν ἀντεπιθέσιν ταύτην διεκρίθησαν οἱ Ἀνθυπολοχαγοὶ Βασιλᾶς Μιχαήλ καὶ Σαρρῆς Νικόλαος, οἵτινες βραδύτερον εὔρον ἡρώϊκόν θάνατον. Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἀντεπιτεθέντων ἑλληνικῶν λόχων ἦσαν εἰς ἀξιώματικὸς νεκρὸς καὶ εἰς τραυματίας, ὀπλῖται δὲ 11 νεκροὶ καὶ 33 τραυματία. Ἡ ἰταλικὴ δύναμις, ἣτις ἐπετέθη κατὰ τοῦ ὑψώματος Γκραμπάλα, ἀπετέλει τμήμα τοῦ τάγματος ὅπερ τὴν 1630 καθηλωθέν ὑπὸ τῶν πυρῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ ἐκαλύφθη 800 μέτρα ἀνατολικῶς Καλυβίων Ἀρίστης καὶ τὸ ὅποιον κατὰ τὴν νύκτα, χρησιμοποίησαν ἀνεπιτήρητον χαράδραν, ἀνῆλθεν ἐπὶ τῆς Γκραμπάλας.

Εἰς τὰ στήθη τῶν ὀπλιτῶν τῆς ἰταλικῆς διλοχίας ἣτις ἀνερριχθῆ ἐπὶ τῆς Γκραμπάλας, ἀνευρέθησαν ἀνηρτημένα μεταλλικὰ ἐμβλήματα κεκοσμημένα διὰ νεκροκεφαλῆς, ἀναγράφοντα τὰ στοιχεῖα 47 R.Q.T. καὶ φέροντα τὴν ἐπιγραφὴν FANTI DELLA MORTE ἤτοι ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.

Εἰς τὸν τομέα Καλαμᾶ οὐδεμία δρᾶσις ἐσημειώθη ἐκτὸς βολῶν τινων τοῦ ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Παντελόνι, κατὰ δὲ τὴν 1400 ἰταλικὸς λόχος ἀνελθὼν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Λεπροβοῦνι διεσκορπίσθη διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 7ης Νοεμβρίου ἀφικνεῖται εἰς Ἰωάννινα πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς VIII Μεραρχίας τὸ Μηχανοκίνητον Σύνταγμα Ἱππικοῦ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, διατεθὲν ὑπὸ τοῦ ΓΣ μετὰ μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 75 Σκόντα ἐπ' αὐτοκινήτων. Κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ Πυροβολικοῦ τῆς μεραρχίας τὸ σύνταγμα τοῦτο ἐνισχύθη δι' ἐξ ἀντιαρματικῶν τυφεκίων ἐκ τῶν 14 ἅτινα εἶχον διατεθῇ ἀπὸ τινων ἡμερῶν εἰς τὴν μεραρχίαν, δι' εἴκοσι μοτοσυκλεττῶν ἰταλικῶν ἐκ λαφύρων, καὶ δι' ἐνὸς ἀντιαεροπορικοῦ οὐλαμοῦ τῶν 20 ἐφοδιασθέντος καὶ διὰ διατρητικῶν βλημάτων. Ἡ μεραρχία προώριζε τὸ σύνταγμα διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ἐπιτυχίας, δι' ὃ καὶ τὸ ἔθεσε προσωρινῶς εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Τομέως Καλαμᾶ πρὸς ἰσχυροποίησιν τῆς τοποθεσίας Βρουσίνα—Ἀμπέλια καὶ κάλυψιν ἐξ ἐνδεχομένης ἰταλικῆς ἐπιθέσεως ἀπὸ Ἡγού-μενίτσης ⁽³⁾.

76. Ἡ δρᾶσις τῶν ἰταλικῶν μεραρχιῶν Φερράρα καὶ Κενταύρων κατὰ τὴν 7ην Νοεμβρίου καὶ ἡ σχηματισθεῖσα ἐντύπωσις ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος τούτου, ἐμφαίνεται εἰς τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα ⁽⁴⁾.

«Τὴν αὐγὴν τῆς σήμερον αἱ φάλαγγες τοῦ πεζικοῦ ἐξώρμησαν καὶ ἡ ἐνέργειά των ὑπεστηρίχθη ἰσχυρῶς ἀπὸ τὴν ἔντονον καὶ ὀρμητικὴν δρᾶσιν

(1) Σχεδιάγραμμα 4.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/A/1 Σελ. 32.

(3) Ἀντιστρατήγου Κατσιμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἡπειρος προμαχοῦσα». Σελ. 120.

(4) Στρατηγοῦ Πράσια. «Io ho Aggredito la Grecia» Σελ. 132.

τοῦ πυροβολικοῦ μας. Περὶ τὴν 1100 ἡ δρῶσις τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιθέσεως εἶχεν ἀρχίσει νὰ ἀντιδρᾷ ἰσχυρῶς εἰς τὴν κίνησιν τῶν φαλάγγων, ἐξεδηλώθη μὲ ἐξαιρετικὴν βιαιότητα. Ἡ συνολικὴ δρῶσις τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ ἀπεδείκνυνεν ὅτι τοῦτο ἦτο τεταγμένον περισσότερον πρὸς τὰ ὀπίσω ἀπὸ τὰς προηγουμένας ἡμέρας, εἰς θέσεις προφανῶς παρεσκευασμένας μὲ σκοπὸν τὴν ἀντίστασιν κατὰ βάθος.

Τὴν 1200, αἱ θέσεις εἰς τὰς ὁποίας εἶχον φθάσει αἱ διάφοροι φάλαγγες, ἦσαν αἱ ἐξῆς :

Μερραρχία Φερράρα. Ἡ ἀριστερὰ φάλαγξ κατέλαβε τὸ ὕψωμα 1201 (Γκραμπάλα) καὶ βορείας κλιτεῖς τοῦ 1090, ἡ δεξιὰ φάλαγξ ἦτο πάντοτε ἐπὶ τῶν βορείων κλιτύων τοῦ 791 καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Ἅγιος Ἀθανάσιος, ἡ δὲ τοῦ κέντρου εἶχεν ἀναχαιτισθῆ εἰς τὰς βορείας κλιτεῖς τοῦ Βουρτόπια.

Ἡ Μερραρχία Κενταύρων, ἐξηκολούθησε νὰ κρατῇ σταθερῶς τὴν γέφυραν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐπὶ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἐξέλιξιν τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν τριῶν αὐτῶν ἡμερῶν, ἐπείσθη ὅτι εἶχον ἐμπλακῇ μὲ τὸ Σῶμα Στρατοῦ, εἰς μίαν ζώνην προστατευομένην ἀπὸ ἀμυντικὸν σύστημα ἰσχυρῶς ὠργανωμένον εἰς περιχαρᾶκωμένον στρατόπεδον μὲ διαδοχικὰς ἀμυντικὰς γραμμὰς καὶ πολυαριθμούς θέσεις διὰ τὸ πυροβολικὸν ἡτοιμασμένας ἐκ τῶν προτέρων, ζώνην διὰ τὴν ἐναντίον τῆς ὁποίας ἐπίθεσιν, ἐθεώρουν ἀνεπαρκεῖς τὰς δυνάμεις ἃς εἶχον εἰς τὴν διάθεσίν μου.

Ἐξ ἄλλου, ἡ ἀγρία ἀντίστασις τὴν ὅπο ἂν προέβαλεν ὁ ἐχθρὸς ἐπὶ τοῦ ὕψωματος 1090, εἰς τὸ ὁποῖον τὸ πεζικὸν μας δὲν ἠδυνήθη νὰ φθάσῃ, διότι παρημποδίζετο ἰσχυρῶς ἀπὸ τὸ πυροβολικὸν καὶ ἐπλήσσετο ἀπὸ τὸ πῦρ τῶν πολυβόλων, δίδει τὴν ἐντύπωσιν ὅτι οἱ Ἕλληνες προτίθενται νὰ χρησιμοποιήσουν τὰς θέσεις αὐτὰς ὡς στήριγμα τῆς ἰσχυρᾶς ὁργανώσεώς των πρὸς κάλυψιν τῶν στρατευμάτων τὰ ὁποία βορείωτερον προτίθενται νὰ δράσουν ἐπιθετικῶς πρὸς παρεμποδίσειν τοῦ συνδέσμου τῶν δυνάμεων τῶν δύο ἐν δράσει τμημάτων μας.

Ἡ Ἀεροπορία, καίτοι διὰ διαφόρους λόγους δὲν ἱκανοποίησεν ὅλας τὰς αἰτήσεις, ἐπενέβη δρυστηρίως εἰς τὴν μάχην κατὰ τὴν χθεσινὴν ἡμέραν, παρέχουσα ἀξιόλογον βοήθειαν εἰς τὴν ἐξέλειξιν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Πρέπει ὅμως ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ νὰ ἐνεργήσῃ μὲ ὁμαδικὰς ἐπιθέσεις, καὶ οὐχὶ σποραδικῶς, καὶ κατὰ τρόπον συνεχῇ καὶ κεραυνοβόλον ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἀνάπτυσιν τῆς δράσεως ἐκ μέρους τῶν στρατευμάτων.

Πρέπει ἐπίσης ὅπως ἡ Ἀεροπορία Ἀναγνωρίσεως ἐπιμείνῃ εἰς τὴν ζώνην μὲ περισσότεραν προσοχὴν διὰ τὴν μείωσιν τῆς δράσεως τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ καὶ κυρίως νὰ συνεργασθῇ μὲ τὸ πεζικὸν καὶ τὸ πυροβολικόν. Εἰδικῶς εἶναι ἀναγκαῖα ἡ συνεχὴς ἐπαγρύπνησις διὰ τὴν ἀμεσον ἀναγγελίαν πιθανῆς διόδου ἐχθρικών στρατευμάτων ἀπὸ τὸν Καλαμᾶν, κυρίως εἰς τὴν ζώνην ἣ ὁποία περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν θέσεων τῶν μεραρχιῶν Φερράρα καὶ Κενταύρων.

Πρέπει τέλος ὅπως ἡ Ἀεροπορία διώξεως ἐμποδίσῃ διὰ συνεχῶν περιπολιῶν τὴν ἐλευθέραν κίνησιν τῶν ἐχθρικών ἀεροπλάνων, τὰ ὁποία ἀκόμη καὶ σήμερον ἵπταντο ἀνενόχλητα ἄνωθεν τῶν προκεχωρημένων θέσεών μας καὶ τῶν μετόπισθεν.

Ἄλλὰ καὶ ὁ Ἀρχιστράτηγος Πράσκα, μὴ ἱκανοποιημένος ἐκ τῆς ἐξελιξέως τῶν ἐπιχειρήσεων, γράφει τὰ ἑξῆς: (1).

«*Ἡ κατάστασις ἐπεδεινοῦτο ἀπὸ ὥρας εἰς ὥραν εἰς ὁλόκληρον τὸ μέτωπον, λόγῳ τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν εἰς ἃς περιεῖλθον αἱ ἐν Ἀλβανίᾳ εὐρισκόμεναι μεραρχίαι μας.*

Ἡ ἀρχικὴ μας νίκη ἐξητμ ζετο, ἐφ' ὅσον ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων ἐξηντλεῖτο, χωρὶς νὰ ἔρχωνται αἱ προβλεπόμεναι ἐνισχύσεις.

Καὶ αὐτὸ συνέβαινε ἐνῷ ἦτο καταφανὴς ἡ κανονικὴ ἐνίσχυσις τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων.

Παρὰ ταῦτα, ἐκ τῶν πληροφοριῶν, προκύπτει ὅτι ἡ ἑλληνικὴ παράταξις ἦτο ἀκόμῃ ἀτελὴς ἀπέναντι τῆς ἄκρας δεξιᾶς πτέρυγός μας ἐπὶ τῆς ἀκτῆς.

Ἐσκέφθην ὅτι ὀφείλομεν νὰ ἐπιμελινώμεν εἰς τὴν κυκλωτικὴν κίνησιν εἰς τὴν δεξιάν μας πτέρυγα καὶ ὅτι ἡ δρᾶσις πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν ἦτο ὁ καλλίτερος τρόπος διὰ νὰ ἀντισταθμίσωμεν τὴν ἀνάλογον ἑλληνικὴν κίνησιν εἰς τὸ ἀριστερόν μας εἰς τὴν Ἡπειρον.

Ἡ Μεραρχία «Φερράρα» καὶ ἡ «Κενταύρων» ἀκίνητοποιοῦσι σημαντικὴν δύναμιν ἐχθρικῶν στρατευμάτων.

Ἡ Μεραρχία «Σιέννα» καὶ τὸ παραλιακὸν συγκρότημα, ἀμφότεραι ἄθικτοι καὶ ἔχουσαι ὑπερβῆ τὸν Καλαμᾶν ὁ ὁποῖος ὡς ἐμπόδιον προσεφέρετο δι' ἀποτελεσματικὴν ἄμυναν, ἀντεπροσώπευον δύναμιν στιγμῆς σημαντικὴν ἀκόμῃ διὰ νὰ πλήξῃ τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τοῦ ἐχθροῦ, τὸ ὁποῖον κατὰ τὴν στρατιωτικὴν ἔκφρασιν ἐφαίνετο ἀκόμῃ κορεμασμένον εἰς τὸν ἀέρα».

Ἡ Ἰταλικὴ ἐπίθεσις εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας. (4 μέχρι 7 Νοεμβρίου)

77. Τὴν 4ην Νοεμβρίου, τὰ πάντα εἶναι ἑτοιμα ἀπὸ ἰταλικῆς πλευρᾶς διὰ τὴν βίαιαν διάβασιν τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας. Τὸ ὑλικὸν γεφυροσκευῆς ἤρχισε νὰ καταφθάνῃ καὶ νὰ προωθῆται εἰς τὰ σημεῖα διαβάσεως τοῦ ποταμοῦ παρὰ τὴν Βρυσέλαν καὶ τὸ Τσιφλίκι. Ἡ Μεραρχία Σιέννα εἶχε προπαρασκευάσει διὰ τὴν ἡμέραν ταύτην τὴν βίαιαν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ ἵνα βοηθήσῃ τὰς παραλιακὰς δυνάμεις, πλὴν αὕτη ἀνεβλήθη διὰ τὴν ἐπομένην ἵνα ἐν τῷ μεταξύ συγκεντρωθῇ τὸ ὑλικὸν γεφυροσκευῆς. Ἡ μεραρχία αὕτη ἐνισχύθη διὰ τῆς φάλαγγος Καρλόνι ἐκ τῆς περιοχῆς Κεραμίτσας, ἀφεθέντος εἰς τὴν ἐκεῖ περιοχὴν ἐνὸς τάγματος τοῦ 31ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III Τάγματος ἐθελοντῶν Ἀλβανῶν καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας. Ἡ παραλιακὴ φάλαγξ Ἀντρέϊνι ἐνισχύθη καὶ αὕτη διὰ τῶν ταγμάτων ἐθελοντῶν Ἀλβανῶν Πεκκοσολίντα καὶ Κιαραβάλλε καὶ διὰ δύο πυροβολαρχιῶν. Αἱ διαταγαὶ τοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς εἶχον ἤδη κοινοποιηθῇ, ὀρίζουσαι τὴν διάβασιν τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ ὑπὸ μὲν τῆς Μεραρχίας Σιέννα παρὰ τὴν Βρυσέλαν, ὑπὸ δὲ τῆς παραλιακῆς ὁμάδος δυτικῶς τῆς πρώτης πρὸς Τσιφλίκι καὶ μέχρι τῆς παραλίας.

Τὰ ἑλληνικὰ τμήματα τοῦ τομέως Θεσπρωτίας ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ὑπεροχῆς τοῦ ἐχθροῦ εἰς πεζικόν, πυροβολικόν καὶ μέσα πυρός, παρέμενον ἐπὶ τῶν θέσεων των ἐν ἀναμονῇ τῆς ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, ἥτις ἀνεμένετο διὰ τὴν ἐπομένην. Εἰς τὴν ζώνην τοῦ τομέως ἐπεκράτει ἡρεμία, ἐξαιρέσει βολῶν τινῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ κατὰ τῆς περιοχῆς καὶ τῆς κωμοπόλεως τῶν Φιλιατῶν. Καθ'

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 155.

όλην τὴν ἡμέραν παρατηρεῖτο ζωηρὰ κίνησις Ἰταλικῶν ὀχημάτων μετὰ γεφυροσκευῆς ἀπὸ Φιλιάτες εἰς Βρυσέλαν, παρενοχλουμένη ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου.

Τὴν μεσημβρίαν ἀφικνοῦνται εἰς Γαρδίκι, δεκαπέντε χιλιόμετρα νοτίως Παραμυθιάς, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, ἡ διοίκησις τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ, τὸ 1/24 Τάγμα (μεῖον λόχος καὶ διμοιρία πολυβόλων), πολυβολαρχία τοῦ 2ου Τάγματος πολυβόλων Κινήσεως καὶ οὐλαμός πυροβολικοῦ συνοδείας. Ἐκ τούτων, ὁ τομεὺς διέθεσεν ἀμέσως εἰς τὸν Ὑποτομέα Παραποτάμου ἓνα λόχον πεζικοῦ καὶ δύο διμοιρίας τοῦ τάγματος πολυβόλων κινήσεως ⁽¹⁾.

Κατόπιν τῶν ἐνισχύσεων τούτων, ὁ Ὑποτομεὺς Παραποτάμου, μετὰ Σταθμὸν Διοικήσεως τὴν Δρυμίτσαν, ὠργάνωσεν ἓν κέντρον ἀντιστάσεως καὶ ἓν σημεῖον στηρίγματος ⁽²⁾ ὡς ἑξῆς :

Τὸ κέντρον ἀντιστάσεως Παραποτάμου, δυνάμεως 2 λόχων πεζικοῦ καὶ τεσσάρων διμοιριῶν πολυβόλων.

Τὸ σημεῖον στηρίγματος Ρίζιανης, δυνάμεως ἑνὸς λόχου πεζικοῦ καὶ μιᾶς διμοιρίας πολυβόλων. Ἐφεδρεία ὑποτομέως : Οὐλαμός πεζικοῦ καὶ διμοιρία πολυβόλων.

Εἰς τὴν περιοχὴν Ὑγουμενίτης ὠργάνωθη Κέντρον ἀντιστάσεως, δυνάμεως διλοχίας πεζικοῦ καὶ τριῶν διμοιριῶν πολυβόλων.

Ὁ τομεὺς, διεβλέπων ὅτι ὁ ἐχθρὸς θὰ συνεκέντρωνε ἰσχυρὰ μέσα καὶ θὰ συνέτριβεν ἴσως τὰς ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Παραποτάμου ἐγκατεστημένας δυνάμεις καὶ θέλων νὰ διατηρήσῃ τὴν δυνατότητα συνεχίσεως τοῦ ἀγώνος, βάσει τῶν ἀπὸ 3 Νοεμβρίου ὁδηγιῶν τῆς μεραρχίας, ἐκοινοποίησεν εἰς τὸν διοικητὴν τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου ὁδηγίαν, διὰ τῶν ὁποίων ἐγνώριζεν εἰς τοῦτον ὅτι εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ ἀμυνα ἐπὶ τῆς τοποθεσίας θὰ εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν συντριβὴν τῶν δυνάμεών του, θὰ ἐγίνετο ἐγκαίρως σύμπτυξις πρὸς τὰς διαβάσεις Δρυμίτσας καὶ Δράμεσι καὶ τῆς στενωποῦ Ἀγίας Μαρίνης, αἵτινες ἔδει νὰ ἐξασφαλισθῶσι πάσῃ θυσίᾳ. Τὴν σύμπτυσιν ταύτην θὰ διέτασεν ὁ τομεὺς, μόνον εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ διοικητὴς τοῦ ὑποτομέως θὰ ἔκρινεν ὅτι ἡ διαταγὴ ἐκ μέρους τοῦ τομέως δὲν ἦτο δυνατόν νὰ δοθῇ ἐγκαίρως, ἐξουσιοδοτεῖτο νὰ διατάξῃ ὁ ἴδιος σύμπτυσιν καὶ νὰ ἀναφέρῃ ἀμέσως εἰς τὸν τομέα ⁽³⁾.

Ὁ τομεὺς ἀνέθεσε κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὸν Ὑποτομέα Παραποτάμου τὴν μελέτην ὑποχωρητικοῦ ἐλιγμοῦ τῶν τμημάτων του.

78. Κατὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου ἐξεδηλώθη ἡ ἀναμενομένη ἐπίθεσις τῶν Ἰταλῶν εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας. Ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου τῆς 4 πρὸς 5 Νοεμβρίου, τὰ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ φυλάκια τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου ἐσημείωσαν ἑναρξιν κατασκευῆς γεφύρας ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν παρὰ τὸ πορθμεῖον Βρυσέλας καὶ ἤρξαντο νὰ βάλλωσι κατ' αὐτῶν μέχρι πρωΐας. Ἀμα τῇ ἑω, οἱ Ἰταλοὶ ἤρχισαν νὰ βομβαρδίζωσι σφοδρῶς τὴν τοποθεσίαν τοῦ κέντρον ἀντιστάσεως Παραποτάμου διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ παντὸς διαμετρήματος καὶ ὀλμων, τῇ συμμετοχῇ τῆς Ἀεροπορίας, ἣτις βομβαρδίζουσα καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν ἄπασαν τὴν περιοχὴν μεταξύ Τσιφλίκι, Βρυσέλας, Παραποτάμος καὶ Ρίζιανι ἐκόλυπτε τὴν ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν κατασκευὴν γεφυρῶν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ εἰς Βρυσέλαν καὶ Τσιφλίκι ⁽⁴⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α/1β Σελ. 12.

(2) Σχεδιάγραμμα 6.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α Σελ. 11.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α Σελ. 13.



8. Άντιστ. Παναγιώτης Αρμάνης
Λοικηγής Α' Σώματος Σφατόν



9. Άντιστ. Κων. Μπαχόπουλος
Λοικηγής Ε' Σώματος Σφατόν



10. Άντιστ. Μάγκος Αράκος
Λοικηγής ΤΣΑΜ



11. Άντιστ. Δημ. Παπαδόπουλος
Λοικηγής Β' Σώματος Σφατόν



12. 'Υποστρ. Βασίλειος Βραχνός
Διοικητής I Μεραρχίας




13. 'Αντιστρ. Γεώργιος Κοσμάς
Διοικητής Δ' Σώματος Στρατού



14. 'Υποστρ. Γεώργιος Στανωτάς
Διοικητής Μεραρχίας 'Ιππικού



15. 'Υποστρ. Χρήστος Ζυγούρης
Διοικητής IX Μεραρχίας



Εἰς τὴν περιοχὴν Τσιφλίκι, οἱ Ἴταλοί, μὴ συναντήσαντες σοβαρὰν ἀντίστασιν, κατορθώνουσι τὴν 1015 νὰ ζεύξωσι τὸν ποταμὸν, νὰ διαβῶσι τοῦτον, καὶ νὰ καταλάβωσι μέχρι τῆς 1700 τὰ ὑψώματα Ἀγίου Βλασίου, Καστρί καὶ Κοπρέζας καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἐπιτεθῶσι κατὰ τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Δάφνης καὶ Νέας Σελευκείας τμημάτων τοῦ III/24 Τάγματος, ὅτινα παρέμειναν ἀγωνιζόμενα ἄνευ συνδέσμου μετὰ τῆς διοικήσεως τοῦ Τάγματος. Τὴν 2000, τὰ τμήματα ταῦτα συνεπτύχθησαν πρὸς Ἡγουμενίτσαν, τὴν ὁποίαν καὶ ἐξεκένωσαν τὸ μεσονύκτιον τῆς 5ης Νοεμβρίου ⁽¹⁾.

Εἰς τὴν περιοχὴν Βρυσέλας, λόγῳ ἐπιτυχοῦς ἀντιδράσεως τῶν ἐλληνικῶν τμημάτων, οἱ Ἴταλοί μέχρι τῆς 1500, παρὰ τὰς αἰσθητὰς ἀπώλειας τῶν, δὲν εἶχον κατορθῶσαι νὰ κατασκευάσωσι τὴν γέφυραν καὶ νὰ διαβῶσι τὸν ποταμὸν. Ἡ μοναδικὴ πυροβολαρχία τῶν 75 τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου, βάλλουσα διὰ δύο πυροβόλων (τῶν ἐτέρων δύο παρουσιασάντων ἐλάττωσιν τῆς ταχυβολίας λόγῳ ἀτελοῦς ἐπανατάξεως), ἐπιτυγχάνει διὰ τῆς εὐστόχου βολῆς τῆς νὰ ματαιώσῃ δις τὴν κατασκευὴν τῆς γεφύρας. Ἡ πυροβολαρχία καίτοι δραστηκῶτα βομβαρδιζομένη ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας καὶ βαλλομένη ὑπὸ τοῦ ἐπισημάναντος αὐτὴν βαρέος Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ μόνον ἐπ' ὀλίγον ἐσίγησεν ἐπαναρχίσασα καὶ πάλιν τὴν βολὴν.

Περὶ τὴν 1500, οἱ Ἴταλοί ὑπὸ τὴν προστασίαν φραγμοῦ πυρός, κατορθώνουσι νὰ κατασκευάσωσι γέφυραν διὰ μικρῶν λέμβων παρὰ τὸ πορθμεῖον καὶ νὰ διαβῶσι τὸν ποταμὸν. Τὰ τμήματα τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου, βληθέντα δραστηκῶς ὑπὸ τοῦ ἀντιπάλου πυροβολικοῦ καὶ ἀεροπορίας, συνεπτύχθησαν πλὴν τοῦ Λόχου Ρίζιανης ὅστις δὲν ὑπέστη ἐπίθεσιν. Ὁ διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως, κατόπιν τῆς ὑποχωρήσεως τῶν τμημάτων τοῦ ἀριστεροῦ του, συνεπτύξε τὴν πυροβολαρχίαν εἰς Πέστανην καὶ ἐν συνεχείᾳ μετεκίνησε τὸν σταθμὸν διοικήσεώς του εἰς Ἀμπέλια ⁽²⁾.

79. Ὁ Ὑποτομεὺς Νεοχωρίου, μὴ ὑποστὰς πίεσιν τινα ἐκ μέρους τῶν Ἰταλῶν, τηρεῖ τὰς θέσεις του, τμῆμα δὲ μόνον τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ ὑποτομέως τούτου ἐκ διμοιρίας Πεζικοῦ καὶ ὁμάδος πολυβόλων ἀναγκάζεται, λόγῳ ἀποκαλύψεως τοῦ ἀριστεροῦ του πλευροῦ, κατόπιν τῆς συμπτύξεως τῶν τμημάτων τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου καὶ τῆς καταλήψεως ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν τῶν ὑψωμάτων Πέστανης, νὰ δημιουργήσῃ ἐπικαμπὴν διατηροῦν σταθερῶς τὰς θέσεις του. Ἡ πυροβολαρχία τοῦ ὑποτομέως τούτου διὰ βολῶν κατὰ 90° ἀριστερὰ τῶν ἀρχικῶν διευθύνσεων βολῆς ἐπιζητεῖ νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ ἀριστερόν τοῦ ὑποτομέως, ἰσχυραὶ δὲ περίπολοι προωθοῦνται ἐπὶ τῆς δημοσίας ὁδοῦ μέχρι Ρίζιανι καὶ ἐπὶ τῶν δυτικῶν προσβάσεων τοῦ ὑψώματος 735 Γκολνίτσης.

Ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου ἤρχισαν νὰ καταφθάνουν εἰς Κεφαλόβρυσον καὶ εἰς Παραμυθίαν κατὰ μικρὰς ὁμάδας τὰ συμπτύχθέντα τμήματα τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου καὶ τῆς διλοχίας Ἡγουμενίτσης.

Αἱ ἀπώλειαι ἐκ τῶν συγκρούσεων Παραποτάμου ἀνῆλθον εἰς ἓνα ἀξιωματικὸν καὶ 9 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 15 ὀπλίτας τραυματίας.

80. Ὁ Τομεὺς Θεσπρωτίας, ἅμα τῇ πληροφορίᾳ τῆς διαβάσεως ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ, διέταξε τὸν μὲν διοικητὴν τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου νὰ συνεχίσῃ τὴν μάχην μέχρι τῆς νυκτὸς μεθ' ἧς νὰ ἐφαρμόσῃ τὰς ὁδηγίας, αἵτινες καθώριζον σύμπτυσιν εἰς μικρὸν βάθος μέχρι τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων Δρυμίτσης

(1) Σχεδιάγραμμα 6.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 672/Ζ Σελ. 18.

καὶ Δράμεσι, τὸν δὲ διοικητὴν τῆς διλοχίας Ἑγουμενίτης ὅπως συμπτυχθῇ καὶ οὗτος κατὰ τὴν νύκτα συμφώνως μὲ τὰς διαταγὰς, ἅς εἶχεν, ἐπιζητῶν τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου. Ἡ διαταγὴ ὁμως αὕτη τοῦ Τομέως δὲν ἐξετελέσθη παρὰ τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου λόγῳ τῆς ἀπὸ τῶν ἀπογευματινῶν ὥρῶν διαρροῆς τῶν ὑπ' αὐτὸν τμημάτων. Ἀπὸ τῆς 1730 διεκόπη καὶ ὁ τηλεφωνικὸς σύνδεσμος μεταξὺ Παραποτάμου καὶ τοῦ τομέως ⁽¹⁾.

Τὴν 1530 ὁ διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου κινεῖται ἐκ Δρυμίτσας πρὸς Πέτσανην. Ἀφίχθεις ἐκεῖ τὴν 2045 εὐρέθη πρὸ μεγάλου ἀριθμοῦ ὀπλιτῶν καὶ 7-8 ἀξιωματικῶν τοῦ Ὑποτομέως συμπτυσσομένων πρὸς Νότον ⁽²⁾.

Ἐκεῖ συνήντησεν καὶ τὸν διοικητὴν τοῦ 21ου Συντάγματος Ὁρειβατικοῦ πυροβολικοῦ μόλις ἀφίχθέντα μετὰ τοῦ πυροβολικοῦ του, ὅπερ εὐρίσκετο ἐν πλήρει συνοχῇ.

Τὴν 2130 ὁ διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως λαμβάνει ἀναφορὰν τοῦ διοικητοῦ τῆς διλοχίας, ἣτις εἶχε λάβει τὴν ἐντολὴν νὰ τηρήσῃ τὴν διάβασιν Δράμεσι, δι' ἧς οὗτος τοῦ ἀνέφερε τὴν δυσχερεστάτην κατάστασιν τῶν τμημάτων του, καὶ τὴν ἀδυναμίαν ἐκπληρώσεως τῆς ἀποστολῆς του ⁽³⁾.

Περὶ τὸ μεσονύκτιον πληροφορεῖται παρὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Κέντρου Ἀντιστάσεως Ἑγουμενίτης ὅτι εἶχεν ἐκκενώσει τὴν Ἑγουμενίτσαν καὶ ὅτι μὲ μικρὰν δύναμιν θὰ ἐγκαθίστατο εἰς Ἀγίαν Μαρίναν καὶ Σαλίτσαν.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως, ἐκθέτων τὴν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν πρὸς τὸν Διοικητὴν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, ἀναφέρει εἰς τοῦτον τὰ κάτωθι διὰ ραδιοτηλεγραφήματός του ⁽⁴⁾.

«Ἐχθρὸς κατέλαβεν Ἑγουμενίτσαν καὶ Παραπόταμον. Δρυμίτσαν κατέχω ἀσθενέστατα. Εἰς Ἑγουμενίτσαν καὶ Δράμεσι ἔστειλα σύνδεσμον. Εὐρίσκομαι Πέτσανην μὲ Πυροβολικὸν καὶ ἀνευ Πεζικοῦ. Ἀποστέλλετε ἐντὸς τῆς νυκτὸς ἐνισχύσεις πρὸς συνέχισιν ἀγῶνος».

81. Ὁ τομεὺς Θεσπρωτίας, πρὸ τῆς δημιουργηθείσης καταστάσεως ἀπέστειλε νέαν διαταγὴν πρὸς τὸν διοικητὴν τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου ἐπαναλαμβάνων τὴν ἀνάγκην ὅπως κρατηθῶσι πάσῃ θυσίᾳ αἱ διαβάσεις Δρυμίτσας καὶ Δράμεσι καὶ πραγματοποιηθῇ ὁ σύνδεσμος μετὰ τῆς διλοχίας Ἑγουμενίτης, ἐγνώριζε δὲ εἰς τοῦτον ὅτι ἐντὸς τῆς νυκτὸς θὰ ἐνισχύετο διὰ τοῦ εἰς Παραμυθιὰν 2ου Λόχου μετὰ διμοιρίας πολυβόλων τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Φιλιατῶν ⁽⁵⁾. Ὁ λόχος οὗτος ἀνεχώρησεν ἀπὸ τῆς μεσημβρίας διὰ Δρυμίτσαν, πλὴν, μόλις συνήντησε τὰ συμπτυσσόμενα τμήματα τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου, ἠκολούθησε τὴν σύμπτυξιν τούτων.

Ἐν τῷ μεταξύ ἡ μεραρχία, πρὶν ἢ γνωσθῇ εἰς ταύτην ἡ σύμπτυξις τῶν τμημάτων Παραποτάμου καὶ Ἑγουμενίτης, διέταξε τὸν Τομέα Θεσπρωτίας ὅπως συγκρατήσῃ τὸν ἐχθρὸν ὅπως δῆποτε ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων ἀμέσως νοτίως τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ καὶ ἐπὶ τῆς γραμμῆς στοιχιζομένης ὑπὸ τῶν χωρίων ⁽⁶⁾. Ἀμπέλια, Βορείως Δρυμίτσα, Δράμεσι, Κορύκιανη, Αὐχὴν Νεοχωρίου καὶ διάβασις Ζουμπάνι (τέσσαρα χιλιόμετρα ἀνατολικῶς Νεοχωρίου) καὶ ἐξασφαλίσῃ τὴν διάβασιν Ἑγουμενίτης πρὸς Μαργαρίτι λαμβανομένων ἐγκαίρως

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α. Σελ. 15.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Β/Ι. Σελ. 48.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Β. Σελ. 50.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Β. Σελ. 49.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α/Ι. Σελ. 15.

(6) Σχεδιάγραμμα 6.

τῶν καταλλήλων μέτρων. Εἰς περίπτωσιν ἀδυναμίας συγκρατήσεως τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ τῆς ἀνωτέρω γραμμῆς, διετάσσετο ὅπως συμμορφωθῇ πρὸς τὰς ἀπὸ 1 Νοεμβρίου ὁδηγίας τῆς μεραρχίας, διὰ τῶν ὁποίων καθωρίζετο ὡς ἐλάχιστον ὄριον συμπτύξεώς του ὁ ποταμὸς Ἀχέρων. Ἐτονίζετο πρὸς τοῦτοις ὅτι, κατὰ τὴν πρὸς Νότον κίνησίν του, ἔδει νὰ καλύψῃ τὴν ἀπὸ Ἐλευθεροχώρι—Κεράσοβον—Κουμπαριές πρὸς Κοσμηρᾶ καὶ Ἰωάννινα κατεύθυνσιν, διαθέτων εἰς τὴν διάβασιν τοῦ Ἐλευθεροχωρίου καὶ εἰς τὰς διαβάσεις Ζουμπάνι ἐν τάγμα τὸ ὁποῖον ἀρχικῶς μὲν θὰ εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν διατήρησιν τῆς περιοχῆς Ἐλευθεροχωρίου καὶ τὴν κάλυψιν τῆς διαβάσεως Ζουμπάνι, εἶτα δὲ θὰ εἰλίσσετο ὑποχωρητικῶς κατὰ τὴν καλυπτέαν κατεύθυνσιν καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ διοικητοῦ τοῦ τάγματος. Τοῦτο, ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς του ἐκείσε, θὰ ὑπῆγετο ὑπὸ τὴν μεραρχίαν (1).

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἐπεκοινώνησε καὶ τηλεφωνικῶς μετὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας καὶ διέταξε τοῦτον νὰ ἐξασκήσῃ ἅπασαν τὴν ἐπιρροήν του καὶ νὰ λάβῃ σκληρὰ μέτρα κατὰ τῶν τυχόν λιποψυχησάτων, νὰ συγκρατηθῇ δὲ ἐπὶ τῆς γραμμῆς Δρυμίτσα—Δράμεσι.

Ἡ διαταγὴ αὕτη τῆς Μεραρχίας δὲν κατέστη δυνατόν νὰ ἐκτελεσθῇ καὶ ἡ διαρροὴ τῶν τμημάτων τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου καὶ τῆς Διλοχίας Ἦγουμενίτης συνεχίσθη.

Ὁ Τομεὺς Θεσπρωτίας ἐν τῇ προσπάθειά του ὅπως συγκεντρώσῃ τὰ διαρρέοντα τμήματα, διέταξε τὰς ἑσπερινὰς ὥρας τὸν εἰς Καναλλάκιον εὐρισκόμενον διοικητὴν τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ ὅπως ἀχθῇ εἰς Μαζαρακιά διὰ τὴν ἄμεσον ἀναδιοργάνωσιν τῶν παραπλανηθέντων καὶ ἀποδιοργανωθέντων τμημάτων.

82. Ἡ ἑσπέρα τῆς 5ης Νοεμβρίου εὐρίσκει τὴν διάταξιν τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων εἰς τὴν περιοχὴν Θεσπρωτίας μὲ τὴν Μεραρχίαν Σιέννα κατέχουσιν τὴν στενωπὸν Παραποτάμου Βάρφανης, μὲ τὰς παραλιακάς δὲ δυνάμεις εἰς θέσεις δεσποζούσας τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Παραποτάμου—Ἦγουμενίτσα εἰς ἀπόστασιν δύο χιλιομέτρων βορείως ὑψώματος Ἦγουμενίτης.

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας Σιέννα περιγράφει λεπτομερῶς τὰ τῶν προσπαθειῶν διὰ τὴν ζεῦξιν γεφύρας καὶ τῆς διαβάσεως διὰ λέμβων τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ ὑπὸ τῶν II καὶ III Ταγμάτων τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ κατὰ τὴν πρωΐαν τῆς 5ης Νοεμβρίου. Ἀνέφερε τὴν εὐστοχον δρᾶσιν τῶν δύο ἑλληνικῶν πυροβολαρχιῶν, τόσον κατὰ τὴν πῆξιν τῆς γεφύρας, ὅσον καὶ μετὰ ταύτην καὶ τὴν δημιουργίαν τοῦ προγεφυρώματος διὰ τῆς καταλήψεως τῶν ὑψωμάτων Παραποτάμου κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς ἰδίας ἡμέρας. Περαιτῶναι δὲ τὴν περιγραφὴν ὡς ἑξῆς :

«Τὴν νύκτα τὸ προγεφύρωμα ἔχει σχηματισθῇ. Τὸ 32ον Σύνταγμα γράφει τὴν ἡμέραν ταύτην μὲν ὥραίαν σελίδα ἡρωϊσμοῦ καὶ θάρρους.

Ἡ τοποθεσία ἀντιστάσεως τοῦ ἐχθροῦ ἔχει ἐξουδετερωθῇ. Ἡ ἀμαξιτὴ πρὸς Μενίαν εἶναι ἀνοικτὴ (2)».

Διὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου, μετὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν διάβασιν τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ καὶ τὴν δημιουργίαν τοῦ προγεφυρώματος, ἡ Ἰταλικὴ διοίκησις εἶχε διατάξῃ τὴν συνέχισιν τῆς ἐπιθέσεως ἐπὶ τῇ σκοπῇ ὅπως αἱ παραλιακαὶ δυνάμεις καταλάβουν τὴν γραμμὴν Πλαταριά διὰ τοῦ Συντάγματος Ἱππικοῦ Ἀόστα, τὸ Γκρεκοχώρι διὰ τοῦ 3ου Συντάγματος Γρεναδιέρων καὶ τὴν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 28.

(1) Στρατηγοῦ Πράσα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 137.

Πέστανη διὰ τοῦ Συντάγματος Ἱππικοῦ Μιλάνο (1). Ἡ Μεραρχία Σιέννα διετάχθη ὅπως προωθήσῃ τὴν διάταξιν μάχης αὐτῆς ἐκ τῆς στενωποῦ Βάρφανης πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Μενίνας. Ἡ δραστηριότης τῶν παραλιακῶν δυνάμεων κατὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου, περιωρίσθη εἰς τὴν προώθησιν τμημάτων Ἱππικοῦ διὰ Ἑγουμενίτσης πρὸς Μαζαρακιά, διὰ τὴν λῆψιν ἐπαφῆς μετὰ τῶν ἐλληνικῶν τμημάτων(2). Ἡ ἐπαφὴ δὲν ἐλήφθη καθ' ὅσον τὰ τμήματα τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, διαρκούσης τῆς νυκτὸς 5 πρὸς 6 Νοεμβρίου, εἶχον διαρρεῦσαι νοτίως Μαζαρακιᾶς πρὸς τὸν Ἀχέροντα ποταμὸν.

Περὶ τὴν 0900, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀεροπορία διὰ καθέτου ἐφορμήσεως τριῶν ἀεροπλάνων, βομβαρδίζει καὶ καταστρέφει τὴν κατασκευασθεῖσαν παρὰ τῶν Ἱταλῶν γέφυραν εἰς τὴν περιοχὴν Βάρφανης. Ἐπίσης βομβαρδίζει Ἰταλικὰς πυροβολαρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Φιλιατῶν. Οἱ Ἱταλοὶ μέχρι τῆς 1200, ἀποκαθιστῶσι τὴν γέφυραν ταύτην, ὁπότε καὶ ἐπιτυγχάνουσι σύνδεσμον μετὰ τῶν ἐπὶ τῆς νοτίας ὁχθῆς τοῦ ποταμοῦ τμημάτων τῶν καὶ διαπεραιοῦσι τοὺς ἡμίονους, τὰ κλιμάκια ἀνεφοδιασμοῦ καὶ τὸ πυροβολικόν των. Ἐκτὸς τῶν στοιχείων τούτων, τὸ ἀπόγευμα διαβαίνει τὸν ποταμὸν καὶ τὸ Σύνταγμα Ἱππικοῦ «Γοῦιντε», εἰς τὸ ὁποῖον ἀνετέθη ἡ ἀποστολὴ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

Ἡ κατάστασις τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου τῆς 5 πρὸς 6 Νοεμβρίου ἤρχισε νὰ καθίσταται δυσχερὴς. Τὴν 0100, περιέρχεται εἰς χεῖρας τοῦ διοικητοῦ τοῦ ὑποτομέως νεωτέρα ἀναφορὰ τοῦ διοικητοῦ τῆς εἰς Δρυμίτσαν διλοχίας, ἐν ᾗ οὗτος περιγράφει τὴν τραγικὴν κατάστασιν εἰς ἣν εἶχον περιέλθει τὰ ὑπ' αὐτὸν τμήματα καὶ ἐκφράζεται μὲ ἀπαισιοδοξίαν ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐκβασιν τοῦ ἐκεῖ ἀγῶνος (3).

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως, ἀφοῦ ματαίως προσεπάθησε νὰ συνδεθῇ ραδιοτηλεγραφικῶς μετὰ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, ἐγκατέστησε μικρά τινα τμήματα τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Φιλιατῶν ἐπὶ τῆς μᾶλλον ἐπικινδύνου διαβάσεως τῆς Ἀγίας Μαρίνης—Σαλίτσα πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν μεταγωγικῶν. Εἰς ἐπακολουθήσασαν σύσκεψιν εἰς Πέστανην μετὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ 21ου Συντάγματος πυροβολικοῦ καὶ τῶν ἐκεῖ διοικητῶν λόχων, καθ' ἣν διεπιστώθη ἡ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως κακὴ κατάστασις τῶν τμημάτων τοῦ ὑποτομέως, ἀποφασίζει τὴν 0200 τῆς 6ης Νοεμβρίου τὴν σύμπτυξιν πρὸς Νοτιοδυμάς. Ἡ σύμπτυξις ἤρξατο ἀμέσως, καὶ διὰ Μαζαρακιᾶς τὰ τμήματα ἀγονταὶ εἰς Δράγανην τὴν 0830 τῆς ἐπομένης (4).

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου, ἐπὶ κεφαλῇ τῆς φάλαγγος πυροβολικοῦ, φθάνει εἰς Παραμυθιὰν τὴν 1300, ὅπου ἀναφέρει εἰς τὸν διοικητὴν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, ὅτι τὰ τμήματά του, πλὴν τοῦ πυροβολικοῦ, εἶχον χάσει τὴν μαχητικὴν των ἀξίαν καὶ ὥς ἐκ τούτου αἱ διαταγαὶ τοῦ τομέως περὶ συμπτύξεώς του εἰς τὰς ὀρεινὰς διαβάσεις Δρυμίτσας καὶ Δράμεσι δὲν ἐξετελέσθησαν καὶ ὅτι δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ ἐπίτευξις συνδέσμου μετὰ τῆς διλοχίας Ἑγουμενίτσης (5).

Ὁ διοικητὴς τοῦ τομέως κινεῖ τότε τὴν ἀπὸ τῆς μεσημβρίας ἀφίχθεισαν εἰς Κεφαλόβρυσον VIII Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Μαζαρακιά, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὰς ἀπὸ Βορρᾶ ὁδεύσεις καὶ ἀνασυγκροτήσῃ τὰ ἐκεῖ τμήματα.

(1) Σχεδιάγραμμα 7.

(2) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 140-141.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Β Σελ. 52.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 672/Ζ Σελ. 23.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α Σελ. 16.

83. Ὁ τομεὺς ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἐπληροφορεῖτο ὅτι ὁ διοικητὴς τῆς διλοχίας Ἑγουμενίτης συμπτυσσόμενος μετὰ μικροῦ τμήματος, εἶχε διέλθει ἐκ Μαζαρακιᾶς καὶ κατηυθύνετο πρὸς Νότον, ὅτι τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς διλοχίας στοιχεῖον πυροβόλου εἶχεν ἐγκαταλειφθῆ ἀφοῦ ἔβαλλε μέχρι τῆς νυκτός, ὅτι πολλὰ πολυβόλα ἀπωλέσθησαν καὶ ὅτι ὁ ἐφεδρικός λόχος προκαλύψεως ὅστις εἶχεν ἀποσταλῆ κατὰ τὴν νύκτα τῆς 5 πρὸς 6 Νοεμβρίου πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου ἀποσυνετέθη. Πρὸς τοῦτοις, ὁ διοικητὴς τοῦ 1/24 Τάγματος, ὅστις ἠκολούθει τὸν διοικητὴν τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀνατεθείσης αὐτῷ ἀποστολῆς, τῆς περισυλλογῆς δηλαδὴ τῶν διαρρεόντων, ἀνέφερεν εἰς τὸν τομέα ὅτι ἡ κατάστασις τῶν τμημάτων ἦτο τοιαύτη ὥστε ἡ ἀνασυγκρότησις δὲν καθίστατο δυνατὴ.

Ὁ τομεὺς, κατόπιν τῆς ἀνωτέρω πληροφορίας, καὶ ἐν τῇ προσπάθειᾳ ὅπως ἀποφράξῃ τὴν κατεύθυνσιν ἀπὸ Ἑγουμενίτης πρὸς Μαζαρακιάν, συνεκρότησε τὴν 1400 ἀπόσπασμα ἐκ τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως ἣτις ἀπὸ τῆς μεσημβρίας εἶχε κινήθῃ πρὸς Μαζαρακιάν καὶ ἐκ τοῦ 1ου Λόχου τοῦ 1/24 Τάγματος μετὰ 2 πολυβόλων (μεταφερθέντων ἐκ Πρεβέζης εἰς Κεφαλόβρυσον) καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75/19 ἐκ τοῦ συμπτυχθέντος πυροβολικοῦ τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου τὸ ὁποῖον ἐτέθη ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ταγματάρχου Καλαρύτη καὶ ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς του εἰς τὴν περιοχὴν Μαζαρακιᾶς, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ἐκεῖ εὕρισκομένου διοικητοῦ τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο ἔλαβεν ἐντολὴν ὅπως, κινούμενον ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κεφαλόβρυσον—Νουνεσατίον—Ἀγία Μαρίνα, καλύψῃ τὴν κατεύθυνσιν Ἑγουμενίτης—Μαζαρακιᾶ—Μαργαρίτι προωθούμενον νοτιοανατολικῶς Ἑγουμενίτης καὶ ἀποφράξῃ τὰς διαβάσεις Ἀγίας Μαρίνης καὶ Νουνεσατίου. Τοῦτο ἐκινήθη διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς του ἀπὸ τῆς 1700 (1) (2).

Ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἐκ τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων τοῦ παραλιακοῦ συγκροτήματος, τὸ μὲν 3ον Σύνταγμα Γρεναδιέρων τὴν 1500 διέρχεται τὴν Ἑγουμενίτσαν καὶ τὴν 1800 καταλαμβάνει τὸ Γκρεκοχώρι, τὰ δὲ Σύντάγματα Ἱππικοῦ Μιλάνου καὶ Ἀόστης κινούνται πρὸς Νότον.

Τὴν 1600 ἐμφανίζεται ἐπὶ τῆς δημοσίας ὁδοῦ Ἑγουμενίτσα—Ἰωάννινα καὶ παρὰ τὸ χωρίον Ρίζιανη ἰσχυρὰ ἰταλικὴ φάλαγξ συγκειμένη ἐκ πεζικοῦ καὶ ἐλαφρῶν τεθωρακισμένων αὐτοκινήτων μὲ κατεύθυνσιν πρὸς Ἀνατολὰς. Κατόπιν ἐπιτυχoῦς βολῆς ἀνασχέσεως ὑπὸ τῆς πυροβολαρχίας τοῦ Ὑποτομέως Νεοχωρίου, ἡ φάλαγξ αὕτη ἐσταμάτησέ μὴ συνεχίσασα τὴν προχώρησίν της(3).

Τὴν 1700, ὁ Τομεὺς Θεσπρωτίας ἐλάμβανε τὴν πληροφορίαν ὅτι δύο ἰταλικαὶ φάλαγγες δυνάμεως τάγματος ἐκάστη, ἐκινούντο ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Παραποτάμου—Μενίνας, κατευθυνόμεναι πρὸς τὰς διαβάσεις Δράμεσι καὶ Κορύκιανης καὶ ὅτι τὰ κατέχοντα τὴν Κορύκιανην τμήματα τοῦ Ὑποτομέως Νεοχωρίου εἶχον ἀρχίσει νὰ ἐμπλέκωνται εἰς τὸν ἀγῶνα.

Ἡ δημιουργηθεῖσα εἰς τὸν τομέα Θεσπρωτίας κατάστασις παρουσιάζετο ἐξαιρετικῶς σοβαρὰ διότι ἡ κατεύθυνσις Ἑγουμενίτης—Μαζαρακιᾶς παρέμεινεν ἀκάλυπτος, καὶ δὲν ἦτο βέβαιον ἐὰν τὸ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως ταύτης διατεθὲν ἀπόσπασμα ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Πεζικοῦ Καλαρύτην, θὰ κατελάμβανεν ἐγκαίρως τὰς διαβάσεις τῆς Ἀγίας Μαρίνης καὶ τοῦ Νουνεσατίου.

Ὁ τομεὺς, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς μεραρχίας, λαμβάνει τὴν ἀπόφασιν νὰ συμπτυχθῇ πρὸς τὸν Ἀχέροντα ποταμὸν καὶ ἀφ' ἐνὸς μὲν καλύψῃ διὰ δυνάμεως

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α/Ια Σελ. 17.

(2) Σχεδιάγραμμα 7.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 672/Ζ Σελ. 29.

τάγματος την διάβασιν 'Ελευθεροχωρίου πρὸς 'Ιωάννινα, ἀφ' ἑτέρου δὲ διὰ τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων του ἀποφράξῃ τὰς πρὸς Πρέβεζαν διαβάσεις τοῦ ποταμοῦ τούτου (1).

84. Ἡ ἐκδοθεῖσα διαταγή (2) διὰ τὴν σύμπτυξιν τοῦ τομέως καθώριζεν ὅτι τὸ μὲν ἀπόσπασμα Νεοχωρίου (μεῖον πυροβολαρχία τῶν 75 καὶ λόχος Ὀλμων) θὰ ἦγετο καὶ θὰ ἐγκαθίστατο εἰς τὴν διάβασιν 'Ελευθεροχωρίου (3), ἡ δὲ πυροβολαρχία τῶν 75 (μεῖον στοιχεῖον) καὶ ὁ λόχος Ὀλμων, μετὰ τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Φιλιατῶν, ὅπερ εἶχε συγκεντρωθῇ εἰς Παραμυθιάν, θὰ συνεπτύσσετο ἐπὶ τοῦ ἄξονος Παραμυθιάς-Γλυκύ. Τὸ Ἀπόσπασμα Καλαρύτη μετὰ τῆς διοικήσεως τοῦ 21ου Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ καὶ τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως θὰ συνεπτύσσετο κατὰ τὸν ἄξονα Δράγανη Καρβουνιάρη-Σπαθαράιοι-Καστρόπουλο, μία δὲ Πλ θὰ συνεπτύσσετο κατὰ τὸν ἄξονα Δράγανη-Μαργαρίτι-Μόρφη συμπεριλαμβάνουσα τοὺς εἰς Μαργαρίτιον συγκεντρωθέντας ὀπλίτας τοῦ τομέως. Ὡς πρώτη καταληπτέα γραμμὴ διὰ τὴν ἐσπέραν τῆς 7ης Νοεμβρίου ὠρίζετο ἡ γραμμὴ Γαρδίκη-Σπαθαράιοι-Μόρφη (4), δευτέρα δὲ καὶ τελικὴ τοιαύτη διὰ τὴν πρωΐαν τῆς 8ης Νοεμβρίου ἡ τοποθεσία ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ὁχθῆς τοῦ Ἀχέροντος ποταμοῦ. Διετάσσετο ἐπίσης ἡ ἐκτέλεσις τῶν προπαρασκευασθεῖσων καταστροφῶν ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Ἑγουμενίτσα-Μενίνα-'Ιωάννινα.

Ὀλίγον μετὰ τὴν ἐκδοσιν τῆς διαταγῆς ταύτης, ἀφικνεῖται τὴν 1800 εἰς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ τομέως εἰς Κεφαλόβρυσον ὁ διοικητὴς τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ὅστις καὶ ἀνέφερεν ὅτι δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐκτελέσῃ τὴν διαταγὴν τοῦ τομέως, ἀλλὰ καὶ οὔτε συνήντησε τὸ Ἀπόσπασμα Καλαρύτη, τὸ ὁποῖον δὲν ἠδυνήθη καὶ τοῦτο νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ἀποστολὴν του.

Ἀπὸ τῆς 2030, ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας μετὰ τῶν παρ' αὐτῷ διαφόρων τμημάτων, συνεπτύσσετο πρὸς Νότον. Κατὰ τὴν σύμπτυξιν ἐγκατελείφθησαν εἰς Κεφαλόβρυσον τὰ εἶδη τροφίμων τοῦ σταθμοῦ ἐφοδιασμοῦ, καὶ ποσότης πυρομαχικῶν (4).

Ὁ διοικητὴς τοῦ 21ου Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς τὸν ὁποῖον δὲν περιῆλθεν ἡ διαταγὴ τῆς συμπτύξεως, κατόπιν τῆς διαρροῆς τῶν τμημάτων πεζικοῦ τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου ἐκινήθη μεμονωμένως κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς μετὰ τοῦ ἑνὸς οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ καὶ λοιπῶν τμημάτων τοῦ συντάγματος του διὰ νὰ φθάσῃ τὴν 0600 τῆς 7ης Νοεμβρίου εἰς Παραμυθιάν ὅπου καὶ πληροφορεῖται παρὰ τῶν διαρρεόντων ὀπλιτῶν ὅτι κατὰ τὴν νύκτα ἐγένετο ἡ σύμπτυξις τοῦ Στρατηγείου τοῦ Τομέως καὶ τῶν τμημάτων τοῦ Ὑποτομέως Νεοχωρίου. Κατόπιν τούτων, συνεχίσας τὴν κίνησίν του φθάνει τὴν 0930 εἰς τὸ χωρίον Κάτω Βέλιανη, ὅπου συναντᾶται μετὰ τῆς φάλαγγος τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως (5).

85. Τὸ Ἀπόσπασμα Νεοχωρίου μόλις τὴν 2000 πληροφορεῖται τηλεφωνικῶς ἀπὸ τὸν ἐπιτελάρχην τοῦ τομέως περὶ τῆς ἐκδοθείσης διὰ τὴν σύμπτυξιν του διαταγῆς (6). Ἡ σύμπτυξις τοῦ ἀποσπάσματος, μεῖον τοῦ εἰς Κορύκιανην βου Λόχου, ἤρξατο ἀπὸ τῆς 0300 τῆς 7ης Νοεμβρίου. Τὸ Ἀπόσπασμα ἀφίκετο εἰς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α/1 Σελ. 18.

(2) Ἡ διαταγὴ αὕτη τοῦ Τομέως δὲν περιῆλθεν εἰς χεῖρας τοῦ Ὑποτομέως Νεοχωρίου.

(3) Σχεδιάγραμμα 7.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α Σελ. 19.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 672/Ζ Σελ. 27.

(6) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Δ Σελ. 8.

τὴν νέαν τοποθεσίαν ἐν πλήρει τάξει τὴν 0900 τῆς αὐτῆς, χωρὶς νὰ ἐνοχληθῇ ἀπὸ Ἰταλικὴν τινα ἐνέργειαν. Ὁ 6ος Λόχος (Κορύκιανης) ἀπέχων τοῦ Νεοχωρίου περὶ τὰς τρεῖς ὥρας, δὲν ἠδυνήθη νὰ συγκεντρωθῇ ἐντὸς τῆς νυκτός, συμπτυχθεὶς μεμονωμένως. Ἡ πυροβολαρχία τοῦ ὑποτομέως, κινήθησα τὴν 2200, ἐντάσσεται εἰς Παραμυθίαν εἰς τὴν φάλαγγα τοῦ VIII Συνοριακοῦ τομέως μὲ κατεύθυνσιν τὸν Ἀχέροντα ποταμὸν ⁽¹⁾.

Ἐκ τῶν προπαρασκευασθεισῶν καταστροφῶν ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Ἑγουμενίτσας—Μενίνα, ἐξετελέσθησαν μόνον αἱ τῆς περιοχῆς τοῦ Ὑποτομέως Νεοχωρίου, οὐχὶ δὲ καὶ αἱ τοιαῦται τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου ⁽²⁾.

86. Ἡ VIII Μεραρχία πρὸς ἐξακρίβωσιν καὶ παρακολούθησιν τῆς καταστάσεως εἰς τὸν τομέα Θεσπρωτίας, ἀπέστειλεν ἀπὸ τῆς νυκτός τῆς 5 πρὸς 6 Νοεμβρίου ἀνὰ ἓνα ἐπιτελῆ ἀξιωματικὸν εἰς Καναλλάκιον καὶ Νεοχώριον καὶ διέταξε τὴν 6ην Νοεμβρίου τὸν Φρούραρχον Πρεβέξης ὅπως προωθήσῃ δι' αὐτοκινήτων εἰς Βαλανιδιὰν καὶ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας τὸν εἰς τὴν περιοχὴν Πρεβέξης ἐναπομείναντα λόχον τοῦ I/24 Τάγματος μετὰ διμοιρίας πολυβόλων, ὡς καὶ τοὺς 39 καὶ 24 οὐλαμοὺς συνοδείας. Διέταξεν ἐπίσης τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὴν διάθεσιν εἰς τὰ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου τοῦ I/39 Τάγματος, μιᾶς πυροβολαρχίας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ Σκόντα, ἐνὸς οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75 Δαγκλῆ καὶ ἐνὸς οὐλαμοῦ ἱππικοῦ.

Τὰ ἀνωτέρω τμήματα θὰ ἀπετέλουν ⁽³⁾ μετὰ τῶν τμημάτων τοῦ Ἀποσπάσματος Νεοχωρίου (II/24 Τάγμα) μικτὸν ἀπόσπασμα ὅπερ θὰ ἐξασφάλιζε τὴν διάβασιν Ἐλευθεροχωρίου καὶ τὰς ὀρεινὰς διαβάσεις Ζουμπάνη. Τὸ Ἀπόσπασμα ἔλαβεν ἐπὶ πλέον τὴν ἐντολὴν νὰ καλύψῃ τὰς ὀρεινὰς διαβάσεις πρὸς Φροσύνην καὶ Τσαγγάριον καὶ γενικῶς πρὸς Σούλι καὶ νὰ συνδεθῇ ἀριστερὰ μετὰ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

87. Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 6 πρὸς 7 Νοεμβρίου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς ἀνέστειλε τὴν περαιτέρω προχώρησιν τῆς Μεραρχίας Σιέννα ἐγκαταστήσαν διὰ ταύτης ἰσχυρὸν προγεφύρωμα ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς (νοτίας) ὁχθῆς τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ οὐχὶ πέραν τῆς Ριζιανῆς, τὸ δὲ παραλιακὸν συγκρότημα ἐτήρησεν εἰς τὸ ὕψος Πλαταριάς ⁽⁶⁾.

88. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 7ης Νοεμβρίου, εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας ἐπετεύχθη ἐν μέρει ἡ ἀνασύνταξις τῶν πρὸς τὸν Ἀχέροντα ποταμὸν συμπτυσσομένων τμημάτων του.

Τὴν μεσημβρίαν τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἐφθασεν εἰς Καναλλάκιον τὸ III/12 Τάγμα τῆς III Μεραρχίας μεταφερθὲν μερίμνη τοῦ ΓΣ δι' αὐτοκινήτων. Ὁ τομεὺς ἀνέθεσεν εἰς τὸ τάγμα τοῦτο τὴν ἐξασφάλισιν τῶν γεφυρῶν Γλυκύ, Καστροπούλου καὶ Μεσοποτάμου. Τὴν νύκτα ἀφίκοντο καὶ οἱ ἀναμενόμενοι δύο οὐλαμοὶ συνοδείας τῶν 24 καὶ 39 συνταγμάτων πεζικοῦ. Ἰκανὴ δύναμις τοῦ Ὑποτομέως Παραποτάμου εἶχεν ἤδη συγκεντρωθῇ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

Τὴν νύκτα τῆς 7ης Νοεμβρίου, ὁ Σταθμὸς Δ οικήσεως τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, ἐγκατεστάθη εἰς Καναλλάκιον.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Δ Σελ. 9.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α Σελ. 20.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/3 Σελ. 80.

(4) Ἡ διαταγὴ αὕτη περιῆλθεν εἰς χεῖρας τοῦ ἀποσπάσματος Ἐλευθεροχωρίου τὴν 8ην Νοεμβρίου.

(5) Σχεδιάγραμμα 7.

(6) Στρατηγὸς Πράσσα. «Io ho Aggredito la Grecia» Σελ. 141-142,

(7) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α Σελ. 20.

89. Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Ἐλευθεροχωρίου, ὅμα ὡς ἀφίκετο εἰς τὴν διάβασιν Ἐλευθεροχωρίου, συνδεθεὶς μετὰ τοῦ ἐπιτελάρχου τῆς μεραρχίας Ἐλαβεν ἀπὸ τηλεφώνου σαφεῖς ἐντολὰς καὶ τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι ἐντὸς τῆς ἐπομένης ἡμέρας θὰ ἐλάμβανε σοβαρὰς ἐνισχύσεις. Μέχρι τῆς μεσημβρίας εἶχε περατωθῇ ἡ ἀμυντικὴ ἐγκατάστασις τοῦ ἀποσπάσματος (1).

Ἡ μεραρχία, κατόπιν τῆς συμπτύξεως τῶν δυνάμεων τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, διέταξε (2) τὸν διοικητὴν αὐτοῦ ὅπως ἐκμεταλλευθῇ τὸ κώλυμα τοῦ Ἀχέροντος ποταμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἐλῶν ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Ἐλευθεροχωρίου.

Παρομοίως ὁδηγίας ἐξέδωκεν ἡ μεραρχία καὶ πρὸς τὸν διοικητὴν τοῦ Ἀποσπάσματος Ἐλευθεροχωρίου, δι' ὧν καθώριζεν ὡς ἀποστολὴν αὐτοῦ τὴν ἀπόφραξιν τῶν διαβάσεων Ἐλευθεροχωρίου (3), τοῦ αὐχένος Ζουμπάνι ὡς καὶ τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων ἀμέσως νοτίως Ἀγίου Ἀρσενίου (τέσσαρα χιλιόμετρα νοτίως Ἀγίας Κυριακῆς).

Τὸ ἐσπέραις τῆς 7ης Νοεμβρίου, τὰ Ἰταλικά τμήματα τοῦ παραλιακοῦ συγκροτήματος κατεῖχον μὲ τὸ 3ον Σύνταγμα Γρεναδιέρων τὴν Πλαταριάν καὶ μὲ τὸ Σύνταγμα Ἱππικοῦ Ἀόστα, τὸ χωρίον Μοῦρτος. Τὸ Σύνταγμα Ἱππικοῦ Μιλάνο εὐρίσκετο ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Ἡγουμενίτσας—Μαργαρίτι εἰς τὸ ὕψος Μαργαρίτι.

90. Περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς 7ης Νοεμβρίου, κατὰ γενομένην προφορικὴν τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μεταξὺ τῆς μεραρχίας καὶ τοῦ ΓΣ, ἡ μεραρχία, ἀνησυχούσα διὰ τὴν ἔλλειψιν πληροφοριῶν ἐκ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας, ἐξέφρασεν ἐνδοιασμοὺς ἐπὶ τῆς δυνατότητος τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς τοποθεσίας Ἐλαία—Καλαμᾶς. Τὸ ΓΣ κατὰ τὴν ἐπικοινωνίαν ταύτην ἐπληροφόρησε τὴν μεραρχίαν ὅτι αἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Πίνδου ἐξελίσσοντο εὐνοϊκῶς καὶ πᾶς κίνδυνος ἐκ τῆς πλευρᾶς ἐκείνης εἶχεν ἐκλείψει παντελῶς. Ἐφ' ὅσον ἡ τοποθεσία τῆς Ἐλαίας διετηρεῖτο ἀκεραία, τῶν ἐνεργηθεισῶν ἐπιθέσεων τῶν Ἰταλῶν πρὸς διάσπασιν ταύτης ἀποκρουσθεισῶν εὐχερῶς καὶ ἄνευ ἀπωλειῶν, ἡ μεραρχία δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ λόγους ἀνησυχίας. Ἀνεκοινώθη συμπληρωματικῶς εἰς τὴν μεραρχίαν ὅτι εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας, ὅπου ἡ κατάστασις ἐνεφανίζετο ρευστὴ ἀπεστάλησαν ἤδη καὶ θὰ ἀπεστέλλοντο καὶ ἄλλαι ἐνισχύσεις. Θὰ διετίθετο ἐπὶ πλέον εἰς τὴν μεραρχίαν τὸ Μηχανοκίνητον Σύνταγμα Ἱππικοῦ, ἡ δὲ III Μεραρχία κινουμένη πρὸς Βορρᾶν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπέμβῃ καὶ αὕτη εἰς τὸν ἀγῶνα ἐὰν ἤθελε παραστῇ ἀνάγκη.

Ἐπειδὴ ὅμως ἡ μεραρχία ἐξηκολούθει νὰ εἶναι διστακτικὴ ἐπὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος τῶν πρώτων ἐνισχύσεων, ἐκοινοποιήθη εἰς ταύτην ἡ ἀπὸ 7 Νοεμβρίου διαταγὴ τοῦ ΓΣ, διὰ τῆς ὁποίας διετάσseto ὅπως ἀναφέρῃ ἐγγράφως ἐὰν θεωρῇ ἐξασφαλισμένην τὴν διατήρησιν τῆς τοποθεσίας Ἐλαία—Καλαμᾶς, εἰς ἀπάντησιν τῆς ὁποίας αὕτη ἀνέφερε καταφατικῶς τὴν ἐπομένην (4).

91. Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Πίνδου κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 5ης μέχρις 7ης Νοεμβρίου, διεξήχθησαν ὑπὸ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ τῆς ἀπὸ Βωβούσης πρὸς Βορρᾶν ἐπιτιθεμένης Μεραρχίας Ἱππικοῦ, σφοδροὶ ἀγῶνες εἰς τὴν περιοχὴν Δίστρατον κατὰ τῶν δυνάμεων τῆς 3ης Ἰταλικῆς Μεραρχίας Ἀλπινιστῶν,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Δ Σελ. 10.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/1 Σελ. 32.

(3) Σχεδιάγραμμα 7.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 693/Β/2. Σελ. 17.
Φ. 623/Α/63.

αίτινες ἐπεχείρουν νὰ διαφύγωσι πρὸς Κόνιτσαν διὰ τῆς μόνης ἐλευθέρας ὁδοῦ. Ἀγῶνες σφοδροὶ διεξήχθησαν ὑπὸ τῶν δυνάμεων τῆς I Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Πουρνιᾶ καὶ τὰς διαβάσεις τοῦ Σμόλικα.

Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας, αἱ ἑλληνικαὶ δυνάμεις κατέλαβον καὶ ἄλλα σημεῖα ἐπὶ Ἀλβανικοῦ ἐδάφους, δεσπόζοντα ἀπὸ Ἀνατολῶν τῆς ἄνω κοιλάδος τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ καὶ ἀποτελοῦντα βάσιν ἐξορμήσεως διὰ μελλούσας ἐπιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Ἐπιχειρήσεις 8ης καὶ 9ης Νοεμβρίου.

92. Τὴν 8ην Νοεμβρίου, περιέρχονται εἰς τὸν Στρατηγὸν Πράσκα αἱ κάτωθι διαταγαί (1).

—Τοῦ Γραφείου ἐπιχειρήσεων τοῦ ἐν Ρώμῃ Ἰταλικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ :

«Κατ' ἀνωτέραν διαταγὴν, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς σημερινῆς καταστάσεως, διακρίνατε τὴν ἐπιθετικὴν δρᾶσιν εἰς τὴν Ἑπείρου. ἔχοντες ὑπ' ὄψιν μελλοντικὴν ἀνάληψιν τῆς δράσεως, κρατήσατε τὰς καταληφθεῖσας θέσεις, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν εἰς τὴν περιοχὴν Κονίτσης».

—Τοῦ ἀναλαβόντος ἀπὸ 8 Νοεμβρίου τὴν ἀρχιστρατηγίαν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικῶν δυνάμεων Στρατηγοῦ Σοντοῦ, Ὑφυπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα περιορισθέντος εἰς τὴν διοίκησιν μόνον τῶν ἐν Ἑπείρῳ Ἰταλικῶν στρατευμάτων :

«Εἰς τὸν Τομέα Ἑπείρου ἐνισχυθῆτε ἐπὶ τῶν θέσεων τὰς ὁποίας κατέχετε καὶ βοηθήσατε τὴν συγκέντρωσιν τῆς Μεραρχίας Ἰζούλια εἰς τὴν περιοχὴν Κονίτσης ἵνα τηρήσῃ τὰς θέσεις τῆς».

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω διαταγῶν, διετάχθη τὴν 8ην Νοεμβρίου ἡ ἀναστολὴ τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων μέχρις ἀφίξεως τῶν ἐνισχύσεων, καὶ ἡ λήψις ἀμυντικῆς διατάξεως.

Ἰταλικὴ συγκέντρωσις δύο περίπου ταγμάτων εἰς τὴν περιοχὴν Καλυβίων Ἀρίστης καὶ Ἐλαφοτόπου, προφανῶς διὰ νὰ ἐνεργήσωσι νέαν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Γκραμπάλας, διελύθη κατόπιν ἐπεμβάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ (2). Ἡ ἀσυνήθης κίνησις Ἰταλικῶν μεταγωγικῶν αὐτοκινήτων εἰς τὰ μετόπισθεν καὶ ἰδίως πρὸς Χάνι Δελβινάκι, ἡ ἀλλαγὴ θέσεων τοῦ Ἰταλικοῦ, πυροβολικοῦ πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ ἡ ἀπουσία ἀρμάτων μάχης ἐπὶ τοῦ μετώπου ἔδιδον τὴν ἐντύπωσιν εἰς τὴν μεραρχίαν, ὅτι οἱ Ἰταλοὶ ἐξεκένουν τὴν τοποθεσίαν ἐκ τῶν βαρέων ὕλικῶν καὶ ὅτι θὰ μετέπιπτον εἰς ἀμυναν. Γίνεται πλέον καταφανές, ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ὅτι ἡ ἐπιθετικὴ ἰσχὺς τῶν Ἰταλῶν καὶ τὸ ἠθικὸν αὐτῶν ἔχουσι μειωθῆ.

Κατὰ πληροφoρίας αἰχμαλώτων, οἱ Ἰταλοὶ ὑποφέρουσι πολὺ καὶ ἔχουσιν ἐξαντληθῆ ἐκ τῆς βροχῆς καὶ τοῦ ψύχους, δι' ὃ τὰ τμήματα αὐτῶν διετάχθησαν νὰ διανυκτερεύωσιν ἐντὸς τῶν χωρίων,

93. Ὑπὸ τοῦ Τομέως Καλαμαῖ διετάχθη τὴν 8ην Νοεμβρίου λόγῳ τῆς συμπτώξεως τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας ἡ ἐπέκτασις τοῦ μετώπου τοῦ Ὑποτομέως Σουλίου μέχρι τῶν Πέντε Ἐκκλησιῶν, ἥτοι ἐπὶ συνολικοῦ μετώπου εἴκοσι δύο χιλιομέτρων, μετὰ τὴν ἐντολὴν τῆς πάσης θυσίᾳ ἀμύνης τῆς τοποθεσίας Ἀμπέλια—Βλαχώρι ἀπὸ πάσης Ἰταλικῆς ἀποπειράς. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον συνεκροτήθη

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 159.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 694/A/I Σελ. 11.

ἀπόσπασμα δυνάμεως διλοχίας πεζικοῦ, οὐλαμοῦ πολυβόλων, οὐλαμοῦ ὀλμων καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ, ὅπερ ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ὑποτομέως Σουλίου.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως Σουλίου περιγράφει ὡς ἑξῆς τὴν δημιουργηθεῖσαν ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπεκτάσεως διὰ τὸν τομέα του κατάστασιν: ⁽¹⁾

«.... Τὸ μέτωπον τοῦ συντάγματος ἐπεξεστίνετο πλέον νοτίως τοῦ Καλαμᾶ καὶ ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (δύο χιλόμετρα νοτιοδυτικῶς Ζίτσας) μέχρις Ἀμπέλια (νοτιοδυτικῶς Βρουσίνα) με δύνανται μόνον δύο ταγμάτων ἐπὶ μετώπου πλέον τῶν εἴκοσι δύο χιλιομέτρων, με ἐντολὴν τὴν πάσῃ θυσίᾳ κάλυψιν τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ ἀπὸ πάσης ἐχθρικής ἀποπειράς.

Ὅττω ὁ ἀμυντικὸς ἀγὼν διεξήγετο εἰς ἀτμόσφαιραν ἀγωνίας. Ἀεροπορία ἐχθρική ἐντατική. Σφυροκοπήματα πυροβολικοῦ διαρκῆ. Ἑλλειψίς τηλεφωνικοῦ ὕλικου χαρακτηριστική. Ἑλλειψίς πληροφοριῶν. Διαρκὴς συρροὴ χωρικῶν ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ. Ἠναγκάσθη νὰ μετακινῶ διαρκῶς τμήματα ἵνα ἀντεπεξέλθω εἰς τὴν ἀπειλὴν τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ, καὶ νὰ δημιουργήσω δίκτυον ἐθελοντῶν ἰδιωτῶν διὰ τὴν ἐγκαιρον μετάδοσιν πληροφοριῶν περὶ τῆς προόδου τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὸν Τομέα Φιλιατῶν.

Παρ' ὅλα ταῦτα, χάρις εἰς τὰς ἐντόνους προσπάθειάς τῶν διοικητῶν τῶν λόχων καὶ ταγμάτων, οἱ στρατιῶται ἐπειθάρχησαν εἰς ὅλας τὰς μετακινήσεις καὶ παρουσίασαν ὑποδειγματικὴν ἀντοχὴν πορευθέντες ἐπὶ ὀλοκλήρους ἡμέρας συνεχῶς.

Κατὰ τὸν ἀγῶνα τοῦτον, κατὰ τὸν ὁποῖον διεφαίνετο ἡ ἀναγκαστικὴ περαιτέρω σύμπτυξις, ἐν περιπτώσει ἀπειλητικῆς εἰσβολῆς τοῦ ἐχθροῦ ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ, εἶναι ἐκτὸς πάσης ἀμφιβολίας ὅτι ἡ κατάστασις ἐσώθη ἑλλείψει σθεναρᾶς πρωτοβουλίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ λόγω τῶν ἐκτελουμένων ὑπὸ τοῦ συντάγματος ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων διὰ τὴν διατήρησιν ἀκμαίου τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἀνδρῶν».

94. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 8ης Νοεμβρίου, ὁ Τομεὺς Θεσπρωτίας, ὀργανώσας δύο Ὑποτομεῖς, εἶχε λάβει τὴν κάτωθι διάταξιν ⁽²⁾.

Βόρειος Ὑποτομεὺς (Βουβοποτάμου):

Δυνάμεις: — III/12 Τάγμα.

— Λόχος καὶ Διμοιρία Πολυβόλων σὺν Ὁμάς Ὀλμου (Ἀνεξαρτήτου Τάγματος Φιλιατῶν).

— Πυροβολαρχία 75/19.

Νότιος Ὑποτομεὺς (Καναλλακίου):

— I/24 Τάγμα.

— Τάγμα Φιλιατῶν (μεῖον Λόχος).

— Ὁμάς Ὀλμου.

— Πυροβολαρχία 75/19.

— 24ος καὶ 39ος Οὐλαμοὶ Συνοδείας τῶν 65.

Ἐφεδρεία Ὑποτομέως:

— VIII Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως (μεῖον Ἰλη).

— III/24 Τάγμα μειωμένης συνθέσεως λόγω ἀπωλειῶν ⁽³⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Ε/1 Σελ. 4—6.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Ι Σελ. 21.

‘Ο Τομέως καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας δὲν ἠνωχλήθη ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν, ὧν τὰ προκεχωρημένα τμήματα ἱππικοῦ ἐφθασαν μέχρι τῶν ὑψωμάτων δυτικῶς Παραμυθιάς καὶ μέχρι Μαργαριτίου ⁽¹⁾.

Εἰς τὸν Τομέα Ἐλευθεροχωρίου οὐδὲν τὸ ἀξιοσημείωτον συνέβη.

Κατὰ τὴν σύμπτυξιν τῶν τμημάτων τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας εἶχον ἐγκαταλειφθῆ ὑλικά πάσης φύσεως τόσον εἰς Κεφαλόβρυσον ὅσον καὶ εἰς Παραμυθίαν. Τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου ἀπέστειλε τὴν 8ην Νοεμβρίου λόχον πεζικοῦ εἰς Παραμυθίαν καὶ περισυνέλεξεν ἅπαντα τὰ ἐγκαταλειφθέντα ὑλικά, ἅτινα μετεφέρθησαν εἰς Ἐλευθεροχώριον ⁽²⁾. Ἡ κατάληψις τῆς Παραμυθιάς ἐπεβλήθη καὶ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς παρασκευῆς τοῦ ἀναγκαιοῦντος διὰ τὸ ἀπόσπασμα ἄρτου, δεδομένου ὅτι ὁ ἐξ Ἰωαννίνων ἀνεφοδιασμός παρουσίαζε μεγάλας δυσχερείας.

Κατὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου, ἡ VIII μεραρχία ἐπέστησε ⁽³⁾ τὴν προσοχὴν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῶν διαβάσεων Γλυκὺ καὶ Σαμωνίδα καὶ τὴν ἐπίτευξιν συνδέσμου μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Ἐλευθεροχωρίου. Διέθεσεν εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου λόχον πολυβόλων τοῦ 2ου Τάγματος Πολυβόλων Κινήσεως καὶ ὁμάδα ὀπλων. Προώθησε πρὸς τούτοις τὸ εἰς Ἀσπραγγέλους Τάγμα τοῦ 39ου Συντάγματος Εὐζώνων εἰς Σουδενά, καὶ τὸ εἰς Σουδενά τάγμα ἐμπέδου (ἄνευ αὐτομάτων ὀπλων) εἰς Ἀσπραγγέλους, καὶ ἔθεσεν εἰς τὴν διάθσιν τοῦ Τομέως Νεγράδων τρεῖς ὁμάδας ἀντιαρματικῶν τυφεκίων τῶν 14, ἥτοι συνολικῶς δώδεκα τυφέκια.

Ἡ μεραρχία διὰ τῆς ἀπὸ 8ης Νοεμβρίου ἡμερησίας διαταγῆς τῆς συνέχαιρε τοὺς ἀξιοματικούς καὶ ὀπλίτας τῆς διὰ τοὺς ἀγῶνας τῶν ἀπὸ 4 μέχρι 8 Νοεμβρίου, καὶ ἰδιαιτέρως τὰ τμήματα τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ, χάρις εἰς τὴν ἀντοχὴν καὶ τὴν δρᾶσιν τῶν ὁποίων κατέστη δυνατόν νὰ τηρηθῶσιν αἱ θέσεις τῆς μεραρχίας ἐπὶ τῆς Γκραμπάλας, ἐπὶ τῆς Ψηλορράχης καὶ ἄλλαχοῦ, ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, ὑπὸ τὸν καταιγισμόν τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἱταλικῆς Ἀεροπορίας.

Ἡ Ἱταλικὴ Ἀεροπορία κατὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου δὲν ὑπῆρξε δραστηρία λόγῳ νεφώσεως. Ἐβουβάρδισεν ὁμως τὴν περιοχὴν Γλύτζιανης, Μαζαρακιάς, Λιγωψά καὶ τὰ χωρία Ἄνω καὶ Κάτω Σουδενά.

Ἐκ πληροφοριῶν χωρικῶν παραμεθορίων χωρίων, καταφυγόντων ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ζώνης, διεκτραγωδεῖται ἡ δρᾶσις τῶν ἀτάκτων Ἀλβανῶν ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν χωρίων ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τμημάτων τακτικοῦ Ἱταλικοῦ Στρατοῦ, ὡς ἐμφαίνεται καὶ ἀπὸ διαταγὴν τῆς μεραρχίας Σιέννα εὐρεθεῖσαν ἐπὶ Ἱταλῶν αἰχμαλώτων καὶ διὰ τῆς ὁποίας ὁ διοικητὴς ταύτης διέτασσε τὴν λῆψιν αὐστηρῶν μέτρων διὰ τὴν καταστολὴν τῶν ἐκτρόπων τούτων.

Εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα ἀναγράφονται τὰ ἐξῆς διὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου ⁽⁴⁾.

«Μεραρχία Σιέννα : Τὸ Σύνταγμα Ἱππικοῦ Μιλάνου ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Μορίτσε ἐφθασεν εἰς Μαργαρίτι, ἐνῶ περίπολοι τούτου ἐφθασαν μέχρι τοῦ ποταμοῦ Βωβός.

Τὸ Σύνταγμα Ἱππικοῦ Ἀόστα ἐφθασεν εἰς Παραμυθίαν πυρπολήσαν στρατιωτικὰς ἀποθήκας ὑπὸ ἀσθενεστάτην ἐχθρικὴν ἀντίστασιν.

Τὴν ἡμέραν ταύτην ἀφίκειο εἰς Θίρανα ὁ Στρατηγὸς Σοντοῦ Ὑφυπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν, ὅστις ἀνέλαβε τὴν Ἀνωτάτην Διοίκησιν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Ἱταλικῶν

(1) Σχεδιάγραμμα 7.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Δ Σελ. 11.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α Σελ. 33.

(4) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 142,

δυνάμεων, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Στρατηγοῦ Βισκόντι Πράσκα, περιορισθέντος εἰς τὴν Διοίκησιν μόνον τῶν ἐν Ἡπειρῷ Ἰταλικῶν στρατευμάτων».

Τὴν 8ην Νοεμβρίου, καθ' ἣν οἱ Ἰταλοὶ ἀναγκάζονται νὰ ἀναστείλῳσιν τὴν ἐπίθεσιν τῶν καὶ μεταπίπτουσιν εἰς τὴν ἀμυναν, περατοῦται ἡ μάχη τοῦ Καλπακίου, ἥτις εἶχεν ἀρχίσῃ ἀπὸ τὴν 2αν Ἰδίου μηνός, μὲ πλήρη ἀποτυχίαν τῶν Ἰταλῶν ὅπως διασπάρῳσιν τὴν τοποθεσίαν Ἑλαίας. Ἡ ἀποτυχία αὕτη δικαιολογεῖται ὡς ἐξῆς ἀπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς Στρατηγὸν Κάρλο Ρόσσι (1) :

«Τὰ τμήματα τῆς ἐπιθέσεως ἔχουν γνωρίσει κατὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα τὴν ἀντίστασιν τοῦ ἀντιπάλου, ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων τῶν καθορισθεισῶν εἰς τὰς φάλαγγας ἐπιθέσεως. Ἐχουσιν ἐξουδετερωθῇ οἱ πρὸ τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας ἐχθρικοὶ πυρῆνες. Ἐχει ἀποκαλυφθῇ ἡ παρουσία ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἐχθρικῶν πυροβολαρχιῶν. Ἐχει ἐπίσης γίνῃ ἀντιληπτὸν ὅτι τὸ μέτωπον ἐπιθέσεως πρέπει νὰ περιορισθῇ καὶ νὰ συγκεντρωθῇ ἢ προσπάρῃ εἰς μίαν μοναδικὴν κατεύθυνσιν διὰ τῆς χρησιμοποίησεως ἐκεῖ τοῦ μεγαλυτέρου ὄγκου πυροβολικοῦ, ἀρμάτων καὶ πεζικοῦ».

95. Οἱ Ἰταλοὶ, κατόπιν τῆς ἀναστολῆς τῶν ἐπιθετικῶν τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπεδόθησαν ἀπὸ τῆς 9ης Νοεμβρίου εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῶν κατεχομένων θέσεων, διὰ τῆς μεταπτώσεως τῆς διατάξεως τῶν ἀπὸ ἐπιθετικῆς εἰς ἀμυντικὴν τοιαύτην. Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, παρατηροῦντο μετακινήσεις Ἰταλικῶν τμημάτων πρὸ τοῦ Τομέως Νεγράδων, αἵτινες βαλλόμεναι ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ διεσκορπίζοντο, ἐνῶ τὸ Ἰταλικὸν πυροβολικὸν ἐβομβάρδιζε κατ' ἀραιὰ διαστήματα τὰ ὑψώματα Γκραμπάλας καὶ Μονῆς Βελλᾶς.

Εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου ἀφίκοντο τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 9ης Νοεμβρίου αἱ ὑπὸ τῆς μεραρχίας διατεθεῖσαι τὴν 8ην Νοεμβρίου ἐνισχύσεις, ἥτοι τὸ 1/39 Τάγμα Εὐζώνων, λόχος πολυβόλων κινήσεως, πυροβολαρχία τῶν 75 Σκόντα καὶ οὐλαμὸς πυροβολικοῦ τῶν 75 Δαγκλῆ.

Εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας καὶ εἰς τὴν διάθεσιν αὐτοῦ ἀφίκοντο τὴν 9ην Νοεμβρίου τὸ 1/6 Τάγμα καὶ μία πυροβολαρχία τῶν 85. Ἐκ τούτων, τὸ μὲν 1/6 Τάγμα διετέθη εἰς τὸν Ὑποτομέα Καναλλακίου πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ Ἀνεξαρτήτου Ταγματος Φιλιατῶν διατεθέντος ὡς ἐφεδρεία τοῦ τομέως, ἡ δὲ πυροβολαρχία τῶν 85 ἐτάχθη ὡς πυροβολικὸν συνόλου τοῦ Τομέως (2).

Τὸ ἑσπέρας τῆς 9ης Νοεμβρίου, ὁ Τομεὺς Θεσπρωτίας καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου κατεῖχον σταθερῶς τὰς ὑπὸ τῆς μεραρχίας διαταχθείσας θέσεις (3).

Ἡ μεραρχία ἐκ τῶν μέχρι τότε ἀγώνων καὶ τῶν τελευταίων ἐνδείξεων ἐσχημάτισε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι οἱ Ἰταλοὶ μετέπιπτον ἀπὸ τῆς ἐπιθετικῆς διατάξεως εἰς ἀμυντικὴν τοιαύτην. Ἡ πυκνότης τῆς πρὸ τοῦ μετώπου διατάξεως τῶν εἶχεν ἐλαττωθῇ αἰσθητῶς, τὸ πυροβολικὸν αὐτῶν μετετοπίσθη πρὸς τὰ ὀπίσω, καὶ τὰ ἄρματα εἶχον ἀποσυρθῇ τοῦ μετώπου. Ἐξ ἄλλου, πληροφορίαι αἰχμαλώτων ἀνέφερον ὅτι ἀνεμένοντο νέαι ἐνισχύσεις ἐξ Ἰταλίας, καὶ ὅτι μέχρις ἀφίξεως τούτων ἀνεστάλησαν αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις. Τὰ ἀνωτέρω ἐπεβεβαιώθησαν καὶ ὑπὸ ἀξιοπιστῶν πρακτόρων διελθόντων τὰς Ἰταλικὰς γραμμάς.

Ἐπετεύχθη οὕτω εἰς διάστημα δώδεκα ἡμερῶν νὰ συγκρατηθῶσιν πρὸ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας αἱ ἐπιτεθείσαι Ἰταλικά δυνάμεις, ἀνερχόμεναι εἰς δύο

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 119.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/Α Σελ. 22.

(3) Σχεδιάγραμμα 7.

περίπου μεραρχίας, με άφθονα μέσα και να υποστῶσι φθοράν ήθικην και ύλικήν τοιαύτην, ώστε ή 'Ανωτάτη Διοίκησις των να αποφασίση την άναστολήν τών επιθετικών επιχειρήσεων μέχρι τής άφίξεως ένισχύσεων.

96. Κατά την 9ην Νοεμβρίου, περιέρχεται εις την μεραρχίαν συγχαρητήριος διαταγή του 'Αρχιστρατήγου διά τας έπιτυχείς προσπάθειάς τών τμημάτων, προς άπόκρουσιν του εισβολέως έχουσα ούτω :

«Όλη ή 'Ελλάς παρακολουθεϊ με άπόλυτον ίκανοποίησιν έπιτυχείς προσπάθειας του Στρατού, διά την άπόκρουσιν του εισβολέως και την διεξαγωγήν συγχρόνως τής έπιστρατεύσεως. Αϊ προσπάθειαι αῖται πρέπει να συνεχισθῶσι μετά σταθερότητος και αυξούσης ενεργητικότητος. 'Αναμφισβητήτως ύπάρχουσι δυσχέρειαι ύλικής φύσεως διά την συμπλήρωσιν τών μονάδων, πρέπει όμως όλοι να έχωσιν υπ' όψιν των, ότι καταβάλλεται πᾶσα ανθρωπίνη προσπάθεια διά την άρσιν τών δυσχερειών τούτων».

Αϊ επιθετικά άναγνώρισεις τής VIII Μεραρχίας

(10 μέχρι 12 Νοεμβρίου).

97. 'Εκπεμφθεϊσαι κατόπιν διαταγής τής μεραρχίας από τών πρωϊνών ώρών τής 10ης Νοεμβρίου επιθετικά άναγνώρισεις υπό τών τομέων τής VIII μεραρχίας παρέσχον τὰ κάτωθι στοιχεϊα :

'Η παρά του Τομέως Νεγράδων εκπεμφθεϊσα άναγνώρισις από Γκραμπάλας προς τὸ ύψωμα 935, δυνάμεως ούλαμοῦ, κατώρθωσε, τῇ ύποστηρίξει του πυροβολικοῦ, νὰ καταλάβη κατόπιν άγώνος τὸ ύψωμα τουτο και νὰ έξαναγκάσῃ τοὺς 'Ιταλοὺς νὰ συμπτυχθῶσι προς Χάνι Καλλιθέας. Κατά την κίνησιν τής εν λόγω άναγνώρισεως προς τὸ ύψωμα 935, Ιταλικὸν τάγμα εύρισκόμενον κεκαλυμμένον εις την περιοχὴν 723 παρά τὰ Καλύβια 'Αρίστης, αϊφνιδισθὲν και συμπτυσσόμενον εν άταξίᾳ, ύφίσταται βαρυτάτας άπώλειας βληθὲν υπό του έλληνικοῦ πυροβολικοῦ, και έγκαταλείπει παντοειδὲς πολεμικὸν ύλικόν. 'Η υπό του αῦτου τομέως εκπεμφθεϊσα έτέρα επιθετικὴ άναγνώρισις από Καλπάκι προς ύψωμα 544 δυνάμεως λόχου πεζικοῦ κατώρθωσε νὰ άπωθήσῃ τὸ άμέσως νοτίως του ύψώματος Βουρλιάζα 'Ιταλικὸν τμήμα και νὰ καταλάβῃ τὸ ύψωμα τουτο. 'Η άναγνώρισις αῦτη, επιχειρήσασα νὰ καταλάβῃ εν συνεχείᾳ και τὸ ύψωμα 544 απέτυχεν, εύρεθεϊσα πρὸ δραστικῶν πυρῶν πεζικοῦ και πυροβολικοῦ του αντιπάλου. 'Αμφότεραι αϊ άναγνώρισεις του Τομέως Νεγράδων παρέμενον επί τών θέσεών των καθ' όλην την ήμέραν και την νύκτα, προστατευόμεναι από τὰ πυρὰ του φίλιου πυροβολικοῦ (1).

'Η παρά του Τομέως Καλαμᾶ εκπεμφθεϊσα άναγνώρισις, δυνάμεως λόχου μετὰ διμοιρίας πολυβόλων από Θεογέφυραν προς Κοκλιούς, καταλαμβάνει τὸ χωρίον τουτο μη κατεχόμενον υπό τών 'Ιταλῶν. Του τμήματος τούτου διετάχθη ή παραμονή επί τών καταληφθεϊσῶν θέσεων διά νὰ καλύψῃ την διαταχθησόμενην προώθησιν και άλλων τμημάτων. Τάγμα πεζικοῦ μετὰ ούλαμοῦ πυροβολικοῦ, κινήθην την 1900, κατέλαβε την περιοχὴν Κοκλιούς και την Μονὴν Σωσσίνου (1) (2).

Περὶ την μεσημβρίαν διετάχθη παρά τής μεραρχίας και του Τομέως Καλαμᾶ, όπως προπαρασκευασθῇ υπό του 'Υποτομέως Σουλοπούλου ή κατάληψις τής τοποθεσίας Γρανιτισπούλας, διά τής προωθήσεως ενός τάγματος βορείως

(1) 'Αρχεϊον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 34—35.

(2) Σχεδιάγραμμα 5.

Καλαμᾶ. Αὕτη θὰ ἐπραγματοποιεῖτο μετὰ τὴν ζεῦξιν τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ καὶ κατόπιν νεωτέρας διαταγῆς τοῦ Τομέως. Λόγῳ ὅμως τοῦ βάθους τοῦ ποταμοῦ ὑπερβαίνοντος τὸ 1.50 μέτρον εἰς τοὺς πόρους, καὶ τῆς ἐλλείψεως ὕλικου γεφυροσκευῆς διετάχθη ἡ κατασκευὴ προχείρου γεφύρας, ἀναβληθείσης οὕτω τῆς διαβάσεως τοῦ ποταμοῦ μέχρι τῆς 14ης Νοεμβρίου. Οἱ Ἴταλοι εἰς τὸ τομέα τοῦτον δὲν εἶχον προωθηθῆ μέχρι τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ παρὰ εἰς ἐλάχιστα σημεῖα τούτου.

Αἱ ὑπὸ τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας ἐκπεμφθεῖσαι ἀναγνωρίσεις ἱππικοῦ συνήντησαν τμήματα τοῦ Ἰταλικοῦ ἱππικοῦ, μόνον εἰς Μαργαρίτι μετὰ τῶν ὀπείων καὶ ἔλαβον ἐπαφὴν. Τὸ ἑσπέρας, ἡ ἀναγνώρισις, διενυκτέρευσεν εἰς Μόρφην ⁽¹⁾.

Ἡ ὑπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος Ἐλευθεροχωρίου ἐκπεμφθεῖσα ἀναγνώρισις λόχου πεζικοῦ πρὸς Νεοχώριον, συνήντησεν ἐλαφρὰ Ἰταλικά τμήματα τὰ ὁποῖα κατεδίωξε. Ἡ Παραμυθιά κατείχετο ἀπὸ τῆς 8ης Νοεμβρίου ὑπὸ λόχου τοῦ ἀποσπάσματος τούτου.

Οἱ Ἴταλοι αἰφνιδιασθέντες ἐκ τῶν ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων τῶν Τομέων Καλαμᾶ καὶ Νεγρᾶδων, καὶ ὑποθέσαντες ὅτι ἐπρόκειτο περὶ γενικῆς ἐπιθέσεως ἐβομβάρδισαν τὴν τοποθεσίαν τῶν δύο τούτων τομέων διὰ δραστηκῶν πυρῶν πυροβολικοῦ ἐπὶ 90', προξενήσαντες ἐλάχιστας ζημίας. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἡ βολὴ τοῦ πυροβολικοῦ συνεχίσθη κατὰ τῶν τομέων Καλαμᾶ καὶ Νεγρᾶδων, καὶ σφοδρότερον κατὰ τῶν θέσεων Ἀμπέλια καὶ Βροσίνα. Κινήσεις Ἰταλικῶν αὐτοκινήτων εἰς τὰ μετόπισθεν, καὶ ἰδίως πρὸς Χάνι Δελβινάκι καὶ μετακινήσεις τμημάτων πρὸς τὰ ὀπισθὲν ἐβλήθησαν ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ ⁽²⁾.

Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε τὴν περιοχὴν Βελανιδιάς νοτίως τοῦ Ἀχέροντος ποταμοῦ, καὶ τὴν Πρέβεζαν.

Εἰς τὸν Τομέα τῆς Πίνδου αἱ διεισδύσασαι Ἰταλικαὶ δυνάμεις τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν, τῆς Μεραρχίας Τζούλια, ἐγκλωβισθεῖσαι εἰς τὴν στενὴν κολάδα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ παρὰ τὸ χωρίον Ἐλεύθερον νοτιοανατολικῶς τοῦ ὄρεινου ὄγκου Σμόλικα, ἀπεκόπησαν, διεσκορπίσθησαν, καὶ μέγα μέρος τούτων ἠχμαλωτίσθη.

98. Ἡ μεραρχία, κατόπιν τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐπιθετικῶν τῆς ἀναγνωρίσεων, ἀπεφάσισε τὴν 10ην Νοεμβρίου νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸ ταχύτερον τὴν τοποθεσίαν, εἰς τοὺς ὑποτομεῖς Γρίμπιανης καὶ Γρανιτσοπούλας δυτικῶς τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ, καὶ νὰ προωθήσῃ τὸν τομέα Θεσπρωτίας ἐπὶ τῆς γραμμῆς Παρὰπόταμος—Μενίνα ἀμέσως νοτίως τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ. Ἐπὶ πλέον ἀπεφάσισε νὰ προπαρασκευάσῃ ἀνάληψιν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν κατὰ τοὺς ἄξονας Σούτιστα—Χάνι Δελβινάκι καὶ Γκραμπάλα—Βίγλα—Χάνι Δέμα ⁽³⁾, ἀναθέσασα εἰς τοὺς τομεῖς Νεγρᾶδων καὶ Καλαμᾶ, εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου καὶ τὸν Τομέα Θεσπρωτίας τὴν ἐκπομπὴν ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων.

Εἰς τὴν μεραρχίαν παρουσιάζεται παντελὴς ἑλλειψις βλημάτων πυροβολικοῦ τῶν 85. Τὸ πυροβολικὸν τοῦτο μετὰ τῆς πυροβολαρχίας τῶν 105 ἐχρησιμοποιεῖτο ὥς ἀντιπυροβολικόν.

Τὸ βαρὺ πυροβολικὸν τῆς μεραρχίας ἐνισχύθη διὰ δύο μοιρῶν τοῦ Α' Συντάγματος Βαρέος Πυροβολικοῦ ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ Συντάγματος Ἀντισυνταγματάρχην πυροβολικοῦ Ἰατροῦ Κωνσταντῖνον. Ἡ μία ἐκ τῶν μοιρῶν

(1) Σχεδιάγραμμα 7.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 35.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 37.

περιελάμβανε δύο πυροβολαρχίας τῶν 105, καὶ ἡ ἑτέρα, δύο πυροβολαρχίας τῶν 85.

Ὁ ἐν τῷ Φρουρίῳ Ἰωαννίνων Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς μεραρχίας, μετεκινήθη ἀπὸ τῆς 10ης εἰς τὸ χωρίον Βελτσίστα (Κληματιά).

99. Τὴν 11ην Νοεμβρίου, ἡ δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ ὑπῆρξε λίαν ἔντονος, ἰδίᾳ ἀπὸ τῆς 0900 μέχρις τῆς 1100, ὁπότε ἐξαπελύθη δραστηκωτάτη βολή, ἐπαναληφθεῖσα περὶ τὴν 1300 καὶ διαρκέσασα ἡμίσειαν ὥραν, μὲ μηδαμινὰ ἀποτελέσματα.

Ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας ὑπῆρξεν ἐπίσης ἔντονωτάτη. Ἐβομβάρδισε δραστηκῶς τὴν τοποθεσίαν, τὰ μετόπισθεν, τὴν πόλιν τῶν Ἰωαννίνων (δὶς) καὶ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τῆς μεραρχίας, τραυματισθέντων ἐνὸς ὑπολοχαγοῦ καὶ ἐννέα ὁπλιτῶν καὶ φονευθέντος ἐνὸς ὁπλίτου ⁽¹⁾.

Περὶ τὴν 1400, ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις τοῦ Τομέως Νεγρᾶδων δυνάμεως διλοχίας μετὰ δύο διμοιριῶν πολυβόλων, καταλαμβάνει τὴν Τζουφαρράχην, δεχθεῖσα ὁμῶς τὴν 1600 ἀντεπίθεσιν Ἰταλικοῦ τάγματος ἀναγκάζεται ἅμα τῇ ἐπελεύσει τοῦ σκότους νὰ ἀποσυρθῇ καὶ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως ⁽²⁾.

Τὴν 1400, Ἰταλικὸν τμήμα ἐπετέθη κατὰ τοῦ εἰς τὸ ὕψωμα Προφήτης Ἡλίας (ὕψομ. 680) λόχου τοῦ 15ου Συντάγματος. Ὁ λόχος πιεσθεὶς ἰσχυρῶς ὑποχωρεῖ, καὶ κατὰ τὴν νύκτα εἰσέρχεται ἐντὸς τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως. Ὁμοίως ὁ ἐπὶ τοῦ ὕψωματος Βουρλιόζα οὐλαμὸς πεζικοῦ, δεχθεὶς ἰσχυρὰν Ἰταλικὴν πίεσιν, συμπτύσσεται ὀπίσω τῆς τοποθεσίας.

Κατὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην ἐτραυματίσθησαν: 1 Ἀνθυπολοχαγὸς καὶ 15 ὁπλῖται καὶ ἐφονεύθησαν 5 ὁπλῖται ⁽³⁾.

Εἰς τὸν Τομέα Καλαμᾶ τὸ εἰς Κοκλιούς Ἀπόσπασμα, κατόπιν διαταγῆς τῆς μεραρχίας συνεπτύχθη κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως.


100. Ὁ Τομεὺς Θεσπρωτίας, κατόπιν τῆς ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου διαταγῆς τῆς μεραρχίας, συνεκρότησεν ἀπόσπασμα ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἐκ τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως (μεῖον ἡμιλαρχίας) τῶν 1/6 καὶ 1/24 ταγμάτων πεζικοῦ, μιᾶς ὁμάδος ὀλμων καὶ δύο οὐλαμῶν πυροβολικοῦ συνοδείας τῶν 24ου καὶ 39ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως κινήσῃ τὴν Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως, τάγμα καὶ οὐλαμὸν συνοδείας ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Μεσοπόταμος—Μόρφη—Μαζαρακιά—Ἡγουμενίτσα, καὶ ἕτερον τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ συνοδείας ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Καστρόπουλο—Σπαθαράιοι—Καρβουνάρι—Δράγανι—Νουνεσάτιον, ἐπιζητήσῃ τὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, συνδεθῇ μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Νεοχωρίου εἰς τὰ ὕψωματα Κιάφα—Ντάρδα καὶ καταλάβῃ διαδοχικῶς τὰς γραμμὰς Μόρφη—Σπαθαράιοι, ὕψωματα νοτίως Μαζαρακιᾶς—Δράγανι, καὶ ὕψωματα Ἀγίας Μαρίνης—αὐχὴν Νουνεσατίου.


Ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Γλυκὺ—Παραμυθιά—Κεφαλόβρυσο, ὁ Τομεὺς διέθετε μίαν ἡμιλαρχίαν μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον τοῦ Ἀποσπάσματος Ἐλευθεροχωρίου καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ Διοικητοῦ 24ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 37

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 694/Α Σελ. 13.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι. Σελ. 36 καὶ Φ. 693/Α/4 Σελ. 35.





Ἡ πρὸς Βορρᾶν κίνησις τοῦ Ἀποσπάσματος, ἤρξατο ἀπὸ τῆς 1900 τῆς 11ης Νοεμβρίου, λόγω δυσχερειῶν παρουσιασθεισῶν εἰς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν νεοαφικθέντων τμημάτων τοῦ 1/6 Τάγματος καὶ τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως. Ἡ VIII Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως⁽¹⁾, κινήθησα μεμονωμένως ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Καναλλάκιον—Μόρφη—Μαργαρίτιον—Μαζαρακιὰ, φθάνει τὴν μεσημβρίαν εἰς Μαργαρίτι ὅπερ καὶ καταλαμβάνει, τοῦ ἐκεῖ Ἰταλικοῦ συντάγματος ἱππικοῦ συμπτυχθέντος πρὸς Μαζαρακιάν· τὰς ἑσπερινὰς ὥρας, καταδιώκουσα τὰς ἐκ τμημάτων ἱππικοῦ μικρὰς ὀπισθοφυλακὰς τῶν Ἰταλῶν, καταλαμβάνει καὶ τὴν Μαζαρακιάν ἔνθα διανυκτερεύει, τῶν Ἰταλῶν ὑποστάντων ἀπωλείας ἀνελθούσας εἰς δώδεκα νεκροὺς στρατιώτας⁽²⁾.

101. Ὑπὸ τοῦ ΓΣ ἀπεστάλη εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν διαταγὴ διὰ τῆς ὁποίας ὠρίζετο ὅτι ἡ μεραρχία ἔπαινε νὰ ὑπάγεται ἀπ'εὐθείας εἰς τοῦτο καὶ ὅτι θὰ ὑπῆγετο ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 11ης Νοεμβρίου ὑπὸ τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, οὗτινος ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως εἶχεν ἀφικθῇ εἰς Βοτονάσι παρὰ τὸ 43ον χιλιόμετρον τῆς ὁδοῦ Ἰωαννίνων—Μετσόβου⁽³⁾.

102. Αἱ ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 12ης Νοεμβρίου ἐκπεμφθεῖσαι ἐπιθετικαὶ ἀναγνωρίσεις παρὰ τῶν διαφόρων τμημάτων τῆς μεραρχίας ἔσχον τὰ κάτωθι ἀποτελέσματα: Αἱ δυνάμεις αἱ ἐνεργοῦσαι ἐν τῇ κατευθύνσει Καλπάκι—Προφήτης Ἡλίας—Δολιανὰ, ἡδυνήθησαν κατόπιν ἀγῶνος, νὰ καταλάβωσι τὸ ὑψωμα 544. Ἡ ἐν τῇ κατευθύνσει Γκραμπάλα—ὑψωμα 935—Κεφαλοβουलगάρα—Βίγλα ἐνεργοῦσα ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις, ἀχθεῖσα εἰς Τζουφαρράχην παρὰ τὸ ὑψωμα 935, δέχεται ἐκεῖ ἰσχυράν ἐπίθεσιν, ὑποστηριζομένην ὑπὸ 3 ἕως 4 πυροβολαρχιῶν ἦν καὶ ἀποκρούει.

Τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου, λαβὼν τὴν διαταγὴν τῆς μεραρχίας περὶ ἐκτοξεύσεως ἐπιθετικῆς ἀναγνωρίσεως κατὰ τὰς ἑσπερινὰς ὥρας τῆς 12ης Νοεμβρίου, ἠρκέσθη εἰς τὴν κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκπομπὴν ἰσχυρῶν περιπόλων πρὸς Νεοχώριον καὶ ὑψώματα τέσσαρα χιλιόμετρα δυτικῶς Παραμυθιάς.

Ἡ VIII Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως προωθηθεῖσα ἀπὸ τῆς πρωΐας ἐκ Μαζαρακιᾶς καταλαμβάνει τὸν αὐχένα Λιάζαρι τέσσαρα χιλιόμετρα βορειοδυτικῶς Μαζαρακιᾶς, καθὼς καὶ τὰ ὑψώματα Μακρυχώρας καὶ Νουνεσατίου, τῶν ἐκεῖ μικρῶν Ἰταλικῶν τμημάτων ἀναγκασθέντων νὰ συμπτυχθῶσι πρὸς Βορρᾶν. Τὰ ὀπισθεν τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως κινήθέντα τάγματα τοῦ ἀποσπάσματος τοῦ Διοικητοῦ 24ου Συντάγματος ἔφθασαν μέχρι τῆς γραμμῆς Μόρφη—Σπαθαράιοι⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

Τὸ συμπέρασμα ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀναγνωρίσεων ἦτο ὅτι οἱ Ἰταλοὶ πρὸς μὲν τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας εἶχον ἀποσυρθῇ βορείως Μαζαρακιᾶς, τηροῦντες τὰ προγεφυρώματα εἰς τὰ ἀμέσως νοτίως τοῦ ποταμοῦ ὑψώματα, πρὸ δὲ τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας εἶχον ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς. Ἡ διὰ πυροβολικοῦ καὶ Ἀεροπορίας ἀντίδρασις τούτων κατὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου ὑπῆρξεν ἰσχυρὰ πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις.

Ἡ μεραρχία διέταξε τὴν 12ην Νοεμβρίου ὅπως τὸ μὲν Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου, κατόπιν τῆς ἀφίξεως τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως εἰς τὴν περιο-

(1) Σχεδιάγραμμα 8.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 671/Α Σελ. 25.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 37.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 37.

(5) Σχεδιάγραμμα 8.

χήν Παληόκαστρον—Κουρτέσιον—Καρβουνιάρι ⁽¹⁾, ώθήσῃ τὰ ἐφεδρικά τμήματά του πρὸς βορειοδυμὰς διὰ νὰ καταλάβῃ τὸν αὐχένα Νεοχωρίου, τὸ ὕψωμα Γκόλνιτσας, καὶ τὸν αὐχένα Γκόλνιτσας καὶ Κιάφα Ντάρδα, καὶ συνδεθῇ μὲ τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ δρῶντα φίλια τμήματα, ὁ δὲ Τομεὺς Θεσπρωτίας προωθήσῃ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του εἰς Μαζαρακιᾶ καὶ λάβῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς του καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθεροχωρίου ⁽²⁾.

Τὸ 39ον Σύνταγμα Εὐζώνων μετὰ τοῦ εἰς Ἀραχοβίτσα II/39 τάγματός του καὶ τοῦ εἰς Ἀσπράγγελλον III/39 τοιοῦτου, μετεκινήθη κατὰ τὴν νύκτα τῆς 12ης πρὸς 13ην Νοεμβρίου εἰς τὴν περιοχὴν Ἀσπραγγέλου-Ἐλάτης ⁽³⁾, μίᾳ δὲ πυροβολαρχία τῶν 155 τοῦ Α' Συντάγματος Βαρέος Πυροβολικοῦ ἀφίκετο εἰς τὴν περιοχὴν Νεγράδων.

Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐβomberδισε τὴν περιοχὴν Πρεβέζης—Λοῦρος καὶ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν Λοῦρος-Φιλίππιας. Ἡ Φιλίππιας ὑπέστη σημαντικὰς καταστροφάς.

103. Ἡ δραστηριότης τοῦ ἰταλικοῦ πεζικοῦ κατόπιν τοῦ δεκαήμερου ἀγῶνος εἶχε χαλαρωθῇ, εἰς δὲ τὰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων ἀντέδρα ἀσθενῶς. Σχετικὴ διαταγὴ τῆς Μεραρχίας Φερράρα τῆς 12ης Νοεμβρίου, εὐρεθεῖσα ἐπὶ αἰχμαλώτου λέγει τὰ ἑξῆς :

«Εἰς αὐτὴν τὴν πρώτην περίοδον τῶν ἐπιχειρήσεων διεπίστωσα ὅτι δὲν ἐλήφθησαν μέτρα ἵνα ἀποφευχθῶσι μετὰ τῆς δεούσης ἐνεργείας καὶ ὥς ὁρίζει ὁ κανονισμὸς τῆς ἐν πολέμῳ ὑπηρεσίας, περιπτώσεις ἐγκαταλείψεως τῆς γραμμῆς πυρὸς καὶ ἀδικαιολογήτου πανικοῦ ἐκ μέρους στρατιωτῶν καὶ ἐξαρτωμένων τμημάτων. Διατάσσω ὅπως αἱ σχετικαὶ ἐντολαὶ τοῦ κανονισμοῦ ἐφαρμοσθοῦν ἐξ ὀλοκλήρου καὶ πάραντα».

Ἐτέρα διαταγὴ τῆς Μεραρχίας Σιέννα τῆς 12ης Νοεμβρίου ἀναγράφει τὰ ἑξῆς :

«Ἡ Α.Ε. ὁ Διοικητὴς τῆς Στρατιᾶς παρετήρησεν ὅτι κατὰ τὸ πλεῖστον, ὁσάκις πλησιάζουν πρὸς τὰς γραμμάς μας περίπολοι ἢ ὁμάδες ἐχθρικοὶ ἀποδίδεται εἰς τὸ γεγονὸς ὑπερβολικὴ σημασία, ἀναστατώνεται τὸ μέτωπον, ἢ δὲ ἀντίδρασις εἶναι παθητικὴ (παρὰ τοῦ πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ) γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ἑλλειψιν πρωτοβουλίας. Εἶναι ἐπ'ἀναγκῆς νὰ διασαφηνισθῇ ἐν προκειμένῳ ὅτι εἰς δυναμικὴν ἐνέργειαν τοῦ ἐχθροῦ, ὀφείλομεν νὰ ἀντιτάσσωμεν ἐνέργειαν σθεναρωτέραν τῆς ἰδικῆς του. Ἦτοι πρέπει νὰ ἐλίσσώμεθα διὰ τὴν σύλληψιν καὶ ἐκμηδένισίν του χωρὶς νὰ ἀναμένωμεν αὐτὸν νὰ πλησιάσῃ εἰς τὴν τοποθεσίαν μας».

Τὸ Α' Σῶμα Σταρτοῦ ἀναλαμβάνει τὸ μέτωπον τῆς Ἡπείρου.

104. Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, μὲ διοικητὴν τὸν Ἀντιστράτηγον Δεμέστιχαν Παναγιώτην, εἶχεν ἀποτελεσθῇ μετὰ τὴν ἐπιστράτευσιν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἐκ τῶν κάτωθι Μ. Μονάδων :

II Μεραρχίαν (3ον καὶ 36ον Συντάγματα Πεζικοῦ).

III Μεραρχίαν (6ον καὶ 12ον Συντάγματα Πεζικοῦ) καὶ 39 Σύνταγμα Εὐζώνων.

(1) Σχεδιάγραμμα 8.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 38.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/Ι Σελ. 38.

IV Μεραρχίαν (8ον, 9ον καὶ 11ον Συντάγματα Πεζικοῦ).

Ἐκ τῶν Συνταγμάτων τούτων τὸ 39ον Σύνταγμα Εὐζώνων, προεπι-στρατευθέν, εὕρισκετο τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1940 συγκεντρωμένον εἰς Ἀγρίνιον, κινήθην δὲ ἐκεῖθεν ὁδικῶς, εὕρισκετο τὴν 1ην Νοεμβρίου εἰς τὴν περιοχὴν Ἄρτης εἰς τὴν διάθεσιν τῆς VIII Μεραρχίας.

Κατόπιν διαταγῆς ⁽¹⁾ τοῦ ΓΣ, ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Α' Σώματος μετὰ τοῦ πρώτου κλιμακίου τοῦ στρατηγείου, προωθήθη ἀπὸ τῆς 5ης Νοεμβρίου εἰς Καλαμπάκκον. Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ εἶχεν ὡς ἀποστολὴν, νὰ ἀναλάβῃ ὑπὸ τὴν διοίκησιν του τὰς ἐπιχειρήσεις ἐν τῷ Θεάτρῳ Ἡπείρου, ἔχον ὑπὸ τὰς διαταγὰς του τὴν VIII Μεραρχίαν καὶ τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ, καὶ νὰ ἐνεργήσῃ ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Καλαμπάκκα-Κόνιτσα, ἵνα συμβάλῃ ἀπὸ Νότου καὶ Νοτιοανατολῶν, εἰς τὴν προοδευτικὴν ἐξάλειψιν τοῦ θύλακος τὸν ὁποῖον ὁ ἐχθρὸς εἶχε δημιουργήσῃ εἰς τὴν περιοχὴν Πίνδου καὶ Σμόλικα.

Τὴν 10ην Νοεμβρίου, ἀνετέθη εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ, ἡ ἀποστολὴ ὅπως, ἀφοῦ ἀναλάβῃ ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 11ης Νοεμβρίου τὴν VIII Μεραρχίαν, μὲ δεξιὸν ὄριον Λεσκοβίκι, Βράνιστα, Κλέφτης, Σμόλικα, Βασιλίτσα καὶ Ὀρλιακος (ἅπαντα εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ), ἐνεργήσῃ πρὸς τὴν γενικὴν κατεύθυνσιν Ἰωάννινα-Ἀργυρόκαστρον, τηροῦν στενὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως τῆς VIII Μεραρχίας, καὶ ἀσκοῦν πίεσιν ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτερον ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Μελισσόπετρα, πρὸς ἐκμετάλλευσιν τυχόν δημιουργουμένων εὐνοϊκῶν συνθηκῶν ⁽²⁾.

Τὴν 12ην Νοεμβρίου, ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ εἶχε προωθηθῇ εἰς Βοτονάσι παρὰ τὸ 43ον χιλιόμετρον τῆς ὁδοῦ Ἰωαννίνων Μετσόβου.

Τὴν 1200 τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἡ VIII Μεραρχία λαμβάνει ἀπὸ τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ τὴν ἐντολὴν ⁽³⁾ ὅπως συγκεντροῦσα ἐπείγοντως ἅπαντα τὰ διαθέσιμα τμήματα πεζικοῦ, ἐκ τῶν ἐφεδρειῶν τῆς καὶ ἐκ τοῦ δεξιοῦ καὶ κεντρικοῦ τομέως, ἐνεργήσῃ δι' αὐτῶν ἐπίθεσιν ἐν τῇ κατευθύνσει Γκραμπάλα-Βίγλα-Βασιλικόν-Ντούσκα, μὲ πρῶτον ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὸ ὕψωμα Βίγλα. Ἡ γραμμὴ μάχης τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως ἔδει νὰ διατηρηθῇ ἰσχυρά.

Τὴν 1800 τῆς 12ης Νοεμβρίου, παρουσιάσθη εἰς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τῆς VIII Μεραρχίας εἰς Βελτσίστα ὁ Ἐπιτελάρχης τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, ὅστις ἀφοῦ κατετοπίσθη μὲ τὴν κατάστασιν τῆς μεραρχίας μετέδωκεν εἰς αὐτὴν διαταγὴν τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἵνα συνεχίσῃ τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς ὡς μέχρι τοῦδε, μέχρις ὅτου τὸ Σῶμα Στρατοῦ προσανατολισθῇ μὲ τὴν ἐν γένει κατάστασιν. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐπιτελάρχης τοῦ Σώματος Στρατοῦ προσηνατόλισε τὴν μεραρχίαν ἐπὶ τῶν προθέσεων τοῦ Σώματος Στρατοῦ, αἵτινες συνίσταντο εἰς τὸ ὅτι αὕτη θὰ ἔδει δι' ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων νὰ λάβῃ τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων καὶ νὰ τηρήσῃ ταύτην.

Εἰς τὰς περιοχὰς Κῆποι, Δίλοφον καὶ Ἐλάτι, ἤρξατο συγκεντρουμένη ἡ II Μεραρχία Πεζικοῦ, τῆς ὁποίας τὰ πρῶτα τμήματα ἀφίκοντο ἀπὸ τῆς πρῶτης τῆς 13ης Νοεμβρίου.

Ὁδηγαὶ τοῦ Σώματος Στρατοῦ πρὸς τὴν VIII Μεραρχίαν καθώριζον τὰς προθέσεις αὐτοῦ, αἵτινες εἶχον ὡς ἑξῆς : ⁽⁴⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 642/Α/2 Σελ. 8.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 642/Α/2 Σελ. 17 καὶ Φ. 623, Α/78.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 642/Α/2 Σελ. 17-18.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 642/Α/2 Σελ. 18.

«Ἐν πρώτῃ φάσει νὰ γίνῃ κύριον τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Μελισσό-
πετρας, διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ μεταξὺ Γόρμον ποταμοῦ καὶ Σαραντα-
πόρου ποταμοῦ ἐδάφους, διὰ συνδεδευσμένης ἐνεργείας ἐπαρκῶν τμημάτων
τῆς VIII Μεραρχίας, ἐνεργούντων ἐκ τοῦ δεξιοῦ αὐτῆς—ὕψωματα Γκραμ-
πάλας—καὶ διὰ ταυτοχρόνου ἐνεργείας τῆς Μεραρχίας Ἰππικοῦ κατὰ
τὴν κατεύθυνσιν Πεκλάρι—ὕψωματα Μελισσόπετρας—συμβολῇ ποταμῶν
Ἀώου καὶ Σαρανταπόρου. Ἐν δευτέρῃ φάσει, μετὰ τὴν ἐπιτυχῇ ἐκβασιν
τῶν ἀνωτέρω ἐνεργειῶν, ὑποστηριζόμενον ὑπὸ ἰσχυροῦ πυροβολικοῦ συγ-
κεντρωμένου δυτικῶς Ζίτσας καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀμπέλια, νὰ διαβῇ
τὸν ποταμὸν εἰς δύο σημεία καὶ νὰ θέσῃ πόντα δι' ἰσχυρῶν δυνάμεων εἰς
Σουτίστα (1329) καὶ εἰς Βελούνα (1202,20). Ἐν τρίτῃ δὲ φάσει πλαγιο-
φυλασσόμενον ἀπὸ Βελούνα, νὰ ἐνεργήσῃ ἰσχυρῶς ἀπὸ Τουσίστα πρὸς
κατεύθυνσιν Ἐλάτος καὶ ἐκεῖθεν πρὸς Χάνι Δελβινάκι καὶ Καστάνιανη—
Κακαβιά».

105. Τὴν μεσημβρίαν τῆς 12ης Νοεμβρίου, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ ἐγνώρισεν
εἰς τὸν Τομέα Θεσπρωτίας ὅτι ἐφεξῆς θὰ ὑπήγето ἀπ' εὐθείας ὑπ' αὐτό, μετο-
νομαζόμενον εἰς Ἀπόσπασμα Λιούμπα, καὶ ὅτι ἡ ἀπσκατάστασις τῆς τοπο-
θεσίας Νεοχωρίου θὰ ἔδει νὰ συντελεσθῇ τὸ ταχύτερον, τηρουμένης στενῆς ἐπα-
φῆς μετὰ τῶν ἰταλικῶν τμημάτων εἰς τὸν ἀνωτέρω Τομέα (1).

Ἐκ τοῦ Ἀποσπάσματος Λιούμπα τὰ 1/6 καὶ 1/24 Τάγματα κινεῦνται ἀπὸ
τῆς πρωίας πρὸς Βορρᾶν πρὸς συνάντησιν τῶν ἰταλικῶν τμημάτων, τὴν μετὰ
τῶν ὁποίων ἐπαφὴν εἶχε λάβει προηγουμένως ἡ VIII Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως εἰς
τὴν γραμμὴν ὕψωμα 595—Ἀγία—Μαρίνα—Μάλι Μάρες (2). Ἐπὶ τῆς γραμμῆς
ταύτης ἡ Ἰταλικὴ Διοίκησις ἐκάλυπτε τὴν διάβασιν τῆς Ἀγίας Μαρίνης.
Αὕτη ἦτο καλῶς ὠργανωμένη καὶ κατεῖχετο ὑπὸ ἰταλικῶν καὶ ἀλβανικῶν τμη-
μάτων μετὰ τεσσάρων πυροβολαρχιῶν. Ἡ VIII Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, ἀντι-
κατασταθεῖσα ὑπὸ τοῦ 1/6 Τάγματος, μετεκινήθη εἰς Μαζαρακιὰν πρὸς ἀνά-
παυσιν.

Τὸ 1/6 τάγμα ἀπὸ τῆς 1630 ἐπιτίθεται πρὸς ἐκδίωξιν τῶν Ἰταλῶν ἐκ τῆς
ἀνωτέρω τοποθεσίας. Ἀγωνιζόμενον ἡρωϊκῶς καὶ ἐκ τοῦ συστάδην, κατορθώνει
νὰ ἐκδιώξῃ τὸν ἐχθρὸν ἐκ τῶν θέσεων του, πλὴν ὅμως κατόπιν ἰσχυρᾶς ἰταλικῆς
ἀντεπιθέσεως ἀναγκάζεται νὰ συμπτυχθῇ εἰς τὰς θέσεις ἐξορμήσεώς του.

Κατὰ τὴν φάσιν ταύτην τοῦ ἀγῶνος φονεύεται εἰς καὶ τραυματίζονται
τρεῖς ἀξιωματικοὶ καὶ τινες ὀπλίται. Τὸ 1/24 Τάγμα καταλαμβάνει κατὰ τὰς ἀπο-
γευματινὰς ὥρας τὰ ὕψωματα Σαράτιον, Κόρρα καὶ Τσαλάπους (3).

Ὁ διοικητὴς τοῦ ἀποσπάσματος ἀναθέσας τὴν πρωίαν τῆς 13ης Νοεμ-
βρίου τὴν διοίκησιν τῶν ἐπὶ τοῦ Ἀχέροντος ποταμοῦ τμημάτων του εἰς τὸν
διοικητὴν τοῦ VIII Συνοριακοῦ Τομέως, ἀνεχώρησε μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου του ἀπὸ
τοῦ Καναλλακίου ἔνθα ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ ἀποσπάσματος, διὰ Μαργα-
ρίτι, ὅπου ἀφίκετο τὸ μεσονύκτιον. Ἐκεῖ ἐπληροφορεῖτο παρὰ τοῦ Διοικητοῦ
τοῦ 24ου Συντάγματος ὅτι τὸ ἀπόσπασμα αὐτοῦ ὑπερέβη τὸ χωρίον Μαζαρα-
κιὰ καὶ ἔλαβε τὴν 1600 διὰ τοῦ 1/6 Τάγματος τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν Ἰτα-
λῶν κατεχόντων τὰ ὕψωματα 595, Ἀγίας Μαρίνης, ὕψωμα Μάλι Μάρε,
τὸ ἀπόγευμα δὲ τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὅτι εἶχε καταλάβει διὰ τοῦ 1/24 Τάγματος
τὰ ὕψωματα Σαράτιον, Κόρρα καὶ Τσαλάπους, καὶ ὅτι ἡ VIII Ὀμάς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/A/I Σελ. 25.

(2) Σχεδιάγραμμα 8.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 684/B/3 Σελ. 4—5.

Ἀναγνωρίσεως, ἀφοῦ ἡγωνίσθη κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας εἰς τὰ πρὸ τῆς Ἀγίας Μαρίνης ὑψώματα, ἀντικατεστάθη τὸ ἑσπέρας ὑπὸ τοῦ 1/6 Τάγματος, διανυκτερεύσασα εἰς Μαζαρακιάν (1).

Ἐπίσης ἐπληροφορεῖτο παρὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ VIII Συνοριακοῦ Τομέως ὅτι ἐλήφθη τηλεγραφικὴ διαταγὴ τῆς μεραρχίας περὶ ἀναλήψεως ὑπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος ἐπιθετικῆς ἐνεργείας, πρὸς ἀνακατάληψιν τῆς τοποθεσίας Καλαμᾶ καὶ ταχείας προωθήσεως τῶν ἐπὶ τῆς τοποθεσίας τοῦ Ἀχέροντος ποταμοῦ ὑπολοίπων δυνάμεων, καὶ ὅτι εἰς ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς ταύτης τῆς μεραρχίας διέταξε τὴν προώθησιν τῶν δυνάμεων τούτων ἀπὸ τῆς 1900. Ἐπιπροσθέτως ἐπληροφορεῖτο παρὰ τῆς VIII Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, ὅτι ἰσχυραὶ Ἰταλικαὶ δυνάμεις κατεῖχον τὰ ὑψώματα τῆς στενωποῦ Ἀγίας Μαρίνης καὶ Πλαταριάς (2).

Ὁ διοικητὴς τοῦ ἀποσπάσματος κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πληροφοριῶν, ἐξέδωκεν εἰς Μαργαρίτιον διαταγὰς ὅπως τὸ ἀνεξάρτητον Τάγμα Φιλιατῶν ἀχθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Καρτέριζα, ἡ ὀρειβατικὴ πυροβολαρχία Καναλλακίου ἀχθῇ εἰς Μαζαρακιάν, τὰ τμήματα τοῦ Ὑποτομέως Βουβοποτάμου ἦτοι τὸ III/12 Τάγμα, ὁ Λόχος τοῦ Ἀνεξαρτήτου Τάγματος Φιλιατῶν, ἡ ὀρειβατικὴ πυροβολαρχία τῶν 75/19, ὁμὰς ὄλμων καὶ διμοιρία πολυβόλων, κινούμενα διὰ Καρβουνιάρι πρὸς Μαργαρίτιον, νὰ συνεχίσουν τὴν κίνησιν των πρὸς Μαζαρακιάν. Τὸ III/24 Τάγμα διετάχθη νὰ σταθμεύσῃ προσωρινῶς εἰς Μαργαρίτιον, ὁ δὲ λόχος Ἀνεξαρτήτου Τάγματος Φιλιατῶν, ὁ διατεθεὶς εἰς τὸν Ὑποτομέα Βουβοποτάμου, νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸ τάγμα του εἰς Καρτέριζαν (3).

106. Ἡ κίνησις τῶν ἐφεδρικῶν τμημάτων τοῦ Ἀποσπάσματος Ἐλευθερωχωρίου, ἦτοι τοῦ 1/39 Τάγματος, τοῦ λόχου πολυβόλων κινήσεως καὶ τοῦ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75, ἤρξατο ἀπὸ τῶν πρῶινῶν ὥρῶν τῆς 13ης Νοεμβρίου καὶ τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς εἶχον καταληφθῇ ὑπ' αὐτῶν τὰ ὑψώματα βορειοανατολικῶς καὶ δυτικῶς Νεοχωρίου ἀνευ ἀντιδράσεως τῶν Ἰταλικῶν τμημάτων, χωρὶς ὁμῶς καὶ νὰ ἐπιτευχθῇ σύνδεσμος μὲ τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ δρῶντα ἑλληνικὰ τμήματα, ἅτινα δὲν εἶχον πλησιάσει ἀκόμη εἰς τὴν περιοχὴν αὐτήν. Τὴν μεσημβρίαν, τὸ Ἀπόσπασμα Ἐλευθερωχωρίου λαμβάνει διαταγὴν τῆς μεραρχίας ὅπως καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς δυνάμεως του κινηθῇ πρὸς Νεοχώριον, ὑπαγόμενον ἐφεξῆς ὑπὸ τὸ Ἀπόσπασμα Λιούμπα. Ἡ μετακίνησις τῶν ὑπολοίπων τούτων τμημάτων ἐξετελέσθη μέχρι τῆς νυκτὸς τῆς 13ης Νοεμβρίου, καθ' ἣν ὁλόκληρον τὸ Ἀπόσπασμα εὐρέθῃ συγκεντρωμένον εἰς τὴν περιοχὴν Νεοχωρίου μὲ Σταθμὸν Διοικήσεώς του τὸ Νεοχώριον (4).

Τὸ ἑσπέρας τῆς 13ης Νοεμβρίου, τὰ μὲν τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Λιούμπα εὐρίσκοντο παρὰ τὰ ὑψώματα Ἀγίας Μαρίνης καὶ Νεοχωρίου, ἀποκατασταθείσης εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην τῆς πρώην ἐπὶ τοῦ Καλαμᾶ ποταμοῦ τοποθεσίας, τὰ δὲ τμήματα τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας ἦσαν ἑτοιμα ὅπως κινηθῶσιν ἐπιθετικῶς κατὰ τῶν Ἰταλῶν (5).

Τὴν 13ην Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία εἶχε τὴν ἀντίληψιν ὅτι οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶχον ἀποσύρει τὰς πρὸ τῆς τοποθεσίας Καλαμᾶ ἐν ἐπαφῇ δυνάμεις των.

Πρὸς τὴν μεραρχίαν ἀπεστάλη ἡ κάτωθι διαταγὴ τοῦ Ἀρχιστρατήγου

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/Α. Σελ. 26.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/Α. Σελ. 26.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 671/Α. Σελ. 26.

(4) Σχεδιάγραμμα 8.

(5) Σχεδιάγραμμα 9.

διὰ τῆς ὁποίας ἐξεφράζετο ἡ εὐαρέσκεια αὐτοῦ διὰ τὰ μέχρι τοῦδε ἐπιτυχῇ ἀποτελέσματα τῶν ἀγώνων της, ἔχουσα οὕτω :

«Ἐκφράζομεν πλήρη ἱκανοποίησιν δι' ἐπιτυχῇ ἀντιμετώπισιν καταστάσεως ἐπὶ λήξει περιόδου ἐνεργείας σας ὡς ἀνεξαρτήτου μεραρχίας. Τοῦτο ἀφορᾷ διοικητὴν μεραρχίας πρωτίστως καὶ ἐν ἀναλόγῳ βαθμῷ συνεργάτας του».

Αἱ ἀπώλειαι τῆς VIII Μεραρχίας κατὰ τὸν ἀμυντικὸν της ἀγῶνα, ἀπὸ 1 μέχρι 5 Νοεμβρίου, ἀνῆλθον εἰς 3 νεκροὺς ἀξιωματικοὺς καὶ 57 ὁπλίτας καὶ εἰς 5 ἀξιωματικοὺς καὶ 203 ὁπλίτας τραυματίας. Τὸ πλεῖστον τῶν ἀπώλειῶν ὠφείλετο εἰς τοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Ἱταλικῆς Ἀεροπορίας κατὰ τοῦ ἐλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ὡς καὶ εἰς τὰς ἐνεργηθείσας τοπικὰς ἀντεπιθέσεις πρὸς ἀνάκτησιν ἀπολεσθεισῶν θέσεων..

Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἱταλικῶν δυνάμεων κατὰ τὸν Ἀρχιστράτηγον Πράσκα ἀνῆλθον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων μέχρι τῆς 5ης Νοεμβρίου, εἰς 17 Ἀξιωματικοὺς καὶ 354 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ εἰς 65 ἀξιωματικοὺς καὶ 1134 ὁπλίτας τραυματίας. Ὡς ἀγνοοῦμενοι φέρονται 10 ἀξιωματικοὶ καὶ 648 ὁπλίται. Ἦτοι ἐν συνόλῳ αἱ Ἱταλικαὶ ἀπώλειαι μέχρι τῆς 5ης Νοεμβρίου ἀνῆλθον εἰς 2228 ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλίτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΝΔΟΝ

Αἱ ἑλληνικαὶ δυνάμεις εἰς τὴν Πίνδον.

107. Καθ' ὃν χρόνον τὸ Ἰταλικὸν Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς ἐπετίθετο κατὰ τῶν ἐν Ἡπείρῳ ἑλληνικῶν δυνάμεων, ἀμέσως βορειότερον, ἄλλαι ἐπίλεκτοι Ἰταλικαὶ δυνάμεις ἐπετίθεντο κατὰ τῶν ἐπὶ τῆς Πίνδου ἑλληνικῶν τοιούτων. Ἡ κατὰ τῆς Πίνδου Ἰταλικὴ ἐπίθεσις, ἀποβλέπουσα εἰς τὴν κάλυψιν τῆς βορείας πτέρυγος τοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς καὶ εἰς τὴν ἐν συνεχείᾳ ὑποβοήθησιν τῶν Ἰταλικῶν τούτων δυνάμεων διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ κυρίου ἀντικειμενικοῦ των σκοποῦ, ἐξειλίχθη μὲ μεγάλην ταχύτητα καὶ ἀποτελεσματικότητα δημιουργήσασα πρὸς στιγμὴν κατάστασιν κρίσιμον. Αἱ εἰς τὴν ὄρεινὴν περιοχὴν Πίνδου ἑλληνικαὶ δυνάμεις ἀνῆκον εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου τὸ ὁποῖον τακτικῶς ὑπῆγετο ὑπὸ τὸ Τμῆμα Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας (ΤΣΔΜ).

Τὸ ΤΣΔΜ ὡς Μεγάλῃ Μονάᾳ, εἰσῆχθη εἰς τὸ σχέδιον ἐπιστρατεύσεως IB κατὰ τὴν μερικὴν ἐπιστράτευσιν τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1939, ἔχον ὡς γενικὴν ἀποστολὴν τὴν διεύθυνσιν καὶ τὸν συντονισμόν τοῦ ἀπὸ τῆς μεθορίου μέχρι τῆς τοποθεσίας IB ἐπιβραδυντικοῦ ἀγῶνος τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ, καὶ εἶτα τὴν διεύθυνσιν τῆς ἀμύνης ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ποταμὸς Ἀλιάκμων—Βέρμιον ὄρος.

Τὸ ΤΣΔΜ συνεκροτήθη πέντε περίπου μῆνας πρὸ τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως μὲ Διοικητὴν τὸν Ἀντιστράτηγον Πιτσίκαν Ἰωάννην καὶ Ἐπιτελάρχην τὸν Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Γεωργιούλην Σπυρίδωνα ἐγκατασταθὲν εἰς Κοζάνην τὴν 26ην Αὐγούστου 1940.

Κατὰ τὸ σχέδιον IBα, τὸ ΤΣΔΜ, ὑπαγόμενον ὑπὸ τὸ ΓΕΣ, εἶχεν ὡς ζώνην ἐνεργείας τὸν τομέα ἀπὸ Σμόλικά (ὄχι) μέχρι τῆς λίμνης Πρέσπας (Λαιμὸς) καὶ περιελάμβανε (1):

Τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐκ τῶν I, IX Μεραρχιῶν, V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ IXα Συνοριακοῦ Τομέως.

Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἐκ τῶν X Μεραρχίας, IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ IX Συνοριακοῦ Τομέως.

Τὴν XI Μεραρχίαν καὶ τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ ὡς ἐφεδρείας τούτου.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ προσηνατολισμένον πρὸς τὴν Πίνδον καὶ τὴν περιοχὴν Καστοριάς, περιελάμβανε τὸ ἐσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, συμφώνως τῷ σχεδίῳ IB καὶ IBα, ἐκτὸς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου τὴν IX Μεραρχίαν Πεζικοῦ μετὰ τοῦ IXα Συνοριακοῦ Τομέως μονάδας πλήρως προεπιστρατευθείσας, συνολικῆς δυνάμεως δέκα ταγμάτων πεζικοῦ μετὰ δέκα τεσσάρων καὶ ἡμισυ πυροβολαρχιῶν, εἰς τὴν περιοχὴν δυτικῶς Καστοριάς καὶ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα, ὡς καὶ τὴν V Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ δυνάμεως τριῶν ταγμάτων.

(1) Σχεδιάγραμμα I.

Ἡ I Μεραρχία Πεζικοῦ, ἀνήκευσα ἐπίσης εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, εἶχε προεπιστρατευθῇ μερικῶς, διαθέσασα τὸ 51ον Σύνταγμα Πεζικοῦ εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου καὶ τὸ 42ον Σύνταγμα Πεζικοῦ εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν, ὡς καὶ μικροτέρας τινὰς μονάδας πυροβολικοῦ εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου καὶ τὴν IX Μεραρχίαν.

Τὰ ἀνωτέρω τμήματα ὑπήγοντο, μέχρι τῆς εισόδου εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς διοικήσεως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὑπὸ τὸ ΤΣΔΜ. Ἡ Διοίκησις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τῆς ἐπιστρατεύσεως θὰ παρέμενεν εἰς Λάρισαν διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ τὴν προώθησιν τῶν μονάδων του, μεθ' ὃ θὰ ἀνελάμβανε τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἀγῶνος ἐν τῷ μετώπῳ τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας, πρῶθουμένου τοῦ Σταθμοῦ Διοικήσεως κατόπιν νεωτέρας διαταγῆς (1).

Τὸ ἑσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, τὸ ΤΣΔΜ διέθετε προεπιστρατευμένα καὶ ἀπ' εὐθείας ὑπ' αὐτὸ ὑπαγόμενα.

Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IB ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον :

Εἰς τὸν Τομέα Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας.

Τὴν IV Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ ἐνισχυμένην (12 τάγματα) καὶ 8 πυροβολαρχίας διαφόρων διαμετρημάτων.

Τὴν IX Μεραρχίαν Πεζικοῦ μετὰ τοῦ IXα Συνοριακοῦ Τομέως (10 τάγματα πεζικοῦ καὶ 14 καὶ ἡμισυ πυροβολαρχίας διαφόρων διαμετρημάτων).

Εἰς τὸν Τομέα Πίνδου :

Τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου. Δύο τάγματα τοῦ 51ου Συντάγματος καὶ τὸ τρίτον ἐν κινήσει πρὸς Ἑπταχώριον.

Ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ καὶ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IB εὐρίσκοντο διατεταγμένα 11 τάγματα πεζικοῦ μετὰ 9 οὐλαμῶν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ πέντε οὐλαμῶν πυροβολικοῦ συνοδείας (2).

Αἱ δυνάμεις αὗτοι ἀνῆκον εἰς τὴν V Ταξιαρχίαν, καὶ τὰς I, X καὶ XI Μεραρχίας. Εἰς τὴν V Ταξιαρχίαν ἀνῆκον τὸ I/2 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Σερβίων, τὸ I/52 εἰς τὴν περιοχὴν Σμίξι, καὶ τὰ II/2 καὶ II/52 εἰς τὴν περιοχὴν Ἀμυνταίου.

Εἰς τὴν I Μεραρχίαν ἀνῆκον τὸ I/4 Τάγμα μετὰ ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Ἐλευθεροχώρι (Γρεβενῶν) καὶ τὸ II/5 Τάγμα μετὰ διμοιρίας ὀλμων καὶ οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Μετσόβου.

Εἰς τὴν X Μεραρχίαν ὑπήγοντο τὸ II/68 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης καὶ τὰ I/30 καὶ III/65 Τάγματα μετὰ τῶν 30οῦ καὶ 68ου οὐλαμῶν συνοδείας καὶ οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀρνίσης.

Εἰς τὴν XI Μεραρχίαν ἀνῆκον τὸ I/16 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ οὐλαμοῦ συνοδείας εἰς διάβασιν Χάδοβας καὶ τὸ I/50 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ πεδινοῦ πυροβολικοῦ καὶ δύο οὐλαμῶν συνοδείας εἰς τὴν διάβασιν Κομνηνῶν.

Ἐπὶ πλέον, εἰς τὴν περιοχὴν Καρπεροῦ, εὐρίσκετο Ἰλη τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως μετὰ οὐλαμοῦ πολυβόλων καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Καλαμπάκας εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀρχιστρατήγου τὸ 7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς III Ταξιαρχίας Πεζικοῦ μετὰ πυροβολαρχίας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ πυροβολαρχίας τῶν 155.

Ἡ ἀποστολὴ (3) τοῦ ΤΣΔΜ, βάσει τῶν ἀπὸ 16ης Σεπτεμβρίου 1940

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 649/A/2. Σελ. 13.

(2) Σχεδιάγραμμα II.

(3) Παράρτημα 1.

όδηγιών του ΓΕΣ ἦτο ἡ κάλυψις τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας διὰ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς τοποθεσίας ΙΒα, ἐφ' ἧς καὶ θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ συγκέντρωσίς του, καὶ ἡ ἐξασφάλισις τοῦ συνδέσμου μετὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας, ὅπουδῆποτε καὶ ἂν τοῦτο εὑρίσκετο μετὰ τοῦ Σμόλικα ὄρους καὶ τοῦ Ζυγοῦ Μετσόβου. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἀποστολὴ τοῦ ΤΣΔΜ περιελάμβανε τὴν ἐκμετάλλευσιν πάσης εὐνοϊκῆς εὐκαιρίας διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ὅλου ἢ μέρους τῆς ἐν τῇ ζώνῃ του μεθοριακῆς περιοχῆς, προωθουμένης ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, καὶ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως. Ἡ ἀποστολὴ αὕτη ἀπεσκοπεῖ εἰς μὲν τὴν ἄνω κοιλάδα τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ νὰ ἀποστερήσῃ τὸν ἀντίπαλον εὐνοϊκῶν βάσεων ἐξορμήσεως, νὰ θέσῃ ὑπὸ τὰ ἄμεσα πυρὰ του αὐτὴν ταύτην τὴν κοιλάδα, καὶ νὰ προπαρασκευάσῃ εὐνοϊκὰς συνθήκας διὰ τὴν περαιτέρω ἐνέργειαν. Εἰς δὲ τὴν περιοχὴν Ἐρσέκα-Λεσκοβίκι ἀπεσκοπεῖ εἰς τὸ νὰ ἀπαγορεύσῃ καὶ εἰ δυνατόν νὰ ἀποκόψῃ τὴν διὰ ταύτης διερχομένην ἐγκαρσίαν ὁδικὴν ἄρτηριαν Κορυτσᾶ-Γέφυρα Μέρτζανης. Αἱ ἀνωτέρω ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι θὰ ἐξεδηλοῦντο μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀντιπάλου ἐναρξιν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, καὶ πάντοτε κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΓΕΣ. Τὸ ΤΣΔΜ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναμείνῃ τὴν πλήρη συγκέντρωσιν τῶν δυνάμεών του, ἀλλὰ θὰ ἔδει νὰ ἐνεργήσῃ ἅμα ὥς ἀντελαμβάνετο εὐνοϊκὰς συνθήκας τὰς ὁποίας ἔδει νὰ ἐκμεταλλευθῇ. Αἱ ἐπιχειρήσεις αὗται ἠδύναντο νὰ εἶναι ἀρχικῶς τοπικοῦ χαρακτῆρος κατὰ κυρίων ἐδαφικῶν σημείων, ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων τοπικῶν συνθηκῶν, τὸσον ἀπὸ ἀπόψεως διατιθεμένων δυνάμεων, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ἐχθρικῶν τοιούτων.

Τὸ ΤΣΔΜ ἐνετέλλετο ἐπίσης ὅπως, μετὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἀνωτέρω ἐπιχειρήσεων καὶ ἐφ' ὅσον αἱ συνθήκαι ἐξηκολούθουν παραμένουσαι αἱ αὐταί, ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἀνάληψιν ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπὶ σκοπῷ ὁλοκληρώσεως τοῦ ὅγκου τῆς Μόροβας καὶ τοῦ κόμβου Κορυτσᾶς. Κατὰ τὸ ἀριστερόν, ἡ ἐνέργεια τοῦ ΤΣΔΜ θὰ ἐξηρτᾶτο ἐκ τῆς καταστάσεως εἰς ἣν θὰ εὑρίσκετο ἡ VIII Μεραρχία.

108. Τὸ ἑσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου ⁽¹⁾ μὲ διοικητὴν τὸν ἐφεδρον ἐκ μονίμων Συνταγματάρχην τοῦ Πεζικοῦ Δαβάκην Κωνσταντῖνον, ἀναλαμβάνοντα τὴν διοίκησιν τοῦ Ἀποσπάσματος ἀπὸ τῆς 28ης Αὐγούστου τοῦ 1940, ἀπετελεῖτο ἀπὸ τὸ 51ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ⁽²⁾, ἀπὸ τὸν 1ον Λόχον προκαλύψεως Βούρμπιανης τοῦ τάγματος προκαλύψεως Κονίτσης μετὰ διμοιρίας πολυβόλων, ἀπὸ μίαν ὀρειβατικὴν πυροβολαρχίαν τοῦ 1ου Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἀπὸ ἓνα οὐλαμὸν Ἱππικεῦ τῆς I Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, καὶ ἀπὸ οὐλαμὸν πυροβολικοῦ τῶν 6,5. Ἐπὶ πλέον, τὸ Ἀπόσπασμα διέθετε δύο σωλῆνας ὀλμων, διμοιρίαν διαβιβάσεων καὶ τὸν Β' Λόχον Ἡμιονηγῶν.

Τὸ 51ον Σύνταγμα πεζικοῦ, προεπιστρατευθέν, συνεκρότησεν ἐξ ἐφέδρων τὴν 29ην Αὐγούστου εἰς Τρίκκαλα τὰ II καὶ II τάγματα αὐτοῦ ἅτινα καὶ προωθήθησαν εἰς Ἐπταχώριον, ἀπὸ 1 ἕως 10 Σεπτεμβρίου. Τὸ III/51 Τάγμα, συγκροτηθέν τὴν 15ην Ὀκτωβρίου, ἤρξατο προωθούμενον εἰς Ἐπταχώριον ἀπὸ 21ης Ὀκτωβρίου, τὴν δὲ 27ην ἐκινεῖτο ἀπὸ Πεντάλοφον πρὸς Ἐπταχώριον.

Ἡ ζώνη ἐνεργείας τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου εἶχεν ὥς δεξιὸν (βόρειον)

(1) Σχεδιάγραμμα 10.

(2) Ἀρχικῶς Διοικητὴς τοῦ 51ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἦτο ὁ Συν/ρχης Δαβάκης Κων/νος. Ὅτε δὲ συνεκροτήθη τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ ἀνωτέρω Συνταγματάρχου, τὴν διοίκησιν τοῦ Συντάγματος ἀνέλαβεν ὁ Ὑποδιοικητὴς του Ἀντισυνταγματάρχης Μυσίρης Δημήτριος.

μὲν ὄριον τὴν γραμμὴν τῶν ὑψωμάτων χωρίον Πολυκάστανον-Γούπατα-Πύργος-Προφήτης Ἡλίας-Κόζακας, (ἅπαντα ὄχι), Καταφύκη-Μπαταρός, (ἅπαντα ναί,) ὡς ἀριστερόν (νότιον) δὲ τὸ χωρίον Ζυγὸς Μετσόβου-Φυλάκιον Χωροφυλακῆς (ὑψωμα 1457), Κουκουροῦντζος (ὑψωμα 1785)-Καρσοῦλι-Κουκουρτζῆς (ὑψωμα 1748)-Κιούρα (ὑψωμα 1261)-Σμόλικας (2637)-(ἅπαντα εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν)-Τσομπάνη-Στράτσανη (ἅπαντα ναί)-ὑψωμα Καμενίκ (2041) (ὄχι).

Ἡ ζώνη ἐνεργείας εἶχεν ἀνάπτυγμα 35 περίπου χιλιομέτρων ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ καὶ ἐπὶ λίαν ὀρεινοῦ ἐδάφους.

Ἡ κυρία γραμμὴ ἀντιστάσεως τοῦ ἀποσπάσματος ἐστοιχίζετο ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς : ὑψωμα Καταφύκη-Σκάλα-Φαρμάκη-Κιάφα-Σταυρός-Λιόκου-Ὁξυᾶ-ὑψώματα Καστάνιανης καὶ ἀνατολικῶς Πυρσόγιαννης-ὑψωμα Μπολιάννα-χωρίον Μόλιστα-ὑψωμα Τσομπάνη ἐπὶ τοῦ Σμόλικα ὄρους (1).

Τὸ ἀπόσπασμα περιελάμβανε τρεῖς ὑποτομεῖς :

Ὁ δεξιὸς Ὑποτομεύς, ἐκ τοῦ II/51 Τάγματος με σταθμὸν διοικήσεως τὸ χωρίον Παλιοχώρι, διέθετε τὸν 6/51 Λόχον μετὰ δύο διμοιριῶν πολυβόλων ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα, τὴν ὁμάδα ἀνιχνευτῶν τοῦ 51ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἐγκατεστημένην εἰς τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 25 φυλάκιον, τὸν οὐλαμὸν πυροβολικοῦ συνδεῖας τῶν 65 τοῦ 51ου Συντάγματος παρὰ τὸ χωρίον Παλιοχώρι, καὶ μίαν διμοιρίαν πεζικοῦ διατεθεῖσαν ὑπὸ τῆς IX Μεραρχίας διὰ τὸν σύνδεσμον, με ἀποστολὴν ταύτης τὴν πλαγιοφύλαξιν τοῦ ἀριστεροῦ τῆς Μεραρχίας.

Εἰς τὸν ὑποτομέα ὑπήγοντο τὰ ὑπ' ἀριθμὸν 25 καὶ 26 φυλάκια τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς. Τὸ ἀριστερόν ὄριον τούτου ἐξικνεῖτο μέχρι τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Γράμμου μὴ συμπεριλαμβανομένης, ἀπὸ τοῦ ὑψώματος 2522,36 μέχρι τοῦ ὑψώματος 2398 (Κιάφα).

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ὑποτομέως ἦτο ἡ ἄμυνα τῆς ἐν τῇ ζώνῃ ἐνεργείας τοῦ τοποθεσίας ἀντιστάσεως καὶ ἰδίως τῶν ὑψωμάτων Σκάλας καὶ Καταφύκη, ἡ ἀπόφραξις τῶν βορείως καὶ νοτίως Σκάλας ὀρεινῶν διαβάσεων καὶ ὁ σύνδεσμος δεξιὰ μετὰ τῆς IX Μεραρχίας.

Ὁ Κεντρικὸς Ὑποτομεύς περιελάμβανε δυνάμεις τοῦ II/51 Τάγματος με σταθμὸν διοικήσεως τὸ χωρίον Ὁξυᾶ. Οὗτος εἶχεν ὡς ἀριστερόν ὄριον τὴν συμβολὴν τοῦ Σαρανταπόρου ποταμοῦ μετὰ τοῦ Βουρμπιανίτικου τοιούτου, καὶ διέθετεν εἰς τὸ δεξιὸν καὶ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα τὸν 2/51 Λόχον κατανεμημένον με δύο διμοιρίας πεζικοῦ καὶ ὁμάδα πολυβόλων εἰς ὑψωμα Σταυρός, μίαν διμοιρίαν πεζικοῦ με ἐν πολυβόλον εἰς ὑψωμα Κιόκου καὶ με μίαν διμοιρίαν πεζικοῦ με ἐν πολυβόλον εἰς ὑψωμα Κιάφα.

Εἰς τὸ κέντρον, ὁ ὑποτομεύς διέθετε τὸν 1ον Λόχον Βούρμπιανης τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Κονίτσης, με ζώνην προκαλύψεως ἀπὸ τοῦ ὑψώματος Γκόλιο μέχρι Ροσντόλ ἐπὶ τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς καὶ ἀνὰ μίαν ὁμάδα μάχης εἰς τὰ ὑψώματα Πτέτσιον (22 φυλάκιον), Μπάτρας (23 φυλάκιον) καὶ Κουκούλη (24 φυλάκιον). Μία διμοιρία πεζικοῦ μεθ' ὁμάδος πολυβόλων εἶχε διατεθῇ εἰς τὸ χωρίον Χιονάδες με ἀποστολὴν τὴν παρεμπόδισιν τῆς διεισδύσεως ἐκεῖθεν ἰταλικῶν τμημάτων. Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λόχου μεθ' ὁμάδος πολυβόλων εὐρίσκετο εἰς Βούρμπιανην ὡς ἐφεδρεία τοῦ ὑποτομέως. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ λόχου Βούρμπιανης ἦτο ἡ ἐπιβράδυνσις τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὸν ἄξονα Μπάτρα-Χιονάδες-Παλιομονάστηρο-Προφήτης Ἡλίας (βορείως Ὁξυᾶς).

Εἰς τὸ ἀριστερόν, ὁ ὑποτομεύς διέθετε τὸν 5/51 Λόχον κατανεμημένον με

(1) Σχεδιάγραμμα 10 .

μίαν διμοιρίαν πεζικοῦ εἰς τὸ ὕψωμα Καρδάρι, ἑτέραν διμοιρίαν πεζικοῦ μεθ' ὁμάδος πολυβόλων εἰς τὸ ὕψωμα Γκόλιο, καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λόχου μεθ' ὁμάδος πολυβόλων εἰς Προφήτην Ἥλιαν Πυρσόγιαννης, ὡς ἐφεδρεία. Τὸ ὑπ' ἀριθ. 21 φυλάκιον τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς ὑπήγετο εἰς τὸν λόχον τούτον. Ὡς ἀποστολήν ὁ λόχος εἶχεν τὴν ἐπιβράδυνσιν τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὸν ἄξονα Γκόλιο—Ἅγιος Χαράλαμπος—Σαραντάπορον.

Γενικῶς ἡ ἀποστολὴ τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως συνίστατο εἰς ἐπιβραδυντικὴν ἐνέργειαν ἀπὸ τῶν συνόρων μέχρι τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως καὶ εἰδικῶς ἐπὶ τοῦ ἄξονος Μπάτρα—Βούρμπιανη, εἰς τὴν ἀπόφραξιν τῶν διαβάσεων Σταυρός, Λιανούρι καὶ περιοχῆς Ὁξυᾶς καὶ εἰς τὴν πλαγιοφύλαξιν διὰ πυρῶν πολυβόλων καὶ πυροβολικοῦ τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως, ἀπὸ τῶν νοτίων προσβάσεων τῆς Ὁξυᾶς πρὸς Πυρσόγιαννην καὶ κατὰ μῆκος τῆς κοιλάδος τοῦ Σαρανταπόρου ποταμοῦ. Ὡς ἐφεδρείαν ὁ κεντρικὸς ὑποτομεὺς διέθετε τὸν 7/51 Λόχον, οὗτινος οἱ δύο οὐλαμοὶ εὐρίσκοντο ἐν κινήσει ἀπὸ τῆς νυκτὸς τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, ὁ μὲν πρὸς Ἀετομηλίτσαν, ὁ δὲ πρὸς Ὁξυᾶν.

Ὁ ἀριστερὸς ὑποτομεὺς μετὰ τὸ 1/51 Τάγμα διέθετε τὸν μὲν 1/51 Λόχον (μεῖον διμοιρία) καὶ διμοιρίαν πολυβόλων εἰς τὸ χωρίον Καστάνιανη, τὸν δὲ 3/51 Λόχον μετὰ διμοιρίας πολυβόλων εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Μόλιστα. Μία διμοιρία τοῦ λόχου τούτου εὐρίσκετο εἰς τὸ ὕψωμα Τσομπάνη, ὡς συνδετικὴ μετὰ τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Κονίτσης τῆς VIII Μεραρχίας, τοῦ ὁποίου τὸ δεξιὸν κατέληγεν εἰς τὸ ὕψωμα Κλέφτης. Μία διμοιρία τοῦ 1/51 Λόχου διετίθετο ὡς ἐφεδρεία τοῦ ὑποτομέως εἰς Κάντζικο, ἐνθα καὶ ὁ σταθμὸς διοικήσεως τοῦ ὑποτομέως.

Ὡς ἐφεδρείαν, τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου διέθετε τὸ III/51 τάγμα, τὸ ὁποῖον εὐρίσκετο ἐν κινήσει ἐκ Πενταλόφου πρὸς Ἑπταχώριον καὶ τοῦ ὁποίου οἱ μὲν 9/51 καὶ 10/51 λόχοι μετὰ μιᾶς ὁμάδος πολυβόλων ἕκαστος ἀφίκοντο εἰς Ἑπταχώριον τὴν πρωΐαν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὁ δὲ 11/51 Λόχος μετὰ τοῦ λόχου πολυβόλων τοῦ Τάγματος (μεῖον διμοιρίας πολυβόλων) ἀφίκετο εἰς Ἑπταχώριον τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Ἡ ὁρειβατικὴ πυροβολαρχία τῶν 75, ἣτις εἶχε διατεθῇ εἰς τὸ ἀπόσπασμα, ἀντὶ τῆς ἀρχικῶς προβλεφθείσης μοίρας, ἦτο τεταγμένη νοτίως τοῦ χωρίου Θεοτόκος, μετὰ δυνατότητα βολῆς ἀπὸ Γοργοποτάμου μέχρι τοῦ Σαρανταπόρου ποταμοῦ (νοτίως Πυρσόγιαννης), ὁ δὲ οὐλαμὸς ἱππικοῦ εὐρίσκετο εἰς τὸ χωρίον Στράτσανη, μετὰ ἐντολήν νὰ κινηθῇ ἐπιβραδυντικῶς πρὸς Πυρσόγιαννην, ἐξασφαλίζων τὸ ἀριστερόν τοῦ 5/51 λόχου εἰς Ἁγίους Ἀποστόλους.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου συνίστατο εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς τοποθεσίας IBα, τὴν τήρησιν τοῦ συνδέσμου μεταξὺ τῶν IX καὶ VIII Μεραρχιῶν καὶ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν ὁρεινῶν διαβάσεων τῆς Πίνδου εἰς τὸ ὕψος μιᾶς τῶν κάτω τοποθεσιῶν (1).

Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα ἀπὸ Τσομπάνη μέχρι Καταφύκη.

Ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Κόζακας—Ἐπάνω Ἀρένα—Πέτρα—Μοῦκα—Σουμιολάζαρι—Λειβάδια—Γύφτισσα—Μπιγκιόζ—Νταλιόπολις.

Ἐπὶ τῆς γραμμῆς Μυροβλήτης—Κάτω Ἀρένα—Βαγγοῦρνος—Γοῦπα—Ταμποῦρι—Λιάγκι—Σμόλικας.

Ἡ ἀμυνα ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶς τῆς IBα τοποθεσιῶν θὰ ἐξηρτᾶτο ἐκ τῆς δημιουργηθησομένης καταστάσεως ἐν περιπτώσει ἰταλικῆς ἐισβολῆς.

(1) Σχεδιάγραμμα 10.

109. Σχετικῶς μετὰ τὴν διάταξιν τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, τὸ ΤΣΔΜ διὰ τῶν ἀπὸ 30 Αὐγούστου 1940 ὁδηγιῶν του (1), καθώριζεν ὅπως λάβῃ τοιαύτην διάταξιν ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐξασφάλισις καὶ ἡ ἐγκαιρὸς κατάληψις τῆς γραμμῆς Σκόλα-Σταυρός-Καστάνιανη. Τὰ τμήματα τοῦ ἀποσπάσματος ἀφίκοντο ἐπὶ τοῦ Γράμμου μεταξὺ 1ης καὶ 10ης Σεπτεμβρίου καὶ ἐγκατεστάθησαν ἐπὶ τῆς γραμμῆς ταύτης.

Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου, διετάχθη παρὰ τοῦ ΓΕΣ ὅπως ἡ διάταξις τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου προωθηθῇ δυτικώτερον τῆς τοποθεσίας Σταυροῦ (ΙΒα) καὶ λάβῃ μορφήν ἐπιθετικὴν (2).

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου λαβὼν παρὰ τοῦ ΤΣΔΜ διαταγὴν νὰ μελετήσῃ ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ὁδοῦ Κορυτσᾶς-Ἐρσέκας-Λεσκοβίκι ἐν περιπτώσει ἰταλικῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Ἠπείρου καὶ ἐφ' ὅσον δὲν θὰ ἐνηργεῖτο παρὰ τῶν Ἰταλῶν ἐπιθέσεις εἰς Πίνδον, ἐζήτησε παρὰ τοῦ ΤΣΔΜ τέσσαρα τάγματα καὶ δύο μοίρας πυροβολικοῦ διὰ μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν. Συμμορφούμενος πάντως πρὸς τὴν ληφθεῖσαν διαταγὴν προωθήσεως δυνάμεων πέραν τῆς πρώτης τοποθεσίας, ἐνήργησε τὴν 25ην Ὀκτωβρίου τὴν προώθησιν ἀνὰ ἐνὸς λόχου εἰς Καστάνιανην καὶ Βούρμπιανην. Τὴν ἑσπέραν τῆς 27ης Ὀκτωβρίου ἔθεσεν εἰς κίνησιν τὸν ἐφεδρικὸν 7ον Λόχον πρὸς Σταυρόν-Ὁξυάν, φοβούμενος σοβαρὰν ἐχθρικὴν ἐνέργειαν πρὸς τὰ ἐκεῖ.

Ἡ ὁχύρωσις τοῦ τομέως τοῦ ἀποσπάσματος συνίστατο εἰς μίαν πρόχειρον ἀμυντικὴν ὀργάνωσιν εἰς ὠρισμένα σημεῖα τῆς πρώτης τοποθεσίας, ὡς καὶ εἰς πρόχειρον καὶ σποραδικὴν βελτίωσιν τοῦ ὁδικοῦ δικτύου διὰ τῆς διαθέσεως δύο λόχων τοῦ ἀποσπάσματος καὶ τῆς προσωπικῆς ἐργασίας τῶν κατοίκων τῶν χωρίων τῆς Πίνδου. Ἐπὶ πλέον εἶχε προπαρασκευασθῇ καὶ ἡ ὑπονόμους τῶν ἐπὶ τοῦ Σαρανταπόρου γεφυρῶν Ἐπταχωρίου, Στράτσανης καὶ Ἀγίου Μηνᾶ.

Τὸ Ἀπόσπασμα εἶχε σοβαρὰς ἐλλείψεις εἰς ὅπλισμόν, ἱματισμόν, ὑπόδησιν καὶ ἐφεδρικὰ πυρομαχικά. Οἱ ὄλμοι ἐστεροῦντο προωθητικῶν φυσιγγίων. Τὰ στελέχη ἦσαν κατὰ τὰ δύο τρίτα ἑφεδρα καὶ ἄπειρα. Αἱ ἐπικοινωνίαι μετὰ τῶν τμημάτων προκαλύψεως καὶ τοῦ Τάγματος Κονίτσης ἐλειτούργουν διὰ τῆς μοναδικῆς γραμμῆς τοῦ πολιτικοῦ δικτύου Ἐπταχωρίου-Φούρκας-Μολίστης-Κονίτσης, ἐξ ἧς διακλαδοῦνται αἱ πρὸς Κάντζικον, Λυκορράχην καὶ πρὸς Πυρσόγιαννην, Βούρμπιανην, Ἀετομηλίτσαν δευτερεύουσαι τηλεφωνικαὶ γραμμαί. Μετὰ τῆς ΙΧ Μεραρχίας τὸ ἀπόσπασμα συνεδέετο διὰ τῆς γραμμῆς Ἐπταχωρίου-Νεστορίου. Διὰ καλωδίου τὸ ἀπόσπασμα συνεδέετο μόνον μετὰ τῆς Ἀετομηλίτσας, Κιάφας καὶ Φαρμάκη (δεξιὸν ὑποτομέα), ὡς ἐπίσης καὶ μετὰ τῆς Λυκορράχης, Ὁξυᾶς, Θεοτόκος ἐνθα καὶ ἡ πυροβολαρχία. Τὸ ἐπιτελεῖον τοῦ Ἀποσπάσματος διέθετε δύο κατωτέρους ἀξιωματικούς.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος ἀναγράφει τὰ ἐξῆς ἐν τῇ ὑποβληθείσῃ τὴν 15ην Αὐγούστου 1941 ἐκθέσει του (3):

«Ἐκ τῶν ὀκτὼ διοικήτῶν λόχων οἱ 2 ἦσαν Ἀνθυπολοχαγοὶ τοῦ 1939 καὶ 2 ἐφεδρικοὶ Λοχαγοὶ οἵτινες ἀπεδείχθησαν τελείως ἀνίκανοι. Διμοιρεῖται ἦσαν ἐπὶ 32, τρεῖς μόνιμοι. Ὁ ἐκτελὼν χρέη ὑπολοχαβοῦ Πυροβολαρχίας Ἀνθυπολοχαγός, ὦν τῆς τάξεως 1940 δὲν εἶχεν ἐκτελέσει βολήν. Τούτου ἕνεκεν, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α/68Α.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 13.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 3.

χρησιμοποιηθῇ κατ' οὐλαμούς ὡς ἐσκεπτόμην. Παρὰ τὰς ἐπανελημμένας ἀναφοράς μου δὲν ἐστάλη κατάλληλος ἀξιωματικός, ἐξ οὗ καὶ ἡ κακὴ χρησιμοποίησις τοῦ πυροβολικοῦ» ⁽¹⁾.

Αἱ ἰταλικαὶ δυνάμεις.

110. Ἐναντι τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου εὐρίσκετο ἡ 3η Μεραρχία Ἀλπινιστῶν (Τζούλια) ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Girotti (Τζιρότι) μεταφερθεῖσα εἰς Ἀλβανίαν τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1939.

Ἡ διάταξις ταύτης περιελάμβανε δύο συγκροτήματα καὶ ἦτο ἡ κάτωθι ⁽²⁾:

Τὸ Βόρειον Συγκρότημα ἐκ τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ τριῶν πυροβολαρχιῶν ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Despino (Δεσπίνο), ὅπερ ἔχον ὡς γενικὴν κατεύθυνσιν ἐπιθέσεως Σταυρός-Φούρκα-Σαμαρίνα-Βωβρῦσα-Μέτσοβον ἦτο κατανεμημένον ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον.

Εἰς τὴν φάλαγγα Τολμέτσο, ἥτις μὲ δύναμιν ἑνὸς τάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ κατευθύνσει ὕψωμα Ροσντόλ-Σταυρός-Ἀετομηλίτσα μὲ ἀποστολὴν τὴν κάλυψιν τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τῆς μεραρχίας.

Εἰς τὴν φάλαγγα Τζεμόνα, ἥτις μὲ δύναμιν ἑνὸς τάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ κατευθύνσει ὕψωμα Μπάτρας-ὕψωμα Ὁξυᾶς.

Εἰς τὴν φάλαγγα Τσιβιντάλε, ἥτις μὲ δύναμιν ἑνὸς τάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ κατευθύνσει Πτέτσις-Βούρμπιανη.

Τὸ Νότιον Συγκρότημα ἐκ τοῦ 9ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ δύο πυροβολαρχιῶν ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Ταβόνι (Ταβόνι) καὶ τὸ ὅποιον ἔχον γενικὴν κατεύθυνσιν ἐπιθέσεως Γκόλιο-δυτικῶς Σμόλिका-Δίστρατον, ἦτο κατανεμημένον :

Εἰς τὴν φάλαγγα Βιτσέντσα, ἥτις μὲ δύναμιν ἑνὸς τάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ κατευθύνσει Γκόλιο-Καστάνιανη.

Εἰς τὴν φάλαγγα Ἀκουίλα, ἥτις καὶ αὕτη μὲ δύναμιν ἑνὸς τάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ κατευθύνσει Γκόλιο-Στράτσανη-Μόλιστα.

Μία ὁμὰς ἐκ μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας καὶ ἑνὸς τμήματος πεζικοῦ ἦτο εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ διοικητοῦ τῆς μεραρχίας, ὅστις θὰ ἐκινεῖτο μετὰ τοῦ βορείου συγκροτήματος. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω πέντε κυρίων φαλάγγων εἰσβολῆς, μία ἑτέρα δύναμις διλοχίας περίπου πεζικοῦ κατανεμημένη εἰς τέσσαρας μικρὰς φάλαγγας ἦτο προσηνατολισμένη διὰ νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως τοῦ ἀποσπάσματος Πίνδου μετὰ τῶν ὕψωμάτων Κιάφας καὶ Καταφύκη.

Εἰς τὴν Μεραρχίαν Τζούλια εἶχε δοθῇ ἀποστολὴ ὅπως ἐκκινούσα ἐκ τῆς περιοχῆς Ἐρσέκα καὶ Λεσκοβίκι διὰ τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων, ἀχθῇ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Μετσόβου διὰ νὰ ἀποκόψῃ τὴν διαφυγὴν πρὸς Ἀνατολὰς τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων τῆς Ἡπείρου. Τὸ σχέδιον τοῦτο ἐνεργείας θὰ ἐπραγματοποιεῖτο διὰ τῆς κινήσεως τοῦ ὄγκου τῆς μεραρχίας ἐκατέρωθεν τοῦ ὄρους Σμόλिका ἐπὶ τῶν δύο γενικῶν κατευθύνσεων Σταυρός-Φούρκα-Σαμαρίνα-Βωβρῦσα-Μέτσοβον καὶ Γκόλιο-δυτικῶς Σμόλिका-Δίστρατον-Βωβρῦσα-Μέτσοβον καὶ δι' εὐρείας καλύψεως τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τῆς μεραρχίας.

(1) Ἐν τῇ ὑποβληθῇ τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1941 πρὸς τὴν 1ην Μεραρχίαν ἐκθέσει του οὐδὲν τοιοῦτον ἀναγράφεται.

(2) Σχεδιάγραμμα 10.

Διὰ διαταγῆς τῆς Ἀνωτάτης ἐν Ἀλβανίᾳ Στρατιωτικῆς Διοικήσεως καθίστατο ὑποχρέωσις τιμῆς διὰ τὴν Μεραρχίαν Τζούλια ὅπως ἐξαπολύσῃ τὴν ἐπίθεσιν τῆς μετὰ τῆς μεγίστης ἀποφασιστικότητος καὶ ταχύτητος, δι' ὃ καὶ ἅπαντα τὰ μὴ ἀπαραίτητα εἶδη εἶχον ἀφεθῇ ὀπισθεν, τὰ δὲ τμήματα ἦσαν ἐφωδιασμένα μὲ πέντε ἡμερῶν τροφὰς διὰ τοὺς ἄνδρας, καὶ τεσσάρων ἡμερῶν νομὴν διὰ τὰ κτήνη ⁽¹⁾.

Ἡ δραστηριότης τῶν Ἰταλῶν καὶ αἱ προετοιμασίαι αὐτῶν ἤρχισαν νὰ γίνωνται ἀντιληπτὰ ἐκ μέρους τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου ἀπὸ τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου. Κινήσεις καὶ ἐμφανίσεις Ἰταλικῶν τμημάτων εἰς χωρία ἐκεῖθεν τῆς μεθορίου, ἀναγνωρίσεις Ἰταλῶν ἀξιωματικῶν ἐπὶ τῆς μεθορίου, προώθησις καὶ ἐγκατάστασις λόχου πεζικοῦ μετὰ πολυβόλων ἐναντι τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 24 φυλακίου (Κουκουλί) καὶ ἑτέρα τοιαύτη δυνάμεως λόχου εἰς τὸ ὕψωμα Καζάνι (δυτικῶς Μπάταρος) ἐναντι τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 25 ἑλληνικοῦ φυλακίου, ἐδίδον τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ Ἰταλικὴ εἰσβολὴ ἐπέκειτο.

Ἡ Ἰταλικὴ εἰσβολή.

111. Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, εὐθὺς ὡς τὴν 0500 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἔλαβε τὴν τηλεφωνικὴν διαταγὴν τοῦ διοικητοῦ τοῦ ΤΣΔΜ περὶ τῆς ἐνάρξεως ἐμπολέμου καταστάσεως μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἰταλίας, ἐξέδωσε τὴν κάτωθι διαταγὴν:

«Ὁ ὕπουλος γείτων μας αἰφνιδιαστικῶς μᾶς ἐπετέθη. Ἡ Ἑλλὰς ἀναμένει ἀπὸ ἑνα ἑκαστον ἡμῶν νὰ προστατεύσωμεν τὰ σύνορά της καὶ τὴν τιμὴν της, καὶ νὰ δώσωμεν ἐν καλὸ μάθημα εἰς τὸν εἰσβολέα. Φανῆτε Ἕλληνες καὶ κρατήσατε γερὰ τὰ ὅπλα μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸν ἑαυτὸν σας καὶ τοὺς Διοικητὰς σας. Πειθαρχία, καρτερία καὶ θάρρος. Ζήτω ἡ Ἑλλὰς».

Ἀπὸ τῆς 0500 τὰ προκεχωρημένα φυλάκια καὶ τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου ὀφίστανται τὴν Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν. Ἄπαντα τὰ τμήματα εἶχον καταλάβει τὰς διατεταγμένας θέσεις εὐρίσκόμενα ἐν ἐπιφυλακῇ, καὶ οὕτω δὲν αἰφνιδιάσθησαν.

Οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν διὰ πέντε ἰσχυρῶν φαλάγγων καὶ τινων μικρῶν τοιούτων δυνάμεως οὐλαμοῦ πεζικοῦ ἢ διμοιρίας.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς μάχης τῆς Πίνδου ἀνέτειλε μὲ καιρὸν βροχερὸν καὶ παγερόν. Αἱ Ἰταλικάι ὁμάδες ἐφόδου ἐπιτίθενται δι' ἰσχυροῦ πυρὸς πολυβόλων καὶ χειροβομβίδων κατὰ τῶν φυλακίων τοῦ τομέως ἅτινα ἀμυνόμενα προσπαθοῦσι νὰ ἀναχαιτίσωσι τὸν ἀντίπαλον. Δραστηρίᾳ προσπάθειᾳ ἐκδηλοῦται ἐναντίον τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναντίον τοῦ ἀριστεροῦ τοιοῦτου, λίαν δὲ ἀσθενῆς κατὰ τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως ⁽²⁾.

Κατὰ τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως, οἱ Ἰταλοὶ κινοῦνται διὰ τριῶν μικρῶν φαλάγγων συνολικῆς δυνάμεως διλοχίας περίπου ἄνευ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων. Κατὰ τὴν κίνησιν των ἐβάλλοντο ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ τοῦ ὑποτομέως. Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας καθελώθησαν πρὸ τῆς κυρίας γραμμῆς ἀντιστάσεως. Ἐκ τῶν φυλακίων τοῦ ὑποτομέως τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 25 τοιοῦτον, δυνάμεως δώδεκα ἀνδρῶν τῆς ὁμάδος ἐφίππων ἀνιχνευτῶν τοῦ Συντάγματος, ἀμυνθὲν μέχρι τῆς μεσημβρίας συνεπτύχθη ἐν συνεχείᾳ διὰ νὰ καταλάβῃ θέσεις εἰς τὴν κυρίαν γραμμὴν ἀντιστάσεως τοῦ ὑποτομέως. Ἡ ἑσπέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου εὐρίσκει τὸν ὑποτομέα κατέχοντα σταθερῶς τὴν κυρίαν γραμμὴν ἀντιστάσεως καὶ ἐπικοινωνοῦντα τηλε-

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 119—120.

(2) Σχεδιάγραμμα 10.

φωνικῶς μετὰ τοῦ σταθμοῦ διοικήσεως τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως καὶ μετὰ τῆς IX Μεραρχίας, οὐχὶ ὅμως καὶ μὲ τὰ ἀριστερὰ αὐτοῦ τμήματα τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως (2ος Λόχος), ἅτινα εἶχον συμπτυχθῇ. Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 28–29 Ὀκτωβρίου, ὁργανωθείσα ὑπὸ τοῦ ὑποτομέως ἐπιδρομὴ κατὰ τοῦ κατεχομένου ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν χωρίου Γράμμος, εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν σύλληψιν ἑνδεκά Ἰταλῶν ὁπλιτῶν καὶ ἑνὸς ἀξίωματικοῦ βαρέως τραυματίου καὶ τὴν διάσωσιν τοῦ ἀρχείου τοῦ σταθμοῦ χωροφυλακῆς τοῦ χωρίου Γράμμου καὶ ὑλικῶν τινων στρατοπεδείας. Τὴν αὐτὴν νύκτα ὁ ὑποτομεὺς συγκροτήσας τμήμα δυνάμεως διμοιρίας πεζικοῦ μεθ' ἑνὸς πολυβόλου, ἀπέστειλε ταύτην εἰς θέσιν Γκρόπα Τσάπ ἵνα καλύψῃ τὴν ἐξ Ἀετομηλίτσας πρὸς Μυροβλήτην ὁδὸν, ἣ ὁποία κατόπιν τῆς συμπτύξεως τοῦ 2ου Λόχου τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως ἐκ τῆς θέσεως Σταυροῦ παρέμεινεν ἀκάλυπτος (1).

Ἡ κυρία προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν ἐστράφη ἀπὸ τῆς 0500 κατὰ τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως. Ὁ εἰς τὸ ἀριστερὸν τοῦ ὑποτομέως 5ος Λόχος Πυρσόγιαννης δεχθεὶς τὴν ἐπίθεσιν δυνάμεως τάγματος πεζικοῦ μετὰ πυροβολικοῦ καὶ βαρέων ὁλμων, ἀνθίσταται κατὰ τοῦ ἐχθροῦ διὰ τῶν προκεχωρημένων του διμοιριῶν εἰς τὰ ὑψώματα Καρδάρι καὶ Στενό. Τελικῶς ὅμως ἀναγκάζεται, λόγῳ ἑλλείψεως πυρομαχικῶν καὶ τῆς διαρκoῦς ἀπειλῆς κυκλώσεώς του, νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Πυρσόγιαννην. Ἡ διμοιρία τοῦ ὑψώματος Καρδάρι κυκλωθεῖσα ἀγωνίζεται, πλὴν κατόπιν ἰσχυρᾶς πιέσεως συμπτύσσεται πρὸς Ἑπταχώριον, ὅπου καὶ ἀνασυγκροτεῖται. Ὁ ὑπόλοιπος λόχος, μαχόμενος μέχρι τῆς 1800 κατὰ τῶν προελανόντων Ἰταλῶν ἐπὶ τῶν βορείων καὶ τῶν βορειανατολικῶν ὑψωμάτων τῆς Πυρσόγιαννης, συμπτύσσεται, κατόπιν διαταγῆς τοῦ ὑποτομέως, εἰς τὴν περιοχὴν Θεοτόκος ὡς ἐφεδρεία τοῦ ὑποτομέως (2).

Ἡ πυροβολαρχία τῶν 75 ἥτις εἶχεν ἀναλάβει νὰ ὑποστηρίξῃ τὸν κεντρικὸν ὑποτομέα περιωρίσθη νὰ βάλῃ βολὰς τινὰς πρὸς Ἀσημοχώρι διασκορπίσασα ἰταλικά μεταγωγικά, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ δυνηθῇ νὰ ὑποστηρίξῃ τὸν 5ον Λόχον λόγῳ τῆς ὁμίχλης. Τελικῶς συμπτύσσεται εἰς Θεοτόκον. Ὁ οὐλαμὸς ἱππικοῦ ἐκ Στράτσανης συμπτύσσεται πρὸς Πυρσόγιαννην–Θεοτόκον.

Αἱ γέφυραι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Σαρανταπόρου, Στράτσανης καὶ Ἀγίου Μηνᾶ καταστρέφονται κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου.

Εἰς τὸ κέντρον τοῦ Κεντρικοῦ ὑποτομέως, ἔνθα ὁ 1ος Λόχος Βούρμπιανης, τὰ ἐπὶ τῆς μεθορίου φυλάκια καὶ ἡ διμοιρία Χιονάδων λόγῳ τῆς ἰταλικῆς πιέσεως συμπτύσσονται πρὸς Βούρμπιανην. Εἰς τὴν ζώνην τοῦ λόχου τούτου οὐδεμία μετὰ ταῦτα ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῶν Ἰταλῶν ἐξεδηλώθη εἰ μὴ μόνον συγκνετρώσεις τμημάτων εἰς τὰ χωρία Ἀσημοχώρι καὶ Γοργοπόταμος, κατὰ τῶν ὁποίων ὁ λόχος ἐβαλλε διὰ μεμακρυσμένων πυρῶν πολυβόλων καὶ διὰ τῶν πυρῶν τῆς πυροβολαρχίας τοῦ ὑποτομέως, ἐπιβραδύνων τὴν προχώρησιν τούτων. Τὴν νύκτα ὁ λόχος, διαταγῇ τοῦ ὑποτομέως, συνεπτύχθη πρὸς Λυκορράχην.

Εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ ὑποτομέως ὁ 2ος Λόχος, δέχεται ἀπὸ τῆς 0900 τὴν ἐπίθεσιν σοβαρῶν ἰταλικῶν δυνάμεων συνοδείᾳ πυροβολικοῦ καὶ ὁλμων κατὰ τῶν ὑψωμάτων Σταυρὸς καὶ Κιάφας. Ὁ λόχος ἡμύνθη τῶν προκεχωρημένων θέσεων του πεισμόνως μέχρι τῆς 1400, ὅποτε λόγῳ τῆς συνεχιζομένης ἰταλικῆς πιέσεως καὶ τῆς πλήρους ἐξαντλήσεως τῶν πυρομαχικῶν, ἀναγκάζεται νὰ συμπτυχθῇ ἐκ τῶν θέσεων τοῦ ὑψώματος Σταυροῦ, ἔνθα εὕρισκετο τὸ μείζον μέρος τῶν δυνάμεων του (δύο διμοιρίαι πεζικοῦ) πρὸς Ἀετομηλίτσαν καὶ ἐκεῖθεν ἐν συνεχείᾳ κατὰ τὴν 1700 πρὸς τὸ ὑψωμα Πέτρα Μοῦκα ὅπου καὶ ἐγκατεστάθη ἀμυντικῶς.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 668/Α/8. Σελ. 6.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 668/Γ/1. Σελ. 7 καὶ 19.

Μικρὸν τμήμα διαρρέει εἰς Ἑπταχώρι. Κατὰ τὴν σύμπτυξιν ταύτην, ὁ λόχος συναντᾶται εἰς Ἀετομηλίτσαν μετὰ τοῦ κινδυμένου πρὸς τὴν περιοχὴν ταύτην πρὸς ἐνίσχυσίν του, οὐλαμοῦ τοῦ 7ου Λόχου μεθ' ὁμάδες πολυβόλων, τὸν ὁποῖον καὶ παρασύρει εἰς σύμπτυξιν μέχρι τοῦ ὑψώματος Πέτρα Μοῦκα. Ὁ οὐλαμὸς δὲν ἠδυνήθη νὰ φθάσῃ ἐγκαιρότερον ἵνα προλάβῃ τὴν σύμπτυξιν τοῦ 2ου Λόχου.

Ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ ὑψώματος Σταυροῦ ἐδικαιολογεῖτο ἐν μέρει, λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ ἀμυνόμενοι ἐστερήθησαν πυρομαχικῶν καὶ ὀλιγάριθμοι ὄντες ἀντεμετώπισαν ὑπερτέρας δυνάμεις, δὲν εἶναι ὅμως δεδικαιολογημένη ἡ μὴ παρ' αὐτῶν κατάληψις τῆς γραμμῆς ἀνασχέσεως, εἰς τὸ χωρίον Ἀετομηλίτσα καὶ τὰ βορείως τούτου ὑψώματα. Ἐπίσης δὲν δικαιολογεῖται ἡ βραδύτης ἐπεμβάσεως τῶν ὑπὸ τοῦ 7ου Λόχου ἀποσταλεισῶν ἀπὸ τῆς πρωΐας ἐνισχύσεων ⁽¹⁾.

Ἡ διμοιρία Κιάφας, ἥτις ἐμάχετο ἐπὶ τοῦ αὐχένος Κιάφας, καίτοι πιεζομένη, δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ἀγῶνα οὔτε καὶ συμπτύσσεται, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ μάχεται μέχρι τῆς νυκτός, ὅτε ἀνελθοῦσα εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὑψώματος Κιάφας (2398) συνεχίζει τὸν ἀγῶνα, ὑπαχθεῖσα, κατόπιν τῆς συμπτύξεως τοῦ 2ου Λόχου, εἰς τὸν δεξιὸν ὑποτομέα.

Ἡ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Λιόκου, διμοιρία τοῦ αὐτοῦ λόχου μὴ δεχθεῖσα ἐχθρικήν ἐπίθεσιν, παραμένει εἰς τὴν θέσιν τῆς συμπτυχθεῖσα ἐκεῖθεν εἰς Λυκορράχην ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 29ης Ὀκτωβρίου.

Κατὰ τὴν σύμπτυξιν του ὁ 2ος Λόχος διελθὼν ἐξ Ἀετομηλίτσας καταστρέφει τὴν 1700 τὴν δι' αὐτῆς διερχομένην τηλεφωνικὴν γραμμὴν. Ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης διεκόπη ἡ ἐπικοινωνία μετὰ τοῦ δεξιοῦ Ὑποτομέως καὶ τῆς διοικήσεως τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου ⁽²⁾.

Περὶ τὴν 1800 ἀφικνεῖται εἰς Ὁξυὰν ὁ ἀποσταλεὶς ὑπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ὑποτομέως οὐλαμὸς πεζικοῦ τοῦ 7ου Λόχου.

Εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα, οἱ Ἴταλοι οὐδεμίαν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἐξεδήλωσαν μέχρι τῆς 1700. Ἀπὸ τῆς 1700 ὅμως προσβάλλονται ταυτοχρόνως ὁ 1ος Λόχος Καστάνιανης καὶ ὁ 3ος Μολίστης διὰ δυνάμεων τάγματος πεζικοῦ ἑκάστος. Καὶ οἱ δύο λόχοι τηροῦν τὰς θέσεις των ἀμυνόμενοι σταθερῶς μέχρι τῆς νυκτός, ὅτε ὁ ἀγὼν καταπαύει ἀφοῦ ἐν τῷ μετὰ τὸ ὕψωμα Γύφτισσα ἐνισχύθη μερίμνη τοῦ ὑποτομέως διὰ μιᾶς διμοιρίας πεζικοῦ. Ταυτοχρόνως μὲ τὰς ἐκτοξευθεῖσας δύο κυρίας ἐπιθέσεις, ἱταλικὸν τμήμα προσπαθεῖ νὰ διεισδύσῃ πρὸς Κεράσσοβον διὰ τοῦ Κερασσοβίτικου ρεύματος ⁽³⁾.

112. Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς καταστάσεως εἰς τὸν Κεντρικὸν Ὑποτομέα τῆς Πίνδου ἦτο πολὺ δυσχερεστέρα. Μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Σταυρός, οἱ Ἴταλοι εἶχον τὴν δυνατότητα νὰ προωθηθῶσιν ἀφ' ἐνὸς πρὸς Ἀετομηλίτσαν—Λυκορράχην καὶ ἀφ' ἑτέρου πρὸς Ἀετομηλίτσαν—Ὁξυὰ καὶ νὰ ἀποκόψουν τοὺς λόχους Βούρμπιανης καὶ Πυρσόγιαννης. Ἐπὶ πλέον ἱταλικὴ φάλαγξ ἐβάδιζεν ἐκ Γοργοποτάμου πρὸς Λιανούρι. Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως, εἰσηγήθη εἰς τὸ ΤΣΔΜ τὴν σύμπτυξιν τῶν 5ου καὶ 1ου Λόχων τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ἀετομηλίτσα—Πάτωμα—Σουμιολάζαρη ⁽⁴⁾.

Δοθείσης τηλεφωνικῶς τῆς ἐγκρίσεως, ἤρξατο ἀπὸ τῆς 1800 ἡ σύμπτυξις

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α. Σελ. 22.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/2. Σελ. 3.


(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/3. Σελ. 1-2.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 22.

ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΞ 1:100.000

0 1 2 3 ΧΙΛ.

- Γραμμή τελικής συμπτώσεως τμημάτων Πίνδου
- Καταληφθεῖσαι θέσεις κατά την 1ην Νοεμβρίου
- Καταληφθεῖσαι θέσεις κατά την 2αν Νοεμβρίου
- Καταληφθεῖσαι θέσεις κατά την 3ην Νοεμβρίου
- Τοποθεσία Ι ΒΑ
- Ἐχθρικαὶ ἀντιστάσεις
- Κατευθύνσεις εἰσβολῆς τοῦ ὄγκου τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων



τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως ἐπὶ τῆς νέας τοποθεσίας. Ἡ σύμπτυξις ἐγένετο ὑπὸ δραματικὰς συνθήκας. Οἱ ἄνδρες ἐβάδιζον κατάκοποι καὶ νήστες, ὑπὸ ραγδαϊοτάτην βροχὴν καὶ βαθὺ σκότος. Κατὰ τὴν διέλευσιν τοῦ Σαρανταπόρου εἰς τὴν συμβουλήν του μετὰ τοῦ χειμάρρου Ἀετομηλίτσας ἐβυθίζοντο ἐντὸς τοῦ ὕδατος μέχρι τῆς ὀσφύος. Τὰ κτήνη ἐξηντλημένα, μὲ δυσκολίαν ἐκινούντο ἐπὶ τῆς δυσβάτου ἀτραποῦ, πολλὰ δὲ τούτων ἔμφορτα πυρομαχικῶν καὶ ὑλικῶν πολυβόλων κατέπεσαν εἰς βαθεῖας χαράδρας ⁽¹⁾.

Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 28ης ἤρχισαν νὰ καταφθάνωσιν εἰς Ἑπταχώριον οἱ Λόχοι τοῦ III/51 τάγματος. Ὁ 9ος Λόχος καὶ ὁμάς πολυβόλων προωθήθησαν ἀμέσως εἰς Πρίασπον καὶ εἶτα εἰς Λυκορράχην μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως καταλάβωσι θέσεις ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων τῶν εὐρισκομένων μεταξὺ Ἀετομηλίτσας καὶ βορείως ταύτης ἐπὶ τῇ προβλέψει ὅτι ὑπῆρχον ἐνδείξεις ἀνατροπῆς τοῦ εἰς Σταυρὸν 2ου Λόχου.

Ὁ 10ος Λόχος καὶ μία ὁμάς πολυβόλων, ἀφικθέντες καὶ οὗτοι τὴν πρωΐαν, ἀφοῦ παρέμειναν προσωρινῶς εἰς Ἑπταχώριον, ἐγκατασταθέντες ἀμυντικῶς εἰς Προφήτην Ἠλίαν Ἑπταχωρίου, διετάχθησαν τὴν 1800 ὅπως κινηθῶσιν ἐντὸς τῆς νυκτὸς πρὸς Κάντζικον εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως. Διὰ τῶν ὡς ἄνω δυνάμεων καὶ τοῦ οὐλαμοῦ ἱππικοῦ ἡ διοίκησις τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου προϋτίθετο νὰ καταλάβῃ τὴν γραμμὴν Μπολιάννα—Γύφτισσα—Λειβάδια εἰς ἣν περίπτωσιν ὁ Λόχος Καστάνιανης ἤθελεν ἀνατραπῇ ⁽²⁾.

Ὁ 11ος Λόχος μετὰ τοῦ λόχου πολυβόλων (μεῖον διμοιρία) καὶ τοῦ λόχου ὀλμων τοῦ 51ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἐφθασαν εἰς Ἑπταχώριον τὰς πρώτας ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ III/51 Τάγματος. Μετὰ μικρὰν ἀνάπαυσιν τὸ τμήμα τοῦτο, πλὴν τοῦ λόχου Ὀλμων, προωθήθη πρὸς τὴν γραμμὴν Ἐπάνω Ἀρένα—Μοῦκα—Πάτωμα ἵνα μετὰ τῶν ἐκεῖ εὐρισκομένων τμημάτων τοῦ 9ου Λόχου, Οὐλαμοῦ τοῦ 2ου Λόχου καὶ Οὐλαμοῦ τοῦ 7ου Λόχου, ἐξασφαλίσῃ τὴν τοποθεσίαν ταύτην ⁽³⁾. Τὸ τμήμα, κινηθὲν κατὰ τὴν νύκτα τῆς 28—29ην Ὀκτωβρίου, φθάνει εἰς Πρίασπον τὴν πρωΐαν τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, καὶ συνεχίζει ὑπὸ ραγδαίαν βροχὴν τὴν κίνησίν του, ἀφίκετο εἰς Λυκορράχην τὴν 0930 τεθὲν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ διοικητοῦ τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, λόγῳ μὴ καλῆς λειτουργίας τῶν μέσων διαβιβάσεων, δὲν ἐλάμβανεν ἐπαρκεῖς καὶ συχνὰς πληροφορίας περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ μετώπου. Ἐπληροφορεῖτο περὶ τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀγῶνος μόνον διὰ τοὺς τομεῖς Βούρμπιανης καὶ Πυρσόγιαννης. Περὶ τοῦ ἀγῶνος τοῦ Λόχου Ἀετομηλίτσας, μετὰ τοῦ ὁποῖου ὁ σύνδεσμος εἶχεν ἀποκοπῇ ἀπὸ τοῦ ἀπογεύματος οὐδὲν ἐγνώριζεν ⁽⁴⁾. Οὗτος κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου προέβη εἰς τὰς κάτωθι ἐνεργείας:

ἵνα ἐνισχύσῃ τὰ μαχόμενα τμήματα διὰ πυρομαχικῶν, ὧν παρετηρήθη ἔλλειψις ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας, ἰδίᾳ εἰς τὸν Κεντρικὸν Ὑποτομέα, συνέλεξε τὰ πυρομαχικὰ τῶν ἡμιονηγῶν, τῶν κλιβανέων καὶ τῶν γραφῶν καὶ τὰ ἀπέστειλε εἰς τοὺς 2ον καὶ 5ον Λόχους. Πρὸς τούτοις διέταξε τὴν εἰς Μόρφην συγκέντρωσιν ὅλων τῶν μεταφορικῶν μέσων τῶν χωρικῶν τῆς Πίνδου πρὸς μεταφορὰν τροφίμων καὶ πυρομαχικῶν. Ἡ ἐκκλήσις του πρὸς τὰ χωρία τῆς Πίνδου ἐγένετο προθύμως καὶ ἐνθουσιωδῶς ἀποδεκτὴ Γέροντες, γυναῖκες,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/β. Σελ. 21.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Β/1. Σελ. 15.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 21.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 21.

κοράσια καὶ παῖδες εἰργάσθησαν προθύμως καὶ ἀποτελεσματικῶς ἐπὶ ἡμέρας (1) μεταφέροντες ἀκόμη καὶ διὰ τῶν ὤμων ἐφόδια τοῦ Στρατοῦ ἢ διακομίζοντες τραυματίας μετ' ἡρωϊσμόν καὶ αὐτοθυσίαν καὶ ὑπὸ δυσμενεστάτας καιρικὰς συνθήκας. Ἡ μεγαλειώδης καὶ συγκινητικὴ εἰσφορά τούτων, ἰδίᾳ τῶν γυναικῶν, ἀποτελεῖ δεῖγμα τῆς ἀθανάτου Ἑλληνικῆς ψυχῆς καὶ φιλοπατρίας.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου φοβηθεὶς τὴν ἀποκοπὴν τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Κονίτσης, μετὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν διείσδυσιν τῶν Ἰταλῶν εἰς τὸ δεξιὸν τούτου, διέταξε τὴν 1640 τὸ τάγμα, καίτοι τοῦτο ὑπήγετο εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν, ὅπως συμπτυχθῇ πρὸς τὸν Τομέα Πίνδου (2). Τοῦτο ὁμως, λαβὼν ἐτέραν διαταγὴν τῆς μεραρχίας του, συνεπτύχθη εἰς Βρυσοχώρι νοτίως τοῦ Ἀώου τὴν 31ην Ὀκτωβρίου.

Πρὸς τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν μαχομένων τμημάτων καὶ ἵνα παρακινήσῃ εἰς ἀνάπτυξιν μεγαλυτέρας δραστηριότητος, ἀνῆγγειλεν εἰς τὸν διοικητὴν τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως ὅτι ἐντὸς τῆς ἐπομένης ἡμέρας θὰ κατέφθανον πρὸς ἐνίσχυσιν του τέσσαρα τάγματα μετὰ πυροβολικοῦ (3).

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 28ης, ὁ διοικητὴς τοῦ ἀποσπάσματος ἐζήτησε τηλεφωνικῶς ἀπὸ τὸν ἐπιτελάρχην τοῦ ΤΣΔΜ ἐγκρισιν ὅπως τῷ ἐπιτραπῇ νὰ χρησιμοποίησιν δυνάμεις τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως ἵνα διὰ τούτων ἐνεργήσῃ ἀντεπιθέσιν πρὸς Ἀετομηλίτσαν κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τοῦ εἰσβολέως, ἀφιεμένων εἰς τὰς θέσεις τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως ἐλαχίστων δυνάμεων, πρὸς διατήρησιν τῆς φυσιογνωμίας τοῦ μετώπου. Ἡ πρότασις αὕτη δὲν ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ ΤΣΔΜ ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι θὰ ἐτίθετο οὕτω ἐν κινδύνῳ ἡ διάβασις χωρίων Γράμμος—Παληοχώρι—Μυροβλήτης καὶ θὰ ἠπειλεῖτο τὸ ἀριστερόν τῆς παρατάξεως τῆς IX Μεραρχίας (4).

Πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως προώθησεν εἰς τὴν περιοχὴν τούτου κατὰ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου δύναμιν 75 τυφεκιοφόρων. Ἡ δύναμις αὕτη συνεκροτήθη ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τῶν ὁλμων, ὅπερ εἶχε προωθηθῇ παρὰ τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ εἰς Ἐπταχώριον ἄνευ προωθητικῶν φυσιγγίων (5).

Ὁ καιρὸς κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου ἦτο πολὺ βροχερὸς καὶ δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ δρᾶσις τῶν ἀντιπάλων ἀεροποριῶν. Διὰ τὴν ἐπομένην, ἐζητήθη παρὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου ἡ ἐπέμβασις τῆς Ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ διὰ τὰς περιοχὰς Ἀετομηλίτσα, Πυρσόγιαννη, Στράτσανη, Κόνιτσα, ἥτις ὁμως δὲν ἐγένετο.

Τὴν νύκτα τῆς 28ης πρὸς τὴν 29ην Ὀκτωβρίου, τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου εὕρισκετο ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Καταφύκη—Σκάλα Φαρμάκη—Κιάφα καὶ τῆς γραμμῆς τῶν ὑψωμάτων Ἐπάνω Ἀρένα—Μοῦκα—Πάτωμα—ὑψώματα Καστάνιανης καὶ Μόλιστα (6).

113. Τὸ ΤΣΔΜ, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς δημιουργηθείσης εἰς τὸν τομέα τῆς Πίνδου καταστάσεως, προώθησε (7) πρὸς τοῦτον ἀπὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τὰς ἐξῆς μονάδας εὕρισκομένας εἰς τὰ μετόπισθεν. Τὸ εἰς Σμίξι 1/52 Τάγμα πρὸς Μυροβλήτην μετ' ἀποστολὴν νὰ καλύψῃ τὸ δεξιὸν τοῦ Τομέως Πίνδου καὶ νὰ ἐξασφα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 668/Α/1. Σελ. 25.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 668/Β/1. Σελ. 18.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 668/Β/ Σελ. 19.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 668/Α/1. Σελ. 23.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 668/Α/1. Σελ. 23.

(6) Σχεδιάγραμμα 10.

(7) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 626/Α/1. Σελ. 7.

Φ. 643/Α/2. Σελ. 43.

λίση τὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ὑφ' ἣν καὶ θὰ ὑπήγετο. (Ἀπόστασις Σμίξι ἀπὸ Μυσοβλήτη 37 χιλιόμετρα ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ). Τὸ 1/2 Τάγμα Σερβίων δι' αὐτοκινήτων πρὸς Μόρφην εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου. (Ἀπόστασις ἀπὸ Σέρβια πρὸς Μόρφην 66 χιλιόμετρα). Τάγμα τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἀπὸ Καλαμπάκας ἐπίσης πρὸς Μόρφην. (Ἀπόστασις ἀπὸ περιοχῆς Καλαμπάκας μέχρι Μόρφης 68 χιλιόμετρα ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ). Τὸ 1/4 Τάγμα μετὰ πυροβολαρχίας, σταθμεῦον εἰς Ἐλευθεροχώριον ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Γρεβενά-Δούτσικον ἵνα τεθῇ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ὡς καὶ ἡ τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως μετὰ οὐλαμοῦ πολυβόλων ἀπὸ Καρπεροῦ πρὸς Νεάπολιν.

Τὸ Ἀπόσπασμα Μετσόβου, ἀποτελούμενον ἀπὸ τὸ 11/5 Τάγμα, οὐλαμὸν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ διμοιρίαν ὄλμων, προωθήθη διὰ Βωβούσης πρὸς Κεράσσοβον. Εἰς Μέτσοβον προωθήθη ἐκ τῆς περιοχῆς Καλαμπάκας τὸ 1/7 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.

Τὰ 11/50 καὶ 1/66 Τάγματα τῆς XI Μεραρχίας, ἅτινα εὕρισκοντο εἰς τὴν περιοχὴν τῆς IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, διετάχθησαν ἐπίσης νὰ ἀχθῶσιν εἰς Ἄργος Ὀρεστικόν. Ἡ διαταγὴ αὕτη περιῆλθεν εἰς τὴν IV Ταξιαρχίαν τὴν 1400 τῆς 29ης Ὀκτωβρίου.

Διετάχθη ἐπίσης ἡ ἐπίσπενσις τῆς προωθήσεως τῆς διοικήσεως καὶ τοῦ ἐπιτελείου τῆς V Ταξιαρχίας πεζικοῦ εἰς Νεστόριον, τὸ ὁποῖον εἶχεν ὀρισθῇ ὡς σταθμὸς διοικήσεώς της, καθὼς καὶ ἡ προώθησις πρὸς τὴν αὐτὴν περιοχὴν τῶν διοικήσεων τῶν 2ου καὶ 52ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν τμημάτων τοῦ 52ου Συντάγματος Πεζικοῦ ⁽¹⁾. Γενικῶς, πᾶν διαθέσιμον τμήμα προσηματολίζετο καὶ ἐκινεῖτο διὰ πάντων τῶν μέσων πρὸς τὸν Τομέα Πίνδου, ἡ ἐπέμβασις ὅμως τούτων δὲν θὰ ἦτο δυνατὴ πρὸ τῆς παρελεύσεως τριῶν τούλάχιστον ἡμερῶν.

Κατόπιν τῆς ἀπὸ 28ης Ὀκτωβρίου διαταγῆς τοῦ ΓΣ, διὰ τῆς ὁποίας ἡ I Μεραρχία μετὰ τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ πυροβολαρχίας τοῦ IV Συντάγματος ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἐτίθεντο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ΤΣΔΜ διὰ τὸν Τομέα Πίνδου, καὶ τῶν ὁποίων ἡ προώθησις θὰ ἐγίνετο τῇ διαταγῇ τοῦ ΤΣΔΜ, τοῦτο, διὰ διαταγῆς του, καθώρισεν ὅπως ἡ διοίκησις τῆς I Μεραρχίας κινηθῇ ἐντὸς τῆς 29ης Ὀκτωβρίου πρὸς Ἑπταχώριον, ἵνα ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν τοῦ Τομέως Πίνδου, μὲ ἀποστολὴν τὴν ἄμυναν τοῦ τομέως τούτου, τὸ δὲ 7ον Συντάγμα Πεζικοῦ (μεῖον τάγμα Μετσόβου) μετὰ τῆς πυροβολαρχίας, νὰ κινηθῇ εἰς Μόρφην ⁽²⁾.

Ἡ ἐκθεσις τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ ΤΣΔΜ ἀναγράφει τὰ ἐξῆς διὰ τὰ γεγονότα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου:

«Ἐπὶ τοῦ μετώπου τῆς IV Ταξιαρχίας καὶ IX Μεραρχίας ὁ ἐχθρὸς ἐτήρησε στάσιν ἀναμονῆς, ἐνῶ ἐπὶ τοῦ μετώπου τῆς Πίνδου ἐνήργησεν ἐπιθετικῶς, ἐξαναγκάσας τὰ τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου νὰ ἐνεργήσωσι κατ' ἀρχὰς ἐπιβραδυντικῶς ἐπὶ τῶν φυλακίων τῆς μεθορίου, καὶ εἰτα ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Σταυρός. Αἱ διατιθέμεναι ὅμως ὑπ' αὐτοῦ δυνάμεις ἦσαν ἀνεπαρκεῖς εἰς τρόπον ὥστε ὁ ἐχθρὸς κατώρθωσε νὰ θέσῃ πόδα ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Σταυρός.» ⁽³⁾

Ἐν τῇ ὑποβληθείσῃ ἐκθέσει τοῦ διευθυντοῦ III Γραφείου ΓΣ τὴν 16-2-42

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/2. Σελ. 14.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/2. Σελ. 14.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 626/Α/1. Σελ. 7.

(¹) ἀναφέρεται σχετικῶς, ὅτι δὲν κρίνεται ἐπαρκὴς ἡ δικαιολογία τῆς ἀνεπαρκείας δυνάμεων διὰ τὴν ἐντὸς τῆς πρώτης ἡμέρας ἀπώλειαν τοῦ Σταυροῦ, καθ' ὅσον αἱ δυνάμεις τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου ἐθεωρήθησαν ἐπαρκεῖς ὑπὸ τε τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ ΤΣΔΜ, κατὰ τὰς ἀναγνωρίσεις τῶν ἐτῶν 1939, 1940, διὰ τὴν ἀμυναν τῆς περιοχῆς Πίνδου, ἣτις ἦτο φύσει ἀμυντικῶς ἰσχυροτάτη καὶ παρουσίαζε πολλὰς δυσχερεῖας εἰς τὴν κίνησιν τοῦ ἐπιτιθεμένου. Τὴν ταχεῖαν κατάρρευσιν τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως εἰς τὴν περιοχὴν Σταυροῦ, ἀποδίδει εἰς τὴν μειωμένην ἀντίστασιν τῶν ἐκεῖ τμημάτων, ἅτινα θεωρεῖ ὅτι δὲν κατέβαλον τὴν δέουσαν προσπάθειαν καὶ ὅτι συνεπτύχθησαν ἀνευ ἀντιστοίχως ἰσχυρᾶς πιέσεως. Γενικῶς, τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου, εὖρεθὲν πρὸ πολὺ ἰσχυροτέρων ἐχθρικῶν δυνάμεων, ἠναγκάσθη νὰ παραιτηθῇ τῆς ἀμυντικῆς ἀποστολῆς του καὶ νὰ ἐλιχθῇ ὑποχωρητικῶς, καταβάλλον συνεχῆ καὶ πείσμονα προσπάθειαν ἐπιβραδύνσεως τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὴν πρὸς Ἀνατολὰς καὶ Νοτιο-ανατολὰς κίνησιν του.

Παρά τὸ μέγα ἀνάπτυγμα τοῦ μετώπου, τὸ λίαν ὀρεινὸν τοῦ ἐδάφους καὶ τὴν ἔλλειψιν συγκοινωνιῶν καὶ ἐπικοινωνιῶν, παραγόντων, οἵτινες καθίσταν λίαν προβληματικὴν τὴν ἐνάσκησιν τῆς διοικήσεως, τὸ ἀπόσπασμα κατέβαλεν ἀκαταπονήτους καὶ ἡρωϊκὰς προσπάθειας ἵνα κερδηθῇ ὁ ἀπαιτούμενος διὰ τὴν ἐπέμβασιν τῶν ἀνωτέρων κλιμακίων χρόνος.

Τὸ ὅτι, εἰς τινὰ σημεῖα τοῦ μετώπου, λόγῳ μεγάλης ὑπεροχῆς τοῦ ἐχθροῦ, ἐλλείψεως μέσων καὶ ὑποστηρίξεως βαρέων ὀπλῶν, καὶ πολλάκις ἀπειρίας μικρῶν βαθμοφόρων, παρετηρήθησαν παραλείψεις, δισταγμοὶ καὶ σπασμωδικαὶ ἐνέργειαι, κατ' οὐδὲν ἀμαυρῶναι τὴν συνολικὴν εἰκόνα τῆς μάχης.

Ἡ διείσδυσις τῆς Μεραρχίας Ἀλπινιστῶν

(29 Ὀκτωβρίου).

114. Ὁ δεξιὸς ὑποτομέως τοῦ Τομέως Πίνδου δὲν ἐδοκίμασε σοβαρὰν πίεσιν κατὰ τὴν δευτέραν ταύτην ἡμέραν τοῦ πολέμου. Εἰς περιορισμένης μορφῆς ἀγῶνα ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Κιάφα καὶ Φαρμάκη, αἱ ἰταλικαὶ ἐνέργειαι συντρίβονται ὑπὸ τῶν τμημάτων τοῦ ὑποτομέως. Λόγῳ τῆς πιπτούσης χιόνος καὶ τοῦ ἐπικρατοῦντος μεγάλου ψύχους, ἡ παραμονὴ τῶν ἀνδρῶν, καὶ δὴ τῶν κατεχόντων τὸ ὕψωμα Κιάφα, καθίστατο λίαν δυσχερὴς. Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας οἱ ἡμίσεις τῶν ἀνδρῶν τοῦ ὑψώματος Κιάφα ἔπαθον ψύξιν, μὴ δυνάμενοι νὰ χειρισθῶσι τὰ ὄπλα των, πλὴν ἀπαντες παραμένουσιν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος. Οὕτω ἐπέρχεται ἡ νύξ χωρὶς ὁ ἐχθρὸς νὰ δυνηθῇ νὰ παραβιάσῃ τὴν τοποθεσίαν τοῦ ὑποτομέως.

Τὴν νύκτα τῆς 29—30 Ὀκτωβρίου, ὁ ὑποτομέως λαμβάνει διαταγὰς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου μέσω τοῦ Σταθμοῦ Ἐφοδιασμοῦ τοῦ ὑποτομέως, δεδομένου ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ἀπ' εὐθείας τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία, διὰ τῶν ὁποίων ἐπληροφορεῖτο ὅτι τάγμα πεζικοῦ ἐκινεῖτο πρὸς Ἀετομηλίτσαν πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ὑποτομέως ἵνα δι' αὐτοῦ ἐνεργηθῇ ἀντεπίθεσις κατὰ τῶν Ἰταλῶν πρὸς Ἀετομηλίτσαν. Ἐπίσης ὅτι δύο ἱλαὶ ἱππικοῦ ἐκινοῦντο πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ὑποτομέως καὶ ὅτι ἔδει κατόπιν τούτου νὰ τηρήσῃ ὅπωςδῆποτε τὰς θέσεις του κατόπιν ἐντολῆς καὶ τοῦ ΤΣΔΜ. (²) (³).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Δ. Σελ. 9.

(2) Σχεδιάγραμμα 10.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/8. Σελ. 7.

Τὰ τμήματα τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως συνεπτύχθησαν κανονικῶς κατὰ τὴν νύκτα τῆς 28–29 Ὀκτωβρίου καὶ περὶ τὴν 0300 συνεκεντρώθησαν εἰς Λυκορράχην. Ἡ ἐγκατάστασις τούτων ἐπὶ τῆς τοποθεσίας, συνετελέσθη μέχρι τῆς πρωΐας. Εἰς οὐλαμὸς τοῦ 7ου Λόχου ἐγκατεστάθη εἰς τὸ ὑψωμα Πάτωμα, ὁ ἕτερος οὐλαμὸς τοῦ αὐτοῦ λόχου καὶ οὐλαμὸς τοῦ 2ου Λόχου εἰς τὸ ὑψωμα Μοῦκα. Ὁ 9ος Λόχος νοτίως τοῦ ὑψώματος 1843. Διμοιρία καὶ ὁμάς πολυβόλων εἰς τὸ ὑψωμα Γκουστερίτσα διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως. Ὁ 5ος Λόχος καὶ ὁ 1ος Λόχος Βούρμπιανης ὡς ἐφεδρεῖαι τοῦ ὑποτομέως, ὁ μὲν εἰς εἰς τὰ ὑψώματα ἀνατολικῶς Λυκορράχης, ὁ δὲ ἕτερος ἀνατολικῶς ὑψώματος Γκουστερίτσα. Ἡ πυροβολαρχία ἐτάχθη βορειοανατολικῶς Λυκορράχης, μὲ δυνατότητα βολῆς πρὸ τῆς γραμμῆς Μοῦκα–Πάτωμα πρὸς Ἀετομηλίτσαν καὶ Θεοτόκον, ὁ δὲ οὐλαμὸς ἱππικοῦ διετέθη εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα (1).

Ὁ διοικητὴς τοῦ III/51 Τάγματος, ὅστις εἶχε κινηθῇ ἐξ Ἐπταχωρίου μετὰ τοῦ 11ου Λόχου ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, φθάνει εἰς Λυκορράχην τὴν 0930 τῆς ἐπομένης. Ἐκ Λυκορράχης ὁ ἐν λόγῳ Ταγματάρχης προηγήθη τοῦ 11ου Λόχου, συναντηθεὶς τὴν 1030 μετὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ ὑποτομέως καὶ ἐνημερωθεὶς πλήρως ἐπὶ τῆς καταστάσεως.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ 11ος Λόχος, διαταγῇ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ἀγεται εἰς Κάντζικον εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως. Ἐνῶ ὁ Λόχος ἐκινεῖτο πρὸς Κάντζικον, διετάχθη νὰ ἀποστείλῃ εἰς τὴν Λυκορράχην τὸν ἓνα οὐλαμόν του εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως. Ὁ οὐλαμὸς οὗτος ἐπανῆλθεν εἰς Λυκορράχην περὶ τὰς ἑσπερινὰς ὥρας κατάκοπος ἐκ τῆς πολυώρου πορείας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἐχρησιμοποιήθη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην (2).

Ὁ διοικητὴς τοῦ III/51 Τάγματος, φθάσας εἰς τὸν ὑποτομέα του τὴν 1300, εὗρέθη πρὸ τῆς ἐν ἐξελίξει ἰταλικῆς ἐπιθέσεως. Αἱ περίπολοι μάχης τῶν ἐπιτιθεμένων ἰταλικῶν μονάδων εἶχον ἔλθει εἰς ἐπαφὴν μετὰ τῶν τμημάτων τοῦ 2ου καὶ 7ου Λόχων ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Μοῦκα καὶ Πάτωμα. Τὸ ὑψωμα Μοῦκα καλύπτεται ἀπὸ τὰς ἐκρήξεις τῶν ἐχθρικῶν βλημάτων. Ἡ ἐπίθεσις ἀποκρούεται ἄνευ ὑποστηρίξεως πυροβολικοῦ, καθόσον δὲν εἶχε προηγηθῇ κανονισμὸς τῆς βολῆς τούτου. Ὁ διοικητὴς τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως, ἐν τῇ σχετικῇ ἐκθέσει του, χαρακτηρίζει ὡς ἐξῆς τὴν μορφήν τοῦ ἀγῶνος :

«Ὁ ἀγὼν ἐσυνεχίζετο σκληρὸς ὑπὸ καταρρακτώδη βροχῇ. Ὑπὸ τὰς συνθήκας ταύτας οἱ ἄνδρες ἄγρυπνοι δλόκληρον τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, διάβροχοι. κατάκοποι καὶ νήστες, ἐξηκολούθουν νὰ μάχωνται. Οἱ Ἴταλοι ἐπιτίθενται μὲ σφοδρότητα, ἐνιργοῦν ἐφόδους καὶ τμήματά τινα τῆς τοποθεσίας κάμπονται (3)»

Ὁ διοικητὴς τοῦ τάγματος, περιτρέχων τὴν πρώτην γραμμὴν, περισυλλέγει τοὺς ὑποχωροῦντας, ἐνθαρρύνει τοὺς μαχητάς, προτρέπει τοὺς πάντας εἰς ἐφοδον, πλαισιώνει τὸ μέτωπον μὲ τινα πολυβόλα καὶ κατορθώνει οὕτω νὰ συγκρατήσῃ τὸν ἀντίπαλον. Κατὰ τὰς τελευταίας ἀπογευματινὰς ὥρας, οἱ Ἴταλοι καταλαμβάνουσι τὰ ὑψώματα Μοῦκα καὶ Καζάνι. Τὰ τμήματα ἀντεπιτεθέντα ἀμέσως, ἀνακαταλαμβάνουσι τὰς πρὸς στιγμὴν ἀπολεσθείσας θέσεις. Κατὰ τὴν φάσιν ταύτην τοῦ ἀγῶνος τραυματίζεται ὁ διοικητὴς τοῦ III/51 Τάγματος, πρῶτος τραυματίας ἀξιωματικὸς τῶν μαχῶν τῆς Πίνδου. Οὗτος δὲν ἀποχωρεῖ τοῦ ἀγῶνος, ἀλλὰ παραμένει ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης μέχρις οὗ οἱ Ἴταλοι τελικῶς ἀποκρούονται.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/2. Σελ. 3.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/2. Σελ. 5.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/δ/β. Σελ. 33.

Ἐνῶς εἰς τὸ τμήμα τοῦτο τοῦ ὑποτομέως τοῦ III/51 Τάγματος, ἡ ἐπίθεσις τῶν Ἱταλῶν ἀποκρούεται, τὰ τμήματα τοῦ 7ου Λόχου ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Πάτωμα καὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ 9ου Λόχου ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 1843 ἀναγκάζονται εἰς σύμπτυσιν πρὸ τῆς Ἱταλικῆς πίεσεως. Τὰ τμήματα τοῦ 7ου Λόχου συμπτύσσονται κανονικῶς εἰς θέσεις εὐρισκομένας ἀνατολικῶς τῶν πρώτων τοιούτων, τὰ δὲ τοῦ 9ου Λόχου ὑποχωροῦσι μέχρι τῆς περιοχῆς Πρίασπος, ὅπου καὶ ἀνεσυνεκροτήθησαν. Ἄνδρες τινὲς τοῦ λόχου τούτου ἔφθασαν μέχρι τοῦ Ἑπταχωρίου⁽¹⁾.

Τὴν 1400 φθάνει εἰς Λυκορράχην ἡ διμοιρία τοῦ ὑψώματος Λιόκου (μεῖον ὁμὰς μάχης) ἣτις εἶχε θεωρηθῇ ὡς αἰχμαλωτισθεῖσα.

Ἡ δημιουργηθεῖσα κατάστασις εἰς τὸν κεντρικὸν ὑποτομέα ἀνεφέρθη εἰς τὸ Ἀποσπασμα Πίνδου, ὅπερ διέταξε τὴν σύμπτυσιν τῶν τμημάτων τοῦ ὑποτομέως τούτου πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς Κάτω Ἀρένα—Βαγγοῦρνος—Γκουστερίτσα⁽²⁾.

Ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου ὁμῶς τῆς 29—30 Ὀκτωβρίου, ἡ σύμπτυξις τῶν τμημάτων τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως ἔλαβε ραγδαίαν μορφήν. Ὁ λόχος Βούρμπιανης, ὅστις ἦτο ἐφεδρεία τοῦ ὑποτομέως, συμπτύσσεται ἄνευ διαταγῆς πρὸς Ἑπταχώρι. Ὁ λόχος οὗτος ἀνασυνεκροτήθη ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου τὴν πρωίαν τῆς 30ῆς εἰς Ἑπταχώρι, ταχθεὶς ὑπ' αὐτοῦ ἱππαστὶ ἐπὶ τοῦ Ζουζουλιώτικου ποταμοῦ, πρὸς φρούρησιν τῆς γεφύρας τοῦ Σαρανταπόρου. Ὁμοίως συνεπτύχθη εἰς Ἑπταχώρι καὶ ἡ πυροβολαρχία τοῦ ἀποσπάσματος. Ὁ οὐλαμὸς τοῦ 11ου Λόχου ὅστις ἐκ Κάντζικο εἶχεν ἀποσταλῇ ἐσπευσμένως ὑπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου εἰς Λυκορράχην, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἀγωνιζομένων ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Πάτωμα τμημάτων, παρέμεινεν εἰς τὴν γέφυραν τοῦ Σαρανταπόρου.

Συγχρόνως συμπτύσσονται πρὸς Ἑπταχώριον καὶ τὰ μεταγωγικὰ τῶν μονάδων. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συμπτύξεως ἐγένετο ἀνάμιξις τούτων καὶ ὡς ἐκ τούτου προεκλήθη μεγάλη σύγχυσις. Ὁμοίως συνεπτύχθη εἰς Πρίασπον καὶ ὁ λόχος ἐφεδρείας⁽³⁾.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, πληροφορηθεὶς τὴν σύμπτυσιν τῶν τμημάτων τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως, ἀποστέλλει πρὸς τὰ ἐμπρὸς τὸν ὑπασπιστὴν του διὰ νὰ συγκρατήσῃ καὶ βοηθήσῃ εἰς τὴν ἀνασυγκρότησιν τούτων. Τὴν εἰκόνα τῆς καταστάσεως τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως δίδει ἡ κατωτέρω τηλεφωνικὴ ἀναφορά του πρὸς τὸ Ἀποσπασμα Πίνδου τὴν 2245

«*Ἀναφέρω κατάστασις ἀπελπιστική. Συνεκέντρωσα περὶ τοὺς 30 ἐν ἀπειργάπτῳ καταστάσει. Ἐλλείπουσιν ὅπλα, ὅπλοπολυβόλα, τροφή. Ἀδύνατος ἡ ἀποστολὴ των εἰς λόχους λόγω ἀπωλείας ἡθικοῦ καὶ ἐξαιρετικῆς κοπώσεως. Χρηρίζουν διημέρον ἀναπαύσεως καὶ τονώσεως ἡθικοῦ. Ἀξιωματικοὶ λόχων δὲν διῆλθον. Πυροβολικὸν ἐτάχθη εἰς διαταχθεῖσαν θέσιν, ἔτοιμον πρὸς δρᾶσιν. Ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία ἐνίων βαθμοφόρων. Ἀποτελέσματα καταστάσεως ἀνέφερε 5ος Λόχος. Εὐρίσκομαι ἐπὶ συμβολῆς ποταμοῦ. Ἀναμένω διαταγὰς. Αποστέλλετε ἄρτον⁽⁴⁾»*

Εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα ὁ ἀποσταλὴς ὑπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου καὶ ἀφίχθεις εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ὑποτομέως 10ος Λόχος, κατευθύνεται ἀμέσως πρὸς τὸ ὕψωμα Γύφτισσα ἵνα προπαρασκευάσῃ ἐκεῖθεν τὴν ἀντεπίθεσιν του. Διμοιρία τοῦ ὡς ἄνω λόχου διατάσσεται νὰ καταλάβῃ θέσεις

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/2. Σελ. 37.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Δ/2. Σελ. 36.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 27 καὶ Φ. 668/Γ/2β Σελ. 39—40.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Β/Η. Σελ. 4.

άμέσως βορειοανατολικῶς Καλυβίων πρὸς πρόληψιν διεισδύσεως τοῦ ἐχθροῦ διὰ Λαγκάδας. Ἐτέρα διμοιρία τοῦ κατευθύνεται πρὸς Κεράσοβον, διὰ τὰ κα-
ταλάβῃ τὴν ἀμέσως βορειοδυτικῶς Κερασόβου τοποθεσίαν ὕψωμα Τσοῦκα—
Ἀγία Τριάς, πρὸς ἐπιτήρησιν τοῦ Κερασοβίτικου ποταμοῦ καὶ ἀντίστασιν ἐν
περιπτώσει συμπτύξεως φιλίων τμημάτων. Ὁ ἐπίσης ἀφίχθεις εἰς τὴν διάθεσιν
τοῦ ὑποτομέως τούτου οὐλαμὸς ἵππικου διατάσσεται νὰ καταλάβῃ θέσεις ἐπὶ
τῆς γραμμῆς Πωγωνίσκος—Ἅγιος Δημήτριος—1330, πρὸς ἀπόφραξιν τῆς δια-
βάσεως Κερασόβου καὶ διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ εἰς Μόλιστα 3ου
Λόχου (1).

Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, ἤρξατο πιεζόμενος σοβαρῶς
καὶ ὁ ἀριστερὸς ὑποτομέως. Ἡ πρόθεσις τῶν Ἰταλῶν ἦτο νὰ γίνωσι κύριοι τῶν
ὄγκων Γύφτισσα, Ταμποῦρι καὶ Κάντζικο, πρὸς διάνοξιν τῆς πρὸς Σαμαρίναν
ὁδούσεως καὶ ὑπερκέρασιν τοῦ εἰς Μόλιστα 3ου Λόχου. Τὴν 1000 ὁ 3ος Λόχος
Μολίστης δεχθεὶς ἐχθρικὴν ἐπίθεσιν τὴν ἀποκρούει. Περί τὴν 1500 τὰ ἐναντι
τοῦ λόχου τούτου ἰταλικά τμήματα ἀρχίζουν νὰ κινοῦνται πρὸς τὴν κατεύ-
θυνσιν Κονίτσης, μετὰ τὴν πρόθεσιν νὰ πλευροκοπήσωσι τὸν λόχον ἐκ τοῦ ἀρι-
στεροῦ του. Τὴν 1800 ἰταλικὸν τμήμα καταλαμβάνει τὴν Ἀγροφωλῆ (2
χιλιόμετρα νοτίως Μολίστης) δεσπόζουσιν τῶν πρὸς Τσομπάνη καὶ Πουρνιὰ
ὁδούσεων. Ἡ δημιουργηθεῖσα διὰ τὸν 3ον Λόχον κατάστασις ἀνησύχησε τὸ
Ἀποσπασμα Πίνδου, τὸ ὁποῖον πρὸς πρόληψιν κυκλώσεως ὑπὸ τῶν ἐκ
Καστάνιανης πρὸς Πουρνιὰν κινουμένων ἐχθρικῶν δυνάμεων, διατάσσει τὴν
σύμπτυξιν του εἰς τὴν γραμμὴν Τζούμα—Κεράσοβον—Μπιγκόζι. Ἡ σύμπτυξις
τοῦ 3ου Λόχου ἤρχισεν ἀπὸ τῆς 0200 τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου ὑπὸ καιρικὰς συν-
θήκας λίαν δυσμενεῖς, δεδομένου ὅτι ἐπεκράτει σκότος πυκνὸν καὶ ἔπνεεν ὀδια-
κόπως σφοδρὸς ἄνεμος. Διμοιρία τοῦ λόχου ἀποκοπεῖσα, κατηυθύνθη πρὸς τὸ
ὕψωμα Τσομπάνη (2).

Εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ ὑποτομέως ὁ 1ος Λόχος προσβληθεὶς τὴν 1500 ὑπὸ Ἰτα-
λῶν ἀναγκάζεται εἰς σύμπτυξιν ἐκ Καστάνιανης, πρὸς τὸ ὕψωμα Γύφτισσα
καὶ εἶτα εἰς Ταμποῦρι, παρὰ τὴν σχετικὴν διαταγὴν τοῦ Ἀποσπάσματος Πίν-
δου ὅπως κρατηθῇ τὸ ὕψωμα Γύφτισσα. Περί τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, ὁ Συνταγμα-
τάρχης Δαβάκης διατάσσει τὸν διοικητὴν τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως ὅπως με-
τὰς ὑπὸ τὰς διαταγὰς του δυνάμεις κρατήσῃ τὴν γραμμὴν Γύφτισσα—Λαγγάδα—
Λειβάδια συνδεόμενος μετὰ τὰ εἰς Σιουμουλάζαρη τμήματα τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτο-
μέως. Ὁ διοικητὴς ὅμως τοῦ Ἀριστεροῦ Ὑποτομέως μετὰς εἰς τὴν περιοχὴν
Γύφτισσα καὶ Κερασόβου δυνάμεις του (10ος Λόχος καὶ οὐλαμὸς ἵππικου),
πιεζόμενος συμπτύσσεται εἰς τὸ ὕψωμα Ταμποῦρι, ἐγκαταλείψας τὸ ὕψωμα
Γύφτισσα (3).

Ὁ οὐλαμὸς ἵππικου, ὅστις εἶχε ταχθῇ δυτικῶς Κερασόβου ἵνα συνδεθῇ
μετὰ τοῦ 3ου Λόχου, ἐγκαταλείπει καὶ οὗτος τὴν νύκτα τῆς 29—30 Ὀκτωβρίου
τὸ Κεράσοβον, ἐγκατασταθεὶς πρὸ τῶν διαβάσεων Φούρκας καλύπτων τὴν σύμ-
πτυξιν τοῦ 1/51 Τάγματος.

Ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς 29ης, ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀριστεροῦ Ὑποτομέως οὐ-
δεμίαν εἶχεν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ 3ου Λόχου Μολίστης, ἀπὸ δὲ τῆς 1730 καὶ οὐδένα
σύνδεσμον τηλεφωνικὸν μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου. Τὰ τῆς καταστάσεως
τοῦ ὑποτομέως τούτου ὁ διοικητὴς τοῦ ἀποσπάσματος ἐπληροφορεῖτο διὰ τοῦ
τηλεφωνικοῦ κέντρου Φούρκας, τοῦ ὁποῖου ἡ τηλεφωνικὴ γραμμὴ Ἑπταχώρι—

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/γ. Σελ. 2.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/2. Σελ. 26.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 25—26.

Φούρκα—Κεράσοβο ελειτούργει ακόμη. Ἡ δημιουργηθεῖσα τόσον κρίσιμος διὰ τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου κατάστασις, κατόπιν τῆς καταρρεύσεως μεγάλου τμήματος τῆς κυρίας τοποθεσίας ἀντιστάσεως τοῦ τομέως, τῆς διαλύσεως τμημάτων τινῶν καὶ τῆς διαρροῆς τούτων πρὸς Ἑπταχώρι, ἔφερεν εἰς λίαν δυσχερῆ θέσιν τὸν διοικητὴν τοῦ ἀποσπάσματος, ὅστις οὐδεμίαν πλέον ἐφεδρεῖαν διέθετε διὰ νὰ περισώσῃ τὴν κατάστασιν.

Κατὰ τὸ ἑσπέραις τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου κατεῖχε σταθερῶς δι' ὑποχειρίων τμημάτων τὴν περιοχὴν Ἅγιος Ζαχαρίας, ὑψώματα Σκάλα καὶ Κιάφα. Ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς ὑπολοίπου περιοχῆς τοῦ Τομέως του, καὶ συγκεκριμένως ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Ἐπάνω Ἀρένα, Μοῦκα, Πάτωμα, Σιουμουλάζαρη, Ταμποῦρι, Μόλιστα καὶ Τσομπάνη, ἡ κατάτασις ἦτο λίαν συγκεκριμένη ⁽¹⁾.

Τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου, δεχθὲν τὴν πίεσιν ὁλοκλήρου τῆς Μεραρχίας Τζούλια, διεξήγαγε ἐπὶ 48ωρον σκληρότατον καὶ ἄνισον ἀγῶνα, καὶ ὡς ἐκ τούτου τὴν νύκτα τῆς 29ης Ὀκτωβρίου εἶχεν ἀποδόσει ὅ,τι ἀνθρωπίνως ἦτο δυνατόν. Ἡ περαιτέρω ἐξέλιξις τῆς καταστάσεως εὐρίσκετο εἰς χεῖρας τῶν ἀνωτέρων κλιμακίων.

Αἱ πρῶται ἀποφάσεις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.

115. Τὸ ΓΣ, ἀνησυχοῦν διὰ τὴν δυσμενῆ ἐξέλιξιν τῆς καταστάσεως εἰς τὴν Πίνδον, ἀπεφάσισε κατὰ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου ὅπως ὠθηθῇ ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ (μεῖον 3ον Σύνταγμα Ἱππικοῦ) εἰς Κοζάνην, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ΤΣΔΜ καὶ ἐπισπενυσθῇ ἡ προώθησις τῆς διοικήσεως τῆς I Μεραρχίας εἰς Ἑπταχώρι, ἵνα ἀναλάβῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς πάσας τὰς ἐν τῇ περιοχῇ Πίνδου ἀγωνιζομένας δυνάμεις. Ἐπὶ πλέον πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τοῦ Τομέως Πίνδου, διέθεσε πρὸς τὰ ἐκεῖ τὴν V Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ δυνάμεως τριῶν ταγμάτων πεζικοῦ, μιᾶς μοίρας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ μιᾶς ὁμάδος ἀναγνωρίσεως ⁽²⁾.

Τὸ ΤΣΔΜ εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως τοῦ ΓΣ, συνεκρότησε ⁽³⁾ διὰ τῆς IX Μεραρχίας τὴν 29ὴν Ὀκτωβρίου ἀπόσπασμα, συγκεῖμενον ἀπὸ τὰ διαθέσιμα τμήματα τῆς V Ταξιαρχίας, ἡτοιτὰ I/52 καὶ II/52 τάγματα, τὸ προωθηθὲν ἤδη II/2 τάγμα, τὴν IX Ὅμαδα Ἀναγνωρίσεως καὶ μοῖραν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ ὑπὸ τὸν Συναγματοάρχην Πεζικοῦ Καλὴν Ἀναστάσιον διοικητὴν τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ. Ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος Καλῇ ἦτο ἡ ἀπόφραξις τοῦ δημιουργηθέντος ρήγματος μεταξὺ Κάτω Ἀρένας καὶ Σούφλικα καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς γραμμῆς Σούφλικα—Τσοῦμα—Ἐπάνω Ἀρένα—Κάτω Ἀρένα.

Τὸ ἐν Λαρίσῃ ἐδρεῦον Β' Σῶμα Στρατοῦ συνεκρότησε τὴν Β' Ὅμαδα Ἀναγνωρίσεως καὶ ἐκίνησε ταύτην πρὸς Κοζάνην εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΔΜ. Ἡ Ὅμας αὕτη, δυνάμεως ἐπιλαρχίας μετὰ οὐλαμοῦ πολυβόλων, ἀνεχώρησε τὴν 1530 τῆς 29ης Ὀκτωβρίου διὰ Κοζάνην ⁽⁴⁾.

116. Τὸ ΓΣ, παρὰ τὰ ληφθέντα παρ' αὐτοῦ κατὰ τὴν 29ην μέτρα διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἰσορροπίας εἰς τὴν Πίνδον, ἐξηκολούθει νὰ κατέχεται ὑπὸ ἐπιτεινομένης ἀνησυχίας, καὶ τοῦτο, διότι δὲν ἠδύνατο νὰ προῖδῃ τὴν κατεύθυνσιν

(1) Σχεδιάγραμμα 10.

(2) Παράρτημα 15.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α. Σελ. 8.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2. Σελ. 14—15.

τῆς κυρίας προσπάθειας τῶν Ἱταλῶν, δεδομένου ὅτι ἡ προέλασις τούτων ἐπεξετίετο ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς περιοχῆς μεταξύ Σμόλικα καὶ Γράμμου. Ἡ περιελθούσα πρὸς στιγμήν εἰς τὸ ΓΣ πληροφορία περὶ καταλήψεως ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν τῶν διαβάσεων Ἀρένας καὶ τὸ ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἀφικνουμένων πληροφοριῶν ἐξαχθέν συμπέρασμα ὅτι ἡ προχώρησις τῶν Ἱταλῶν παρουσιάζετο ὥθουμένη πρὸς τὸ δεξιὸν τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, δημιουργεῖ πρὸς στιγμήν τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι ἐνδεχομένως οἱ Ἱταλοὶ θὰ στρέψωσι τὴν προσπάθειάν των κατὰ τοῦ νοτίου πλευροῦ τοῦ μετώπου Καστοριάς. Μετά τινος ὁμοῦ ὥρας, ἡ ἀνωτέρω πληροφορία περὶ καταλήψεως τῶν διαβάσεων Ἀρένας, ἀπεδείχθη ἀνακριβής, τῶν Ἱταλῶν μηδέποτε ἐπιχειρήσαντων τοῦτο ⁽¹⁾.

Ἡ πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Τομέως Πίνδου, διατεθεῖσα I Μεραρχία δὲν ἦτο εἰσέτι ἐπιστρατευμένη, μόνον δὲ περιορισμένας τινὰς ἐτοιμοπολέμους δυνάμεις διέθετε.

Τὸ ΓΣ, πρὸς κέρδος χρόνου ἀπεφάσισεν ⁽²⁾ ὅπως διὰ τῶν κινουμένων πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Τομέως Πίνδου Μονάδων, ἐπιζητήσῃ τὴν κατάληψιν καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς γενικῆς γραμμῆς Σκόλα—ὄρεινός ὄγκος Σούφλικας—Πύργος—Γούπατα (Παληοκρίμνη) μὲ στήριξιν ἐπὶ τοῦ ὄρους Σμόλικα ἐφ' ἧς τελικῶς θὰ συνεπτύσσοντο καὶ αἱ δυνάμεις τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου. Εἰς τὴν διοίκησιν τῆς I Μεραρχίας θὰ ὑπῆγοντο ἅπασαι αἱ δυνάμεις αἱ ἐνεργοῦσαι εἰς τὸν Τομέα Πίνδου, ὡς καὶ ἐκεῖναι αἵτινες θὰ διετίθεντο ἐκεῖ.

Ἐξ ἄλλου, καθ' ὃν χρόνον τὸ ΤΣΔΜ ἐλάμβανε τὰ πρῶτα μέτρα ἐνίσχυσεως τοῦ ἀγῶνος Πίνδου διὰ τῶν ὑπὸ τοῦ ΓΣ διατεθέντων αὐτῷ μέσων, τὸ τελευταῖον ἐμελέτα τὴν τροποποίησιν τῆς διοικητικῆς ἐξαρτήσεως τοῦ Τομέως Πίνδου, ὃ ὁποῖος μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης ὑπῆγετο ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ΤΣΔΜ. Ἡ ἐκ τῆς ἐξελιξέως τῆς εἰς Πίνδον καταστάσεως ἐντύπωσις, οὐδεμίαν ἀφηνεν ἀμφιβολίαν περὶ τῆς σημασίας καὶ τῆς ἐκτάσεως τοῦ ἀγῶνος διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ ὁποίου ἐκρίνετο ὑπὸ τοῦ ΓΣ ὡς ἀναγκαῖα ἡ ἀνάθεσις τῆς ζώνης ταύτης εἰς Μ. Μονάδα τῆς τάξεως Σώματος Στρατοῦ, δυναμένου νὰ διευθύνῃ, νὰ ἐφοδιάζῃ καὶ νὰ συντηρῇ τὸν ἀγῶνα ⁽³⁾. Τὴν ἀποστολὴν ταύτην ἀνέθεσε ⁽⁴⁾ τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως τὴν Κοζάνην. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ θὰ εἶχεν ὑπὸ τὰς διαταγὰς του τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου, τὴν I Μεραρχίαν καὶ τὰς διατεθείσας ἢ διατεθησομένας εἰς τὴν Πίνδον ἐτέρας δυνάμεις. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐξουσιοδοτήθη νὰ διαθέσῃ δυνάμεις ἐκ τῆς IX Μεραρχίας διὰ τὴν ἐνίσχυσιν καὶ σταθεροποίησιν τοῦ Τομέως Πίνδου, τὸ δὲ ΤΣΔΜ ἔδει νὰ ἐνίσχυσῃ ταχέως τὴν IX Μεραρχίαν διὰ δυνάμεων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ λαμβανομένων ἐκ τῆς ζώνης τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ ΓΣ ὑπῆγαγε τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου τὸν δεξιὸν ὑποτομέα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου εἰς τὴν IX Μεραρχίαν κατόπιν τῆς συμπτύξεως τῶν ἀριστερὰ τούτου τμημάτων τοῦ ἀποσπάσματος καὶ διέταξε τὸ ΤΣΔΜ ὅπως κατευθύνῃ τὸ Ἀπόσπασμα Μετσόβου διὰ Βωβούσης πρὸς Κεράσοβον ⁽⁵⁾.

Συγχρόνως, δι' αὐστηρᾶς διαταγῆς του, ἐνετέλλετο ὅπως ἐμπνευσθῇ εἰς πάντας ἡ ὑποχρέωσις τὴν ὁποίαν ἔχουσι νὰ ἐπιδείξωσι τὸ ὑπὸ τῆς ἀτομικῆς καὶ Ἐθνικῆς τιμῆς ἐπιβαλλόμενον πνεῦμα θυσίας ⁽⁶⁾, καθόσον παρατηρήθησαν περιπτώσεις καθ' ἃς μικραὶ μονάδες δὲν ἐπέδειξαν κατὰ τὰς πρώτας συγκρούσεις τὸ ἐπιβαλλό-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Α. Σελ. 38.

(2) Παράρτημα 15.

(3) Παράρτημα 16.

(4) Παράρτημα 17.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/20.

(6) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/19.

μενον πνεῦμα σταθερότητος καὶ θυσίας. Πᾶσα ἀδικαιολόγητος ὑποχώρησις, ἔδει νὰ ἐπισύρῃ αὐστηρὰ μέτρα.

Ὁ διοικητὴς τῆς Ἀεροπορίας Στρατιᾶς διετάχθη ὅπως ἐνεργήσῃ βομβαρδισμὸν τοῦ ἀεροδρομίου Κορυτσᾶς, ἀποφευγομένης κατὰ τὸ δυνατόν τῆς ρίψεως βομβῶν ἐντὸς τῆς πόλεως.

Ἡ Ἰ Μεραρχία εἰς τὴν Πίνδον.

117. Ὁ δεξιὸς ὑποτομεὺς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου οὐδεμίαν ἐδέχθη κατὰ τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου ἰταλικὴν πίεσιν, καὶ τοῦτο, διότι ἡ προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν ἐστράφη τὴν τρίτην ἡμέραν τοῦ ἀγῶνος, κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως.

Αἱ κατὰ τοῦ ὑψώματος Κιάφα ἰταλικά ἐπιθέσεις διεκόπησαν ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου λόγω ἀδιακόπου πτώσεως χιόνος, τὸ πάχος τῆς ὁποίας εἶχε φθάσει τὰ 0.50 τοῦ μέτρου. Οἱ ἐπὶ Κιάφας ἄνδρες τῆς διμοιρίας ὑπέφερον δεινῶς ἐκ τοῦ ψύχους· οἱ ἡμίσεις ἐκ τούτων καὶ ὁ διμοιρίτης προσεβλήθησαν ἐκ ψύξεως. Κατόπιν τούτου, ὁ ὑποτομεὺς συνέπτυξε τὴν διμοιρίαν πρὸς τὴν ἔδραν τοῦ ὑποτομέως. Ὁ διμοιρίτης καὶ πολλοὶ τῶν ἀνδρῶν μετεφέρθησαν διὰ φορεῶν (1).

Ἡ ἐκ Πεύκων ἀποσταλεῖσα πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ὑποτομέως τούτου ἰλη ἱππικοῦ τῆς IX Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως κατέλαβε περὶ τὴν μεσημβρίαν τὸν αὐχένα Ντουρμπάλας, καὶ τὸ ὕψωμα Γκρότα Τσαπ ἐκταθεῖσα μέχρι Τσιούμας, ἀποσυρθέντων τῶν τμημάτων πεζικοῦ ἅτινα παραμείναντα ἐκεῖ ἐπὶ 36 ὥρας εἶχον δοκιμασθῇ ἐκ τοῦ ψύχους. Ἐτέρα δυνάμεις ταύτης ἐγκατεστάθη εἰς Προφήτην Ἥλιαν ἀνωθεν τοῦ Μυροβλήτη.

Ὁ ὑποτομεὺς διέταξε τὸ κινούμενον πρὸς Μυροβλήτην II/2 Τάγμα ἵνα διὰ διμοιρίας πεζικοῦ καὶ ὁμάδος πολυβόλων ἐξασφαλίσῃ τὴν κατοχὴν τοῦ ὑψώματος Τρία Σύνορα, δι' ἑτέρας δὲ διμοιρίας πεζικοῦ καὶ ὁμάδος πολυβόλων ἐξασφαλίσῃ τὴν κατοχὴν τοῦ ὑψώματος Προφήτου Ἥλια Μυροβλήτη, καὶ διὰ μιᾶς διμοιρίας πεζικοῦ καὶ ὁμάδος πολυβόλων ἐξασφαλίσῃ τὴν κατοχὴν τοῦ ὑψώματος Καραούλι. Ἡ συγκέντρωσις τῆς ὑπολοίπου δυνάμεως θὰ ἐπραγματοποιεῖτο εἰς τὴν περιοχὴν Ντουρμπάλας. Ἡ διαταγὴ αὕτη τοῦ ὑποτομέως ἐξετελέσθη μέχρι τῶν ἀπογευματινῶν ὥρῶν τῆς ἡμέρας ταύτης (2).

Ἀπὸ τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ ἡ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς ὁποίας εἶχε τεθῇ ὁ δεξιὸς Ὑποτομεὺς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου.

Αἱ δυνάμεις τοῦ ὑποτομέως μετὰ τοῦ II/2 Τάγματος, ἱλης ἱππικοῦ καὶ οὐλαμοῦ Ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75, ἀπετέλεσαν τὸ Ἀπόσπασμα Πεύκων συγκροτηθὲν ὑπὸ τῆς V Ταξιαρχίας, ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Καραποστόλην Ἀριστείδην.

Εἰς τὸν κεντρικὸν ὑποτομέα ὁ διοικητὴς τούτου κατέβαλε ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, συντόνους προσπάθειάς ὅπως συγκεντρώσῃ καὶ ἀναδιοργανώσῃ τὰ τμήματα ἅτινα εἶχον συμπτυχθῇ περὶ τὸ ὕψωμα Πρίασπος, κατορθώσας τελικῶς μέχρι μεσημβρίας νὰ συγκεντρώσῃ σημαντικὸν ἀριθμὸν ἐκ τούτων.

Διὰ τῶν οὕτω συγκεντρωθέντων καὶ ἀναδιοργανωθέντων τμημάτων μετὰ τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Κάτω Ἀρένα εὐρισκομένων τμημάτων τοῦ 5ου Λόχου καὶ οὐλαμοῦ τοῦ 7ου Λόχου, ὁ ὑποτομεὺς διετήρησε τὴν γραμμὴν Κάτω Ἀρένα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/8. Σελ. 10.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/8. Σελ. 10.

Πρίασπος—Μπουχέτσι, μὴ δυνηθεῖς νὰ διατηρήσῃ τὴν γραμμὴν Βαγγοῦρνος—Γκουστερίτσα ὡς ὠρίζεν ἡ διαταγὴ τοῦ Ἀποσπάσματος.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ εἰς Πάτωμα οὐλαμὸς τοῦ 7ου Λόχου, συμπτυχθεὶς πρὸς Λυκορράχην, φθάνει τὴν 1100 εἰς τὸ ὕψωμα Πρίασπος, ταχθεὶς ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως. Τὰ ὑπόλοιπα ἐπὶ τοῦ ὕψωματος Μοῦκα τμήματα (2ος καὶ 7ος Λόχοι) ὑποστάντα ἀπὸ τῆς πρῶτης ἐπίθεσιν καὶ ἀπειλούμενα μὲ κύκλωσιν ἐκ τοῦ δημιουργηθέντος κενοῦ, ἤρχισαν νὰ συμπτύσσωνται ἀπὸ τῆς 1000 εἰσελθόντα εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως τὴν 1500, τῶν Ἰταλῶν, μὴ ὑπερβάντων τὴν γραμμὴν Μοῦκα—Πάτωμα.

Κατόπιν τῆς δημιουργηθείσης νέας καταστάσεως, ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου ἀποφασίζει τὴν σύμπτυξιν τῶν τμημάτων τοῦ κεντρικοῦ ὑποτομέως εἰς Ἑπταχώριον ⁽¹⁾. Τὰ ὡς ἄνω τμήματα ἀποτελούμενα ἐκ τῶν 2ου Λόχου (πλὴν τῆς διμοιρίας Κιάφας), 5ου Λόχου (μεῖον διμοιρία), τοῦ 7ου Λόχου, τοῦ 9ου Λόχου (μεῖον διμοιρία), οὐλαμοῦ τοῦ 11ου Λόχου, διμοιρίας πολυβόλων καὶ πυροβολαρχίας φθάνουσι τὴν 0030 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου εἰς Ἑπταχώριον παραμένοντα ἐκτὸς τοῦ χωρίου πρὸς ἀνασυγκρότησιν.

Τὰ τμήματα τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως, ἐξαιρέσει τοῦ 3ου Λόχου, παραμένουσι καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ταμποῦρι, χωρὶς νὰ ἐνοχληθῶσιν ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν. Ἐλήφθησαν ὑπὸ τοῦ ὑποτομέως τὰ ἀναγκαῖα μέτρα ἐξασφαλίσεως τοῦ αὐχένος Φούρκα—Κεράσοβον, διατεθέντων ἐπ' αὐτοῦ τῶν 10ου καὶ 1ου Λόχων, τοῦ οὐλαμοῦ τοῦ 11ου, τοῦ οὐλαμοῦ Γερακίνη καὶ τοῦ οὐλαμοῦ ἵππικοῦ. Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας ὁ ὑποτομέης, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ἤρξατο ἀπὸ τῆς 1600 νὰ συμπτύσσεται πρὸς Προφήτην Ἠλίαν Ἑπταχωρίου, διὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν γραμμὴν αὐτὴν Ζούζουλη—ὑψωμα Γάβρο—ὑψωμα Προφήτης Ἠλίας Ἑπταχωρίου.

Ὁ 3ος Λόχος τούτου ἀρχίσας τὴν σύμπτυξιν του ἀπὸ τῆς 0200 τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου ἐγκαθίσταται ἀπὸ τῆς 1100 τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου ἐπὶ τῆς γραμμῆς Τσοῦκα—Μπιγκιόζι (δυτικῶς Κερασόβου) ἐφ' ἧς καὶ ὀργανοῦται ἄνευ ἐνοχλήσεως τινός. Δὲν ἠδυνήθη νὰ συνδεθῇ τηλεφωνικῶς μετὰ τοῦ ὀπισθεν αὐτοῦ εὐρισκομένου διοικητοῦ τοῦ ὑποτομέως, ὅστις ἐπίσης δὲν ἐμερίμνησε νὰ συνδεθῇ μετὰ τοῦ λόχου τούτου ⁽²⁾.

Ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, ἤρχισαν νὰ καταφθάνωσιν εἰς Ἑπταχώριον αἱ διατεθεῖσαι διὰ τὸν Τομέα Πίνδου ἐνισχύσεις. Κατὰ τὰς μεσημβρινὰς ὥρας ἐφθασε τὸ 1/2 Τάγμα ἄνευ μεταγωγικῶν. Τοῦτο διετέθη ἀπὸ τῶν πρώτων μεταμεσημβρινῶν ὥρῶν εἰς τὴν γραμμὴν Τσοῦκα—Σμάρα—Κούτσουρο, ὑποστηριζόμενον ὑπὸ μιᾶς πυροβολαρχίας τεταγμένης ἀμέσως ἀνατολικῶς Ἑπταχωρίου. Τὸ 1/2 Τάγμα ἀνῆκεν εἰς τὴν V Ταξιαρχίαν καὶ ἐξετέλει ὀχυρωματικὰ ἔργα εἰς περιοχὴν Σερβίων, ἐκινήθη δὲ πρὸς Πίνδον τὴν 28ην Ὀκτωβρίου τῇ διαταγῇ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Μετὰ τοῦ τάγματος τούτου ἀφίκετο καὶ ὁ Ταγματάρχης Πεζικοῦ Καραβίας Ἰωάννης ὡς σύνδεσμος τοῦ ΤΣΔΜ μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ἔχων προσωπικὴν ἀντίληψιν τῆς καταστάσεως εἰς ἣν εἶχον περιέλθει οἱ ἄνδρες του μετὰ τὸν διήμερον σκληρότατον ἀγῶνα, ἀπεφάσισε νὰ ἀποσύρῃ τὰ τμήματα τοῦ ἀποσπάσματος ὀπισθεν τῆς καταληφθείσης ὑπὸ τῶν ἀφικθεισῶν ἐνισχύσεων (1/2 Τάγματος, Διλοχίας 1/4, καὶ τμήματος γραφέων καὶ μεταγωγικῶν ἀποσπάσματος) γραμμῆς Σαμαρίνα—Κούτσουρο—Προφ. Ἠλίας Ἑπταχωρίου—Τσοῦκα ⁽³⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 26—27.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 6.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Α/1. Σελ. 26—27.

Τὰς ἑσπερινὰς ὥρας ἔφθασεν εἰς Ἑπταχώριον ἱλὴ ἱππικοῦ τῆς Β' ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως.

Τὴν αὐτὴν ὥραν ἤρχισαν καταφθάνοντα εἰς Ζούζουλην τμήματα τοῦ 1/4 Τάγματος καὶ μία πυροβολαρχία διὰ νὰ ἐγκατασταθῶσιν ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Γάβρος-Ζούζουλη-Προφήτης Ἡλίας Ἑπταχωρίου.

Ἡ ἑσπέρα τῆς 30ης Ὀκτωβρίου εὐρίσκει τοὺς Ἰταλοὺς κατέχοντας τὰ ὑψώματα Ταμποῦρι καὶ Κάντζικο, τὸ δὲ Ἀπόσπασμα Πίνδου τὰ ὑψώματα Σμάρα, Κούτσουρο καὶ τὸ χωρίον Ζούζουλη (1).

118. Τὴν 1600 τῆς 30ης Ὀκτωβρίου, ἀφικνεῖται εἰς Ἑπταχώριον ὁ διοικητὴς τῆς I Μεραρχίας Ὑποστράτηγος Βραχνὸς Βασιλείος μετὰ τμήματος τοῦ ἐπιτελείου του. Ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς του ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τῶν δυνάμεων τοῦ Τομέως Πίνδου.

Οὗτος, ἀναχωρήσας ἐκ Λαρίσης, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, τὴν 1700 τῆς 29ης Ὀκτωβρίου μετὰ τοῦ ἐπιτελάρχου του καὶ τοῦ διευθυντοῦ τοῦ III/Γραφείου, ἀφίκετο εἰς Κοζάνην τὴν 2000. Ἐκεῖ, ἀφοῦ κατετοπίσθη ὑπὸ τοῦ ΤΣΔΜ ἐπὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς καταστάσεως, διετάχθη νὰ ἀναχωρήσῃ ἀμέσως εἰς Ἑπταχώριον ἵνα ἀναλάβῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς του ἅπαντα τὰ ἐν τῇ περιοχῇ Ἑπταχωρίου δρῶντα τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, πλὴν τοῦ Ἀποσπάσματος Καλῆ, ὅπερ ἀπετέλει ἀνεξάρτητον Ἀπόσπασμα μὲ εἰδικὰς ἐντολὰς.

Ἀμα τῇ εἰς Ἑπταχώριον ἀφίξει τοῦ διοικητοῦ τῆς I Μεραρχίας, ὁ διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ἀνέφερεν εἰς τοῦτον τὴν μέχρι τῆς στιγμῆς τακτικὴν κατάστασιν καὶ τὴν πιθανὴν διάταξιν τῶν τμημάτων τοῦ ἀποσπάσματος καὶ τῶν ἀφικνουμένων ἐνισχύσεων.

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας, ἀφοῦ ἔλαβε γνῶσιν τῆς ἀναφορᾶς τοῦ διοικητοῦ τοῦ ἀποσπάσματος ἐσχημάτισεν ἐντύπωσιν ἐπὶ τῆς καταστάσεως ἣν καὶ ἐχαράκτηρίσεν εἰς ἀποσταλείσαν πρὸς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ τηλεφωνικὴν ἀναφοράν του ὡς λίαν κρίσιμον, ζητήσας συνάμα τὴν λήψιν συντόνων καὶ ἀποφασιστικῶν μέτρων (2).

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ διοικητοῦ τῆς μεραρχίας διευτυπώθησαν εἰς διαταγὰς πρὸς τὸ 1/51 Τάγμα καὶ πρὸς τὴν ἱλὴν τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως. Τὸ 1/51, ἀνευρεθὲν κατόπιν μακρῶν ἀναζητήσεων περὶ τὴν 2300 πλησίον τοῦ αὐχένος Ζούζουλη διετάχθη νὰ μὴ κινηθῇ πρὸς Ζούζουλη ὡς ἡ διαταγὴ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ἀλλὰ νὰ κινηθῇ ἀμέσως πρὸς τὸ ὕψωμα Ρωμηὸς ἵνα ἐξασφαλίσῃ τὴν διάβασιν Βουζίου, καὶ νὰ προωθήσῃ τμήμα εἰς τὴν τριχάλωσιν τῶν ὁδῶν Ρωμηοῦ καὶ Ζεκίρι, διὰ δὲ τοῦ οὐλαμοῦ ἱππικοῦ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Κονίτσης τοῦ ὁποίου τμήματα εὐρίσκοντο ἐπὶ τῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα εἰς τὸ ὕψωμα Κλέφτης. Τὰ τμήματα τοῦ τάγματος, κατόπιν τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς, κινήθητε φθάνουσι τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς 31ης Ὀκτωβρίου εἰς τὴν περιοχὴν Ρωμηοῦ, ὅπου καὶ ἀνενόχλητα ἐγκατεστάθησαν ἀμυντικῶς. Ἡ ἱλὴ τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως ἔλαβε τὴν ἐντολὴν ὅπως ἅμα τῇ ἑω τῆς 31ης Ὀκτωβρίου κινήθῃ ἐπὶ τριῶν κατευθύνσεων, πρὸς λήψιν τῆς ἐπαφῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ παροχὴν εἰς τὴν μεραρχίαν πληροφοριῶν περὶ αὐτοῦ (3).

119. Ἡ πρωΐα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, εὐρίσκει ὡς ἑξῆς τὴν κατάστασιν τοῦ Τομέως Πίνδου :

(1) Σχεδιάγραμμα 10.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681Α/Α3.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2 Σελ. 6 καὶ 68 1α /Α/5.

Τὸ 1/2 Τάγμα ἐπὶ τῆς γραμμῆς Τσοῦκα-Σμάρρα. Ἡ δилоχία τοῦ 1/4 Τάγματος ἐπὶ τῆς γραμμῆς Προφήτης Ἡλίας Ἐπταχωρίου-Γάβρος-Ζούζουλη-Λευκάδια-πρὸς ἀπόφραξιν τῆς διαβάσεως Ζούζουλη. Ἡ ἴλη ἱππικοῦ κινουμένη πρὸς αὐχένα Πρίασπος. Τὸ 1/51 Τάγμα (μεῖον 3ος Λόχος) εἶχεν ἐγκατασταθῇ ἐπὶ τοῦ αὐχένος Ρωμηός, μετὸν 10ον Λόχον ἐν προφυλακαῖς εἰς ὕψωμα Ζεκίρι, τὸν 1ον Λόχον εἰς αὐχένα Ρωμηοῦ, τὸν οὐλαμὸν ἱππικοῦ εἰς βορείας ἀντηρίδας Σμόλικά, διμοιρίαν πεζικοῦ καὶ διμοιρίαν πολυβόλων ὡς ἐφεδρείαν τοῦ Τάγματος εἰς ὕψωμα Κύρκουρι (1).

Ὁ 1ος Λόχος Βούρμπιανης εἶχεν ἐγκατασταθῇ εἰς τὴν συμβολὴν τῶν ποταμῶν Σαρανταπόρου καὶ Ζουζουλιώτικου, ἡ δὲ πυροβολαρχία ἐξώθεν τοῦ Ἐπταχωρίου ἐντὸς τοῦ ὁποίου συνετελεῖτο ἡ ἀνασυγκρότησις τῶν 2ου, 7ου, 5ου, 9ου 11ου Λόχων καὶ τῆς II πολυβολαρχίας.

Ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς Ταμποῦρι καὶ νοτιανατολικῶς πρὸς Ζεκίρι-Ρωμηός, ἐκινούντο ἐχθρικά τμήματα μετὰ γενικὴν κατεύθυνσιν πρὸς Βούζιον-Σαμαρίνα.

Ἐπὶ τῆς γραμμῆς Κατσίνα (Βορειοανατολικῶς Χρυσῆς)-Γκόλια-Ψηλὸ Καραοῦλι-Τρία Σύννορα, ἦτο ἐγκατεστημένον τὸ 1/52 Τάγμα τῆς V Ταξιαρχίας, μετὰ ὅριον μεταξὺ τῆς I Μεραρχίας τὴν γραμμὴν Πρίασπος-ὕψωμα 1120-Παλαιοκρίμνι (1802) εἰς V Ταξιαρχίαν.

Ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς 31ης Ὀκτωβρίου διετάχθη (2) ὑπὸ τῆς Μεραρχίας ὁ Συνταγματάρχης Δαβάκης ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὸ ὕψωμα Κούτσουρο διὰ λόχου πεζικοῦ καὶ διμοιρίας πολυβόλων μετὰ ἀποστολὴν ἀμυναν μέχρις ἐσχάτων, καὶ νὰ προβῇ εἰς τὴν ἀμεσον ἀνασυγκρότησιν τῶν τμημάτων του. Ἡ δилоχία 1/4 Τάγματος διετάχθη νὰ ἐγκατασταθῇ ἐπὶ τῆς διαβάσεως Προφήτης Ἡλίας-Γάβρος, μετὰ ἐντολὴν συνδέσμου μετὰ τοῦ εἰς Βούζιον 1/51 Τάγματος καὶ τὴν δυνατότητα νὰ κινηθῇ ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Γάβρος-Τσοῦκα-Φοῦρκα-Ταμποῦρι καὶ Γάβρος Βούζιον ὁρος.

Τὴν μεσημβρίαν οἱ 5ος καὶ 9ος Λόχοι τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου εἶχον ἀνασυγκροτηθῇ εἰς Ἐπταχώρι. Οἱ 2ος καὶ 7ος Λόχοι εὕρισκοντο εἰσέτι ὑπὸ ἀνασυγκρότησιν. Ὁ Οὐλαμὸς τοῦ 11ου Λόχου ἀνασυγκροτηθεὶς, διετέθη εἰς τὴν συμβολὴν τῶν ποταμῶν Σαρανταπόρου καὶ Ζουζουλιώτικου, ἐπὶ τοῦ ὕψωματος 884 εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ 1ου Λόχου Βούρμπιανης διατεθέντος ὡς ἐφεδρεία τῆς δилоχίας τοῦ 1/4 Τάγματος εἰς Ζούζουλη.

Τὸ 1/51 Τάγμα οὐδόλως σχεδὸν παρηνωχλήθη ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Τοῦτο, τὴν 31ην Ὀκτωβρίου λαμβάνει καὶ αὐθις διαταγὴν τῆς μεραρχίας, ὅπως διατηρήσῃ πάσῃ θυσίᾳ τὴν διάβασιν Ρωμηοῦ, δεδομένου ὅτι ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου τμήματα τῆς μεραρχίας θὰ ἀντεπετίθεντο πρὸς Φοῦρκα-Ταμποῦρι.

Ὁ διοικητὴς τοῦ οὐλαμοῦ ἱππικοῦ μὴ δυνηθεὶς νὰ συνδεθῇ μετὰ τοῦ Τάγματος Κονίτσης, διότι τοῦτο τῇ διαταγῇ VIII Μεραρχίας εἶχε συμπτυχθῇ νοτίως Ἀώου, ἠκολούθησε τὸ 1/51 Τάγμα. Τὴν 2030 λαμβάνει διαταγὴν τῆς μεραρχίας ὅπως ἀπὸ τῆς ἑω τῆς 1ης Νοεμβρίου ἐπαναλάβῃ τὴν πρὸς Φοῦρκα ἀναγνώρισιν πρὸς λήψιν τῆς ἐπαφῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ.

Ὁ 3ος Λόχος τοῦ 1/51 Τάγματος ἡσυχολήθη κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 31ης Ὀκτωβρίου εἰς τὴν ἀμυντικὴν ὀργάνωσιν τῆς τοποθεσίας του. Μὴ διαθέτων

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 668/Γ/3. Σελ. 4.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α. Σελ. 7.

μέσα διαβιβάσεων οὐδεμίαν πληροφορίαν εἶχε περὶ τῆς πορείας τῶν ἐπιχειρήσεων, καὶ ἡγνῶναι ποίαν κατεύθυνσιν ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσῃ κατὰ τὴν σύμπτυσιν του.

Διαπιστώσας κίνησιν ἐχθρικῶν φαλάγγων ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς Ταμποῦρι, ἐκ τῆς ὁποίας ἐκινδύνευε νὰ κυκλωθῇ, ἀπεφάσισε νὰ συμπτυχθῇ τὴν 2200 πρὸς τὰ ἀντερείσματα Σμόλικα, παραπλανηθεὶς ὅμως εἰς τὰς δασώδεις ἐκτάσεις τῆς ὄρεινῆς ταύτης περιοχῆς, φθάνει τελικῶς εἰς Δίστρατον, τὴν 2αν Νοεμβρίου.

Τὴν 1100 αἱ ἀποσταλεῖσαι ἀπὸ πρωίας ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἀναγνωρίσεις τοῦ ἱππικοῦ, ἐπληροφορήθησαν ὅτι δὲν ἐσημειώθη εἰς Φοῦρκα καὶ Λυκορράχην παρουσία ἐχθροῦ κινουμένου πρὸς Σαμαρίναν. Ἐπίσης δὲν ἐσημειώθη παρουσία ἐχθροῦ καὶ εἰς Πρίασπον. Μόνον τὸ ἐσπέρας ἀνεφέρθη ὑπὸ τῆς ἴλης ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἐνεφανίσθη εἰς Κάντζικο ⁽¹⁾.

120. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας μετὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου καὶ δύο ἐπιτελῶν ἀξιωματικῶν, μετέβη πρὸς ἀναγνώρισιν τοῦ ἐδάφους ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ διεξήγετο ἡ ἀμυνα τῶν τμημάτων. Κατὰ τὴν ἀναγνώρισιν ταύτην, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἔκρινεν ὅτι τρία εἶναι τὰ κύρια ἐδαφικὰ συγκροτήματα ἅτινα ἐχαρακτήριζον τὴν γενικὴν φυσιογνωμίαν τῆς περιοχῆς, τὸ ὕψωμα Κούτσουρο (ὕψοδ. 1294 δυτικῶς Ἑπταχωρίου), τὰ ὑψώματα Ταμποῦρι (ὕψ. 1877 δυτικῶς Φοῦρκας) καὶ τὸ Βούζιον ὅρος ὅπου ἡ διάβασις Ρωημοῦ ἀπὸ Φοῦρκα πρὸς Σαμαρίναν. Κατὰ τὴν ἀναγνώρισιν ταύτην ἐκρίθη ἀπαραίτητον ὅπως εἰς τὴν τοποθεσίαν ἀμύνης συμπεριληφθῶσι καὶ τὰ ὑψώματα Κούτσουρο καὶ Προφήτης Ἡλίας Ἑπταχωρίου, διὰ τὴν ἀποτελεσματικὴν ἀμυναν καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν διαβάσεων τῶν ὁδῶν ἐκ τῶν περιοχῶν Κερασόβου, Πυρσόγιαννης καὶ Βούρμπιανης, πρὸς Ἑπταχώρι καὶ ἐκεῖθεν πρὸς Πεντάλοφον καὶ Μόρφην.

Ἐπίσης, ἐκ τῆς ἀναγνωρίσεως καὶ ἐξ ὅλων ἐν γένει τῶν πληροφοριῶν περὶ μὴ ἐπαφῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, ἐσχηματίσθη ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἡ γνώμη ὅτι ἀμέσως δυτικῶς τῆς ὑπὸ τοῦ ΤΣΔΜ καθορισθείσης γραμμῆς ἀμύνης προσφέρεται καὶ ἑτέρα τοιαύτη, στοιχιζομένη ὑπὸ τῶν ὑψωμάτων Φοῦρκα—Προφήτης Ἡλίας Φοῦρκας—Σιουμουλάζαρη—Ἐπάνω Ἀρένα. Αὕτη ἦτο ἐπικρατεστέρα τῆς ἤδη κατεχομένης καὶ δεδομένου ὅτι αὕτη δὲν κατείχετο ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἀπεφάσισε, παρὰ τὴν διαταγὴν ἀμύνης τοῦ ΤΣΔΜ, ὅπως ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς ἐπομένης προωθηθῇ πρὸς κατάληψιν τῆς ἀνωτέρω γραμμῆς, πρὶν ἢ αὕτη καταληφθῇ ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Ἐκ τῆς γραμμῆς ταύτης ἡδύνατο νὰ προσβληθῇ κατὰ πλευρὸν σύμφωνα πρὸς τὰς ὑπαρχούσας πληροφορίας, ὁ πρὸς Σαμαρίναν κινούμενος ἐχθρὸς. Πράγματι· τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν μετὰ τὴν κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων Ταμποῦρι καὶ Φοῦρκα, ἐστράφη πρὸς Σαμαρίναν ἀποκαλύπτον οὕτω τὸ ἀριστερόν του πλευρόν ⁽²⁾.

Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀντεπιθέσεως ταύτης ἡ μεραρχία διέταξε ⁽³⁾ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Μισύρην, ὅπως διὰ μὲν τῆς τιθεμένης ὑπὸ τὰς διαταγὰς του ἴλης τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἥτις ἀπὸ πρωίας εἶχε κατευθυνθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Πρίασπος, ἐξασφαλίσῃ τὸν αὐχένα Πρίασπου, διὰ δὲ τῆς ὑπ' αὐτὸν διλοχίας πεζικοῦ μετὰ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ καὶ διμοιρίας πολυβόλων ἐκκινῶν ἀμέσως ἐξ Ἑπταχωρίου νὰ κατευθυνθῇ εἰς Πρίασπον καὶ νὰ καταλάβῃ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 7.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 7.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 7.

τὸ ὕψωμα Ζέρβας διὰ τὴν ἐνέργειαν ἐκείθεν ἐπιθέσεως τὴν ἐπομένην κατόπιν νεωτέρας διαταγῆς.

Ἡ ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Μισύρην διλοχία ἐξεκίνησε τὴν 1600 ὑπὸ ἀκατάσχετον βροχὴν, ψῦχος καὶ βαθὺ σκότος. Ἀρκετοὶ ἄνδρες ἦσαν ἀνυπόδητοι καὶ μὲ ἐφθαρμένον ἱματισμόν. Ἡ ὁδὸς πρὸς Πρίασπον ἦτο ἐν ἀθλίᾳ καταστάσει λόγῳ τῶν ἐπὶ ἡμέρας πιπτουσῶν καρταρρακτωδῶν βροχῶν, οὕτω, οἱ ἄνδρες καὶ τὰ κτήνη ἐκινουῦντο βυθιζόμενοι βαθέως εἰς τὴν ἰλύν. Τὸ ἀπόσπασμα φθάνει κατὰ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας εἰς Πρίασπον, ἐνθα συναντᾶται μετὰ τῆς Ἰλῆς τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως τελοῦσης ἐν ἀναμονῇ διαταγῶν τῆς μεραρχίας. Ὁ οὐλαμὸς πυροβολικοῦ ἠναγκάσθη λόγῳ τῆς κακῆς καταστάσεως τῆς ὁδοῦ νὰ διανυκτερεύσῃ καθ' ὁδόν, φθάσας εἰς Λυκορράχην τὴν 1400 τῆς ἐπομένης διὰ νὰ λάβῃ μόνον τότε μέρος εἰς τὴν διεξαχθεῖσαν ἐπίθεσιν. Ἡ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων τῆς μεραρχίας περὶ ἐπιθετικῆς ἐνεργείας τοῦ ἀποσπάσματος Μισύρη περιέρχεται εἰς τοῦτο τὴν 0400 τῆς 1ης Νοεμβρίου.

Ὁ ἐπὶ τῆς συμβολῆς τοῦ ποταμοῦ Σαρανταπόρου καὶ τοῦ ρεύματος Μαρδίτσα γέφυρα εἶχε καταστραφῇ τῇ διαταγῇ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου. Προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθῇ αὕτη διὰ τὴν ἐπίθεσιν, ἐπεσκευάσθη προχείρως, κατόπιν διαταγῆς τῆς μεραρχίας.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, τὰ τμήματα τῆς Πίνδου κατεῖχον τὴν γραμμὴν Πρίασπος—Τσοῦμα—Σμάρα—Κούτσουρο—Γάβρος—Βούζιον καὶ Κεράσοβον. Οἱ Ἴταλοι εἶχον φθάσει μέχρι τῆς γενικῆς γραμμῆς Κάντζικο—Φοῦρκα—Τσοῦκα—Ταμποῦρι—Γύφτισσα—Μόλιστα.

Ἡ ἐγκατάστασις διοικήσεως Μεγάλῃς Μονάδος εἰς Ἑπταχώριον, ἡ συνελθὺς ἀφίξις ἐνισχύσεων καὶ αἱ ἀκαταπόνητοι προσπάθειαι ὥς κατέβαλον ὁ Διοικητὴς καὶ οἱ Ἀξιωματικοὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου διὰ τὴν ταχίστην ἀνασυγκρότησιν τῶν τμημάτων των, ἀνεπτέρωσαν τὸ ἠθικὸν πάντων.

Οὕτω κατὰ τὰς ἐπομένας ἡμέρας κατωρθώθη ἡ ραγδαία ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν ὅπλων ἀνατροπὴ τῆς καταστάσεως εἰς τὸν Τομέα τῆς Πίνδου, καταλήξασα εἰς ἀληθῆ συμφορὰν τῶν διεισδυσασῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων.

Αἱ περαιτέρω ἀποφάσεις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.

121. Ἡ δημιουργηθεῖσα κρίσιμος εἰς τὸν Τομέα Πίνδου κατάστασις, εἶχε, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ἑλλήνος Ἀρχιστρατήγου διευκρινισθῇ. Πιθανώτατα αἱ προθέσεις τῆς Ἰταλικῆς Ἡγεσίας ἦσαν ὅπως, δι' ἐνεργείας μέσῳ τῶν κοιλάδων τοῦ Κερασοβίτικου, τοῦ Ἀώου ἢ καὶ τοῦ Ζαγορίτικου ποταμοῦ, ἀπειλήσει τὸ πλευρὸν τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τὴν κυρίαν συγκοινωνίαν τῆς Ἠπείρου πρὸς τὴν Θεσσαλίαν διὰ τοῦ Ζυγοῦ Μετσόβου. Αἱ πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς δημιουργηθείσης ἐν τῷ Τομεῖ Πίνδου καταστάσεως προθέσεις τοῦ ΓΣ ἦσαν αἱ ἑξῆς (1):

1ον. Σταθεροποιήσις τῶν χειλέων τοῦ ρήγματος, ἅτινα πρὸς Βορρᾶν μὲν εἶχον ἤδη ἐντοπισθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Κιάφα τοῦ Γράμμου, πρὸς Νότον, δὲ εἰς τὴν περιοχὴν Βρυσοχώρι Νοτίως Κονίτσης

2ον. Προοδευτικὴ μείωσις καὶ τελικῶς ἀπόφραξις τοῦ ρήγματος μὲ στήριγμα πάντοτε τὰ σταθεροποιημένα χεῖλη τούτου διὰ τῆς δημιουργίας στερεοῦ μετώπου περιβάλλοντος τὸν σχηματιζόμενον θύλακα.

3ον. Ἐξάλειψις τοῦ θύλακος, δι' ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν ἐκτελεσθησομένων

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Α/Ι Σελ. 38.

τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀναλόγως τῶν διατιθεμένων μέσων.

Πρὸς τοῦτο ἐξέδωκε τὴν ἀπὸ 31ης Ὀκτωβρίου διαταγὴν (1) πρὸς τὸ ΤΣΔΜ, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ καὶ τὴν VIII Μεραρχίαν ἐν ἣ ἀνελύετο ἡ δημιουργηθεῖσα εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ μέχρι τῆς 1100 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου κατάστασις καὶ αἱ δυνατότητες δημιουργίας ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν ἀπειλῆς κατὰ τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τῶν διὰ Μετσόβου πρὸς Θεσσαλίαν συγκοινωνιῶν. Διὰ ταύτης διετάσσετο τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ὅπως, πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ κινδύνου τούτου, ἐπιδιώξῃ τὴν ἀποκατάστασιν πρώτον ἐνὸς σταθεροῦ μετώπου μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ του καὶ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας μετὰ τῆς ὁποίας νὰ ἐπιζητήσῃ τὸν σύνδεσμον. Ἐπίσης διετάσσετο ὅπως συγκροτήσῃ εἰς τὸ ἀριστερόν αὐτοῦ ἰσχυρὰν ταχυκίνητον ἐφεδρείαν, πρὸς ἀπαγόρευσιν τῆς κινήσεως τοῦ ἐχθροῦ πρὸς Γρεβενὰ καὶ Μέτσοβον, καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ προπαρασκευάσῃ καὶ νὰ ἐκτελέσῃ ἐπιθετικὰς ἐνεργείας, πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως ἀπειλήσῃ τὰς διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Σαρανταπόρου ποταμοῦ συγκοινωνίας τοῦ ἐχθροῦ, καθὼς καὶ τὰ νῶτα τοῦ πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ ἐνεργούντος τοιούτου. Πρὸς τοῦτο ὑπήχθη ὑπὸ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ ἣτις συνεκεντροῦτο εἰς τὴν περιοχὴν Γρεβενῶν.

Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ (2), συγκεντρουμένη ἀρχικῶς εἰς τὴν περιοχὴν Καλαμπάκας, διετάσσετο ὅπως προωθουμένη εἰς τὴν περιοχὴν Μετσόβου ἐξασφάλισι τὴν κάλυψιν τοῦ ἄξονος Ἰωάννινα—Καλαμπάκα, ἀπὸ τῶν κατευθύνσεων τῆς Ἀνω κοιλάδος τοῦ Ἀώου ποταμοῦ καὶ τῆς κοιλάδος Ζαγορίτικου ποταμοῦ, συνδεομένη μετὰ τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς της εἰς Καλαμπάκαν, ἐτίθεντο τὸ 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον Τάγμα), τάγμα τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ, καὶ μία πυροβολαρχία τῶν 155.

Τὰ ἀνωτέρω μέτρα διὰ τὴν ταχείαν συρροὴν πρὸς Πίνδον πάσης διαθέσιμου δυνάμεως, ἀφεώρουν τὴν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν παρὰ τοῦ ΓΣ τῆς δημιουργηθείσης ἐν τῷ τομεῖ Πίνδου ἀνωμάλου καταστάσεως, καθόσον τὸ ρῆγμα καὶ ὁ θύλαξ ἐδημιουργήθησαν εἰς τὴν ζώνην τοῦ ὁρίου τῶν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ὑπαγομένων VIII Μεραρχίας καὶ ΤΣΔΜ, ἀπαιτοῦντα ὡς ἐκ τούτου τὴν ἐπέμβασιν τούτου διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς συνεχείας τοῦ μετώπου.

Τὸ ΤΣΔΜ, βάσει τῆς ἀπὸ 30ης Ὀκτωβρίου διαταγῆς τοῦ ΓΣ προγενοστέρας τῆς ἀνωτέρω περὶ τῆς ταχυτέρας ἀναλήψεως τοῦ ἀγῶνος τῆς Πίνδου ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, καθώρισε διὰ τῆς ἀπὸ 31ης Ὀκτωβρίου διαταγῆς του ὅπως ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου προωθηθῶσιν οἱ Σταθμοὶ Διοικήσεως τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ, καὶ ἀναληφθῇ παρ' αὐτῶν ἡ διεύθυνσις τοῦ ἀγῶνος εἰς τὰς ἀντιστοίχους ζώνας. Δι' ἐτέρας διαταγῆς τῆς αὐτῆς ἡμερομηνίας παρείχεν εἰς τὰ Σώματα Στρατοῦ τὰς ἐπομένας ὁδηγίας (3) :


Ἀμφότερα τὰ Σώματα Στρατοῦ, νὰ συντονίσουν καὶ προωθήσουν τὰς ἐργασίας ἐπιστρατεύσεως καὶ συγκεντρώσεως ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ σχεδίου καὶ τῶν ἐπελθουσῶν ἐκ τῶν γεγονότων μεταβολῶν. Νὰ συμπληρώσουν τὰς εἰς προσωπικὸν καὶ ὕλικὸν ἑλλείψεις τῶν ἐσπευσμένως προωθηθεῖσων μονάδων, καὶ νὰ ὀργανώσουν τὰς διαβιβάσεις, τοὺς ἀνεφοδιασμοὺς καὶ τὰς μεταφοράς των.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ νὰ μελετήσῃ καὶ προπαρασκευάσῃ εὐρεῖαν ἐπιθετικὴν ἐνεργεῖαν πρὸς ἀνακατάληψιν τῆς περιοχῆς τοῦ Γράμμου ἐπὶ τῶν κατευ-

(1) Παράρτημα 17.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/34.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α/1 Σελ. 8.



θύνσεων Σούφλικας—Μαύρη Πέτρα—Σταυρός καὶ Βούζιον—Ταμποῦρι—Γύφτισσα μὲ ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν ἀποκατάστασιν τῆς τοπικῆς Σταυρός—Γύφτισσα—Τσομπάνη, τὴν συντριβὴν τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ εἰσδυνουσῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων καὶ τὴν προπαρασκευὴν μελλοντικῶς ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων εὐρυτέρας κλίμακος.

Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ νὰ ἐκτελέσῃ τὰς ἐπὶ τοῦ μετώπου του διαταχθεῖσας τοπικὰς ἀντεπιθέσεις, καὶ νὰ εἶναι εἰς θέσιν συγχρόνως νὰ ἐνισχύσῃ ἐνδεχομένως τὴν ΙΧ Μεραρχίαν διὰ δύο ταγμάτων πεζικοῦ καὶ μιᾶς μοίρας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα.

122. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διετήρησε τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του κατὰ τὰς 28ην καὶ 29ην Ὀκτωβρίου εἰς Λάρισαν ἵνα ἐξασφαλίσῃ ἀφ' ἑνὸς μὲν τὴν προώθησιν τῶν ἐπιστρατευομένων ἤδη τμημάτων καὶ μονάδων του, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχεδίων Ἐπιστρατεύσεως ὁλοκλήρου τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Βάσει προγενεστέρων διαταγῶν τοῦ ΓΣ, ὁ ἀγὼν τοῦ Τομέως Πίνδου καὶ τῆς ΙΧ Μεραρχίας θὰ διεξήγετο ὑπὸ τὴν ἀμεσον διεύθυνσιν τοῦ ΤΣΔΜ μέχρι τῆς εἰσόδου εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ὄγκου τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Τὴν μεσημβρίαν τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ μετεκίνησε τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του ἐκ Λαρίσης εἰς Κοζάνην. Εἰς Λάρισαν παρέμεινεν ὁ Διοικητὴς Πεζικοῦ τῆς Ι Μεραρχίας καὶ τὰ Γραφεῖα μεταφορῶν καὶ ἐπιστρατεύσεως τοῦ Σώματος Στρατοῦ, διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ τῶν μεταφορῶν σημαντικοῦ ἀριθμοῦ μονάδων καὶ σχηματισμῶν. Ὁ διοικητὴς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἅμα τῇ ἀφίξει του εἰς Κοζάνην ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ ΤΣΔΜ περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ μετώπου τῆς Πίνδου, ἥτις παρουσιάζετο ὡς κάτωθι :

Λόγω ἀπωλείας τῆς ἐπαφῆς, δὲν ὑπῆρχον εἰς τὸ ΤΣΔΜ σαφεῖς πληροφορίες περὶ τοῦ βάρους, εἰς ὃ εἰσέδυσεν ὁ ἐχθρὸς εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Πίνδου ὡς καὶ περὶ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ. Ἐκ τῶν φίλιων τμημάτων, τὰ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Σούφλικά τμήματα πιθανὸν νὰ κατεῖχον εἰσέτι τοῦτο καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ὠψώματος Σταυροῦ τμήματα δεχθέντα ἐπιθέσιν ὑπερτέρων ἐχθρικῶν δυνάμεων διεσκορπίσθησαν. Τὸ 1/51 Τάγμα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου εἶχε διαταχθῇ ὑπὸ τῆς Ι Μεραρχίας νὰ συμπτυχθῇ εἰς Βούζιον. Οὕτω, ἐπὶ τῆς Πίνδου, οὐδὲν φίλιον τμήμα ὑπῆρχεν ἵνα ἀντιτάξῃ ἀντίστασιν εἰς τὸν ἐχθρόν, πλὴν τοῦ μόλις ἀφικθέντος εἰς Ἐπταχώριον 1/2 Τάγματος. Περὶ τῶν δυνάμεων τοῦ ἐχθροῦ καὶ τῶν κατευθύνσεων αὐτοῦ οὐδεμία ὑπῆρχε πληροφορία.

Ὁ διοικητὴς τοῦ ΤΣΔΜ μετὰ τὸν ἀνωτέρω κατατοπισμὸν τοῦ διοικητοῦ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀνέθεσεν εἰς τοῦτον τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἀγῶνος εἰς τὸν Τομέα Πίνδου, ἣν θὰ ἀνελάμβανεν ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου. Εἰς τὴν πραγματικότητα ἀνέλαβε ταύτην ἀπὸ τῆς νυκτὸς τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου.

Ὁ διοικητὴς τοῦ Σώματος Στρατοῦ, μετὰ τὸν προσανατολισμὸν του, ὑπέβαλεν εἰς τὸ ΤΣΔΜ τὰς κάτωθι προτάσεις ⁽¹⁾ :

α) Νὰ ληφθῇ τὸ ταχύτερον ἢ μετὰ τῶν Ἰταλῶν ἐπαφῇ.

β) Νὰ ἐξασφαλισθῶσιν αἱ κύριαι διαβάσεις τῆς Πίνδου Ἐπταχωρίου πρὸς Νεάπολιν, καὶ Σαμαρίνας πρὸς Γρεβενά. Διὰ τὴν ἐπίτευξιν τούτων ἐζήτησεν ὅπως τὰ εἰς Ἀμύνταιον ἀποβιβαζόμενα τάγματα τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, ἀντὶ νὰ κατευθύνωνται διὰ Καστοριάς εἰς Νεστόριον, κατευθύνωνται ἐξ Ἀμυν-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β. Σελ. 116.

ταίου εἰς Μόρφην καὶ ἐκείθεν εἰς Ἑπταχώριον. Διὰ τῆς προτάσεως ταύτης, τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐξήτει ὅπως συγκεντρώσῃ ἀριθμὸν τινα ταγμάτων εἰς Ἑπταχώριον ἵνα, ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐξασφαλίσῃ τὰς δι' Ἑπταχωρίου πρὸς τὴν Νεάπολιν διαβάσεις τῆς Πίνδου, ἀφ' ἑτέρου δὲ παρακωλύσῃ πᾶσαν ἐχθρικὴν κίνησιν μέσῳ τοῦ Ἑπταχωρίου κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ καὶ τῶν νώτων τῆς IX Μεραρχίας. Ἐν δευτέρῳ χρόνῳ, θὰ ἐπεζήτει νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Ἑπταχώριον—Σαραντάπορος καὶ Ἑπταχώριον—Κεράσοβον. Τὸ ΤΣΔΜ μετὰ μεγίστης δυσκολίας ἐπείσθη νὰ διαθέσῃ εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τὰ τάγματα ταῦτα, διότι ἤθελε νὰ διαθέσῃ εἰς ἐκάστην μεραρχίαν τὰ ὀργανικά της τάγματα.

Διὰ τὴν διάβασιν Σαμαρίνας, τὸ Σῶμα Στρατοῦ προέτεινε νὰ διατεθῶσι τὰ ταχυκίνητα τμήματα τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, τὰ ὁποῖα ἐκ τῆς περιοχῆς Νεαπόλεως νὰ ὠθηθῶσιν εἰς τὴν κατεύθυνσιν Γρεβενῶν—Σαμαρίνης. Ἡ πρότασις ὁμῶς αὕτη ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ ΤΣΔΜ τὴν ἐπομένην 31ην Ὀκτωβρίου, ἐπεμβάσει τοῦ ΓΣ.

123. Ἄμα τῇ ἀναλήψει τῆς διευθύνσεως τῶν ἐπιχειρήσεων Πίνδου ἀπὸ τῆς νυκτὸς τῆς 30–31 Ὀκτωβρίου, ὁ Διοικητὴς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἔλαβε τηλεφωνικὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν διοικητῶν ὅλων τῶν ὑπὸ τὰς διαταγὰς του τεθεισῶν μονάδων, καθὼς καὶ μετὰ τοῦ εἰς Καστορίαν διοικητοῦ τῆς IX Μεραρχίας, ἐνημερωθεὶς πλήρως ἐπὶ τῆς γενικῆς καταστάσεως.

Μετὰ τὴν ἐνημέρωσίν του ἐπὶ τῆς καταστάσεως, τὸ Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ, διαθέτουςαν μίαν ἐλαφρὰν μηχανοκίνητον ἵλην καὶ πυροβολαρχίαν Σκόντα ἐπ' αὐτοκινήτων, ὅπως ἐντὸς τῆς 31ης Ὀκτωβρίου προωθηθῇ διὰ Γρεβενῶν εἰς Δούτσικον καὶ ἐξασφαλίσῃ τὰς ἀπὸ Σαμαρίνης πρὸς Γρεβενὰ διαβάσεις, δημιουργοῦσα συγχρόνως ἀπειλὴν κατὰ τοῦ πλευροῦ τοῦ ἐχθροῦ, ὅστις ἤθελε κατέλθῃ ἀπὸ Σαμαρίνας εἰς Δίστρατον. Πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς ταύτης, ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ ἡ Διοίκησις τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/7 Τάγματος καὶ οὐλαμοῦ τοῦ IV Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ. Ὡσαύτως διέταξε τὴν προώθησιν τῆς πυροβολαρχίας τῶν 155 Β' Συντάγματος Βαρέος Πυροβολικοῦ ἀπὸ Λαρίσης εἰς Γρεβενὰ (1).

124. Δι' ἐκδοθείσης τὴν 31ην Ὀκτωβρίου διαταγῆς τὸ Β' Σ. Στρατοῦ (2) ἔθεσεν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς I Μεραρχίας πάντα τὰ διαθέσιμα κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην τμήματα, ἥτοι :

Τὸ Ἀπόσπασμα Πίνδου (μεῖον δεξιὸς ὑποτομεύς), τὸ I/4 Τάγμα (μεῖον λόχος) σὺν δύο διμοιρίαι πολυβόλων, πυροβολαρχίαν τοῦ I Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τὰ II/7 καὶ III/52 Τάγματα, κινούμενα πρὸς Μόρφην.

Ἡ δοθεῖσα εἰς τὴν μεραρχίαν ἀποστολὴ συνίστατο εἰς τὸ νὰ ἐξασφαλίσῃ ὅπωςδὴποτε τὰς διαβάσεις τὰς ἀγούσας ἀπὸ τῶν περιοχῶν Κερασόβου, Πυρσόγιαννης καὶ Βούρμπιανης, πρὸς τὰς περιοχὰς Ἑπταχωρίου. Πενταλόφου καὶ Μόρφης (3).

Ἡ I Μεραρχία ἐπιτίθεται.

125. Κατόπιν τῆς ἐνεργηθείσης τὴν πρωτὴν 31 Ὀκτωβρίου ἀναγνωρίσεως

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/A/2β Σελ. 19.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Γ. 643/A/2α Σελ. 24.

(3) Παράρτημα 18.

του ἑδάφους, ἡ Ι Μεραρχία συνεκρότησεν ἀπὸ τῆς 2230 τῆς αὐτῆς ⁽¹⁾ τρία τακτικά συγκροτήματα ἅτινα τὴν 1ην Νοεμβρίου θὰ ἐπετίθεντο πρὸς Δυσμάς. Ἐκ τῶν τριῶν τακτικῶν συγκροτημάτων, τὸ Βόρειον Συγκρότημα δυνάμεως δύο λόχων πεζικοῦ, ἱλῆς ἱππικοῦ, δύο διμοιριῶν πολυβόλων καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Μισύρην, θὰ ἐπετίθετο τὴν 0730 ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Πρίασπος—Λυκορράχη—Ὁξυᾶ ⁽²⁾. Τὸ Νότιον Συγκρότημα ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Δαβάκην, θὰ ἐπετίθετο τὴν αὐτὴν ὥραν διὰ διλοχίας πεζικοῦ, διμοιρίας πολυβόλων καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κούτσουρο—Προφήτης Ἡλίας Φούρκας.

Ἐτέρα διλοχία τοῦ 1/4 Τάγματος ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ ἐπιτελοῦς συνδέσμου τοῦ ΤΣΔΜ ἀνήκουσα εἰς τὸ Νότιον Συγκρότημα, μετὰ δύο διμοιριῶν πολυβόλων, τοῦ Λόχου Προκαλύψεως Βούρμπιανης καὶ ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας, θὰ ἐπετίθετο συγχρόνως πρὸς Γάβρον—Τσοῦκαν—Ζεκίρη. Οὐλαμὸς ἱππικοῦ θὰ ἀνεγνώριζε πρὸς Φούρκαν. Εἰς τὸ ἄκρον ἀριστερόν, ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ 1/51 Τάγματος (μεῖον λόχος καὶ δύο διμοιριῶν πολυβόλων, πλεον οὐλαμὸς 11 λόχου) ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 1/51 Τάγματος θὰ ἐπετίθετο ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Λιάγκη—Ταμποῦρι—Γύφτισσα. Τὸ 1/2 Τάγμα συνεκεντρώθη δυτικῶς Ἐπταχωρίου ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας, πλὴν λόχου ὅστις παρέμεινεν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Προφήτου Ἡλίας Ἐπταχωρίου ⁽³⁾.

Τὴν πρωΐαν τῆς 1ης Νοεμβρίου αἱ ἐπὶ τῆς Πίνδου Ἰταλικαὶ δυνάμεις ἐκαλύπτοντο εἰς τὸ ἀριστερόν των, εἰς τὴν περιοχὴν Ταμποῦρι—Κάντζικο—Λυκορράχη διὰ τάγματος μετὰ πυροβολαρχίας, αἱ δὲ λοιπαὶ δυνάμεις τῆς Μεραρχίας Ἀλπιניστῶν ἐκινουῦντο διὰ τῶν ἐκατέρωθεν τοῦ Σμόλικα διαβάσεων ἀφ' ἐνὸς πρὸς Σαμαρίναν καὶ Δίστρατον, καὶ ἀφ' ἐτέρου πρὸς Παλαιοσέλιον—Ἀρματα—Δίστρατον.

Ἡ Ι Μεραρχία, τὴν πρωΐαν τῆς 1ης Νοεμβρίου καὶ πρὶν ἢ ἐκδηλωθῇ ἡ ἐπιθετικὴ τῆς ἐνέργεια, ἀνέφερεν εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τὴν ληφθεῖσαν ὑπ' αὐτῆς ἀπόφασιν, ὅπως ἐπιτεθῇ κατὰ τῶν Ἰταλῶν ἀπὸ τῆς 0730.

Τὴν 0730 τῆς 1ης Νοεμβρίου, ἐκδηλοῦται ἡ ἐπίθεσις τῶν τμημάτων τῆς μεραρχίας. Τὰ τμήματα τοῦ Βορείου Συγκροτήματος ἐκκινουῦσι τὴν 0730, προπορευομένου τοῦ ἱππικοῦ. Ὄταν ταῦτα ἀφίκοντο εἰς τὰ ἀνατολικά ὑψώματα τοῦ χωρίου Λυκορράχης, ἀντελήφθησαν ἐχθρικὴν φάλαγγα δυνάμεως 300 περίπου ἀνδρῶν μετὰ μεταγωγικῶν, κατευθύνοντιν ἐκ τοῦ χωρίου τούτου πρὸς Κάντζικο καὶ ἐπιτίθενται ἐναντίον ταύτης αἰφνιδιαστικῶς. Ἡ ἐχθρικὴ δύναμις καταλαβοῦσα ἐν τάχει τὰ νοτιοανατολικά καὶ βορειοανατολικά ὑψώματα τοῦ χωρίου Λυκορράχης, ἡμύνετο διὰ τῶν πολυβόλων καὶ τῶν λοιπῶν αὐτομάτων ὀπλῶν ἀνευ ὑποστηρίξεως πυροβολικοῦ καὶ ὄλμων. Τὸ συγκρότημα, ἐξηνάγκασε τὴν ἰταλικὴν δύναμιν νὰ συμπτυχθῇ πρὸς τὴν Λυκορράχην καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπιτεθὲν κατὰ τοῦ χωρίου συνέτριψε διὰ τῶν χειροβομβίδων τὰς τελευταίας ἰταλικὰς ἀντιστάσεις, αἰχμαλωτήσαν 130 ὀπλίτας καὶ τρεῖς ἀξιωματικούς. Ἐτέρους 80 ὀπλίτας, 120 κτήνη καὶ πολλὰ ἐφόδια περισυνέλεξεν εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Σαρανταπόρου.

Τὴν 1100 τραυματίζεται ὁ διοικητὴς τοῦ συγκροτήματος Ἀντισυνταγματάρχης Μισύρης παραμείνας εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης μέχρι τῆς 1500, ὅτε καὶ μετεφέρθη εἰς Ἐπταχώριον. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ συγκροτήματος ἀνῆλθον εἰς 50 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ τραυματίας.

(1) Παράρτημα 19.

(2) Σχεδιάγραμμα 11.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2 Σελ. 9.

126. Ἡ ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ Συνταγματάρχου Δαβάκη διλοχία ἤρξατο ἐπιτιθεμένη τὴν 1000 λόγῳ βραδύτητος ἀνασυγκροτήσεως τῶν δύο λόχων τῆς. Οἱ λόχοι ἐκκινήσαντες ἐκ τῆς περιοχῆς Προφήτης Ἠλίας Ἐπταχωρίου —Κούτσουρο πρὸς τὸ ὕψωμα Προφήτης Ἠλίας Φούρκας λαμβάνουσι περὶ τὴν μεσημβρίαν τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῆς κατεχοῦσης τὸ ὕψωμα τοῦτο ἰταλικῆς διλοχίας, καλυπτούσης προφανῶς τὸν ὄγκον τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν, ὅστις ἐπεχειρεῖ πρὸς Ρωμὴν καὶ Σαμαρίναν. Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, ὁ 2ος Λόχος τοῦ 1/51 Τάγματος ἐπιτεθεὶς κατὰ τοῦ ὑψώματος Προφήτου Ἠλίας Φούρκας ἀνευ ὑποστηρίξεως τοῦ πυροβολικοῦ, καὶ μὲ τὴν λόγχην ἐφ' ὅπλου, ἀνατρέπει τὸν ἀντίπαλον καὶ καταλαμβάνει τὰ ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ ὑψώματος τούτου ἀντερείσματα. Ὁ διοικητὴς τοῦ λόχου Ἀνθυπολοχαγὸς Σπυρόπουλος Δημήτριος, ἡγούμενος τοῦ λόχου του, προσήγγισε τὸν ἀμυνόμενον πεισμόνως ἐχθρὸν μέχρις ἀποστάσεως 50 μέτρων. Ἐκσφενδονίσας χειροβομβίδας ἐναντίον φωλεᾶς πολυβόλων τὰ ὅποια ἐθέριζον τὰ τμήματά του, ἐφόνευσε τὴν Ἰταλὸν Ἀνθυπολοχαγὸν διοικητὴν τῆς διμοιρίας πολυβόλων καὶ ἀπαντας τοὺς σκοπευτὰς, ἐξουδετερώσας οὕτω τὰ πολυβόλα, συνέχισε τὴν προχώρησίν του, ἐν τέλει ὁμῶς καθηλώθη ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ Προφήτου Ἠλίας.

Ὁμοίως ὁ ἐφεδρος Ἀνθυπασπιστὴς Κουμπουρλῆς Γεώργιος, διμοιρίτης τοῦ αὐτοῦ λόχου, προχωρῶν πρὸ τῆς διμοιρίας του καὶ παροτρύνων τοὺς στρατιώτας του διὰ τὴν πρὸς τὰ ἐμπρὸς κίνησιν, ὅταν ἐφθασεν εἰς ἐγγυτάτην ἀπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἀπόστασιν ἐκσφενδονίσας χειροβομβίδας, κατορθώνει νὰ ἐξουδετερώσῃ τὰ ἐναντι αὐτοῦ ἐχθρικά πολυβόλα. Τραυματισθεὶς ἅπαξ, συνεχίζει τὴν προχώρησίν του. Τραυματισθεὶς διὰ δευτέραν φοράν, ἐξηκολούθει προτρέπων τοὺς ἀνδρας του νὰ συνεχίσωσι τὴν προχώρησίν των.

Ὁ 7ος Λόχος τοῦ Τάγματος ἐκάλυπτε τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Φούρκας πρὸ τῆς ὁποίας καὶ ἐσταμάτησε λόγῳ ἰσχυρᾶς ἰταλικῆς ἀντιδράσεως. Κατὰ τὴν ἐπίχειρησιν ταύτην συνελήφθησαν ἑννέα αἰχμάλωτοι ὀπλῖται καὶ εἴκοσι ἡμίονοι πυροβολικοῦ.

127. Τὸ ἕτερον ἀπόσπασμα τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος, ἐξεδήλωσε τὴν ἐπίθεσίν του τὴν 0730. Ὁ 1/4 Λόχος καὶ δύο σωλήνες ὀλμων ἤχθησαν εἰς τὸ ὕψωμα 1031, ὁ 2/4 Λόχος μετὰ δύο σωλήνων ὀλμων φθάνει περὶ τὴν 1000 μέχρι τοῦ ὑψώματος Τσοῦκα. Τὸ ὕψωμα τοῦτο κατείχετο ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν ἰσχυρῶς. Ὁ Λόχος, διὰ τῆς λόγχης καταλαμβάνει τὴν Τσοῦκαν, πρὶν ὁμῶς προλάβῃ νὰ σταθεροποιηθῇ ἐπ' αὐτῆς δέχεται σφοδρὰν ἀντεπίθεσιν καὶ ἀνατρέπεται. Ἐπανειλημμέναι ἐπιθέσεις τοῦ λόχου πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ὑψώματος, ἀπέβησαν ἀκαρποί. Κατὰ τὴν τελευταίαν προσπάθειαν, ὁ ἐκ Δωδεκανήσου ἡρωϊκὸς διοικητὴς τοῦ λόχου Ὑπολοχαγὸς Διάκος Ἀλέξανδρος δέχεται ριπὴν πολυβόλου καὶ πίπτει νεκρὸς ἐπὶ κεφαλῇ τοῦ Λόχου του (1). Εἶναι ὁ πρῶτος Ἕλλην νεκρὸς ἀξιωματικὸς κατὰ τὸν Ἑλληνοἰταλικὸν πλεμον.

Κατὰ τὴν φάσιν ταύτην τοῦ ἀγῶνος, ἐκτὸς τοῦ Ὑπολοχαγοῦ Διάκου ἐφονεύθησαν εἰς ἀνθυπολοχαγὸς καὶ τέσσαρες στρατιῶται.

Κατόπιν τοῦ θανάτου τοῦ διοικητοῦ τοῦ 2ου Λόχου καὶ ἑνὸς ἀξιωματικοῦ τούτου, καὶ λόγῳ τῆς ἰσχυρᾶς ἰταλικῆς ἀντιστάσεως ὁ λόχος ἠναγκάσθη νὰ συμπτυχθῇ εἰς τὰς θέσεις ἐξορμήσεώς του. Διὰ τῆς συμπτώσεως ὁμῶς ταύτης τοῦ 2ου Λόχου ἐδημιουργήθη κενὸν τὸ ὅποιον καὶ ἐκαλύφθη τὴν 1400 διὰ τοῦ λόχου ἐφεδρείας τοῦ ἀποσπάσματος (Λόχου Βούρμπιανης), ὅστις ἀνέλαβε τὴν ἐξασφάλισιν τῶν ὑψωμάτων δυτικῶς Ζούζουλης.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2 Σελ. 20.

Προσπάθεια τῆς κινήσεως πρὸς Φούρκαν διὰ διμοιρίας συνεχίσεως πεζικοῦ τοῦ 1/4 Λόχου καὶ διμοιρίας πολυβόλων ἀπέτυχε ⁽¹⁾.

Τὴν 1700, ἡ κατάστασις εἰς τὸ Νότιον Συγκρότ.μα εἶχεν ὡς ἑξῆς : Εἰς τὸ ἀριστερόν, ἡ διλοχία 1/4 μετὰ τοῦ Λόχου Βούρμπιανης ἄνευ συνδέσμου μετὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ συγκροτήματος εἶχε τὸν ἕνα λόχον εἰς τὸ ὕψωμα 1031 καὶ τὸν ἕτερον εἰς τὴν βᾶσιν ἐξορμήσεως. Εἰς τὸ δεξιόν, ὁ μὲν 2ος Λόχος καθηλωμένος πρὸ τοῦ Προφήτου Ἡλίας Φούρκας, ὁ δὲ 7ος καθηλωμένος ἐπίσης πρὸ Φούρκας. Ἀριστερώτερον, ἐπὶ τῆς πρὸς Φούρκαν ὁδοῦ καὶ 2 χιλιόμετρα νοτίως Φούρκας, διμοιρία πεζικοῦ μετὰ διμοιρίας πολυβόλων καὶ ὅλμων. Οἱ Ἴταλοι ἐξακολουθοῦσι νὰ κατέχωσι τὰ ὑψώματα Κάντζικο, τὰ ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ ὑψώματος Προφήτης Ἡλίας Φούρκας ὑψώματα, καὶ τὸ χωρίον Φούρκα.

Κατὰ τὰς μεταμεσονυκτίους ὥρας, ὁ 1/4 Λόχος ἀναγκάζεται νὰ συμπτυχθῇ πρὸς κάλυψιν τοῦ ἀριστεροῦ του πλευροῦ εἰς τὰς ἐπὶ τοῦ Γάβρου θέσεις ἐξορμήσεώς του. Μία διμοιρία τοῦ λόχου τούτου ἐτέθη ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ Συνταγματάρχου Δαβάκη. Οὕτω ἡ διλοχία 1/4 Τάγματος ἐπανῆλθεν εἰς τὰς θέσεις ἐξορμήσεώς της. Κατὰ τὴν νύκτα οἱ Ἴταλοι ἐνεργήσαντες ἐπίθεσιν πρὸ ἐκδίωξιν τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων ἐκ τῶν ἀνατολικῶς τοῦ ὑψώματος Προφήτης Ἡλίας Φούρκας ἀντρεισμάτων ἀποκρούονται. Ὁ Συνταγματάρχης Δαβάκης πρὸ τῆς ἰσχυρᾶς ἀντιστάσεως τῶν Ἱταλῶν καὶ τῆς καθηλώσεως τῶν τμημάτων του εἰς τὴν περιοχὴν Φούρκας, διὰ τηλεφωνικῶν ἀναφορῶν πρὸς τὴν μεραρχίαν ἐζήτει τὴν ἐνίσχυσίν του διὰ τάγματος πεζικοῦ, ὑπολογίζων τὴν ἐναντι αὐτοῦ ἐχθρικὴν δύναμιν εἰς ὁλόκληρον τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν ἐκ τριῶν ταγμάτων καὶ τριῶν πυροβολαρχιῶν ⁽²⁾.

Ἡ μεραρχία πρὶν ἢ περιέλθῃ αὐτῇ ἡ ἀνωτέρω ἀναφορὰ εἶχε διαθέσει ἤδη τὸ III/52 Τάγμα, (μείον λόχος), τεθὲν εἰς κίνησιν τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 1ης Νοεμβρίου, ἵνα δι' αὐτοῦ συνεχισθῇ ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 2ας Νοεμβρίου ἡ ἐπίθεσις πρὸς ὁλοκλήρωσιν τοῦ ὑψώματος Προφήτης Ἡλίας Φούρκας, καὶ ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑψώματος Ταμποῦρι. Τὸ τάγμα τοῦτο, ἀνῆκον εἰς τὸ ἐν Τυρνάβῳ ἐδρεῖον 52ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἐκκινήσαν ἐκεῖθεν τὴν 29ην Ὀκτωβρίου, φθάνει τὴν 1700 τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰς Ἀμύνταιον. Ἐκεῖθεν, κινούμενον ἐπ' αὐτοκινήτων, ἀφικνεῖται τὴν 1000 τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου εἰς Δούτσικον, ἄνευ μεταγωγικῶν καὶ τὴν 1700 τῆς 1ης Νοεμβρίου εἰς Ἐπταχώριον. Ὁ διοικητὴς τοῦ III/52 Τάγματος, λαμβάνει τὴν 1900 διαταγὴν τῆς μεραρχίας ὅπως ἀφοῦ παραδώσῃ τὸ τάγμα του εἰς τὸν ἀρχαιότερον Λοχαγόν, μεταβῇ εἰς Λυκορράχην ἵνα, κατόπιν τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Μυσίρη, ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν τῶν τμημάτων τοῦ συγκροτήματος τούτου.

128. Τὸ εἰς τὸ ἄκρον ἀριστερόν τῆς Ι Μεραρχίας Ἀπόσπασμα διοικητοῦ I/51, κατέχον τὰ ὑψώματα τοῦ Ρωμηοῦ, ἐξεδήλωσε τὴν ἐπίθεσίν του πρὸς Ταμποῦρι ἀπὸ τῆς 0830. Συγχρόνως μὲ τὴν ἐκδήλωσιν ταύτης, ἐξεδηλώθη καὶ ἰταλικὴ ἐπίθεσις ἐκ τοῦ αὐχένος τῆς Φούρκας πρὸς Ρωμηὸν διὰ δυνάμεως δύο ταγμάτων μετὰ πυροβολικοῦ καὶ ὅλμων. Ἡ μάχη διήρκεσε πεισματώδης μέχρι τῆς 1000, ὁπότε ἕτερα ἰταλικά τμήματα κατερχόμενα ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ Σμόλικα προσεπάθουν νὰ κυκλώσωσιν ἐκ τῶν νῶτων τοὺς ὑπερασπιστὰς τοῦ Ρωμηοῦ. Κατόπιν τούτου, τὸ τάγμα μετὰ τοῦ οὐλαμοῦ ἱππικοῦ ἀναγκάζεται νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Κύρκουρη καὶ ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὸν αὐχένα Σκούρτζας. Τὸ ἑσπέρας, τὸ Ἀπόσπασμα συμπτυσσόμενον ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὰ εἰς τὸ ὕψωμα Σκούρτζας τμή-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ.Φ. 668/A/2. Σελ. 3.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ.Φ. 668/B καὶ Φ. 681/A/2 Σελ. 11.

ματα τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ τεθὲν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς, ἐνετάλη ὅπως ἐγκατασταθῇ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 1533 νοτίως Σκούρτζας. Ὁ διοικητὴς τοῦ τάγματος, παρὰ τὴν διαταγὴν, δὲν ἐγκατεστάθη εἰς τὸ ὕψωμα τοῦτο (1533) ἀλλ' ἐκινήθη πρὸς τὸ χωρίον Φιλιππαίους πρὸς διανυκτέρευσιν (1).

Ὁ Οὐλαμὸς Ἱππικοῦ, λαβὼν τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν Ἱταλῶν, συμφώνως τῇ ἀποστολῇ του, εἰλίσσεται ἐπιβραδυντικῶς πρὸς Ρωμηόν.

Ἐπελθούσης τῆς νυκτός, τὰ τμήματα τῆς I Μεραρχίας κατεῖχον ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον τὴν γραμμὴν: Λυκορράχη—Ἀνατολικά ὑψώματα Προφήτη Ἥλια Φούρκας—Ἀνατολικῶς χωρίου Φούρκας—Διάβασις Γάβρου—ὑψώματα δυτικῶς Ζούζουλης μετὰ τὸν 3ον Λόχον τοῦ 51ου Συντάγματος Πεζικοῦ, συμπτυσσόμενον πρὸς Δίστρατον.

Ἡ ἐπιθετικὴ προσπάθεια τῆς I Μεραρχίας κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου ὑπῆρξεν ἐπιτυχὴς εἰς τὸ δεξιόν, συνεκρατήθη εἰς τὸ κέντρον παρὰ τὴν Φούρκαν καὶ ἀπέτυχεν εἰς τὸ ἀριστερόν, ὅπερ μάλιστα συνεπτώχθη εἰς τινὰς θέσεις, περὶ τὰ 8 περίπου χιλιόμετρα ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ. Παρὰ ταῦτα, ἡ σθεναρὰ ἐπιθετικὴ στάσις τῆς μεραρχίας ἐβελτίωσε ριζικῶς ἐντὸς 24ώρου τὴν ὅλην ὄψιν τῆς δημιουργηθείσης κρισίμου καταστάσεως, εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Πίνδου. Τὸ ἡθικὸν ἀνεπτερρώθη, καὶ διὰ τῶν ὤθηθέντων ὑπὸ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ τμημάτων, ἐδημιουργήθη μέτωπον κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον σταθερόν, ὅπισθεν τοῦ ὁποίου συνεκεντροῦντο αἱ μετακινούμεναι ἐν σπουδῇ ὑπὸ τοῦ ΓΣ μονάδες.

Οἱ Ἱταλοί, κινηθέντες ἐπιθετικῶς διὰ τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 1ης Νοεμβρίου ἐκ τῆς περιοχῆς Ταμποῦρι διὰ τοῦ δρομολογίου Ταμποῦρι—Ζεκίρι—Ρωμηὸς πρὸς Σαμαρίναν, μετὰ πλαγιοφυλακὴν δυνάμεως τάγματος ἀπὸ Φούρκας πρὸς τὸ ὕψωμα Τσοῦκα, προσέκρουσαν ἐπὶ τοῦ εἰς τὴν διάβασιν Ρωμηοῦ ἐγκατεστημένου 1/51 Τάγματος διὰ νὰ συνεχίσωσιν τὴν κίνησιν των μετὰ τὴν ἀνατροπὴν τοῦ τάγματος οὗτου ἀνενοχλήτως μέχρι τῆς Σαμαρίνας, ἣν καταλαμβάνουσι καλυφθέντες ἀπὸ Ἀνατολῶν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Ρέντα. Ἡ πρὸς Τσοῦκα κατευθυνθεῖσα πλαγιοφυλακὴ των καταλαμβάνει τὸ ὕψωμα τοῦτο πρὶν ἀπειληθῇ ὑπὸ τοῦ πρὸς αὐτὸ κινηθέντος 2/4 λόχου. Ἡ φάλαγξ τοῦ 9ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν, κινηθεῖσα ἀνενοχλήτως διὰ τῶν δυτικῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα ὁρους, καταλαμβάνει τὸ ἑσπέρας τῆς 1ῆς Νοεμβρίου τὸ χωρίον Παλαιοσέλιον εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀῶου ποταμοῦ (2).

Ἡ εἴσοδος εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ.

129. Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, ἤρξατο συγκεντρομένη εἰς τὴν περιοχὴν Γρεβενῶν ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ μετὰ διοικητὴν τὸν Συνταγματάρχην Δημάρατον Σωκράτην. Αἱ πρῶται τεθεῖσαι εἰς τὴν διάθεσιν ταύτης μονάδες ἦσαν μία ἐλαφρὰ ἱλὴ Ἱππικοῦ καὶ μία πυροβολαρχία Σκόντα.

Ἡ Ταξιαρχία τεθεῖσα ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, εἶχε τὴν ἐντολὴν ὅπως κινουμένη πρὸς Δούτσικον ἐξασφαλίσῃ τὰς ἀπὸ Σαμαρίνας πρὸς Γρεβενὰ διαβάσεις, καὶ δημιουργήσῃ ἀπειλὴν κατὰ τοῦ πλευροῦ τοῦ ἐχθροῦ, ὅστις τυχὸν ἤθελε κατέλθῃ διὰ Σαμαρίνας πρὸς Δίστρατον (3).

Ἀπὸ τῆς 0530 τῆς 1ης Νοεμβρίου, τὰ τμήματα τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, τίθενται εἰς πορείαν ἐκ Γρεβενῶν πρὸς Δούτσικον. Εἰς τὸ ὕψος τοῦ χωρίου Δοξαρά ἡ φάλαγξ ἀναγκάζεται νὰ σταματήσῃ, καθ' ὅσον τὰ αὐτοκίνητα τῆς φά-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/1. Σελ. 20.

(2) Παράρτημα 20.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/1. Σελ. 12.

λαγγος δὲν ἠδύναντο νὰ διέλθωσι λόγω τῆς παχυτάτης ἰλῦος καὶ τῆς ἀποτομότητος τῆς ὁδοῦ. Τῇ αὐθορμήτῳ καὶ ἐνεργῶ ἐπεμβάσει ἀπάντων τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Δοξαρά, κατέστη δυνατὴ ἡ περαιτέρω κίνησις τῆς φάλαγγος.

Ἡ διοίκησις τῆς ταξιαρχίας, φοβουμένη ὅτι οἱ Ἴταλοι θὰ προηγηθῶσι ταύτης εἰς Σαμαρίναν, ὁπότε ἴσως δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ καταλάβῃ ἐγκαίρως τὰ ὑψώματα ἀμέσως δυτικῶς Δούτσικου, ἔθεσε τὴν πυροβολαρχίαν ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ καὶ ἐκινήθη μετὰ τῆς ἱλῆς ἐσπευσμένως πρὸς Δούτσικον, ὅπου ἀφικνεῖται τὴν 1030 (1). Τὸ χωρίον εὐρέθη κενόν. Μόνον εἰς ἐνωμοτάρχης καὶ ἑπτὰ χωροφύλακες εὐρίσκοντο ἐκεῖ, ἡ παρουσία δὲ τούτων ἀπέβη πολύτιμος, διὰ τὴν θεραπείαν τῶν διαφόρων παρουσιασθεισῶν ἀναγκῶν.

Ἡ διοίκησις τῆς ταξιαρχίας μετὰ τῆς ἐλαφρᾶς ἱλῆς κινηθεῖσα ἐκ Δούτσικου φθάνει τὴν 1400 εἰς τὸν αὐχένα Σκούρτζας, μεταξὺ τῶν ὑποδεικτῶν 1799,69 καὶ 1533. Τὸ ἡθικὸν τῶν ἀνδρῶν τῆς ἦτο ἄριστον. Ἡ Πυροβολαρχία Σκόντα τῶν 75 ἔφθασεν ὀλίγον βραδύτερον, ταχθεῖσα παρὰ τὸ χωρίον Δούτσικο. Περαιτέρω προώθησίς τῆς δὲν ἦτο δυνατὴ λόγω τῆς ἐδαφικῆς διαμορφώσεως.

Ἀπὸ τῆς 1430 ἄρχεται ἄνευ πιέσεως τῶν Ἰταλῶν ἡ ἐγκατάστασις τῶν τμημάτων τῆς ταξιαρχίας πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς κυρίας τῆς ἀποστολῆς, δηλαδὴ τῆς ἐξασφαλίσεως τῶν ἀπὸ Σαμαρίνας πρὸς Γρεβενὰ διαβάσεων. Ἐπὶ τῇ βάσει δεδομένων, τὰ ὁποῖα ὁ διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ εἶχεν ἀπὸ ἐνεργηθείσας ἀναγνωρίσεις κατὰ τὸ ἔτος 1939, ἐγκατέστησε τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του, ἐπὶ τοῦ αὐχένος Σκούρτζας καὶ τὴν ἐλαφρὰν ἱλὴν ἐπὶ τῶν δυτικῶν καὶ βορειο-δυτικῶν κλιτύων τοῦ ὑψώματος τούτου, με ἐντολήν, τὴν ἀπαγορεύειν τῶν πρὸς Δούτσικον διαβάσεων. Ὁ δεξιὸς οὐλαμὸς τῆς ἱλῆς ταύτης ἔλαβε τὴν ἐντολήν ἐπεκτάσεως πρὸς Βορρᾶν, καὶ ἐπιτηρήσεως πρὸς τὸ ὕψωμα 1615 πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Λυκοκρέμασμα. Εἰς τὸ πρὸς νότον ὕψωμα Ἀννίτσα ἐγκατεστάθη φυλάκιον ὑπὸ ἀξιωματικὸν διὰ τὴν ἐπιτήρησιν τῆς διαβάσεως Σαμαρίνα—Παντεμισιάτι—Φιλιππαῖοι (2).

Αἱ μικραὶ καὶ ἄνευ πολυβόλων δυνάμεις τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ, δὲν ἐπέτρεπον τὴν λήψιν διατάξεως ἐξασφαλιζούσης ἀπάσας τὰς κατευθύνσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ ἔδῃ νὰ ἀπαγορευθοῦν σύμφωνα πρὸς τὴν ἀνατεθεῖσαν εἰς αὐτὴν ἀποστολήν. Ἡ ταξιαρχία συνεκέντρωσε τὰ τμήματά της διὰ τὴν ἀπαγορεύειν τῆς κυρίας κατευθύνσεως Σαμαρίνας—αὐχὴν Σκούρτζας. Τὸ ὕψωμα Σκούρτζα, ἐπικρατοῦν τῆς περιοχῆς, προσεφέρετο ὡς ἔρεισμα, τόσον διὰ τὴν ἀμυναν, ὅσον καὶ δι' ἐπίθεσιν ἀπὸ τοῦ πλευροῦ, εἰς ἣν περίπτωσιν ὁ ἀντίπαλος θὰ ἐκινεῖτο πρὸς Φιλιππαίους. Ἡ ἑτέρα κατεύθυνσις ἀπὸ Σαμαρίνα—Παντεμισιάτι—Φιλιππαῖοι ἦτο ἐπίσης σοβαρωτάτη, πλὴν, λόγω ἑλλείψεως μέσων, ἡ ταξιαρχία ἠρκέσθη εἰς ἀπλὴν ἐπιτήρησιν ταύτης. Βορειότερον εἰς τὴν παρὰ τὸ ὕψωμα 1309 διάβασιν Λυκοκρεμάσματος, ἥτις καταλαμβάνομένη ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, ἔθετεν εἰς ἄμεσον κίνδυνον τὰ πλευρὰ καὶ τὰ νῶτα τῆς ταξιαρχίας καὶ τὴν ἀπέκοπτεν ἀπὸ τὴν Ἱ Μεραρχίαν, ἐγκατεστάθη μόνον εἰς οὐλαμὸς Ἰππικοῦ.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 1ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία εὐρίσκετο εἰς τὸ ὕψωμα Σκούρτζα με τοὺς Ἰταλοὺς εἰς Σαμαρίναν καὶ Παλαιοσέλιον. Τὸ ψῆχος κατὰ τὴν νύκτα κατέστη δριμύτατον λόγω τοῦ πνέοντος σφοδροῦ ἀνέμου.

Εἰς Δούτσικον παρέμεινεν ὁ ἐπιτελάρχης τῆς ταξιαρχίας, ἐπιφορτισθεὶς μετὰ τὴν ὁργάνωσιν τῶν διαβίβασεων μέσῳ τοῦ τηλεφώνου τῆς Καλλονῆς, ὡς

(1) Σχεδιάγραμμα 12.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/1 Σελ. 17.

ἐπίσης καὶ μετὰ τὴν φροντίδα τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καὶ τῆς προωθήσεως τῶν ἀφικνουμένων τμημάτων.

Τὸ ζήτημα τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ ἦτο διὰ τὴν ταξιαρχίαν σοβαρότατον, Αὕτη εὐρίσκετο εἰς λίαν ὀρεινὴν περιοχὴν, μακρὰν τῶν κέντρων ἐφοδιασμοῦ, καὶ ἐπὶ πλεόν, ἐσπερείτο παντελῶς μεταγωγικῶν. Ἡ περιφέρεια ἐξ ἄλλου, εἶχε τελικῶς ἀποστραγγισθῇ τῶν κτηνῶν τῆς, κατόπιν τῆς ἐπιστρατεύσεως, καὶ δὲν ἀπέμενεν ἄλλο μέσον παρὰ ἡ μεταφορὰ τῶν ἐφοδίων καὶ τῶν πυρομαχικῶν διὰ τῶν χωρικῶν. Καὶ πάλιν ἐξεδηλώθη τὸ πατριωτικὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑψηλὸν αἶσθημα τοῦ καθήκοντος καὶ χάρις εἰς τὴν προθυμίαν τῶν κατοίκων τῶν πέριξ χωρίων, κατωρθώθη νὰ ἐπιτευχθῇ ὁ ἀνεφοδιασμὸς κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἱκανοποιητικῶς. Γέροντες, γυναῖκες καὶ παιδιά, μετέφερον διὰ τῶν χειρῶν καὶ ἐπὶ τῶν ὤμων των κιβώτια ὑλικῶν καὶ τροφίμων πεζοποροῦντες ἐπὶ μακρόν, ὑπὸ δριμύ ψυχῆς καὶ ἐπὶ δυσβάτων ἀτραπῶν. Οὐχ' ἥττον καὶ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ μετεκίνησε ἀπὸ τῆς 29—30 Ὀκτωβρίου δύο μοίρας αὐτοκινήτων δι' ἀνεφοδιασμοὺς καὶ μεταφορὰς τμημάτων, καὶ ἐνίσχυσε τὴν πατριωτικὴν ἐνέργειαν τῶν κατοίκων.

Τὴν 0300 τῆς 2ας Νοεμβρίου ⁽¹⁾ ἡ ταξιαρχία διέταξε τὸ 1/51 Τάγμα ὅπως ἐτοιμασθῇ δι' ἐπιθετικὴν κίνησιν ἅμα τῇ ἑω. Ἡ ἐκτέλεσις τῆς διαταγῆς ταύτης ἐπεβραδύνθη, διότι τὸ τάγμα εὐρίσκετο εἰς Φιλιππαίους καὶ μόνον μετὰ τὴν λῆψιν τῆς διαταγῆς τῆς ταξιαρχίας ἐκινήθη πρὸς Ἀννίτσαν ἵνα ἐτοιμασθῇ διὰ τὴν ἐπίθεσιν. Κινήσεις ἐχθρικῶν τμημάτων παρατηρήθησαν δι' αὐχένος Ρωμηοῦ πρὸς Σαμαρίναν.

Τὴν 1100 ἤρχισαν καταφθάνοντα ἐπ' αὐτοκινήτων εἰς Δούτσικον τὰ πρῶτα τμήματα τοῦ 1ου Συντάγματος Ἱππικοῦ ἅτινα ἡ ταξιαρχία ἐκίνησεν ἀμέσως πρὸς τὸν αὐχένα Σκούρτζα. Ἐκ τούτων, εἰς οὐλαμὸς διετέθη εἰς τὴν διάβασιν Λυκοκρεμάσματος με ἐντολὴν ἀμύνης ἐπὶ τόπου καὶ τοῦτο διότι ἡ ταξιαρχία ὥς καὶ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐφοβοῦντο ὑπερκέραιον τῆς τοποθεσίας ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης. Τὸ σύνταγμα τοῦτο, ἀναχωρήσαν ἐκ Λαγκαδᾶ κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ τὴν νύκτα τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου μετεφέρθη σιδηροδρομικῶς μέχρι Βερροίας καὶ ἐκεῖθεν ἐφθάσεν εἰς Δούτσικον τὴν μεσημβρίαν τῆς 2ας Νοεμβρίου, τεθὲν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ. Ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, κινηθεῖσα καὶ αὕτη ἐκ Λαρίσης τῆς 1530 τῆς 29ης Ὀκτωβρίου εὐρίσκετο τὸ μεσονύκτιον τῆς 30ῆς εἰς Σέρβια, ὅπου ἡ κυρία δύναμις τῆς, ἐπιβιβάσθεισα αὐτοκινήτων, φθάνει τὴν μεσημβρίαν τῆς 2ας Νοεμβρίου εἰς Δούτσικον. Εἰς τὴν ταξιαρχίαν διετέθη ἐπὶ πλεόν μία ἐλαφρὰ Ἰλη τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἱππικοῦ καὶ μία πυροβολαρχία Σκόντα.

Ἡ ταξιαρχία, ἐνδιαφερομένη πρωτίστως ὅπως ἐκτοξευθῇ ὅπωςδὴποτε μία ἐπίθεσις ὅχι τόσον διὰ τὴν ἀπόκτησιν σπουδαίων ὠφελημάτων, ὅσον κυρίως διὰ τὴν ἀναπτέρωσιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἀνδρῶν, ὅπερ ἐφθείρετο διὰ τῆς μέχρι τότε παθητικῆς στάσεως, ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ διὰ τῆς ἐλαφρᾶς Ἰλης ἐν τῇ κατευθύνσει Μπαλῆ (1532)—Ρέντα (1706) με ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὸ ὑψωμα Ρέντα καὶ διὰ τοῦ 1/51 Τάγματος, ὅπερ ἔθεσεν ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 1ου Συντάγματος Ἱππικοῦ, ἐν τῇ κατευθύνσει Ἀννίτσα (1700)—Ρέντα με ἀντικειμενικὸν σκοπὸν ἐπίσης τὸ ὑψωμα Ρέντα ⁽²⁾. Ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ καὶ ἐπὶ τῆς γραμμῆς Σκούρτζα ἐτάχθησαν τὰ καταφθάνοντα τμήματα Ἱππικοῦ ὑπὸ τὴν Διοίκησιν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/1 Σελ. 20.

(2) Σχεδιάγραμμα 12.

τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως. Ἡ Ὀμάς εἶχεν ἐνισχυθῇ διὰ τῆς ἐπιλαρχίας Μέξα τοῦ 1ου Συντάγματος Ἱππικοῦ (1).

Ἡ ἐπίθεσις ἐξεδηλώθη τὴν 1600 ἄνευ ὑποστηρίξεως πυροβολικοῦ, διότι ἡ πυροβολαρχία Σκόντα δὲν ἠδυνήθη νὰ κινηθῇ πέραν τοῦ Δούτσικου. Εἰς τὸ δεξιόν, ἡ ἔλαφρά Ἴλη, ἐκκινήσασα μετὰ δύο οὐλαμῶν ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ, φθάνει ἀνενόχλητος μέχρι τοῦ ὑψώματος Μπαλῆ, ὅπου καὶ ἐγκαθιστᾷ βάσιν ἐξορμήσεως. Ἐκεῖθεν, ἐκδηλώσασα ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψώματος Ρέντα, ἐδέχθη ἰσχυρὰ πυρὰ τῶν Ἱταλῶν. Ἡ Ἴλη, προχωροῦσα βραδέως, καθηλώθη καὶ ἀναγκάζεται τελικῶς νὰ συμπτυχθῇ εἰς τὴν ἀρχικὴν βάσιν ἐξορμήσεώς της. Εἰς τὸ ἀριστερόν, τὸ 1/51 Τάγμα ἅμα τῇ ἐξορμήσει του, προχωρεῖ βραδέως παρὰ τὴν ἰσχυρὰν ἀντίδρασιν τῶν Ἱταλῶν μέχρι τῆς ἐπελεύσεως τοῦ σκότους, ὅποτε καὶ τοῦτο ἠναγκάσθη πρὸ τῆς ἰσχυροτάτης ἀμύνης τῶν Ἱταλῶν νὰ συμπτυχθῇ εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς του, εἰς τὸ ὕψωμα Ἀννίτσα. Ἡ εἰς Ρέντα Ἱταλικὴ δύναμις ὑπελογίσθη εἰς τάγμα μετὰ πυροβολαρχίας.

Τὰ τμήματα τῆς ἐπιθέσεως παρέμενον κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὰς θέσεις των, ὀργανώσαντα τὴν γραμμὴν Σκούρτζα-ὕψωμα 1533. Σύνδεσμος μετὰ τῆς I Μεραρχίας δὲν ἐπετεύχθη. Τὸ ψῆχος ἦτο δριμὺ καὶ τὰ τμήματα ὑπέφερον πολὺ ἐκ τῆς κακοκαιρίας.

Τὴν μεσημβρίαν ἔφθασαν εἰς Δούτσικον ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως καὶ ἡ διοίκησις τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/7 Τάγματος, τεθέντα εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Τὸ ἐν λόγω ἔφεδρον σύνταγμα, ἀνῆκον ἐπιστρατευτικῶς εἰς τὴν III Ταξιαρχίαν, εἶχε συγκροτηθῇ ἐν Χαλκίδι τὴν 4ην Ὀκτωβρίου προωθηθὲν ἀμέσως εἰς Καλαμπάκαν, μετὰ μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 75 τοῦ IV Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.

Τὴν νύκτα ἔφθασαν ἐπίσης εἰς Δούτσικον καὶ τὰ κτήνη τοῦ 1ου Συντάγματος Ἱππικοῦ, ὅτινα ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς ἐπομένης 3ης Νοεμβρίου προωθήθησαν πρὸς τὴν γραμμὴν μάχης.

Ἡ ἀπόφασις τῆς ταξιαρχίας διὰ τὴν ἐπομένην 3ην Νοεμβρίου, ἦτο ὅπως ἀπὸ πρωΐας ἐκτοξεύσῃ νέαν ἐπίθεσιν κατὰ τῶν Ἱταλῶν, χρησιμοποιοῦσα τὰ ἀφικθέντα τμήματα Ἱππικοῦ. Ἡ ἐπίθεσις θὰ ἐγίνετο πρὸς Κύρκουρη (μέσω Ρέντας), εἰς δὲ τὸ ἀριστερόν (Ἀννίτσα) τὸ 1/51 Τάγμα θὰ ἀπηγόρευε τὴν ἀπὸ Σαμαρίνας πρὸς Φιλιππαίους διάβασιν. Τὸ Τάγμα τοῦτο δὲν θὰ συμμετείχεν εἰς τὴν ἐπίθεσιν τῆς ἐπομένης λόγῳ τῶν προηγουμένων δοκιμασιῶν του.

Ἡ πυροβολαρχία Σκόντα καὶ ἡ ἀφικθεῖσα ἐν τῷ μεταξὺ εἰς Δούτσικον πυροβολαρχία πεδινοῦ πυροβολικοῦ, διετάχθησαν νὰ τεθῶσιν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, δεδομένου ὅτι δὲν ἦτο δυνατόν νὰ κινηθῶσιν ἐπὶ τῶν ὀρεινῶν καὶ δυσβάτων ὁδεύσεων.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 2ας Νοεμβρίου, ἡ μὲν Ταξιαρχία Ἱππικοῦ κατεῖχε τὰ ὑψώματα Λυκοκρέμασμα, Σκούρτζα καὶ Ἀννίτσα, οἱ δὲ Ἱταλοὶ εἶχον τὴν κάτωθι διάταξιν :

Τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν μὲ τὸ Τάγμα Ντολμέτζο σὺν πυροβολαρχίᾳ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀνατολικῶς Σαμαρίνας, τὸ Τάγμα Τσιβιντάλε σὺν πυροβολαρχίᾳ εἰς τὴν περιοχὴν Διστράτου, καὶ τὸ Τάγμα Τσεμόνε σὺν πυροβολαρχίᾳ ἀνατολικῶς Σμόλिका εἰς περιοχὴν Μπογντάνι ὡς ὀπισθοφυλακή.

Τὸ 9ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν, μὲ τὸ τάγμα Βιτσέντα σὺν πυροβολαρχίᾳ εἰς περιοχὴν Πάδες, καὶ τὸ τάγμα Ἀκουίλα σὺν πυροβολαρχίᾳ εἰς Παλαιοσέλιον.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Η.

Ἡ διοίκησις τῆς III Μεραρχίας Τζούλια εὐρίσκετο εἰς Δίστρατον.

130. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 3ης Νοεμβρίου, πυκνὴ ὁμίχλη ἐκάλυπτε τὴν περιοχὴν τῆς ταξιαρχίας, καὶ ἡ ὁρατότης ἦτο μηδαμινή. Ἀπόλυτος ἡρεμία ἐπεκράτει. Ἡ ἐλαφρὰ Ἴλη προώθησε τὴν 0650 οὐλαμὸν εἰς τὸ ὑψωμα Ρέντα, ὅπερ εὐρέθῃ ἐλεύθερον. Κατόπιν τούτου ἐκινήθη ὁλόκληρος πρὸς τὸ ὑψωμα τοῦτο καὶ ἐγκατεστάθη ἐπ' αὐτοῦ περὶ τὴν 1030 ἀφοῦ προώθησεν ἀναγνωρίσεις πρὸς Σαμαρίναν. Εἰς Ρέντα, οἱ Ἱταλοὶ εἶχον ἐγκαταλείψει ἀριθμὸν αὐτομάτων ὀπλῶν καὶ τέσσαρας ἀσυρμάτους.

Ταυτοχρόνως ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως συνεκεντροῦτο εἰς τὸ ὑψωμα Μπαλῆ, διὰ τὴν ἐξόρμησίν της πρὸς Κύρκουρη, τὸ ὁποῖον καὶ καταλαμβάνει τὴν 1630 ἄνευ ἰταλικῆς ἀντιστάσεως, τὸ δὲ 1ον Σύνταγμα Ἱππικοῦ ἀφοῦ ὠργάνωσε βάσιν πυρὸς ἐπὶ τῶν δυτικῶν καὶ βορειοδυτικῶν κλιτύων τοῦ ὑψώματος Σκούρτζα, κινήθη πρὸς Κύρκουρη ἐγκαθίσταται καὶ τοῦτο ἐπ' αὐτοῦ μὲ προωθημένον τμήμα εἰς τὸ Βούζιον ὄρος, τὸ ὁποῖον καὶ καταλαμβάνει, χωρὶς ὁμῶς νὰ ἐπιτευχθῇ ὁ σύνδεσμος μετὰ τῶν τμημάτων τῆς I Μεραρχίας.

Ἡ διοίκησις τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/7 Τάγματος, δὲν κατάρθωσε νὰ κινήθῃ πέραν τοῦ αὐχένος Σκούρτζας λόγῳ κοπώσεως τῶν ἀνδρῶν. Ὁ κινήθεις πρὸς Σαμαρίναν οὐλαμὸς τῆς ἐλαφρᾶς Ἰλης συμπλέκεται τὴν 1345 παρὰ τὴν Σαμαρίναν μὲ ἐλαφρὰ ἰταλικά τμήματα. Ἐναντίον τούτων ἐκινήθη ἡ ὑπόλοιπος ἐλαφρὰ Ἴλη. Μέχρι τῆς 1530 κατελήφθη ἡ Σαμαρίνα ὅπου συνελήφθησαν ἑνδεκα αἰχμάλωτοι, ἀνήκοντες εἰς τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν. Εἰς τὴν Σαμαρίναν, ἣτις εἶχε λεηλατηθῇ ἀπὸ τοὺς ἰταλοὺς, εἰσέρχεται καὶ τὸ I/51 τάγμα. Ἡ πρὸς Δίστρατον σταλεῖσα κατόπτευσις δὲν συνήντησεν ἰταλοὺς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην.

Ἡ ταξιαρχία, τὸ ἑσπέρας τῆς 3ης Νοεμβρίου, εἶχεν ἐπιτύχει τοὺς καθορισθέντας εἰς αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς καὶ ἀπέκοψε τὸ δρομολόγιον τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν διὰ Σαμαρίνας πρὸς Δίστρατον καὶ Βωβοῦσαν. Αἱ δυσχέρειαι ὁμῶς τοῦ ἐφοδιασμοῦ τῶν τμημάτων της ἦσαν μέγισται, αἱ δὲ μεταφοραὶ ἐξηκολούθησαν ἐνεργούμεναι ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς μὲ ἀφοσίωσιν καὶ πατριωτισμόν. Ὑπῆρχε μεγάλη ἔλλειψις τροφίμων καὶ τὸ σιτηρέσιον εἶχε περιορισθῇ εἰς τὸ $1/8$ τοῦ κεκανονισμένου ἄρτου καὶ ὀλίγον τυρόν.

Τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ταξιαρχίας τεθὲν I/5 Τάγμα, ἀναχωρῆσαν ἐκ Γρεβενῶν τὴν πρωίαν τῆς 3ης Νοεμβρίου, εἶχε φθάσει εἰς Δούτσικον τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς. Συγχρόνως κατέφθασεν εἰς Δούτσικον καὶ μία πυροβολαρχία τῶν 85 (μεῖον οὐλαμὸς), ἣτις κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐκινήθη τὴν 2αν Νοεμβρίου ἐκ τῆς περιοχῆς Ἀνω Φτεριᾶς τῆς IX Μεραρχίας διὰ νὰ τεθῇ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ (1).

Τὸ ἑσπέρας τῆς 3ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία εἶχε τὴν ἐλαφρὰν Ἴλην καὶ τὸ I/51 Τάγμα εἰς Σαμαρίναν, τὴν Β' Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως εἰς τὸ ὑψωμα Κύρκουρη, τὸ I/5 Τάγμα εἰς Δούτσικον, τὸ 1ον Σύνταγμα Ἱππικοῦ εἰς Κύρκουρη, τὸ 7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ εἰς τὸν αὐχένα Σκούρτζα καὶ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς της εἰς ὑψωμα Κύρκουρη.

Ἡ Ἱταλικὴ Ἀεροπορία δὲν ἐνεφανίσθη καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν.

Ὁ Διοικητὴς τῆς 3ης Μεραρχίας Ἀλπινιστῶν, τῆς ὁποίας τὰ τμήματα ἦσαν συγκεντρωμένα ἑναντι τοῦ τομέως τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, διέταξε κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου μιᾶς ἡμέρας ἀνάπαυσιν πρὸς ἀνασύνταξιν, λόγῳ τῆς

(1) Σχεδιάγραμμα 12.

κοπώσεως τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ ἐκ τῶν μακρῶν πορειῶν, τῶν μεγάλων δυσχερειῶν ἀνεφοδιασμοῦ καὶ τῶν ἀντιξῶν ἀτμοσφαιρικῶν συνθηκῶν. Τὰ τμήματα ταῦτα ἀπὸ δύο ἡμερῶν εἶχον ἐξαντλήσει τὰ τρόφιμά των καὶ διὰ τὴν ἐπομένην ἡμέραν εἶχεν ἀναγγελθῇ ὁ ἀνεφοδιασμός των ἀπὸ ἀέρος.

Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην οὐδεμία ἀξιοσημείωτος δρᾶσις ἐξεδηλώθη. Ἡ Μεραρχία Ἀλπινιστῶν προϋτίθετο νὰ προβῇ εἰς τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς βορειοανατολικῶς Λαΐστης ὑπὸ τμήματος τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν, πρὸς διευκόλυνσιν τῆς συνενώσεως μετὰ τοῦ 9ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν, τὸ ὁποῖον, εὐρισκόμενον εἰς τὴν περιοχὴν Παλαιοσέλιον—Πάδες, δὲν ἔδρα ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ 8ου τοιούτου. Αὕτη δὲν ἐπραγματοποιήθη, μὴ καταστάσης δυνατῆς τῆς διαβάσεως τοῦ Ἀώου ποταμοῦ, λόγῳ τοῦ ἰσχυροῦ ρεύματος καὶ τοῦ δραστικοῦ πυρὸς τῶν πολυβόλων τῶν τεταγμένων ἐκεῖ ἑλληνικῶν τμημάτων (1).

Ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ, μὴ ἔχουσα πληροφορίας περὶ παρουσίας φιλιῶν τμημάτων εἰς τὴν περιοχὴν Ρωμηοῦ (1751), εἶχε προπαρασκευάσει ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς 3ης Νοεμβρίου κίνησιν τῶν τμημάτων τῆς πρὸς τὸν αὐχένα Ρωμηοῦ, μὲ πρόθεσιν περαιτέρω προωθήσεως πρὸς Κεράσοβον ἐπὶ τῷ σκοπῷ καταδιώξεως τοῦ πρὸς τὰ ἐκεῖ, κατὰ τὴν ἀντίληψιν τῆς ταξιαρχίας, συμπτυχθέντος ἑχθροῦ. Ἡ πρόθεσις αὕτη τῆς ταξιαρχίας ἦτο σύμφωνος καὶ πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ δοθεῖσαν αὐτῇ ἐντολὴν ὅπως συντονίσῃ τὰς ἐνεργείας τῆς μὲ τὴν I Μεραρχίαν πρὸς τὸν αὐχένα Ρωμηοῦ. Συντονισμός ὁμως ἐνεργειῶν μετὰ τῆς μεραρχίας, δὲν κατέστη δυνατός, μὴ ἐπιτευχθέντος μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης τοῦ μετ' αὐτῆς συνδέσμου.

131. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 4ης Νοεμβρίου, ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἀποστείλασα τὴν ἐπιλαρχίαν Μέξα ὡς πρῶτον κλιμάκιον, πρὸς τὸν αὐχένα Ρωμηός, καταλαμβάνει τοῦτον ἀμαχητί, συλλαβοῦσα ἕνδεκα αἰχμαλώτους. Ἐν τῷ μεταξύ ὁμως ἤρχισαν ἀπὸ τῆς 0800 νὰ ἀνέρχωνται εἰς Βούζιον, προερχόμενα ἐκ τῆς κατευθύνσεως Ζούζουλη, τμήματα τῆς I Μεραρχίας, παρὰ τῶν ὁποίων ἡ Ὀμάς ἐπληροφορήθη ὅτι εἶχον ἐντολὴν νὰ καταλάβουν μόνον τὸ Βούζιον. Πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως ἀνεστάλη ἡ κίνησις τοῦ ὑπολοίπου τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, μέχρι συνεννοήσεως μετὰ τῆς I Μεραρχίας.

Ἀπὸ τοῦ αὐχένος Ρωμηοῦ ἀπεστάλη ταχέως κατόπτευσις δυνάμεως οὐλαμοῦ εἰς Κεράσοβον, ὃ δὲ διοικητὴς τῆς ταξιαρχίας μετὰ τοῦ διοικητοῦ τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως προωθήθη πρὸς ἀναγνώρισιν εἰς τὸ ὕψωμα Ζεκίρι, διαπιστώσας ὅτι ἡρεμία ἐπεκράτει εἰς τὰς περιοχὰς Φούρκας καὶ Κερασόβου.

Ἡ κατόπτευσις, εἰσελθοῦσα εἰς Κεράσοβον ἀνενοχλήτως, ἀνέφερε τὴν ἐπομένην ὅτι οὐδαμοῦ συνήντησεν ἑχθρόν, ἀλλὰ καὶ οὔτε ἐχθρικά τμήματα ἐκινήθησαν διὰ Κερασόβου. Ἡ κατόπτευσις αὕτη ἦτο τὸ πρῶτον ἑλληνικὸν τμήμα μετὰ τὰς πρώτας ἐπὶ τῆς Πίνδου συγκρούσεις, τὸ ὁποῖον εἰσῆρχετο εἰς τὸ Κεράσοβον, οὔτινος οἱ κάτοικοι ἐπεφύλαξαν ἐνθουσιώδη ὑποδοχὴν.

Τὴν πρωίαν τῆς 4ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία λαμβάνει τὴν ἀπὸ 3ης Νοεμβρίου διαταγὴν ἐπιχειρήσεων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, τῆς ὁποίας τὸ ἀφορῶν τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ μέρος περιελάμβανεν ὡς ἀποστολὴν ταύτης, τὴν ἐγκατάστασιν τῆς προσωρινῶς ἐπὶ τῆς γραμμῆς Λιανούρια—Παπαδόρραχος—Γομάρα καὶ τὴν προώθησιν ἰσχυρᾶς ἀναγνωρίσεως πρὸς Δίστρατον (2).

Ἡ ταξιαρχία ὁμως, δοθέντος ὅτι τὸ προκεχωρημένον τῆς ὥρας καὶ ἡ ἀνά-

(1) Στρατηγὸς Πράσσα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 120.

(2) Σχεδιάγραμμα 12.

πτυξίς τῶν τμημάτων αὐτῆς ἀπέκλειον τὴν ἐντὸς τῆς ἡμέρας κίνησιν τῆς ἐπὶ τῆς νέας κατευθύνσεως, ἀπεφάσισε τὴν ἀμεσον προώθησιν ταχυκινήτων τμημάτων με σκοπὸν τὴν λήψιν τῆς ἐπαφῆς μετὰ τῶν Ἰταλῶν καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς ἐπομένης κίνησιν τοῦ ὄγκου τῆς. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, διέταξε τὸ 1ον Σύνταγμα: Ἱππικοῦ ἵνα ἀποστείλῃ μίαν κατόπτευσιν δυνάμεως Ἰλῆς μετὰ οὐλαμοῦ πολυβόλων ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Σαμαρίνα—Γέφυρα Καλογρηᾶς—Δίστρατον πρὸς λήψιν τῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐπαφῆς καὶ ἐτέραν τοιαύτην δυνάμεως ἡμιλαρχίας μεθ' ὁμάδος πολυβόλων πρὸς κατάληψιν τοῦ αὐχένος Γομάρα (2027,83) καὶ ἐπιτήρησιν πρὸς Δίστρατον. Ἀμφότεραι αἱ κατοπτεύσεις ἐκινήθησαν ἀπὸ τῆς 1600 (1).

Διέταξεν ἐπίσης τὸ 7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Διοίκησις καὶ III/7 Τάγμα), ἵνα κινούμενον πρὸς Δίστρατον καὶ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως τῆς πρώτης κατοπτεύσεως, προωθηθῇ ἐντὸς τῆς ἡμέρας ὅσον τὸ δυνατόν βαθύτερον καὶ εἰ δυνατόν μέχρι τοῦ ὕψους Παπαδόρραχο (1809), τὴν δὲ ἐπομένην συνεχίσῃ τὴν κίνησιν του πρὸς Δίστρατον. Τὸ τμήμα ὅμως τοῦτο, δὲν ἠδυνήθη νὰ κινηθῇ ἐντὸς τῆς ἡμέρας πέραν τῆς δυτικῆς παρυφῆς τῆς Σαμαρίνας (2).

Πρὸς τὸ I/51 Τάγμα ἐδόθη ἡ ἐντολὴ ὅπως ἀναλάβῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς I Μεραρχίας διὰ τῆς ἐγκαταστάσεως τμήματος ἐπὶ Κύρκουρι.

Τὴν 1630, ὁ διοικητὴς τῆς ταξιαρχίας συναντᾶται μετὰ τοῦ διοικητοῦ τῆς I Μεραρχίας εἰς τὸ ὕψωμα Βούζιον, ἐνθα ἀμφότεροι κατατοπίζονται ἐπὶ τῆς καταστάσεως καὶ τῶν ἐντολῶν αὐτῶν. Κατὰ τὴν ὥραν ταύτην δύο ἐχθρικά ἀεροπλάνα ἐβομβάρδισαν τὰ ἐπὶ τοῦ Βουζίου τμήματα τῆς I Μεραρχίας καὶ ἀκολούθως ἐκ χαμηλοῦ ὕψους διὰ πολυβολισμῶν ἔβαλον καὶ τὰ εἰς Κύρκουρι καὶ Ρέντα τμήματα τῆς ταξιαρχίας. Ἐκ τῶν πολυβολισμῶν τούτων ἐτραυματίσθησαν δύο ὀπλίται τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ ἵπποι τινὲς τῶν μονάδων ἱππικοῦ. Τὴν αὐτὴν περίπτου ὥραν, ἑλληνικὸν ἀεροπλάνον κατέπεσε κατόπιν ἀερομαχίας εἰς περιοχὴν 3 χιλίόμετρα ἀνατολικῶς Σαμαρίνας. Οἱ ἐπιβαίνοντες δύο ἀεροπόροι ἀρχισμηναὶ Σαβάκης Ἀλέξιος καὶ Κατάσος Φραγκίσκος, ἐφονεύθησαν.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ διοικητοῦ τῆς ταξιαρχίας εἰς Κύρκουρη, περιέρχεται εἰς τοῦτον τὴν 1800 καὶ ἡ ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου διαταγὴ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ριφθεῖσα εἰς Σαμαρίναν δι' ἀεροπλάνου, διὰ τῆς ὁποίας ἡ ταξιαρχία ἐλάμβανε τὴν ἐντολὴν νὰ ἐξασφαλίσῃ σταθερὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς I Μεραρχίας εἰς Βούζιον καὶ νὰ κινηθῇ με τὸν ὄγκον τῆς ἐναντίον τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Διστράτου εὐρισκομένων ἰταλικῶν δυνάμεων, αἵτινες πιθανὸν νὰ εἶναι αἱ συμπτυχθεῖσαι ἐκ Σαμαρίνας τοιαῦται, συνίστα δὲ καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ δεξιοῦ τῆς ἀπὸ Δυσμῶν καὶ εἰδικώτερον ἀπὸ τὴν περιοχὴν Ἀρματα καὶ ἀπὸ τῆς διαβάσεως Μπογντάνι.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω διαταγῶν, περιῆλθον εἰς τὴν ταξιαρχίαν καὶ δύο ἕτεροι τοιαῦται τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων, ἡ μὲν μία με ὥραν ἐκδόσεως τὴν 0935 τῆς 4ης Νοεμβρίου ἔθετεν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ταξιαρχίας τὸ 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον II/5 τάγμα) ὅπερ ἐκινεῖτο ἀπὸ Γρεβενῶν πρὸς Δούτσικον καὶ ὑπενθύμιζεν εἰς ταύτην τὴν ἐκτέλεσιν τῆς δοθείσης ἤδη διὰ τῆς ἀπὸ 3ης Νοεμβρίου διαταγῆς ἐπιχειρήσεων ἀποστολῆς, ἥτοι τὴν ἐξασφάλισιν τῶν διαβάσεων Γομάρας καὶ τὴν προώθησιν πρὸς Δίστρατον καὶ Ἀρματα ἰσχυρῶν ἀναγνωρίσεων, ἡ δὲ δευτέρα με ὥραν ἐκδόσεως τὴν 1800 τῆς 4-11-40

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/B/1/Σελ. 29.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/B/1/Σελ. 29.

διέτασσε τὴν ταξιαρχίαν ὅπως κινηθῇ δραστηρίως πρὸς Δίστρατον ἵνα διασκορπίσῃ τὰ ἐκεῖ ὑπολείμματα τοῦ ἐχθροῦ ⁽¹⁾.

Τὸ ἑσπέραις τῆς 4ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία εἶχε τὴν πρώτην κατόπτευσιν εἰς τὸ ὕψωμα Λιανούρα τρία χιλιόμετρα νοτίως Σαμαρίνας, τὴν δευτέραν κατόπτευσιν εἰς τὴν διάβασιν Παντεμισιάτι, τὸ ἀφίχθῃ τὴν ἑσπέραν I/5 Τάγμα εἰς Σαμαρίναν, τὴν διοίκησιν τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τὸ III/5 Τάγμα ἐν κινήσει ἀπὸ Γρεβενά πρὸς Δούτσικον, τὸ I/51 Τάγμα ἐν προφυλακαῖς νοτίως Σαμαρίνας, τὸ I Σύνταγμα Ἱππικοῦ καὶ τὴν Β' Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως εἰς τὰς περιοχὰς Κύρκουρη καὶ Σαμαρίναν, ἐνθα καὶ ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς ταξιαρχίας.

Τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλпинιστῶν κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου εὐρίσκετο βορειοδυτικῶς καὶ βορειοανατολικῶς Διστράτου ⁽²⁾.

Αἱ ἐνέργειαι τῶν Μεγάλων Μονάδων.

132. Εἶχον παρέλθει ἤδη πέντε ἡμέραι ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰταλικῆς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπιθέσεως. Εἰς τὴν Ἑπείρον μετὰ τὴν συγκράτησιν τῆς ἰταλικῆς ἐπιθέσεως ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ ἡ κατάστασις δὲν ἐνέπνεεν ἀνησυχίας. Πιθανότης ἐπαναλήψεως τῶν ἰταλικῶν ἐπιθέσεων δὲν ἀνησύχει τὸ ΓΣ, δεδομένου, ὅτι αἱ ἐκεῖ ἑλληνικαὶ δυνάμεις εἶχον ἀρκούντως ἐνισχυθῇ, αἱ δὲ ἀρχικαὶ ἀμυντικαὶ ἐπιτυχίαι εἶχον ἀναπτέρῳσαι τὸ ἠθικὸν καὶ τὴν πεποίθησιν ἐπὶ τὴν νίκην.

Ἡ εἰς τὴν περιοχὴν Πίνδου, ἡ πραγματοποιηθεῖσα εἰς βάθος τριάκοντα χιλιόμετρων καὶ πλάτος εἴκοσι, ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ τολμηρὰ ἰταλικὴ διείσδυσις, ἐδημιούργει σοβαρὰν ἀπειλὴν διὰ τὰς ἐν συγκροτήσει ἀκόμη εὐρίσκομένας ἑλληνικὰς δυνάμεις.

Τὸ ἀπόσπασμα Πίνδου, εὐρεθὲν πρὸ ὑπερτέρων δυνάμεων τολμηρῶς ἐνεργουσῶν, ἠναγκάσθη κατόπιν σκληροῦ διημέρου ἀγῶνος νὰ συμπτυχθῇ βαθέως.

Ἡ ἐξ ὧν τῶν κατευθύνσεων ἀφίξις τῶν πρώτων ἐνισχύσεων, ὠθουμένων ὑπὸ τοῦ ΓΣ, πρὸς τὴν περίμετρον τοῦ δημιουργηθέντος θύλακος, ἡ ἀφίξις τῆς διοικήσεως τῆς I Μεραρχίας ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης καὶ ἰδίᾳ ἡ ἀπόφασις ὅπως ἀναληφθῇ ἀμέσως ἐπίθεσις, ἤρχισαν νὰ ἰσορροπῶσι τὴν κατάστασιν εἰς τὴν Πίνδον. Ἡ δημιουργία νέου μετώπου συνδέοντος τὰς ἐσωτερικὰς πτέρυγας τῶν δυνάμεων τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἤρχισε νὰ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ τῆς 1ης Νοεμβρίου.

Ἡ ὥθησις τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων εἰσβολῆς μέχρι Παλαιοσελίου καὶ Σαμαρίνας καὶ ἡ πρὸς Νότον στροφή τῶν δύο ἐμβόλων ἐπιθέσεως αὐτῶν, πιστοποιοῦσιν ὅτι ἡ πρόθεσις τῆς ἰταλικῆς διοικήσεως ἦτο ἡ κατάληψις τῆς περιοχῆς τοῦ Μετσόβου, κόμβου συγκοινωνιῶν καὶ ζωτικοῦ χώρου μεγάλης ἀξίας διὰ τὴν ἐπικοινωνίαν μεταξὺ τῶν περιοχῶν Θεσσαλίας καὶ Ἑπείρου. Τὸ Βόρειον σκέλος τοῦ ἰταλικοῦ θύλακος ἀπὸ Φούρκας πρὸς Λυκορράχην καὶ Ἀετομηλίτσαν ἐκαλύπτετο ὑπὸ ἀσθενῶν ἰταλικῶν δυνάμεων καὶ ἀπετέλει τὸ ἀσθενὲς πλευρὸν τῆς ἰταλικῆς πρὸς Μέτσοβον ἐνεργείας, ἥς ὅμως ἡ ἰσχὺς δὲν ἦτο ἀκόμη γνωστή.

Τὸ ΓΣ, διὰ τῶν ἀποφάσεων αἱ ἔλαβε κατὰ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου καὶ τὴν 31ην τοῦ ἰδίου, προέβλεπε τὸν προσανατολισμὸν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ πρὸς τὴν Ἑπείρον, αἱ δυνάμεις τοῦ ὁποίου μετὰ τῶν ἐπὶ τόπου δυνάμεων τῆς ἐνισχυμένης

(1) Παράρτημα 21.

(2) Σχεδιάγραμμα 12.

VIII Μεραρχίας θ' ἀνελάμβανον ἐπίθεσιν πρὸς Βορρᾶν τοῦ ποταμοῦ Καλαμά. Ἐπίσης προέβλεπε τὸν προσανατολισμὸν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ πρὸς τὴν Πίνδον διὰ τὴν ἀπόφραξιν τοῦ ρήγματος καὶ τὴν προοδευτικὴν ἐξάλειψιν τοῦ δημιουργηθέντος θύλακος καὶ τὴν δι' ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν ἐπέμβασιν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὴν Ἀνω κοιλάδα τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ βορείως Γράμμου, πρὸς ἄμεσον ἀντιπερισπασμὸν ἐπ' ὠφελεία τῶν εἰς Ἡπειρον καὶ Πίνδον διεξαγμένων ἐπιχειρήσεων. Πρὸς τοῦτο ἐνίσχυσε τὰς ἀνωτέρω δυνάμεις ὡς ἑξῆς (1) :

Διέθεσε εἰς τὸ ΤΣΔΜ τὴν XI Μεραρχίαν, ὑπὸ τὸν περιορισμὸν ὅπως ἡ χρησιμοποίησις ταύτης γίνῃ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἀρχιστρατήγου, εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ δύο πολυβολαρχίας βαρέων πολυβόλων ἐκ τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς IX Μεραρχίας, καὶ εἰς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ τὸ 4ον Τάγμα Πολυβόλων θέσεως καὶ τὴν Γ' Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως.

Ἡ Ἱταλικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε τὴν 1ην Νοεμβρίου τὸ Μέτσοβον δις. Ἡ Θεσσαλονικὴ ἐβομβαρδίσθη τετράκις ὑπὸ σμήνους ἀεροπλάνων μὲ ἐπὶ κεφαλῇς τὸν κόμητα Τσιάνο. Μία ἐκ τῶν βομβῶν τούτων ἔπεσε πλησίον τοῦ ἱταλικοῦ σχολείου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου εἶχον συγκεντρωθῇ τὰ μέλη τῆς ἱταλικῆς παροικίας, φονευθέντος τοῦ φυλάσσοντος τοῦτο ἑλλήνος χωροφύλακος.

135. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἵνα ἀντιμετωπίσῃ τὰς κρισίμους καταστάσεις τοῦ ἀγῶνος τῆς Πίνδου, προσπαθεῖ διὰ παντὸς μέσου καὶ συμφώνως πρὸς τὰς διαταγὰς τῶν προϊσταμένων του κλιμακίων καὶ τῶν προτάσεων τῶν ὑπ' αὐτὸ μονάδων, νὰ προωθήσῃ πρὸς τὴν περιοχὴν ταύτην πάσας τὰς ὑπὸ τὰς διαταγὰς του περιερχομένας μονάδας, συγκροτοῦν διὰ τούτων τακτικὰ συγκροτήματα μὲ τὸν σκοπὸν ὅπως ἀνακόψῃ τὴν ἐπιθετικὴν κίνησιν τῶν Ἱταλῶν καὶ ἐνεργήσῃ ἐν καιρῷ ἐπιθετικῶς κατ' αὐτῶν. Τὴν 1ην Νοεμβρίου διέθεσεν (2) εἰς τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ τὴν Β' Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως καὶ τὸ 1ον Σύνταγμα Ἱππικοῦ ἄτινα κινηθέντα ἐκ Λαρίσης εὐρίσκοντο εἰς τὴν περιοχὴν Σερβίων καὶ ἀνατολικῶς Κοζάνης, ὁπόθεν διὰ συντόνων πορειῶν ἤχθησαν εἰς Δούτσικον πρὸς συνάντησιν τῆς ταξιαρχίας.

Διέταξε τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε διαθέσει τὸ συμπτύχθῃ πρὸς Ρωμὸν I/51 Τάγμα, νὰ προωθηθῇ πρὸς Δούτσικον καὶ ἐκεῖθεν, μετὰ ἐξασφάλισιν τοῦ ὑψώματος Σκούρτζα, νὰ κινήθῃ πρὸς τὸν αὐχένα Ρωμῆος ἐν συνδυασμῷ μὲ παρομοίαν ἐνέργειαν τῆς I Μεραρχίας.

Διέταξεν ἐπίσης τὴν I Μεραρχίαν ὅπως τὴν 2αν Νοεμβρίου ἐπιτεθῇ ἀπὸ Ζούζουλη πρὸς κατάληψιν τοῦ Ρωμῆου, μετὰ συγχρόνου ἐνεργείας ἐκ τοῦ Προφῆτου Ἡλίας καὶ Φούρκας πρὸς Κεράσοβον, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ. Διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς ἐπληροφόρει ὅτι διετάχθη ἡ IX Μεραρχία ὅπως προωθήσῃ εἰς Λυκορράχην τὸν διοικητὴν τῆς V Ταξιαρχίας μετὰ δύο ταγμάτων μὲ ἀποστολὴν ὅπως, ἀναλαμβάνων ὑπὸ τὰς διαταγὰς του καὶ τὰ ἐπὶ τόπου τμήματα τῆς I Μεραρχίας, ἐξασφαλίσῃ τὰς πρὸς Βορειοανατολὰς καὶ Ἀνατολὰς διαβάσεις, καλύπτων οὕτω τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς μεραρχίας ἵνα αὕτη ἐνεργήσῃ ἐκκαθάρισιν τῆς μέχρι Σμόλικά καὶ δυτικῶς Βουζίου περιοχῆς, ἀπερίσπαστος διὰ τὸ δεξιὸν (βόρειον) πλευρὸν τῆς.

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ διὰ τῆς τελευταίας ταύτης διαταγῆς, ἀποβλέπον εἰς τὴν κατάληψιν τῆς σπουδαιοτάτης διαβάσεως τοῦ αὐχένος Ρωμῆος ἐπὶ τοῦ ὄρους Βουζίου, καθορίζει σαφεῖς συγκλινούσας ἐπιθετικὰς ἀποστολάς, εἰς μὲν τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ ἐν τῇ κατευθύνσει Σκούρτζα-Κύρκουρη-Ρωμῆος, εἰς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 628/Α/37 κχι 41.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β Σελ. 27.

δὲ τὴν Ι Μεραρχίαν διὰ τοῦ ἀριστεροῦ· τῆς ἐν τῇ κατευθύνσει Ζούζουλη-Ρωμῆς. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἔχει τὴν γνώμην ὅτι διὰ τῆς κατοχῆς τῆς Σκούρτζας καὶ τοῦ Λυκοκρεμάσματος ἐκαλύπτοντο αἱ πρὸς Γρεβενὰ διαβάσεις καὶ ὅτι θὰ ἦτο εἰς θέσιν ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ ἐμποδίσῃ τὴν ὑπερκέρασιν τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Ζούζουλη καὶ Φούρκα φιλίων δυνάμεων ἀφ' ἑτέρου, δὲ νὰ προσβάλλῃ ἐκ τῶν νώτων τὸν ἐχθρὸν ἐὰν οὗτος κατηυθύνετο πρὸς Δίστρατον-Μέτσοβον. Αἱ ἀπόψεις αὗται τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, μεταδοθεῖσαι τηλεφωνικῶς εἰς τὸ ΓΣ ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιστρατήγου, ὅστις, ἐπὶ πλέον, καθώρισεν ὡς γενικὴν κατεύθυνσιν ἐπιθέσεως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ τὴν κατεύθυνσιν Νεάπολις-Κόνιτσα (1).

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐνίσχυσε κατὰ τὴν 2αν Νοεμβρίου τὴν Ταξιαρχίαν Ἰππικῶν δι' οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 85 καὶ τῆς διοικήσεως τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/7 Τάγματος. Ἐπίσης πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Ι Μεραρχίας διέθεσε τὸ I/16 Τάγμα τῆς XI Μεραρχίας, τὸ II/52 Τάγμα τῆς V Ταξιαρχίας καὶ τὴν IX Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως. Τὰ τελευταῖα ταῦτα θὰ συνεκεντροῦντο εἰς Ἑπταχώριον.

134. Τὸ ΓΣ, ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὰς ἐκδοθείσας κατὰ τὴν 31ην Ὀκτωβρίου ὁδηγίας του, διὰ νεωτέρων τοιούτων ἐκδοθεισῶν τὴν 2αν Νοεμβρίου (2), διετύπωσε κατευθυντηρίους γραμμάς, βάσει τῶν ὁποίων θὰ διεξήγοντο μελλοντικῶς αἱ ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.

Κατὰ ταύτας, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, ἐνεργοῦν κατὰ μῆκος τοῦ ἄξονος τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ καὶ λαμβάνον ὑπὸ τὰς διαταγὰς του τὴν IV Ταξιαρχίαν καὶ τὰς IX καὶ X Μεραρχίας θὰ ἐπεζῆται νὰ ἀπαγορεύσῃ εἰς τὸν ἀντίπαλον τὴν ἐλευθέραν χρησιμοποίησιν τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Κορυτσᾶς διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου Μόροβας. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐνεργοῦν ἐπὶ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Νεάπολις-Κόνιτσα θὰ ἐνήργει κατὰ τῶν συγκοινωνιῶν τῶν εἰς τὸ Θέατρον Ἡπείρου ἐνεργουσῶν δυνάμεων τοῦ ἐχθροῦ.

Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἔδει νὰ ἀποφράξῃ τὰς ἐκ τῶν περιοχῶν Ἑρσέκας καὶ Κονίτσης πρὸς Ἀνατολὰς ἀγούσας κατευθύνσεις. Ἐπὶ πλέον, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διὰ τοῦ δεξιοῦ του θὰ ἐκάλυπτε τὰς πρὸς Μόροβαν ἐπιχειρήσεις τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ. Εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐτίθετο ἡ V Ταξιαρχία, ἡ Ι Μεραρχία, ἡ XI Μεραρχία συγκεντρουμένη εἰς τὰς περιοχὰς Κοζάνης καὶ Σιατίστης καὶ ἡ Ταξιαρχία Ἰππικοῦ μετὰ τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως.

Εἰς τὸ Θέατρον Ἡπείρου εἰς ὃ ἐνήργουν ἤδη ἡ VIII Μεραρχία καὶ ἡ εἰς περιοχὴν Μετσόβου διατεθεῖσα καὶ συγκεντρουμένη ἤδη Μεραρχία Ἰππικοῦ, προσανατολίζεται τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ (II καὶ IV Μεραρχίαι) ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Καλαμπάκα-Μέτσοβον-Ἰωάννινα.

Ἡ μεραρχία ἱππικοῦ εἰς τὴν Πίνδον.

135. Ἀπὸ τῆς 1ης Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ ἤρξατο συγκεντρουμένη εἰς τὴν μεταξὺ Μετσόβου καὶ Καλαμπάκας περιοχὴν, μετὰ διοικητὴν τὸν Ὑποστράτηγον Στανωτᾶν Γεώργιον.

Αὕτη, τὴν 28ην Ὀκτωβρίου ἀπετελεῖτο ἐκ τῶν κάτωθι :

— τοῦ Στρατηγείου τῆς

— τοῦ Στρατηγείου τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/44.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/44.

- τοῦ 1ου Συντάγματος Ἴππικοῦ Θεσσαλονίκης
- τοῦ 3ου Συντάγματος Ἴππικοῦ Σερρῶν
- τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἴππικοῦ
- τῆς Μοίρας Ἐφίππου Πυροβολικοῦ
- τῆς Μηχανοκινήτου Πυροβολαρχίας Σκόντα
- Ἰλῆς Μηχανικοῦ καὶ Ἰλῆς Διαβιβάσεων

Κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΓΣ ὅπως ἡ εἰς τὴν Μεραρχίαν Ἴππικοῦ ἀνήκουσα Ταξιαρχία Ἴππικοῦ ὤθηθῇ πρὸς Κοζάνην, αὕτη τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου ἀναχωρήσασα μετὰ τοῦ στρατηγείου της, μιᾶς ἱλῆς καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας Σκόντα ἐκινήθη διὰ Κοζάνην, τεθείσα ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ΤΣΔΜ. Ἡ ὑπόλοιπος δύναμις τῆς μεραρχίας διετάχθη ὑπὸ τοῦ ΓΣ ὅπως συγκεντρωθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Μετσόβου ἐνισχυομένη διὰ τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον τάγμα), διὰ τάγματος τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 155 (1), ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ Ἀρχιστρατήγου.


Ἡ Διοίκησις τῆς μεραρχίας, προηγηθεῖσα τῶν ὀργανικῶς εἰς αὐτὴν ἀνηκόντων τμημάτων, εὗρίσκειτο τὴν 1ην Νοεμβρίου εἰς Μέτσοβον, ἔχουσα τὸ II/4 Τάγμα εἰς Καλαμπάκην, τὸ I/7 Τάγμα (μεῖον λόχος) καὶ οὐλαμὸν πυροβολικοῦ ἐν κινήσει πρὸς Κουκουροῦντζον ὑπὸ συνεχῇ βομβαρδισμόν ἐχθρικῶν ἀεροπλάνων, τὴν πυροβολαρχίαν τῶν 155 εἰς Μέτσοβον, Τμήμα τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἴππικοῦ καὶ τὰς Ἰλῆς διαβιβάσεων καὶ μηχανικοῦ εἰς Λάρισαν. Τὸ 3ον Σύνταγμα Ἴππικοῦ μετεφέρετο σιδηροδρομικῶς ἐκ Σερρῶν εἰς Λάρισαν.


Τὴν 2αν Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία Ἴππικοῦ μετέφερε δι' αὐτοκινήτων τὸ II/4 Τάγμα ἐκ Καλαμπάκας εἰς Μέτσοβον καὶ ὤθησε τοῦτο διὰ νυκτὸς πρὸς Βωβοῦσαν (2). Τὸ Τάγμα τοῦτο, συγκροτούμενον εἰσέτι, ἐκινήθη ἀνευ μεταγωγικῶν τὴν 0100 τῆς 3ης Νοεμβρίου, ὃ δὲ ὀρισθεὶς ὡς διοικητὴς του κατέφθασε τοῦτο καθ' ὁδόν. Μία διμοιρία τοῦ τάγματος ἔδει νὰ ἐγκατασταθῇ περὶ τὸ ὕψωμα Τόκα (1888) πρὸς ἀπαγόρευσιν ἀπὸ Νότου τῶν ἀπὸ Αὐτιά καὶ Φλέγκα ὀρεινῶν διαβάσεων. Ἡ ραγδαία βροχή, τὸ πυκνὸν σκότος καὶ ἡ ἀπειρία τῶν στελεχῶν, συνετέλεσαν ὥστε, τὸ πλεῖστον τοῦ τάγματος νὰ ἀποκοπῇ καθ' ὁδόν καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ ἐκ νέου εἰς τὴν ἀφετηρίαν του εἰς τὸ δάσος δυτικῶς Προφήτου Ἡλίας Μετσόβου, ἔνθα ἀνασυνταχθέν καὶ ὀργανωθέν ἐτέθη ἐκ νέου εἰς κίνησιν διὰ Βωβοῦσαν, περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς 3ης Νοεμβρίου. Ἡ μεραρχία ἔχουσα πληροφορίας ὅτι ἰταλικά στρατεύματα κατέρχονται πρὸς Νότον καὶ ἔχουσα ὡς ἀποστολὴν νὰ καλύψῃ εὐρέως τὴν ὁδὸν Ἰωαννίνων—Καλαμπάκας εἰς τὸ ὕψος Κουκουροῦντζος—Βωβοῦσα ἀπεφάσισεν ὅπως διὰ τῶν I/7 καὶ II/4 Ταγμάτων ἐξασφαλίσῃ ὁλόκληρον τὸ ὀρεινὸν συγκρότημα Κουκουροῦντζος, πρᾶγμα ὅπερ θὰ ἐπέτρεπε τὴν συγκέντρωσιν τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων αὐτῆς εἰς Μέτσοβον ἐν σχετικῇ ἀσφαλείᾳ.

Τμήματα τοῦ ἰταλικοῦ Στρατοῦ, κινούμενα ἐκ Διστράτου, εἰσῆλθον εἰς τὰς πρώτας οἰκίας τοῦ χωρίου Βωβοῦσα, ἔνθα εὐρέθησαν ἀντιμέτωπα τοῦ 3/51 Λόχου τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ὅστις συμπτυσσόμενος ἀπὸ τῆς 31ης Ὀκτωβρίου διὰ τῶν ὀρεινῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα καὶ παραπλανηθεὶς, ἔφθασε τὴν 0900 τῆς 3ης Νοεμβρίου εἰς Βωβοῦσαν. Ὁ διοικητὴς τοῦ λόχου, συνεδέθη τηλεφωνικῶς μετὰ τῆς εἰς Μέτσοβον εὐρισκομένης Μεραρχίας Ἴππικοῦ καὶ μετέδωκεν εἰς ταύτην τὴν πληροφορίαν, ὅτι οἱ Ἴταλοι τὸ ἑσπέρας τῆς 2ας Νοεμβρίου εἶχον καταλάβει τὸ Δίστρατον. Ἡ μεραρχία τῷ ἐγνώρισεν ὅτι ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς της καὶ διε-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/A/34.

(2) Σχεδιάγραμμα 13.





τάσσετο ὅπως ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς εἰς τὰ ὑψώματα Βωβούσης, διὰ νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν περαιτέρω προχώρησιν τῶν Ἰταλῶν. Ὁ ἐντὸς τῆς Βωβούσης ἀγὼν μεταξύ τοῦ ὡς ἄνω λόχου καὶ τῶν Ἰταλῶν, ἤρξατο τὴν 1400 τῆς 3ης Νοεμβρίου. Ὁ λόχος καταλαμβάνει τὴν 1700 τὴν μοναδικὴν ἡμιονικὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσαν ἐκ Διστράτου πρὸς Βωβοῦσαν καὶ ἀπαγορεύει διὰ τῶν αὐτομάτων ὀπλῶν τοῦ πᾶσαν ἐπικοινωνίαν τῶν Ἰταλῶν μεταξύ Βωβούσης καὶ Διστράτου (1).

Τὸ ἐν πορείᾳ τμήμα τοῦ II/4 Τάγματος, ὅπερ δὲν εἶχεν ἀποκοπῇ, ἐγκαταλείψαν τοὺς γυλιούς του, ἤχθη εἰς ἐνίσχυσιν τοῦ 3/51 Λόχου εἰς Βωβοῦσαν κατὰ τὴν 1700 (2). Ἀπὸ τῆς 1730 ἤρξατο βολὴ τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ ἐξ ἀποστάσεως 300–400 μέτρων δι' ἀμέσου σκοπεύσεως κατὰ τοῦ τμήματος τούτου. Αἱ δυσμενεῖς ὁμως συνθήκαι, ὑφ' ἃς τὸ II/4 Τάγμα ἤχθη εἰς τὸν ἀγῶνα, ἔσχον ἀντίκτυπον ἐπὶ τῆς μαχητικότητος αὐτοῦ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποστῇ σοβαρὸν κλονισμόν. Ἡ ἀνασυγκρότησις του ἐπετεύχθη κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός (3).

Τὸ I/7 Τάγμα ἐγκατεστάθη κατὰ τὴν 3ην Νοεμβρίου ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Κουκουρούντζος, πλὴν καὶ τοῦ Τάγματος τούτου τμήμα, ἐπηρεασθὲν ἐκ τοῦ ἀγῶνος τῆς Βωβούσης, συμπτύσσεται πρὸς Ἐλατοχώρι.

Ἡ κατάστασις αὕτη τοῦ I/7 Τάγματος ὠφέιλετο εἰς τὸ ὅτι οἱ συγκροτοῦντες τοῦτο ὀπλιῖται ἦσαν κατὰ τὸ πλεῖστον ἀγύμναστοι πεζοναῦται, καθὼς καὶ εἰς τὸν ἠθικὸν κλονισμόν τοῦ διοικητοῦ τοῦ λόχου πολυβόλων ὅστις ἀναφέρει ὅτι πρὸς βλήθη ὑπὸ ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ἐγκατέλειψε τὸ τμήμα του. Ἐναντίον του ἐπεβλήθησαν ὑπὸ τοῦ Στρατοδικείου αὐστηρόταται κυρώσεις. Ἡ δυσμενὴς ἐξέλιξις τοῦ ἀγῶνος τῶν πρώτων ἐμπλακέντων τμημάτων, ἠνάγκασε τὴν Μεραρχίαν Ἰππικοῦ νὰ διατάξῃ τὴν ἄμεσον συγκέντρωσιν τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἰππικοῦ ὅπερ εὐρίσκετο ἐν Καλαμπάκᾳ, εἰς τὴν περιοχὴν Σιότοπο–Πλάκα (ἐξ χιλιόμετρα βορειοδυτικῶς Μετσόβου), καὶ τὴν ἄμεσον κίνησιν πρὸς Μέτσοβον παντὸς ἀποβιβαζομένου τμήματος τοῦ μεταφερομένου σιδηροδρομικῶς ἐκ Σερρῶν εἰς Λάρισαν 3ου Συντάγματος Ἰππικοῦ.

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 3ης Νοεμβρίου, ἔφθασεν εἰς τὴν περιοχὴν Μετσόβου μέρος τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἰππικοῦ, καὶ τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἡ 1η Ἐπιλαρχία τούτου (μεῖον ἰλη) ἐπιβιβάζεται τὴν 1800 ἐν Λαρίσῃ πρὸς μεταφορὰν σιδηροδρομικῶς εἰς Καλαμπάκαν.

Ἐπὶ πλέον ἐπλησίασεν εἰς Μέτσοβον καὶ ὁ μεμονωμένος κινηθεὶς τὴν 1300 τῆς 2ας Νοεμβρίου ἐκ Καλαμπάκας λόχος τοῦ II/4 Τάγματος μετὰ τῶν μεταγωγικῶν του. Ἡ διοίκησις τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τὸ III/4 Τάγμα μετεφέρθησαν σιδηροδρομικῶς εἰς Καλαμπάκαν καὶ ἐκεῖθεν τὴν 5ην Νοεμβρίου δι' αὐτοκινήτων εἰς Μέτσοβον.

136. Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 4ης Νοεμβρίου, ὁ ἀγὼν εἰς τὴν Βωβοῦσαν (4) συνεχίζεται μέχρι τῆς μεσημβρίας. Πρὸ τῆς πίεσεως τῶν II/4 Τάγματος καὶ 3/51 Λόχου, οἱ Ἰταλοὶ ἤρχισαν νὰ συμπτύσσωνται πρὸς Δίστρατον ἐγκαταλείψαντες 35 νεκρούς, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ἓνα ἀξιωματικόν. Ἡ Βωβοῦσα ἀνακατελήφθη. Τὸ I/7 Τάγμα, ὅπερ τὴν προηγουμένην ἡμέραν εἶχε διαρρεῦσει πρὸς Ἐλατοχώρι, ἀνασυντάχθη καὶ ἐγκατεστάθη πάλιν ἐπὶ τοῦ Κουκουρούντζου.

Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἰππικοῦ κινεῖται ἀπὸ Καλαμπάκας πρὸς Μέτσοβον. Ἐπειδὴ ὁμως λόγῳ τῆς πεδινῆς συγκροτήσεώς του

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 715/Α/4 Σελ. 23 καὶ Φ. 668/Γ/5 Σελ. 5.

(2) Σχεδιάγραμμα 13.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 715/Α/4 Σελ. 23.

(4) Σχεδιάγραμμα 13.

δέν ἦτο δυνατόν νά ἀπομακρυνθῇ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, προωθῆθη παρὰ τὴν θέσιν Μαυροβοῦνι, δεκαεξ ἡμιόλιον νοτιανατολικοῦ Βωβούσης.

Τὴν ἐνέργειαν ταύτην τὴν ἐπέβαλλε καὶ τὸ γεγονός ὅτι ἀπὸ διημέρου ἰταλικά ἀεροπλάνα περιίπταντο τῆς περιοχῆς ταύτης, ὑπῆρχον δὲ καὶ πληροφορίες ὅτι ἰταλικά τμήματα ἐκινούντο ἀπὸ Περιβόλι πρὸς Νότον.

Τὰ ἀποβιβαζόμενα εἰς Καλαμπάκαν τμήματα τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ, μεταφέρονται διαδοχικῶς ἀμέσως εἰς Μέτσοβον, οἱ μὲν ἄνδρες καὶ τὸ ὑλικὸν δι' αὐτοκινήτων τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἱππικοῦ, τὰ δὲ κτήνη ὁδικῶς.

Πυροβολαρχία τοῦ I Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ (μεῖον οὐλαμοῦ ὅστις εἶχεν ἀποσπασθῇ εἰς τὸ 1/7 Τάγμα) εὐρισκομένη εἰς Καλαμπάκαν⁽¹⁾ ἐτέθη ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ. Ἡ I Ἐπιλαρχία τοῦ 3ου Συντάγματος Ἱππικοῦ φθάνει τὸ ἑσπέρας εἰς Καλαμπάκαν, καὶ εἰς οὐλαμὸς ταύτης προωθεῖται ἀμέσως ἀπὸ Μετσόβου εἰς Βρυσοχώρι ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου.

Ἡ συγκέντρωσις τῶν μονάδων καὶ σχηματισμῶν τῆς μεραρχίας, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἤχθη, εἰς ἱκανοποιητικὸν σημεῖον. Καθυστερεῖ μόνον ἡ μερίμνη τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐπιστράτευσις τῆς Ἐφίππου Μοίρας Πολυβόλων.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 4ης Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ κατέχει σταθερῶς τὴν γραμμὴν Βωβούσα -Κουκουροῦντζος. Ἐν ἐχθρικὸν τάγμα εὐρίσκεται βορείως τοῦ ρεύματος Παϊζάνη, 6 ἡμιόλιον βορείως Βωβούσης.

Ἀγῶνες τῆς I Μεραρχίας εἰς Ρωμὴν καὶ Ταμποῦρι.

137. Ἡ I Μεραρχία, προκειμένου κατὰ τὴν 2αν Νοεμβρίου νά συνεχίσῃ τὴν ἐπίθεσιν τῆς, διέταξε τὸ 1/2 Τάγμα, ὅπερ εὐρίσκετο εἰς Ἑπταχώριον, ὅπως κινηθῇ πρὸς Ζούζουλην, με ἐντολὴν νά καλύψῃ τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τοῦ εἰς Γάβρον ἐγκατεστημένου 1/4 Τάγματος καὶ νά ἐπιζητήσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ 1/51 Τάγματος εἰς Βούζιον. Τὴν 1400, ἐκοινοποίησεν εἰς τὸ 1/4 Τάγμα τὴν πληροφορίαν περὶ τῆς ἀνωτέρω κινήσεως καὶ ἀποστολῆς τοῦ 1/2 Τάγματος καὶ ἐπληροφόρησεν ὅτι εἰς τὴν διάθεσιν αὐτοῦ ἐτίθετο καὶ Οὐλαμὸς πυροβολικοῦ.

Τὴν 2400, ἡ μεραρχία ἐπληροφόρησε τὸ Ἀπόσπασμα Λυκορράχης ὅτι κατὰ τὴν 2αν Νοεμβρίου θὰ συνεχίσῃ τὴν ἐπιθετικὴν του ἐνέργειαν ὡς καὶ ὅτι τὸ ἀπόσπασμα ὑπαχθήσεται ὑπὸ τὴν V Ταξιαρχίαν ἅμα τῇ ἀφίξει τῆς εἰς Λυκορράχην, καὶ ἀναλήψῃ ὑπὸ ταύτης τοῦ τομέως τούτου. Τὴν αὐτὴν ὥραν διέταξε⁽²⁾ τὸ Συγκρότημα Δαβάκη ὅπως συνεχίσῃ τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειάν του, πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῶν καθορισθέντων ἀντικειμενικῶν αὐτοῦ σκοπῶν, πρὸς Προφήτην Ἡλίαν Φούρκας, Ταμποῦρι καὶ Φοῦρκαν.

Ἡ μεραρχία, συνεχίζουσα τὴν ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου ἐνέργειάν τῆς ἐπιτίθεται διὰ τοῦ Συγκροτήματος Δαβάκη κατὰ τὰς πρώτας πρωϊνὰς ὥρας τῆς 2ας Νοεμβρίου. Τὸ Συγκρότημα τοῦτο καταλαμβάνει τὸ ὕψωμα Προφήτης Ἡλίας Φούρκας. Ὁ διοικητὴς τοῦ ἀποσπάσματος, ἀναφέρων εἰς τὴν μεραρχίαν τὴν κατάληψιν τούτου, ζητεῖ διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἐπιθέσεως πρὸς Ταμποῦρι νά τῷ διατεθῶσιν ἓν τάγμα πεζικοῦ καὶ πυρὰ πυροβολικοῦ⁽³⁾.

Τὸ ἕτερον συγκρότημα τῆς διλοχίας τοῦ 1/4 Τάγματος προσπαθεῖ ἀπὸ τῆς πρωΐας νά συνεχίσῃ τὴν πρὸς τὰ ἐμπρὸς κινήσιν του, ἄνευ ὅμως ἀποτελέσματος. Παραμένει καθηλωμένον εἰς τὴν περιοχὴν Γάβρος.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/48.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2 Σελ. 11.

(3) Σχεδιάγραμμα 11.

Ἡ διαταχθεῖσα ἀπὸ τῆς προηγουμένης ἡμέρας ἐνίσχυσις τοῦ Συγκροτήματος Δαβάκη διὰ τοῦ III/52 Τάγματος (9ος καὶ 11ος Λόχοι) μετὰ δύο διμοιριῶν πολυβόλων ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Καραβίαν κατευθύνεται ἀπὸ τῆς πρωῒας τῆς 2ας Νοεμβρίου πρὸς τὸν προφήτην Ἡλίαν Φούρκας, ἀφίχθεῖσα περὶ τὴν μεσημβρίαν λόγῳ τοῦ διακεκομμένου τοῦ ἐδάφους. Ἄμα τῇ ἀφίξει τοῦ τάγματος τούτου, ὠργανώθη ὡς ἐξῆς ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ συγκροτήματος ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῆς γραμμῆς Ταμποῦρι-Φούρκα τῇ ὑποστηρίξει καὶ τῶν λόχων τοῦ II/51 Τάγματος :

9/52 Λόχος, διμοιρία πολυβόλων, 2 ὄλμοι πρὸς Ταμποῦρι μὲ ὦραν ἐξορμήσεως τὴν 1500.

11/52 Λόχος, διμοιρία πολυβόλων καὶ 2 ὄλμοι πρὸς Φούρκαν Λιάγκη μὲ ὦραν ἐξορμήσεως τὴν 1500.

Καθ' ἣν ὁμως ὦραν ἡτοιμάζετο ἡ ἐπίθεσις πρὸς Ταμποῦρι, οἱ Ἱταλοὶ οἵτινες ἀπὸ τῆς πρωῒας ἐκινοῦντο ἀπὸ Κάντσικο πρὸς Ταμποῦρι, συγκεντρωθέντες νοτιοδυτικῶς Προφήτου Ἡλίου Φούρκας καθηλώνουσι διὰ πλευρικῶν πυρῶν τὰ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Προφήτου Ἡλίου τμήματα καὶ προσπαθοῦσι νὰ καταλάβωσι τὸ ὕψωμα. Ἡ ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῶν Ἱταλῶν ἀποκρούεται ὑπὸ τῶν φίλιων τμημάτων καὶ τελικῶς οἱ Ἱταλοὶ συμπτύσσονται πρὸς Δυσμὰς καὶ Νοτιοδυσμὰς, ἐγκαταλείψαντες τραυματίας, αἰχμαλώτους, μεταγωγικά καὶ πολλὰ ὑλικά.

Ἀργότερον τραυματίζεται σοβαρῶς εἰς τὸ στήθος ὁ Συνταγματάρχης Δαβάκης, καθ' ἣν στιγμὴν ἐξετέλει ἀναγνώρισιν, διακομισθεὶς τὴν νύκτα εἰς Ἑπταχώριον.

Ὁ ἕτερος τῶν λόχων τοῦ III/52 Τάγματος (11ος) ἐπιτεθεὶς πρὸς Φούρκαν καταλαμβάνει τὸ χωρίον τοῦτο καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰ ὑψώματα Λιάγκη, συλλαβῶν καὶ αἰχμαλώτους τινάς.

Τὴν διοίκησιν τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος μετὰ τὸν τραυματισμὸν τοῦ Συνταγματάρχου Δαβάκη, ἀναλαμβάνει ὁ Ταγματάρχης Καραβίας.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω γεγονότων, ἡ πρὸς Ταμποῦρι ἐπίθεσις ἀναβάλλεται διὰ τὴν ἐπομένην. Τὸ ἀπόγευμα καταφθάνει εἰς τὸ ἀπόσπασμα καὶ ὁ διατεθεὶς ὑπὸ τῆς μεραρχίας οὐλαμὸς πυροβολικοῦ.

Αἱ κατέχουσαι τὴν περιοχὴν Λυκορράχης δυνάμεις, εἰς τὸ ἄκρον δεξιὸν τῆς μεραρχίας, οὐδὲν ἐνήργησαν κατὰ τὴν 2αν Νοεμβρίου.

Ἡ μεραρχία δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου διαταγὴν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ὅπως ἐπιτεθῇ πρὸς κατάληψιν τῶν διαβάσεων Ρωμηοῦ ⁽¹⁾, ἀφ' ἐνὸς μὲν λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ δύο ἐπιτεθέντες πρὸς τὸ ὕψωμα Τσοῦκα λόχοι τοῦ ἀποσπάσματος Δαβάκη, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ὑπολοχαγοῦ Διάκου, συνεπτώχθησαν πρὸς Γάβρον, ἀφ' ἑτέρου δὲ λόγῳ πληροφοριῶν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ ἥτις ἦτο ἐγκατεστημένη εἰς τὸ ὕψωμα Σκούρτζα ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἐπετέθη σφοδρῶς τὴν 1600 ἐναντίον τοῦ ὑψώματος τούτου καὶ παρεκαλεῖτο ἡ μεραρχία νὰ καταλάβῃ τὴν διάβασιν Ἀγία Σωτήρα-Λυκοκρέμασμα.

138. Ἡ Ι Μεραρχία ἀνέθεσεν εἰς τὸ I/2 Τάγμα, ὅπως καλύψῃ διὰ λόχου τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος. Τὸ τάγμα τοῦτο κατεῖχε τὴν περιοχὴν Λευκάδια.

Τὴν πρωῒαν τῆς 2ας Νοεμβρίου ἀφίκετο εἰς Ἑπταχώριον ὁ Ἀντισυνταγματάρχης τοῦ Πεζικοῦ Κετσέας Θεμιστοκλῆς, τοποθετηθεὶς ὑπὸ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ ὡς Διοικητὴς τοῦ 51ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Εἰς τοῦτον ἡ μεραρχία ἀνέθεσεν ἀπὸ τῆς 1430 τὴν διοίκησιν Μικτοῦ Ἀποσπάσματος ἐκ τῶν 1/4 Τάγματος, 1/2 Τάγ-

(1) Παράρτημα 22.

ματος, Λόχου Βούρμπιανης μετά διμοιρίας πολυβόλων και ούλαμοῦ πυροβολικοῦ με ἀποστολὴν τὴν διατήρησιν τῆς τοποθεσίας ἀμέσως νοτιοδυτικῶς Ἑπταχωρίου, ἥτοι τῆς γραμμῆς Γάβρος-ἀμέσως βορείως Τσοῦκα (1157)-Λευκάδια (1474) καὶ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ 1/51 Τάγματος.

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας, ἀποσκοπῶν ὅπως διὰ τῆς παρουσίας του καὶ τῆς προσωπικῆς του ἐπαφῆς μετὰ τοῦ κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου δοκιμασθέντος 1/4 Τάγματος τουνῶσιν τὸ ἠθικὸν τῶν ὁπλιτῶν του, ἐκινήθη τὴν πρῶϊαν μετὰ τοῦ Ἐπιτελάρχου του καὶ τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Κετσέα εἰς Γάβρον καὶ Λευκάδια, ὅπου καὶ ἐπεκοινῶνησε μετὰ τῶν ἐκεῖ ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, μεθ' ὃ ἐπέσπευεν εἰς τὸ παρατηρητήριόν του Προφήτην Ἡλίαν.

Τὴν 1030, ἡ μεραρχία πληροφορεῖται παρὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, ἐγκατεστημένης εἰς τὴν διάβασιν Σκούρτζας, ὅτι ὁ ἐχθρὸς βαδίζει ἀπὸ Κύρκουρῃ πρὸς τὴν διάβασιν Λυκοκρέμασματος καὶ παρεκαλεῖτο ὅπως ἀναλάβῃ τὴν κάλυψιν τῆς διαβάσεως ταύτης. Τὴν 1220 διὰ τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ κοινοποιοῦνται εἰς τὸν διοικητὴν τῆς μεραρχίας ὁδηγίαι τοῦ Σώματος Στρατοῦ βάσει τῶν ὁποίων ἡ μεραρχία, ἔχουσα ὑπ' ὅψιν τὴν ιδέαν ἐνεργείας τοῦ Σώματος Στρατοῦ, θὰ ἔδει νὰ δημιουργήσῃ μέτωπον μεταξὺ Ζούζουλης καὶ Σκούρτζας, νὰ πληροφορῇ συνεχῶς τὸ Σῶμα Στρατοῦ περὶ τῆς καταστάσεως εἰς τὸν αὐχένα Ρωμηοῦ, καὶ νὰ ἔχῃ ὑπ' ὅψιν τῆς ὅτι διατίθενται εἰς αὐτὴν τὰ 11/52 καὶ 11/7 Τάγματα.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω, ἡ μεραρχία ἀποφασίζει (1) διὰ τὴν ἐπομένην 3ην Νοεμβρίου, τὴν ἐξασφάλισιν τῆς πρὸς Ζούζουλην ἀπὸ Βούζιον ὁδεύσεως διὰ τοῦ εἰς Λευκάδια 1/2 Τάγματος, τῆς διαβάσεως Γάβρου διὰ τοῦ 1/4 Τάγματος καὶ τῆς διαβάσεως Ἀγία Σωτήρα-Λυκοκρέμασμα δι' ἐνὸς λόχου καὶ τοῦ 11/52 Τάγματος. Τὸ τάγμα τοῦτο διετάσσετο νὰ κινηθῇ ἀπὸ 0400 τῆς 3ης Νοεμβρίου ἐξ Ἑπταχωρίου πρὸς Λυκοκρέμασμα, με ἀποστολὴν, ὅπως λαμβάνον ὑπὸ τὰς διαταγὰς του τὸν προμνησθέντα λόχον ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς διαβάσεως Ἀγία Σωτήρα-Λυκοκρέμασμα, ἵνα ἀπαγορεύσῃ πᾶσαν δίοδον τοῦ ἐχθροῦ πρὸς Ζούζουλην καὶ Ἑπταχώριον καὶ συνδεθῇ διὰ τμήματος μετὰ τῆς ἐν Σκούρτζα Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ ἐξ ὅψεως μετὰ τοῦ εἰς Γάβρον καὶ Λευκάδια Ἀποσπάσματος Κετσέα. Τὸ 11/52 Τάγμα, ἀνῆκον εἰς τὴν V Ταξιαρχίαν, εἶχεν ἀφίχθῃ εἰς Ἑπταχώριον τὴν μεσημβρίαν τῆς 2ας Νοεμβρίου μετὰ οὔλαμοῦ πυροβολικοῦ κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐκ τῆς περιοχῆς Χρυσῆς ὅπου ἦτο ἐγκατεστημένον ἀμυντικῶς.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 2ας Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία κατεῖχε τὴν γενικὴν γραμμὴν Λυκορράχη-Ζέρμα-Προφήτης Ἡλίας Φούρκας-χωρίον Φοῦρκα καὶ ὑψωμα Λιάγκι-διάβασις Γάβρου-ὑψωμα Δυτικῶς Ζούζουλη Λευκάδια. Βορείως εἰς τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς Μεραρχίας, τὸ 1/52 Τάγμα ἀνῆκον εἰς τὴν V Ταξιαρχίαν εἶχε καταλάβει τὴν γραμμὴν Ἐπάνω Ἀρένα-Πέτρα Μοῦκα Πάτωμα.

139. Ἡ ματαιωθείσα τὴν 2αν Νοεμβρίου, λόγω τῆς ἰταλικῆς πρὸς Φοῦρκαν ἀντεπιθέσεως ἐπίθεσις τοῦ 9/52 Λόχου πρὸς Ταμποῦρι, ὠρίσθη διὰ τὴν ἑω τῆς 3ης Νοεμβρίου, τῇ ὑποστηρίξει τῶν πυρῶν τοῦ ἐν τῷ μεταξὺ ἀφίχθέντος οὔλαμοῦ πυροβολικοῦ. Ἡ ἐπίθεσις ἤρξατο ἀπὸ τῆς 0500 μετὰ τόλμης καὶ ἀποφασιστικότητος, καταληφθέντος κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος τοῦ ὑψώματος Ταμποῦρι.

Διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ συγκροτήματος Ταμποῦρι-Φούρκας, ἡ ὁδὸς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣΦ. 681/A/I Σελ. 13.

ἐπικοινωνίας τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν διὰ Κερασόβου πρὸς Κόνιτσαν διεκόπη καὶ μόνον διὰ τῶν ἐπὶ τοῦ Σμόλικα ἀτραπῶν ἦτο αὕτη δυνατή.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 3ης Νοεμβρίου, τὸ Ἀπόσπασμα Καραβία κατεῖχε διὰ μὲν τοῦ III/52 Τάγματος τὰ ὑψώματα Λιάγκι καὶ Ταμποῦρι, μὲ λόχον πεζικοῦ καὶ διμοιρίαν πολυβόλων εἰς ἕκαστον ἐκ τούτων, διὰ δὲ τοῦ II/51 τοιούτου, τὰ ὑψώματα Προφήτης Ἡλίας Φούρκας καὶ τὰ βορειοανατολικῶς τοῦ χωρίου Φούρκας τοιαῦτα.

Βορείως τοῦ ἀνωτέρω ἀποσπάσματος, εἰς τὴν γραμμὴν Πέτρα Μοῦκα-Πάτωμα, εὐρίσκετο ἀπὸ τῆς 2ας Νοεμβρίου τὸ I/52 Τάγμα μετὰ τῆς διοικήσεως τοῦ 52ου Συντάγματος Πεζικοῦ, καθὼς καὶ ἡ διοίκησις τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/51 Τάγματος (μείον διλοχία) καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ. Ἀπασαί αἱ ἀνωτέρω δυνάμεις ἀπετέλεσαν τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ Συνταγματάρχου Καλῆ ὑπαχθὲν τακτικῶς ὑπὸ τὴν I Μεραρχίαν.

140. Ἡ I Μεραρχία ὤθησε ⁽¹⁾ τὴν 1300 τῆς 3ης Νοεμβρίου τὴν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς τεθείσαν IX Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως (ἀφίχθεισαν εἰς Ἑπταχώριον ἐκ Χρυσῆς, ἔνθα εὐρίσκετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς IX Μεραρχίας) πρὸς Κάντζικο καὶ Ταμποῦρι, μὲ ἀποστολὴν, ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ ὑποβοηθήσῃ τὰς ἐνεργείας τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος, καὶ ἀφ' ἑτέρου διὰ ταχείας κινήσεως πρὸς τὸ χωρίον Κάντζικο ἀπασχολήσῃ σοβαρῶς τὸν ἐκεῖ ἐχθρὸν, ὅστις διὰ πλευρικῶν πυρῶν παρηνώχλει τὰ πρὸς Ταμποῦρι δρῶντα τμήματα. Ἐπίσης, ὅπως διὰ πλευρικῶν κινήσεων ἀπειλήσῃ τὸ πλευρὸν καὶ τὰ νῶτα τῶν ἐπὶ Ταμποῦρι ἀγωνιζομένων Ἰταλῶν, καὶ ἰδίᾳ νὰ ἀποκόψῃ τὰς πρὸς Κεράσοβον ἀγούσας ὁδεύσεις. Ἡ IX Ὀμὰς Ἀναγνωρίσεως, ἐκκινήσασα τὴν 1515 πρὸς Κάντζικο-Ταμποῦρι, δὲν συνήντησεν ἐχθρὸν καὶ διενυκτέρευεν εἰς περιοχὴν Κάντζικο, ὃ δὲ διοικητὴς τῆς V Ταξιαρχίας ἀνέφερε τὴν ἐγκατάλειψιν ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν τῆς Ἀετομηλίτσας, τοῦ ὑψώματος Σταυρὸς καὶ τοῦ χωρίου Θεοτόκος.

Κατόπιν τῆς πληροφορίας ταύτης, ἡ μεραρχία διέταξε τὴν V Ταξιαρχίαν ὅπως ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς ἐπομένης εἶναι ἐτοίμη νὰ κινηθῇ πρὸς τὰ ἑμπρός.

Ἐπίσης, ἡ μεραρχία ἐκίνησε τὴν 1145 τὴν ἀφίχθεισαν ἐκ Λυκορράχης εἰς Ἑπταχώριον ἰλην τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως εἰς Λυκοκρέμασμα, διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ συνδέσμου τοῦ ἀριστεροῦ τῆς, μετὰ τῆς εἰς τὸ ὕψωμα Σκούρτζα εὐρισκομένης Ταξιαρχίας Ἱππικῆς.

Ἐν τῷ μεταξύ, διὰ προφορικῆς διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διέτασσετο ἡ μεραρχία, ὅπως διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ αὐχένος Ρωμηοῦ, ἐπιδιώξῃ τὴν ἀποκοπὴν τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Σαμαρίνας Ἰταλικῶν τμημάτων ἀπὸ τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Φούρκας καὶ Κερασόβου τοιούτων. Ἐπειδὴ, ἐκτὸς τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ μεραρχία εἶχε πληροφορίας ὅτι ὁ ἐχθρὸς ὑπεχώρει ἐκ Σαμαρίνας πρὸς Δυσμάς, διέταξε τὴν 1600 πρὸς ἐξακρίβωσιν τῆς πληροφορίας ταύτης, τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Κετσέα ὅπως κινηθῇ πρὸς τὰ ὑψώματα Ντελιχμέτ-1810-Κύρκουρη καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ταῦτα δὲν κατεῖχοντο, νὰ τὰ καταλάβῃ. Ἐπιπροσθέτως μετέδιδε αὐτῷ τὴν πληροφορίαν ὅτι φίλια τμήματα ἱππικοῦ προχωροῦσι πρὸς Κύρκουρη καὶ ὅτι ἔδει ὅπως μέχρι τῆς ἑσπέρας συνδεθῇ μετ' αὐτῶν, καταλαμβάνων καὶ τὸ ὕψωμα Βούζιον, πρὸς δὲ ὅτι τὸ I/4 Τάγμα συμπληροῦται διὰ τοῦ τρίτου λόχου αὐτοῦ καὶ διμοιρίας πολυβόλων. Ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Κετσέας ἀνέφερε τὰς ἑσπερινὰς ὥρας τῆς 3ης Νοεμβρίου, ὅτι ἐπετεύχθη ὁ σύνδεσμος τοῦ ἀριστεροῦ τάγματος

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/Z Σελ. 14.

τος αὐτοῦ μετὰ τῶν τμημάτων τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 1810 (Βούζιον) ὅπερ εἶχε καταληφθῇ ὑπὸ ταύτης, καταλαβούσης καὶ τὸ χωρίον Σαμαρίνα ἀπὸ τῆς 3ης Νοεμβρίου ⁽¹⁾.

Κατόπιν τῆς ἀνωτέρω πληροφορίας, καθὼς καὶ τῆς μεταδοθείσης εἰς τὴν μεραρχίαν ἐτέρας τοιαύτης ὅτι οἱ Ἱταλοὶ ἐγκατέλειψαν τὸ ὑψωμα Κύρκουρη ὑποχωροῦντες πρὸς Δυσμάς, ἀπέστειλε τὴν 1720 διαταγὴν πρὸς τὸ εἰς τὸ ὑψωμα Ταμποῦρι Ἀπόσπασμα Καραβία ἵνα ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς ἐπομένης 4ης Νοεμβρίου κινηθῇ ἐκ Ταμποῦρι πρὸς τὸ ὑψωμα 1644, καὶ ἐκεῖθεν πρὸς Ρωμηὸν τὸν ὁποῖον καὶ νὰ καταλάβῃ, θέτουςα εἰς τὴν διάθεσιν του καὶ δεῦτερον οὐλαμὸν πυροβολικοῦ ⁽²⁾.

Ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐτέθησαν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς I Μεραρχίας τὸ II/7 Τάγμα ὅπερ ἀφίκετο ἐκ Μόρφης εἰς Ἑπταχώριον τὸ ἑσπέρas τῆς 3ης Νοεμβρίου, καὶ τὸ I/16 Τάγμα τὸ ὁποῖον διετάχθη ὅπως παραμείνῃ εἰς Μόρφη κατὰ τὴν νύκτα πρὸς ἀνάπαυσιν, τὴν δὲ ἐπομένην νὰ κινηθῇ πρὸς Πεντάλοφον. Τὸ τάγμα τοῦτο, τεθὲν ἐν πορείᾳ τὴν 1ην Νοεμβρίου ἐκ τῆς διαβάσεως Χάδοβα ὅπου εὐρίσκετο, φθάνει εἰς Κοζάνην τὴν πρωΐαν τῆς 2ας Νοεμβρίου, διατεθὲν ἀμέσως εἰς τὴν I Μεραρχίαν καὶ μεταφερθὲν ἐπ' αὐτοκινήτων εἰς Μόρφη τὸ ἑσπέρas τῆς ἰδίας ἡμέρας ⁽³⁾.

Τὸ ἑσπέρas τῆς 3ης Νοεμβρίου, ἡ μὲν προκεχωρημένη γραμμὴ τῆς μεραρχίας εὐρίσκετο ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Σουμουλάζαρι—νοτιοδυτικῶς Λυκορράχης—Κάντζικο—Ταμποῦρι—Λιάγκι, ἡ δὲ κυρία γραμμὴ ἀμύνης ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Πρίασπος—Κούτσουρο—Προφήτης Ἡλίας Ἑπταχωρίου—Γάβρος—Λευκάδια. Οἱ Ἱταλοὶ εὐρίσκοντο ἐν ὑποχωρήσει πρὸ ὀλοκλήρου τῆς ζώνης τῆς μεραρχίας, κατεῖχον ὁμως εἰσέτι τὰς περιοχὰς Βωβούσης καὶ Διστράτσυ.

141. Κατὰ τὸ ἑσπέρas τῆς 3ης Νοεμβρίου, ἡ III Ἱταλικὴ Μεραρχία Τζούλια εἶχε:

Τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλπι- νιστῶν	{	Τάγμα Ντολμέτσο : ἐν κινήσει πρὸς κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων Γομάρα—Βασιλίτσα.
		Τάγμα Τσιβεντάλε : εἰς Βωβούσαν.
		Τάγμα Τζεμόνε : ἰσχυρῶς πιεζόμενον ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων νοτιοανατολικῶς Σμόλικα.

Τὸ 9ον Σύνταγμα Ἀλπι- νιστῶν	{	Τάγμα Βιτσέντσα : εἰς τὴν περιοχὴν Παλαιοσέλιον.
		Τάγμα Ἀκουίλα : εἰς τὴν περιοχὴν Πάδες.

Ἡ διοίκησις τῆς μεραρχίας εὐρίσκετο εἰς Δίστρατον ⁽⁴⁾.

Ἡ ἀναστολὴ τῆς ἐπιθέσεως

(4 μέχρις 6 Νοεμβρίου).

142. Τὸ ΓΣ παρακολουθοῦν τὴν εἰς τὴν Πίνδον εὐνοϊκῶς ἐξελισσομένην κατάστασιν καὶ κρίνουν ὅτι ἐφ' ὅσον ὁ ἐχθρὸς ἤρchiσε συμπτυσσόμενος θὰ ἔδει νὰ γίνῃ ἄμεσος ἐκμετάλλεσις τῆς ἐπιτυχίας διέτασσε διὰ τῶν ἀπὸ 3ης Νοεμβρίου πρὸς τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ὁδηγίων του ⁽⁵⁾ τὴν ἔντασιν τῶν προσπαθειῶν διὰ τὴν δίωξιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ τὴν ἀπόφραξιν τοῦ κενοῦ μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2 Σελ. 15.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2 Σελ. 16.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/7/2 Σελ. 16.

(4) Στρατηγοῦ Πράσσα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 121.

(5) Παράρτημα 23.

Συνίστα δὲ πρὸς ἀναπλήρωσιν τῶν μὴ προωθηθέντων εἰσέτι μεταγωγικῶν σώματος τῶν μονάδων, καὶ τῶν λοιπῶν μεταφορικῶν σχηματισμῶν νὰ χρησιμοποιηθῶσι τὰ ἐν τῇ περιοχῇ ὑπάρχοντα μέσα, καὶ ἐν ἀνεπαρκείᾳ τούτων ἀγγαρεῖται ἐκ χωρικῶν καὶ γυναικῶν. Δι' ἐτέρας διαταγῆς καθίστατο γνωστὸν εἰς τὸ ΤΣΔΜ ὅτι διετάχθη τὸ ΤΣΑΜ ὅπως ἀποστείλῃ εἰς Ἀμύνταιον πλήρες σύνταγμα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς τὴν διάθεσιν τούτου.

Πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ διέταξε ⁽¹⁾ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ εἰς Μεραρχίαν ὑπὸ τὸν ἀριθμὸν XV, μετὰ τὴν πρόβλεψιν τῆς προοδευτικῆς ἐνισχύσεως ταύτης διὰ τῶν καθοριζομένων ὑπὸ τῆς συνθέσεως τῆς μεραρχίας μονάδων καὶ σχηματισμῶν, καὶ τὴν μεταφορὰν τῆς XIII Μεραρχίας σιδηροδρομικῶς ἐκ τῆς περιοχῆς Ἀλεξανδρουπόλεως εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης, ἀνευ τοῦ δικαιώματος τῆς χρησιμοποιήσεως ταύτης ὑπὸ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ.

Διὰ τὸν προσανατολισμὸν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ πρὸς τὸ μέτωπον Ἡπείρου, διετάχθη ἡ προώθησις κλιμακίου τοῦ Σταθμοῦ Διοικήσεώς του εἰς Καλαμπάκαν καὶ παρείχοντο εἰς τοῦτο ὁδηγίαι ⁽²⁾ ἐπὶ τῆς μελλοντικῆς ἀποστολῆς του, ἥτις συνίστατο εἰς τὴν ἐνέργειαν κατὰ τὴν γενικὴν κατεύθυνσιν Καλαμπάκα—Κόνιτσα ἐπὶ σκοπῷ ἀποφράξεως καὶ προοδευτικῆς ἐξαλείψεως τοῦ ρήγματος, ὅπερ ἐδημιούργησαν οἱ Ἴταλοι εἰς τὴν περιοχὴν Σμόλικά καὶ τὴν ἄνω κοιλάδα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ. Διέθετε πρὸς τοῦτο εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τὴν II Μεραρχίαν, τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ καὶ ἐνδεχομένως ἀργότερον καὶ τὴν VIII Μεραρχίαν.

Αἱ πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ μετώπου Ἡπείρου προοριζόμεναι Μεραρχίαι II καὶ III διετάχθησαν ὅπως, ἡ μὲν II συγκεντρώσῃ τὰς εἰς τὴν περιοχὴν Καλαμπάκας ἀποβιβαζόμενας δυνάμεις αὐτῆς εἰς τὴν περιοχὴν Κουτσούφλιανης, ἡ δὲ III Μεραρχία ὅπως προωθηθῇ εἰς Ἀμφιλοχίαν μετὰ πρόβλεψιν χρησιμοποίησεώς της διὰ τὸ μέτωπον Ἡπείρου.

Αἱ ὁδηγίαι τοῦ ΓΣ περὶ ἀμέσου ἐκμεταλλεύσεως ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ τῆς δημιουργηθείσης εἰς τὴν Πίνδον εὐνοϊκῆς καταστάσεως δὲν ἐπραγματοποιήθησαν ἀμέσως. Τόσον τὸ ΤΣΔΜ, ὅσον καὶ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ⁽³⁾, ἐλθόντα εἰς τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τοῦ ΓΣ, ἐπέτυχον τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐνεργείας διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν, μέχρις ὅτου ἀποκατασταθῶσιν ἀφ' ἐνὸς οἱ ὀργανικοὶ δεσμοὶ τῶν μονάδων καὶ ἐξασφαλισθῇ, ἐν τινι μέτρῳ, ὁ εἰς τρόφιμα καὶ πυρομαχικὰ ἐφοδιασμὸς τούτων καὶ ἀφ' ἑτέρου διὰ νὰ μὴ διακυβευθῶσι τὰ μέχρι τῆς στιγμῆς εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα κατὰ τὴν φάσιν τῆς ἐκμεταλλεύσεως ὑπὸ μὴ ὀργανικῶς συγκεκροτημένων τμημάτων. Τοῦτο διότι ἡ ἀρχικὴ αἰφνιδιαστικὴ ἐπιτυχία τῶν Ἱταλικῶν στρατευμάτων εἰς τὴν Πίνδον καὶ ἡ βαθεῖα διείσδυσις των πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Μετσόβου ἠνάγκασαν τὴν Ἑλληνικὴν Διοίκησιν νὰ ρίψῃ διαδοχικῶς διὰ τὴν ἀπόφραξιν τοῦ δημιουργηθέντος θύλακος μονάδας πεζικοῦ, ἱππικοῦ καὶ πυροβολικοῦ ὧν ἡ ἐπιστράτευσις δὲν εἶχεν εἰσέτι συμπληρωθῇ.

Ἐπὶ πλεον, αἱ μονάδες πεζικοῦ προωθοῦντο κατὰ διλοχίας ἢ τάγματα, καὶ ἐνῆργουν μεμονωμέναι ἢ συνεκροτοῦντο εἰς πρόχειρα τακτικὰ συγκροτήματα ὑπὸ ἑτερον διοικητὴν. Ἦτο συνήθης ἡ περίπτωσις ὁ διοικητὴς ἐνὸς συντάγματος πεζικοῦ νὰ ἔχῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς του ἐν μόνον ἐκ τῶν ὀργανικῶν ταγμάτων

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 76.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/46.
Φ. 623/Α/52.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β Σελ. 39.

του, ἐνῶ τὰ ἄλλα δύο ἐμάχοντο ὑπὸ ἄλλας διοικήσεις εἰς ἀποστάσεις μιᾶς ἢ δύο ἡμερῶν πορείας. Τὰ τάγματα ἦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄνευ κτηνῶν, ἰδίᾳ δὲ ἄνευ μεταγωγικῶν σώματος. Οἱ προβλεπόμενοι λόχοι ἡμιονηγῶν δὲν εἶχον εἰσέτι ἐπιστρατευθῆ καὶ προωθηθῆ ἵνα ἐξυπηρετήσωσι μίαν περιοχὴν στερουμένην πλήρως ἀμαξιτῶν ὁδῶν.

Πρὸς τὴν Πίνδον προσήγγιζον δύο μόνον ἀμαξιταὶ ὁδοί, ἡ τῆς Κοζάνης—Νεαπόλεως—Μόρφης καὶ ἡ τῆς Καλαμπάκας—Κατάρας—Ίωαννίνων. Τὰ πλησιέστερον εὐρισκόμενα τμήματα τούτων προσήγγιζον εἰς τὰς περὶ τὸν Σμόλικα θέσεις τῶν μαχομένων μονάδων εἰς ἀποστάσεις κυμαινόμενας μεταξὺ δύο καὶ τεσσάρων ἡμερῶν πορείας. Πᾶσα περαιτέρω προχώρησις θὰ καθίστα ἀδύνατον τὸν ἀνεφοδιασμόν. Ἐπὶ πλέον ἡ ὁρεινὴ αὕτη περιοχὴ εἶχεν ἐλάχιστα ἀποθέματα ἀλλὰ καὶ ταῦτα εἶχον ἤδη διστεθῆ εἰς τὰ μαχόμενα τμήματα, χάρις εἰς τὴν προθυμοτάτην συνδρομὴν τῶν κατοίκων τῆς Πίνδου, ἧτις ἔφθασε μέχρις αὐτοθυσίας. Ἐπὶ πλέον τὸ ψῦχος ἦτο δριμύ καὶ οἱ ἄνδρες κάκιστα διατρεφόμενοι, ὑπέφερον ἐπὶ τῶν χιονοσκεπῶν κορυφῶν, ὧν οἱ ὑποδεῖκται ἐκυμαίνοντο ἀπὸ 1500 μέχρι 2000 μέτρων.

143. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ κατόπιν τῆς δοθείσης ἀπὸ τηλεφώνου ἐγκρίσεως τοῦ ΓΣ περὶ σταθεροποιήσεως τῶν ἐπιτευχθέντων ἀποτελεσμάτων, διέταξεν (1) ὅπως αἱ δυνάμεις τοῦ ἐπιδιώξωσι κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου τὴν διατήρησιν τῶν θέσεών των, καὶ τὴν τήρησιν τῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐπαφῆς. Ἡ I Μεραρχία θὰ ἐξησφάλιζε τὴν γραμμὴν Κιάφα—Ἀετομηλίτσα—Λυκορράχη—Ταμποῦρι—Λάγκι—Μπογτάνι· τὰς περιοχὰς Ἀνω καὶ Κάτω Ἀρένα, ὡς καὶ τὸ ὄρος Βούζιον ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ.

Ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ θὰ ἐξησφάλιζε τὰς διαβάσεις πρὸς Ἀρματα—Δίστρατον καὶ Φιλιππαίους εἰς τὸ ὕψος τῆς γραμμῆς Λιανούρια—Παπαδόρραχο—Γομάρα.

Τὴν πρωΐαν τῆς 4ης Νοεμβρίου ἐλήφθη ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἀναφορὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, δι' ἧς αὕτη ἐγνώριζεν ὅτι κατεῖχε διὰ τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ τὴν διάβασιν Σκούρτζης, καὶ ὅτι περαιτέρω προχώρησις ἦτο ἀδύνατος λόγῳ ἐξαιρετικῆς κοπώσεως τῶν τμημάτων της. Ἐπίσης ἀνέφερον ὅτι ὁ ἐφοδιασμός της κατέστη δυσχερέστατος λόγῳ ἐλλείψεως μεταγωγικῶν Σώματος. Τὰ πρὸ τῆς Ταξιαρχίας ἰταλικά τμήματα, ἀποτελούμενα ἀπὸ τὸ δον Σύνταγμα Ἀλпинιστῶν τῆς Μεραρχίας Τζούλια συνεπτύσσοντο πρὸς Δίστρατον (2).

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἀντιμετωπίζον τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν μονάδων τοῦ εἶχε διατάξει ἤδη ἀπὸ τῆς 31ης Ὀκτωβρίου τὸν Σταθμὸν Ἀνεφοδιασμοῦ Γρεβενῶν ὅπως προβῇ εἰς τὴν συγκέντρωσιν πάντων τῶν μεταφορικῶν μέσων τῆς περιοχῆς καὶ συγκροτήσῃ διὰ τούτων ἐφοδιοπομπὰς ἐπηνδρωμένας διὰ χωρικῶν.

Αἱ ἐφοδιοπομπαὶ αὗται θὰ ἐχρησιμοποιοῦντο διὰ τὴν προώθησιν τῶν διὰ τὴν I Μεραρχίαν καὶ τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ προοριζομένων ἐφοδίων ἀπὸ Γρεβενῶν εἰς Δούτσικον ἔστω καὶ δι' ἄνδρῶν ἐφ' ὅσον ἡ κατάστασις τῆς ὁδοῦ, λόγῳ τοῦ βροχεροῦ καιροῦ, δὲν θὰ ἐπέτρεπε τὴν κίνησιν εἰς τροχοφόρα.

Ἀνάλογα μέτρα ἐφοδιασμοῦ, ἐλήφθησαν καὶ εἰς Μόρφην, ὅπου κατέληγεν ἡ βατὴ εἰς αὐτοκίνητα ὁδός, ἐνθα ἵδρυσεν προχείρους σταθμοὺς ἐφοδιασμοῦ διὰ τὴν I Μεραρχίαν καὶ V Ταξιαρχίαν.

(1) Παράρτημα 24.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 717/ΣΤ/24.

Οὕτω τὸ ρεῦμα ἐφοδιασμοῦ διὰ τὰς πρώτας ταύτας ἡμέρας ἐξασφαλίσθη ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ, ἐκ τοῦ κέντρου ἐφοδιασμοῦ Κοζάνης, δι' αὐτοκινήτων μέχρι Γρεβενῶν ἢ Δούτσικον καὶ καιροῦ ἐπιτρέποντος μέχρι Μόρφης. Ἐκείθεν δύο εἰσδύοντα δρομολόγια 1) Μόρφη—Πεντάλοφος—Ἐπταχώριον ἐξυπηρετούμενον ἐκτὸς τῶν ἐφοδιοπομπῶν τῶν χωρικῶν καὶ δι' ἐνὸς προεπιστρατευθέντος λόχου ἡμιονηγῶν καὶ 2) Δούτσικο—Σαμαρίνα ἐξυπηρετούμενον μόνον διὰ τῶν ἐφοδιοπομπῶν τῶν χωρικῶν. Αἱ διακομιδαὶ καὶ ἐκκενώσεις ἠκολούθουν προσωρινῶς τὸ ἴδιον ρεῦμα κατ' ἀντίθετον ἔννοιαν (1).

144. Τὸ ΤΣΔΜ ἐξέδωκε τὴν 4ην Νοεμβρίου διαταγὴν ἐπιχειρήσεων διὰ τὰς ἐπομένους ἡμέρας πρὸς τοὺς διοικητὰς τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ. Διὰ ταύτης, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διετάσσετο νὰ ἐξασφαλίσῃ (2) στερεὸν καὶ συνεχὲς μέτωπον εἰς ἐπέκτασιν τοῦ μετώπου τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, νὰ ἀνασυνιάξῃ καὶ ὀργανώσῃ τὰ ἐμπλακέντα τμήματα καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τοὺς ὀργανικούς δεσμούς, ἐξασφαλίζον πάσῃ θυσίᾳ τακτικὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας. Ἐπίσης νὰ προωθήσῃ ἰσχυρὰς ἐπιθετικὰς ἀναγνωρίσεις, καὶ νὰ ὀλοκληρώσῃ τὴν τοποθεσίαν ΙΒα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ἐπίσης δὲ νὰ ἐξασφαλίσῃ ἰσχυρὰς βάσεις δι' ἐνέργειαν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Κονίτισης.

Τὸ ΤΣΔΜ προωθεῖ κατὰ τι τὴν διάταξιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ πρὸς δυσμὰς, κατὰ μικρὰς ἐδαφικὰς περιοχάς, ἀλλὰ δὲν ὥθει τοῦτο ταχέως πρὸς Κόνιτσαν, διὰ τὴν ἀποκοπὴν τῆς ὁδοῦ ὑποχωρήσεως τῆς Μεραρχίας Τζούλια καὶ τῶν ἐν Ἡπείρῳ Ἰταλικῶν δυνάμεων, καίτοι εἶχε τὴν ἔγκρισιν τοῦ ΓΣ.

145. Κατόπιν τῆς διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ὅπως αἱ εἰς Πίνδον δρῶσαι μονάδες σταθεροποιήσωσι τὰ ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα καὶ ὀλοκληρώσωσι κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου τὴν κατοχὴν τοῦ Βουζίου, ἡ I Μεραρχία ἐξέδωκε τὴν 0200 τῆς 4ης Νοεμβρίου διαταγὴν ἐπιχειρήσεων (3) δι' ἧς διήρесе τὸν τομέα τῆς εἰς τρεῖς ὑποτομεῖς καὶ εἰς ἓν κέντρον ἀντιστάσεως ὡς κάτωθι :

Βόρειος Ὑποτομεύς : V Ταξιαρχία σὺν πυροβολαρχία (μεῖον οὐλαμός). Διοικητὴς Συνταγματάρχης Καλῆς.

Κεντρικὸς Ὑποτομεύς : II/5 Τάγμα οὐλαμός πυροβολικοῦ. Διοικητὴς Ταγ/ρχης Μπελίτσας.

Νότιος Ὑποτομεύς : I/4 Τάγμα. II/52 Τάγμα. Μία πυροβολαρχία. Διοικητὴς Ἀντισυνταγματάρχης Κετσεάς.

Κέντρον Ἀντιστάσεως Βουζίου : I/2 Τάγμα. Διοικητὴς Ταγ/ρχης Πατιστής.

Ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἔλαβε τὴν ἐντολὴν νὰ ἀχθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει Φούρκα—Κεράσοβον—Ἅγιος Νικόλαος νὰ καλύψῃ τὴν ἀμυντικὴν ἐγκατάστασιν τῆς μεραρχίας, νὰ πληροφορῇ αὐτὴν περὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ νὰ ἐπιβραδύνῃ τοῦτον ἐν ἀνάγκῃ κατὰ τὸν ἀνωτέρω ἄξονα, ὡς δὲ ἴλη τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως νὰ ἀχθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει Ταμποῦρι—Γύφτισσα πρὸς Καστάνιανην μετὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἀνωτέρω ἀποστολὴν.

Ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας παρέμενον τὸ III/52 Τάγμα εἰς τὸ ὕψωμα Προφήτης Ἡλίας Φούρκας καὶ ἡ διλοχία τοῦ 51ου Συντάγματος Πεζικοῦ εἰς τὸ ὕψωμα 1031 (Δυτικῶς Τσοῦκας) λαβοῦσα τὴν ὀνομασίαν II/51 Τάγμα.

146. Τὴν πρωΐαν τῆς 4ης Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία ἔλαβε διαταγὴν τοῦ Β' Σώ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/A/2α Σελ. 42

(2) Παράρτημα 25.

(3) Παράρτημα 26.

ματος Στρατοῦ (1) δι' ἧς ἀφοῦ ἐγνώριζεν εἰς ταύτην ὅτι εἰς τὸ μέτωπον τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ ὁ ἐχθρὸς δυνάμεως δύο ταγμάτων καὶ τριῶν πυροβολαρχιῶν ἐδιχάσθη, τῶν μὲν ταγμάτων ἀποχωρήσαντων ἄνευ μεταγωγικῶν πρὸς Δίστρατον, τῶν δὲ πυροβολαρχιῶν διὰ Ρωμηοῦ πρὸς Κεράσοβον, διέτασεν ὅπως ἡ μεραρχία, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, ὀλοκληρώσῃ καὶ ἐξασφαλίσῃ τὸ Βούζιον καὶ ἀποκλείσῃ κατὰ τὸ δυνατόν τὴν διάβασιν τοῦ Ἀγίου Νικολάου (ἑπτὰ χιλιόμετρα δυτικῶς Κερασόβου). Δι' ἐτέρας διαταγῆς (2) με' ὥραν ἐκδόσεως 1100, ἐγνώριζεν εἰς τὴν μεραρχίαν ὅτι ἐχθρικοὶ δυνάμεις ἡμύνοντο τῆς περιοχῆς Διστράτου, ὅτι ἡ Ταξιαρχία Ἱππικῶν θὰ ἐνεργήσῃ δι' ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς πρὸς Δίστρατον καὶ ὅτι διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ καὶ τῶν νώτων τῆς ἔδει νὰ καταλάβῃ τὸ Βούζιον καὶ τὸ ὕψωμα Μπογντάνι, με' τὴν προσθήκην ὅτι ἡ ἐνέργεια αὕτη λόγω τῆς ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος ἔδει νὰ ἐκτελεσθῇ ταχέως καὶ δραστηρίως.

Κατόπιν τούτων, ἡ μεραρχία διέταξε τὴν 1115 τὸν Διοικητὴν τοῦ Νοτίου Ὑποτομέως ὅπως κινηθῇ ἀμέσως διὰ τῶν 1/2 καὶ 1/4 Ταγμάτων πρὸς κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων Βουζίου καὶ Μπογντάνι, καθὼς καὶ τῶν διαβάσεων πρὸς Σαμαρίναν διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ καὶ τῶν νώτων τῆς πρὸς Δίστρατον ἐνεργούσης Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ.

Τὴν διαταγὴν ὁμοῦς ταύτην δὲν τὴν ἔλαβεν ὁ Διοικητὴς τοῦ Ὑποτομέως καὶ τοῦτο, διότι ἀπὸ τῆς πρωΐας εἶχε προωθηθῇ πρὸς Προφήτην Ἥλιαν Φούρκας διὰ νὰ ἐγκαταστήσῃ ἐπ' αὐτοῦ τὰς δυνάμεις του. Τοῦτο πληροφορηθεὶς ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἀποφασίζει νὰ μεταβῇ αὐτοπροσώπως εἰς Γάβρον καὶ τὸ ὕψωμα 1810 ἵνα ρυθμίσῃ, ἀφ' ἑνὸς μὲν τὴν κίνησιν τῶν 1/2 καὶ 1/4 Ταγμάτων, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὴν ἐγκατάστασιν ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Βουζίου καὶ Μπογντάνι. Διερχόμενος ἐκ Γάβρου, ἀποστέλλει τὴν 1230 πρὸς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ τηλεφωνικὴν ἀναφοράν, διὰ τῆς ὁποίας ἀνέφερεν ὅτι τὸ 1/2 Τάγμα εὑρίσκετο ἀπὸ τῆς προηγουμένης εἰς Βούζιον, ὅτι ἐκινήθη ἐπίσης πρὸς Βούζιον—Ρωμηὸν καὶ τὸ 1/4 Τάγμα μετὰ πυροβολαρχίας καὶ ὅτι καὶ ὁ ἴδιος βαδίζει πρὸς Ρωμηόν. Συνεχίζων τὴν κίνησιν του μετὰ τοῦ ἐπιτελάρχου του καὶ τοῦ διευθυντοῦ τοῦ III γραφείου, φθάνει ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Βούζιον καὶ ἐπιμελεῖται ἐκεῖ προσωπικῶς τῆς λήψεως τῆς διατάξεως τῶν δύο ταγμάτων. Κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην δύο ἰταλικά ἀεροπλάνα, λόγω τοῦ ἀκαλύπτου τοῦ ὑψώματος τοῦ Βουζίου, ἀντιληφθέντα τὰς ἐπ' αὐτοῦ κινήσεις τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων, προσβάλλουσι ταῦτα διὰ τῶν πολυβόλων των με' ἀποτέλεσμα δύο νεκροὺς καὶ δύο τραυματίας ὀπλίτας. Τὰ ἰταλικά ἀεροπλάνα ἐπολυβόλησαν καὶ τὰ ὑψώματα Κύρκουρη καὶ Ρέντα εἰς τὸν τομέα τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ.

Ἡ ἐγκατάστασις τῶν δύο ταγμάτων ἤρξατο ἀπὸ τῆς 1730, ἐγκατασταθέντος τοῦ 1/2 Τάγματος ἐπὶ τῆς διαβάσεως Ρωμηοῦ, τοῦ 1/4 τάγματος ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων τῆς διαβάσεως 1810 πρὸς Κύρκουρη καὶ λόχου τοῦ II/51 Τάγματος ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Μπογντάνι. Ἡ ἐγκατάστασις ὀλοκληρώθη πρὸς 1030 τῆς ἐπομένης με' Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ Ὑποτομέως 1000 μέτρα ἀνατολικῶς ὑψώματος 1525.

Τὴν 1630 ἐγένετο ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Ρωμηοῦ συνάντησις τοῦ διοικητοῦ τῆς I Μεραρχίας μετὰ τοῦ διοικητοῦ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, ὅστις ἐνημέρωσε τοῦτον ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῆς ταξιαρχίας του καὶ τῶν πληροφοριῶν περὶ τοῦ ἐχθροῦ.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α/61.

(2) Παράρτημα 27.

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἀναχωρήσας ἐκ Ρωμηοῦ, μεταβαίνει εἰς Φούρκαν ὅπου καὶ συναντᾶται μετὰ τοῦ διοικητοῦ τῆς IX Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως ὃν καὶ διέταξεν ὅπως ἀπὸ τῆς ἐπομένης συνεχίσῃ τὴν ἀποστολὴν καλύψεως τοῦ μετώπου τῆς μεραρχίας. Ὁ ὁμάς αὕτη, ἀναχωρήσασα ἐξ Ἑπταχωρίου ἀπὸ τῆς 0730, ἐκινήθη πρὸς Κάντζικο, ὅπου συνέλαβε δεκαεννέα αἰχμαλώτους, καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς Φούρκαν. Περὶ τὸ μεσονύκτιον, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἐπέστρεψεν εἰς Ἑπταχώριον.

Εἰς Ἑπταχώριον εἶχε ληφθῇ τρίτη διαταγὴ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ (1) μὲ ὥραν ἐκδόσεως 1410 τῆς 4ης Νοεμβρίου, δι' ἧς ἐπανελαμβάνοντο αἱ διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ Βουζίου ὁρους ὁδηγαί καὶ ἐγνωρίζετο ὅτι τὸ II/52 Τάγμα, ὃπερ εὗρίσκετο εἰς Λυκοκρέμασμα, διετάχθη ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὸ Σῶμα Στρατοῦ ὅπως κινήθῃ τὸ ταχύτερον εἰς Κύρκουρη διὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν αὐχένα Ρωμηοῦ ἐάν οὗτος κατελήφθῃ ὑπὸ φιλιῶν τμημάτων.

Ὁ Βόρειος Ὑποτομεὺς ἔλαβε μέτρα ἐξασφαλίσεως τῆς ἤδη κατεχομένης γραμμῆς καὶ ἀπέστειλεν ἀναγνώρισιν δυνάμεως λόχου πρὸς Κάντζικο. Ἡ ἀναγνώρισις αὕτη εἰσῆλθεν εἰς αὐτὸ τὴν 1700, συνέλαβε ὀγδοήκοντα πέντε αἰχμαλώτους καὶ ἐκυρίευσεν πολὺ ὕλικόν, ἰδίως πυρομαχικὰ παντὸς τύπου. Ὁ ἀποσταλεὶς πρὸς Κάντζικο λόχος ἐγκατέστησε προφυλακὰς δυτικῶς Κάντζικο.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 4ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία κατεῖχεν ὡς προκεχωρημένην μὲν γραμμὴν ταύτης τὰ ὑψώματα Λυκορράχη—Κάντζικο—Ταμποῦρι—Λιάγκη, ὡς κυρίαν δὲ γραμμὴν ἀντιστάσεως τὰ ὑψώματα Κούτσουρο—Προφήτης Ἡλίας Ἑπταχωρίου—Γάβρος—Λευκάδια—1810—Ρωμηός—Μπογντάνι. Ἀπέναντι τῆς διατάξεως ταύτης τῆς μεραρχίας οὐδαμοῦ ἐσημειοῦτο παρουσίᾳ ἰταλικῶν τμημάτων (2).

147. Εἰς τὸν τομέα τῆς I Μεραρχίας ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς 5ης Νοεμβρίου τὰ τμήματα ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὁργάνωσιν τῶν ἀπὸ τῆς 3ης Νοεμβρίου καταληφθεῖσων θέσεων (3). Δὲν ὑπάρχει ἐπαφὴ μετὰ τῶν Ἰταλῶν.

Τὴν μεσημβρίαν τῆς 5ης Νοεμβρίου ἐλήφθη ὑπὸ τῆς μεραρχίας διαταγὴ (4) τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἣτις καθώριζεν ὅτι ἐφ' ὅσον αἱ ἀναγνωρίσεις δὲν διαπιστώσουν ὑπαρξιν ἐχθροῦ ἢ ὑπαρξιν μικρῶν τμημάτων μόνον, ἡ διάταξις Ταμποῦρι—Ρωμηός νὰ προωθηθῇ συμπαγῆς καὶ νὰ καταλάβῃ τὰς διαβάσεις Γύφτισσα—Μπιγκιόζι (1576). Ἡ μεραρχία κατὰ τὴν προχώρησιν ταύτην ὥφειλε νὰ ἐξασφαλίζῃ πάντοτε τὰς διαβάσεις ἀπὸ Κερασόβου διὰ Σμόλικα πρὸς περιοχὴν Πάδες—Ἀρματα.

Ἡ διάβασις Ρωμηοῦ ἔπρεπε νὰ ἐξασφαλισθῇ, διὰ τὸν σύνδεσμον μέσῳ Σαμαρίνας μετὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ. Βορειότερον, ἔδει νὰ ἐξασφαλίζωνται σταθερῶς αἱ διαβάσεις ἀπὸ Πυρσόγιαννης πρὸς Ἑπταχώριον, μεταγενεστέρως δὲ νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ προωθηθῇ ἡ διάταξις εἰς τὴν κορυφογραμμὴν Σταυρός ἐν συνδέσμῳ μετὰ τῶν τμημάτων Ἀετομηλίτης.

Ἡ μεραρχία, κατόπιν τῆς διαταγῆς ταύτης τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ τῶν συλλεγεῖσων παρ' αὐτῆς πληροφοριῶν περὶ τοῦ ἐχθροῦ, διέταξε (5) τὴν προώθησιν τῆς διατάξεώς της ἐπὶ τῆς γραμμῆς Σταυρός—Ὄξυά—Γύφτισσα—Μπογντάνι. Ἡ προώθησις αὕτη θὰ ἐκαλύπτετο ὑπὸ τῆς IX Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως κατὰ τὸν ἄξονα Κεράσοβον—Ἀγίος Νικόλαος.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 664/Α/1α Σελ. 67.

(2) Σχεδιάγραμμα 14.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2 Σελ. 22.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α Σελ. 73.

(5) Παράρτημα 28.

Ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας ὠρίζοντο τὸ III/52 Τάγμα εἰς Ταμποῦρι, καὶ λόχος μεθ' ὁμάδος πολυβόλων τῆς διλοχίας τοῦ II/51 Τάγματος εἰς τὴν περιοχὴν Ζεκίρη. Τὸ I/16 Τάγμα προωθήθη ἐκ Πενταλόφου εἰς Ἐπταχώριον.

148. Ἡ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων τῆς I Μεραρχίας διὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου, ἐκδοθεῖσα τὴν 1330, δὲν κατέστη δυνατόν νὰ ἐκτελεσθῇ, κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, δεδομένου ὅτι τὸ μὲν βόρειον συγκρότημα λόγῳ διασπορᾶς τῶν τμημάτων του δὲν ἠδυνήθη μέχρι τῶν ἐσπερινῶν ὥρῶν νὰ ὀργανώσῃ τὴν κίνησιν του, τὸ δὲ νότιον τοιοῦτον καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Σμόλικά λόγῳ μὴ ἐγκαίρου λήψεως τῆς διαταγῆς.

Ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως καὶ ἡ Ἰλη τῆς B' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως ἐκινήθησαν πρὸς τὰς καθοριζόμενας κατευθύνσεις.

Ἡ II Ὀμάς ἐπληροφόρησε τὴν μεραρχίαν ὅτι τὰ χωρία Καστάνιανη καὶ Κεράσοβον δὲν κατεῖχοντο, καὶ ὅτι ἐκ πληροφορίας μαθητοῦ γυμνασίου Κόνιτσης ἐχθρικὸν τάγμα ἐκινεῖτο ἀπὸ Λεσκοβίκι πρὸς Κόνιτσαν. Ὁμοίως ἡ Ἰλη τῆς B' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως ἐπληροφόρησεν ὅτι τὸ ὕψωμα Γύφτισσα καὶ τὰ χωρία Καστάνιανη καὶ Πυρσόγιαννη δὲν κατεῖχοντο. Κατόπιν τῶν πληροφοριῶν τούτων, ἡ μεραρχία διέταξε τὴν IX Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὸ ὕψωμα Γύφτισσα μέχρις ἀφίξεως τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα, εἴτα δὲ νὰ συνεχίσῃ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐντολῆς τῆς. Ἐπίσης διέταξε τὴν Ἰλην τῆς B' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ὅπως ἀγομένη εἰς τὸ χωρίον Θεοτόκος καλύψῃ τὴν κίνησιν τῆς V Ταξιαρχίας ἐκ τῶν κατευθύνσεων Θεοτόκος—Ὁξυά—Βούρμπιανη καὶ Θεοτόκος—Πυρσόγιαννη.

Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 6ης Νοεμβρίου, τὰ τμήματα τῆς μεραρχίας κινοῦνται πρὸς τὰ ἐμπρὸς πλὴν τῆς V Ταξιαρχίας, ἥτις διετάχθη ὑπὸ τοῦ σώματος στρατοῦ νὰ παραμείνῃ εἰς τὰς θέσεις τῆς λόγῳ πληροφορίας περὶ ἰσχυρᾶς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν τοῦ ὑψώματος Σταυρός. Ἡ πληροφορία αὕτη ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων ἐξωγκωμένη.

Ἡ περαιτέρω κίνησις τῆς ταξιαρχίας θὰ συνεδυάζετο μὲ ἀντίστοιχον τοιαύτην τῶν βορειότερον δρώντων τμημάτων τῆς IX Μεραρχίας διὰ Χαλίκι—Νιέσкас πρὸς Σταυρόν (1).

Ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας προωθήθη εἰς Ταμποῦρι διὰ τὴν παρακολούθησιν καὶ διευθύνσιν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Τὸ ἀπόσπασμα Κετσέα ἐκινήθη διὰ δύο φαλάγγων. Ἡ ἀριστερὰ ἐκ τοῦ I/2 Τάγματος, κινηθεῖσα μὲ κατεύθυνσιν Κεράσοβον—Πωγωνίσκος—Ἅγιος Νικόλαος εὔρε τὸ χωρίον Πουρνιάς κατεχόμενον, ἐπιτεθεῖσα δὲ κατὰ τῶν κατεχουσῶν τοῦτο δυνάμεων, δὲν ἠδυνήθη μέχρι τῶν νυκτερινῶν ὥρῶν τῆς 6ης Νοεμβρίου νὰ καταλάβῃ τοῦτο.

Ἡ δεξιὰ φάλαγξ ἐκ τοῦ I/52 Τάγματος καὶ μοίρας πυροβολικοῦ, κινηθεῖσα ἐκ Ταμποῦρι κατέλαβε τὰ ὑψώματα Γύφτισσα, ἀνενοχλήτως. Ὁ διοικητὴς τοῦ ἀποσπάσματος ἀνέφερε τὴν 2100 εἰς τὴν μεραρχίαν τὰ τῆς κινήσεως τῶν φαλάγγων του, ὡς πληροφορίας αἰχμαλώτων ὅτι τὰ εἰς Πουρνιά ἀντισταθέντα τμήματα ἀνῆκον εἰς τάγμα τῆς Μεραρχίας Μπάρι, μεταφερθὲν ἐξ Αὐλῶνος εἰς Κόνιτσαν δι' αὐτοκινήτων, καὶ ἐκείθεν ὀδικῶς πρὸς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Πουρνιά καὶ τοῦ ὑψώματος Τσοπάνι (βορειοδυτικῶς ὑψώματος Κλέφτη) καὶ ὅτι συνεδέθη μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Σμόλικά καὶ μετὰ τοῦ Βορείου Συγκροτήματος.

Ἡ μεραρχία, κατόπιν τῆς πληροφορίας περὶ ἐμφάνισεως τάγματος πεζι-

(1) Σχεδιάγραμμα 14.

κοῦ τῆς Μεραρχίας Μπάρι εἰς Κόνιτσαν, ἐσχημάτισε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι οἱ Ἴταλοι θὰ ἐπιδιώξουν τὴν δι' ἰσχυρῶν δυνάμεων κατάληψιν τῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα, πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τῆς εἰς τὴν περιοχὴν Διστράτου μαχομένης Μεραρχίας Ἀλπινιστῶν. Πρὸς ἀποτροπὴν τοιοῦτου ἐνδεχομένου, ἐπέσπευσε τὴν κίνησιν τοῦ 1/4 Τάγματος ἀπὸ Ταμποῦρι πρὸς τὸ ὕψωμα Κλέφτης καὶ ἐρρύθμισε διὰ σειρᾶς διαταγῶν ⁽¹⁾ τὴν κατάληψιν τοῦ ὕψωματος 1810 (τρία χιλιόμετρα ἀνατολικῶς Ρωμηοῦ) διὰ λόχου καὶ τοῦ ὕψωματος Κλέφτη (ὕψοδ. 1646) διὰ τοῦ 1/4 Τάγματος. Τὸ τάγμα τοῦτο κατὰ τὰς ἐσπερινὰς ὥρας ἐφθασεν εἰς Νταλιάπολιν (ὕψ. 2221). Ἐπίσης διέταξεν ⁽²⁾ ὅπως ἀπὸ τῆς πρώιας τῆς ἐπομένης, ἡ διλοχία τοῦ 11/51 Τάγματος κινηθῇ πρὸς Μπογντάνι καὶ τὸ 1/16 Τάγμα ἀπὸ τὸ Ἐπταχώρι εἰς Φούρκαν. Ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ὠθήθη πρὸς τὴν περιοχὴν Μολίστης με ἀναγνωρίσεις πρὸς Στράτσανην, Ἁγιον Μηνᾶ καὶ ὕψωμα Προφήτης Ἡλίας, (τέσσαρα χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς Μολίστης), με ἀποστολὴν νὰ φράξῃ τὴν διάβασιν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν συμβολὴν τῶν ποταμῶν Κερασοβίτικου καὶ Σαρανταπόρου.

149. Ὁ διοικητὴς τῆς I Μεραρχίας, ἐπανελθὼν εἰς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του εἰς Ἐπταχώριον, λαμβάνει γνῶσιν τῶν κάτωθι διαταγῶν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ χρονολογουμένων ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου.

—Μιᾶς ἀπ' εὐθείας πρὸς τὴν Χ Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως ὅπως κινηθῇ ἐκ Μόρφης πρὸς τὴν περιοχὴν Ρωμηοῦ, ἵνα μετὰ τῶν ἐκεῖ εὐρισκομένων τμημάτων πεζικοῦ ἐξασφαλίσῃ τὴν περιοχὴν Βουζίου καὶ τὰς διαβάσεις Ρωμηοῦ καὶ Μπογντάνι ὡς καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Σμόλικα διάβασιν 2518 (δύο χιλιόμετρα ἀνατολικῶς κορυφῆς Σμόλικα ὕψοδ. 2637), τιθεμένη ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς μεραρχίας ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς της εἰς Ρωμηόν. Ἡ Χ Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, κινηθεῖσα τὴν 31ην Ὀκτωβρίου μετὰ τὴν ἐπιστράτευσίν της ἐκ Βερροίας κατὰ κλιμάκια, φθάνει εἰς Νεάπολιν εἰς 4ην Νοεμβρίου. Ἐκεῖθεν, κατόπιν συντόνου πορείας ἡμέρας τε καὶ νυκτός, προωθεῖται εἰς Μόρφην καὶ ἐκεῖθεν εἰς Ἐπταχώριον εἰς τὸ ὅποιον φθάνει τὴν 6ην Νοεμβρίου.

—Ἐτέρας πρὸς τὴν I Μεραρχίαν διὰ τῆς ὁποίας παρείχετο ἡ πληροφορία, ἣτις εἶχε μεταδοθῇ εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ὑπὸ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ διὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου, ὅτι ἐχθρικὸν τμήμα μετὰ πυροβολαρχίας ἐκινεῖτο τὴν 1400 τῆς 6ης Νοεμβρίου ἐπὶ τῶν νοτίων κλιτύων τοῦ Σμόλικα, με πιθανὴν κατεύθυνσιν τὸν ὑποδείκτην Σμόλικα (2518), ἡ καὶ πρὸς Σαμαρίναν, καὶ ὅτι κατόπιν τούτου, ἡ μεραρχία θὰ ἔδει νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ ἀριστερόν της πλευρὸν εἰς τὴν περιοχὴν Ρωμηοῦ—Μπογντάνι, ὡς καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Σμόλικα διάβασιν 2518.

—Τρίτης ἀπευθυνομένης ἐπίσης πρὸς τὴν I Μεραρχίαν ἀπὸ τῆς 2210, διὰ τῆς ὁποίας, ἀφοῦ μετεδίδοντο εἰς αὐτὴν πληροφορίαι ὅτι ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ κατεῖχε τὴν γραμμὴν Λοῦπα—Τζούμα—Κεργόλι καὶ ὅτι ἡ μεραρχία θὰ ἔπρεπε κατόπιν τούτου νὰ λάβῃ εἰδικὴν μέριμναν διὰ τὴν παρεμπόδισιν τῆς διεισδύσεως ἐχθρικῶν τμημάτων διὰ τῶν διαβάσεων Σμόλικα εἰς τὰ νῶτα τῶν εἰς Μπιγκιόζι καὶ Πωγωνίσκον τμημάτων αὐτῆς, διετάσσετο καὶ πάλιν ὅπως τὸ Συγκρότημα τῆς V Ταξιαρχίας μὴ κινηθῇ πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς Σταυρός—Ὁξυά, ἀλλὰ νὰ παραμείνῃ ἐπὶ τῶν θέσεών του, μέχρι τοῦ συντονισμοῦ ἐν τῷ μεταξύ τῶν ἐνεργειῶν ταύτης μετὰ τῶν τοιούτων τῆς IX Μεραρχίας. Διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς διετάσσετο ὅπως διὰ τοῦ ἐφεδρικοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2 Σελ. 24.

(2) Παράρτημα 29.

τάγματος ταύτης καταλάβη ἰσχυρῶς τὸ Μπογντάνι, διὰ δὲ τῆς εἰς τὸν αὐχένα Ρωμηοῦ διλοχίας ἐξασφάλισιν ἰσχυρῶς τὸν αὐχένα Ρωμηοῦ. Τέλος διετάσσετο ὅπως ἡ Χ Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, ἅμα τῇ ἀφίξει τῆς εἰς Ρωμηόν, κινηθῇ δυτικῶς Κύρκουρη διὰ νὰ ἐξασφάλισιν τὸ ὕψωμα τοῦτο μετὰ τῆς διαβάσεως Μπογντάνι, διὰ τοῦ 1/16 Τάγματος καὶ τοῦ λόχου τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ τιθεμένων ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς. Διὰ τὴν ὑπόλοιπον διάταξιν οὐδεμία προεβλέπετο μεταβολὴ καὶ διετάσσετο ἡ μεραρχία ὅπως παραμείνῃ εἰς τὰς καταληφθεῖσας ἤδη θέσεις τὰς ὁποίας καὶ νὰ κρατήσῃ σταθερῶς.

150. Ἡ μεραρχία κατόπιν τῶν ἀνωτέρω διέθεσε διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς περιοχῆς Ρωμηοῦ—Μπογντάνι, ὡς καὶ τῆς διαβάσεως 2518, ἓνα λόχον πεζικοῦ μεθ' ὁμάδος πολυβόλων, ἐκ τῆς εἰς τὸ ὕψωμα Λιάγκι ἐφεδρείας τῆς, καὶ τὸ 1/16 Τάγμα, καὶ οὐχὶ τὸ εἰς Ταμποῦρι τάγμα ὡς διετάσσετο ἀπὸ τὸ σῶμα στρατοῦ ⁽¹⁾.

Διὰ τὴν παρεμπόδισιν τῆς διεισδύσεως ἐχθρικῶν τμημάτων διὰ τῶν διαβάσεων Σμόλικά καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν διαβάσεων Ρωμηοῦ—Μπογντάνι, διέταξε τὸ 1/16 Τάγμα ὅπως μὴ κινηθῇ πρὸς Φούρκαν ὡς εἶχε διαταχθῇ, ἀλλὰ πρὸς τὴν περιοχὴν Κύρκουρη, ἣν νὰ καταλάβῃ καὶ νὰ ἐξασφάλισιν ὅπως δὴ ποτε, ὡς ἐπίσης νὰ ἐξασφάλισιν καὶ τὰς διαβάσεις Ρωμηοῦ καὶ Μπογντάνι διὰ τῶν ἐκεῖσε εὐρισκομένων λόχων τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Κονίσης καὶ ἐνὸς εἰσέτι λόχου ἐνισχυμένων δι' ὁμάδος πολυβόλων ἑκάστον. Ἐπίσης διετάχθη ὁ διοικητὴς τῆς διατεθείσης εἰς τὴν μεραρχίαν Χ Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως ὅπως ἅμα τῇ ἀφίξει του εἰς Βούζιον καὶ Ρωμηὸν ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν ἀπάντων τῶν εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην εὐρισκομένων τμημάτων πεζικοῦ, ἵππικοῦ καὶ πυροβολικοῦ, μὲ ἀποστολὴν τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ Συγκροτήματος Βουζίου, ἥτοι τοῦ Κύρκουρη, τοῦ ὕψωματος 1810 καὶ τῶν διαβάσεων Ρωμηοῦ καὶ Μπογντάνι.

Παρὰ τὴν διαταγὴν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ὅπως ἡ V Ταξιαρχία μὴ κινηθῇ μέχρι νεωτέρας διαταγῆς πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς Σταυρός—Ὄξυά, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας διέταξε ὅπως ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 7ης Νοεμβρίου καταλάβῃ τὴν γραμμὴν ταύτην ⁽²⁾.

Κατόπιν τῆς μεταδοθείσης ὑπὸ τοῦ ἀποσπάσματος Κετσέα πληροφορίας ὅτι ὁ ἐχθρὸς εὐρίσκετο ἀκόμη εἰς Πουρνιά, ἡ μεραρχία διέταξε τὴν 2345 ⁽³⁾ τὴν IX Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως συμπληρωματικῶς πρὸς τὴν μέχρι τοῦδε ἀποστολὴν τῆς νὰ ἐκπέμψῃ ἐπὶ πλέον ἀναγνωρίσεις πρὸς Στράτσανη καὶ Πεκλάρη καὶ νὰ ὑποβοηθήσῃ τὴν ἐνέργειαν τοῦ 1/2 Τάγματος, διατηροῦσα ἐν ταύτῃ καὶ τὸ χωρίον Μόλιστα.

Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἀναγνωρίσεως καὶ βομβαρδισμοῦ ὑπῆρξεν ἄρκετὰ δραστηρίᾳ βομβαρδίσασα τὰς περιοχὰς Φούρκας, Κερασόβου καὶ Λυκορράχης.

Οἱ μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης συλληφθέντες ὑπὸ τῆς I Μεραρχίας αἰχμάλωτοι ἀνήρχοντο εἰς 7 ἀξιωματικούς, 5 ὑπαξιωματικούς καὶ 293 στρατιώτας, ἐκ τῶν ὁποίων, ἄλλοι μὲν συνελήφθησαν κατὰ τὰς διαφόρους μετὰ τῶν Ἰταλῶν συγκρούσεις, ἄλλοι δὲ περιπλανώμενοι εἰς τὰς περιοχὰς Φούρκας, Ταμποῦρι καὶ Προφήτης Ἡλίας.

Ἡ μεραρχία κατεῖχε τὸ ἐσπέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου τὴν γραμμὴν Λαγκάδα—Μπολιάννα—Γύφτισσα, Δυτικῶς Πουρνιάς—Νοτίως Νταλιόπολις—Ρωμηὸς καὶ Μπογντάνι ⁽⁴⁾.

(1) Παράρτημα 30.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2 Σελ. 26.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2 Σελ. 26.

(4) Σχεδιάγραμμα 14.

151. Ὁ Στρατηγὸς Πράσκα ἀποφασίζει τὴν νύκτα τῆς 1—2 Νοεμβρίου ⁽¹⁾ νὰ ρίψη εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Πίνδου τὴν 47ην Μεραρχίαν Μπάρι μὲ διοικητὴν ταύτης τὸν Στρατηγὸν Jiaçcoimi (Τζιακόμι). Ἡ μεραρχία αὕτη ἤρξατο ἀποβιβαζομένη εἰς Αὐλῶνα τὴν 1ην Νοεμβρίου μὲ πέρας ἀποβιβάσεως τὴν 3ην Νοεμβρίου καὶ ἀπετελεῖτο ἀπὸ τὰ 139 καὶ 140 Σύντάγματα Πεζικοῦ, τὸ 47ον Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, τάγμα ὀλμων καὶ τάγμα πολυβόλων.

Ἡ μεραρχία Μπάρι προωρίζετο ἀρχικῶς διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κερκύρας, λόγῳ ὅμως τῆς δυσμενοῦς τροπῆς τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἐπιχειρήσεων μετεφέρθη τελικῶς εἰς Αὐλῶνα πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικῶν δυνάμεων.

Πρῶτον ἀπεβιβάσθη εἰς Αὐλῶνα τὸ 139ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ἐκ τριῶν ταγμάτων, μεταφερθὲν εἰς Κόνιτσαν τὴν 3ην Νοεμβρίου. Ἡ ὑπόλοιπος μεραρχία ἤρξατο συγκεντρομένη εἰς τὴν περιοχὴν Μέρτζανη—Κόνιτσα ἀπὸ τῆς 4ης Νοεμβρίου. Τὴν 5ην Νοεμβρίου τὸ 1/139 τάγμα εἶχε προωθηθῇ εἰς Πουρνιά.

(3) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 110—111.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΖΟΥΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΝΔΟΝ

Οἱ ἀγῶνες περὶ τὸ Δίστρατον.

(5 μέχρις 8 Νοεμβρίου).

152. Κατόπιν τῆς ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου διαταγῆς ἐπιχειρήσεων τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ, τὰ τμήματα ταύτης ἀπὸ τῆς πρώας τῆς 5ης Νοεμβρίου ἐκινήθησαν πρὸς συνάντησιν τῶν περὶ τὸ Δίστρατον ἰταλικῶν δυνάμεων. Ἡ πρώτη κατόπτευσις πρὸς Δίστρατον, ἐπιτεθεῖσα καὶ ἀνατρέψασα τὰς πρώτας ἐχθρικὰς ἀντιστάσεις, εὗρέθη ἀντιμέτωπος ἰσχυρᾶς ἀντιστάσεως ἐπὶ τοῦ ἀντερείσματος δυτικῶς Γαβριήλ Βρύση καὶ ὕψωμα 1792, πρὸ τῶν ὁποίων καὶ καθηλοῦται.

Ἡ φάλαγξ τῆς ταξιαρχίας προχωρεῖ κανονικῶς καὶ τὴν 1030 ἡ κεφαλὴ ταύτης φθάνει εἰς τὸ ὕψος Λοῦπα (1971) παρὰ τὴν ὁδόν. Τὸ μὲν 7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ κινεῖται πρὸς τὸ ὕψωμα Κεργόλι, τὸ δὲ 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ πρὸς τὴν διάβασιν 1792 (1000 μέτρα νοτίως Λοῦπα). Τὸ 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ εἶχεν ἐντολὴν τὴν διατήρησιν τῆς διαβάσεως ταύτης πάσῃ θυσίᾳ καὶ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν πρὸς Ἀρματα ὁδεύσεων.

Τὸ 7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ἐκδηλώνει τὴν ἐπίθεσίν του καὶ περὶ τὴν 1200 ἐμπλέκεται εἰς τὸν ἀγῶνα ἀνευ ὑποστηρίξεως πυροβολικοῦ, τοῦ οὐλαμοῦ ἀμέσου ὑποστηρίξεως μὴ δυνηθέντος νὰ ἐκτελέσῃ βολήν. Ὁ ἀγὼν συνεχίσθη μέχρι τῆς 1630 ὅτε οἱ Ἴταλοι συνεπτύχθησαν πρὸς Κεργόλι (1609). Ὑπὸ τῶν ἐλληρικῶν τμημάτων κατελήφθησαν τὰ ὑψώματα Τσοῦμα καὶ 1270 μὲ ἀπωλείας 2 νεκροὺς ὀπλίτας καὶ 27 τραυματίας ἐξ ὧν εἰς ἀξιωματικός. Τὸ 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ καταλαμβάνει τὴν σημαντικὴν διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ταξιαρχίας διάβασιν 1792, ἐξ ἧς ἤτο δυνατόν νὰ ὑπερκερασθῇ τὸ δεξιόν της. Τὸ 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ ἐνισχύεται μὲ τὸν οὐλαμὸν τῶν ὄλμων του καὶ μὲ τὸ 1/5 Τάγμα τὸ ὁποῖον καὶ φθάνει εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὑψώματος 1792 τὴν 1630 (1).

Ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἐτηρεῖτο ἐν ἐφεδρείᾳ.

Ἡ δευτέρα κατόπτευσις πρὸς Γομάραν ἐπιτεθεῖσα πρὸς κατάληψιν τοῦ ἐκεῖ αὐχένος, ἀναγκάζεται νὰ συμπτυχθῇ πρὸς τὸ ὕψωμα 1595 παρὰ τὸ ὕψωμα Ἀννίτσα, εὐρεθεῖσα πρὸς ὑπερτέρων ἐχθρικῶν δυνάμεων. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος διεπιστώθη ὅτι οἱ Ἴταλοι κατεῖχον τὴν γραμμὴν Γομάρα (2027,83)—Βασιλίτσα (2248,80)—ὕψωμα 1732—ὕψωμα 1555—Κιούρα (1261,65)—Σκριοῦ (1447). Σοβαρώτεραι κινήσεις παρατηροῦντο ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Γομάρας καὶ Βασιλίτσας ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον.

Αἱ ἐπὶ Βασιλίτσας καὶ Γομάρας κινήσεις τῶν Ἰταλῶν ἐνέβαλον εἰς ἀνησυχίαν τὴν διοίκησιν τῆς ταξιαρχίας φοβηθεῖσαν μήπως οἱ Ἴταλοι ἐπεχειροῦν πρὸς Φιλιππᾶλους καὶ Γρεβενὰ καὶ πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ κινδύνου τούτου συνεκρότησεν (2) ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ 1/51 Τάγματος Πεζικοῦ, τῆς Ἐλαφρᾶς Ἰλῆς καὶ τῆς 2ας κατοπτεύσεως ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 1/51 Τάγματος Πεζικοῦ, μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ καταλάβῃ ἰσχυρῶς καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν διάβασιν Γομάρας. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο ἀνεχώρησεν ἐκ Σαμαρίνας τὴν 1600.

(1) Σχεδιάγραμμα 15.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ.716/Β/1 Σελ. 33.



16. ΠΙΝΔΟΣ. Περιοχή επάνω και Κάτω Άρένας




17. ΠΕΝΤΕΣ, Περίχρη Έπταχώρι



18. Ὁ Προβουλευτὴς Ἰωάννης Μεταξᾶς
ἐν μέσῳ Ἀξιωματικῶν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου



19. Πυροβολαρχία τεταγμένη



Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐπληροφόρησε τὴν 1200 τῆς 5ης Νοεμβρίου τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ ὅτι τὸ Ἀπόσπασμα Ἀῶου (Φριτζή) βάλλεται ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν ἐκ τῆς περιοχῆς Παλαιοσέλιον—Πάδες δι' ὄλμων καὶ πολυβόλων καὶ ὅτι, ἐπειδὴ ὑποθέτει ὅτι οὗτοι καλύπτουσι τὴν ὑποχώρησιν τῶν εὕρισκομένων εἰς τὴν περιοχὴν Διστράτου δυνάμεων διέταξε τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο ὅπως διαβῇ τὸν ποταμὸν Ἀῶον καὶ κινηθῇ πρὸς τὸ χωρίον Ἐλεύθερον.

Τὴν νύκτα τῆς 5ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία εἶχε ⁽¹⁾ τὴν διοίκησιν τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τὸ III/7 Τάγμα εἰς τὰς δυτικὰς κλιτεῖς τῶν ὑψωμάτων Τσούμα καὶ 1270. Τὴν πρώτην κατόπτευσιν εἰς τὸ Ρεῦμα Κουκουμανίρι. Τὸ 1ον Σύνταγμα Ἱππικοῦ (μεῖον ἴλη) καὶ Λόχον τοῦ I/5 Τάγματος εἰς τὴν διάβασιν 1792. Τὸ I/5 Τάγμα (μεῖον λόχος) 1500 μέτρα ἀνατολικῶς τοῦ ὑψώματος 1270. Τὸ I/51 Τάγμα (μεῖον λόχος) εἰς τὴν διάβασιν Παντεμισιάτι. Τὴν Β' Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως δυτικῶς τοῦ Ρεύματος Κουκουτίνα καὶ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τῆς ταξιαρχίας εἰς τὴν περιοχὴν νοτιοανατολικῶς Λιανούρια.

153. Οἱ Ἱταλοί, τὸ ἑσπέρας τῆς 5ης Νοεμβρίου, κατεῖχον διὰ μὲν τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν τὰ ὑψώματα Γομάρα—Βασιλίτσα, τὴν περιοχὴν Παντιφοῦρλο (ὑψοδ. 1615) καὶ δυτικῶς Διστράτου, διὰ δὲ τοῦ 9ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν τὴν περιοχὴν Παλαιοσέλιον καὶ τὰς Νοτιοανατολικὰς κλιτεῖς τοῦ Σμόλικα.

Ὁ Ἱταλὸς Στρατηγὸς Τζιρότι Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας Ἀλпинιστῶν ἀναφέρει εἰς τὴν ἔκθεσίν του ⁽²⁾:

«Τὴν πρωΐαν τῆς 5ης ὁ ἐχθρὸς ἤθξανε τὴν πλείσιν του ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ Σμόλικα καὶ κατόπιν ἐπταώρου ἀγῶνος κατώρθωσε νὰ καταλάβῃ τὸ ὕψωμα 1609 προσπαθῶν νὰ προωθήσῃ στοιχεῖα ὤπλισμένα διὰ πολυβόλων ἐν τῇ περιοχῇ Βρυάζας (Δίστρατον). Ἀπεκρούσθη καὶ ἐξεδιώχθη ἐκ τοῦ ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1609 χώρου ὑπὸ στοιχείων τοῦ τάγματος «Τζεμόνα» καὶ τῆς 14ης πυροβολορχίας, ἥτις ἐβαλλε μὲ ἀπόστασιν μηδέν.

Ὁ ἐχθρὸς ἔθεσε τὸ χωρίον τῆς Βρυάζας (Δίστρατον) ὑπὸ τὸ πῦρ ὄλμων τῶν 81, οἵτινες μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐπληξαν τὸ στρατηγεῖον καὶ τὸν σταθμὸν ἀσυρμάτου. Ἦτο ἐμφανὴς ἡ πρόθεσις τοῦ ἐχθροῦ νὰ διεισδύσῃ μεταξὺ τῶν 9 καὶ 8 Συνταγμάτων Ἀλпинιστῶν ἵνα διαχωρήσῃ ταῦτα. Πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς νέας ταύτης ἀπειλῆς, ἡ διοίκησις τῆς μεραρχίας διέταξε τὸ 9ον Ἀλпинιστῶν νὰ προωθήσῃ τὸ τάγμα «Ἀκουῖλα» διὰ τῶν κορυφῶν εἰς τὰς νοτιοανατολικὰς κλιτεῖς τοῦ Σμόλικα ἵνα ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ ἐξασκοῦντος πλείσιν ἐπὶ τοῦ Τάγματος «Τζεμόνα» ἐχθροῦ καὶ νὰ συμμορφωθῇ συνάμα πρὸς τὴν διαταγὴν τῆς Ἀνωτέρας Διοικήσεως ἥτις καθώριζε : Νὰ συγκρατηθῇ ὁ ἐχθρὸς καὶ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ μετὰ τῆς Κονίτισης ἐπικοινωνοῦσα ὁδός.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐξεδηλώθησαν ἐχθρικά ἐπιθέσεις μεταξὺ Γομάρας καὶ Βασιλίτσα καὶ τὸ Τάγμα «Τζιβιντάλε» (ὅπερ κατὰ διαταγὴν τῆς μεραρχίας εἶχεν ὑποχωρήσει ἐκ τῆς Βωβούσης ἐπὶ τῆς ράχεως ὕψ. 1868,97—ὕψ. 1615 Νοτιοανατολικῶς Διστράτου) ἀνέφερε ἀπόπειραν ὑπερφαλαγγίσεως ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ γενομένην ὅφ' ἐνὸς περίπου τάγματος τοῦ ἐχθροῦ.

Αἱ ἐχθρικά δυνάμεις ἐπετίθεντο κατὰ τῆς μεραρχίας ἐξ ὄλων τῶν κατευθύνσεων.

(1) Σχεδιάγραμμα 15.

(2) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 142.

‘Υπὸ τὰς ἀνωτέρω συνθήκας, ἡ διοίκησις τῆς μεραρχίας ἀνέφερεν εἰς τὴν Ἀνωτάτην Διοίκησιν, ὅτι ἡ κατάστασις τῆς διοικήσεως τῆς μεραρχίας καὶ τοῦ 8ου Ἀλπινιστῶν κατέστη ἀφόρητος καὶ ὅτι μόνον ἡ κατάληψις τῶν νοτιοανατολικῶν κλιτύων τοῦ Σμόλικα ὑπὸ τοῦ 9ου Ἀλπινιστῶν θὰ ἐπέτρεπε τὴν συνένωσιν τῶν δύο τακτικῶν ὁμάδων».

154. Τὴν 1900 τῆς 5ης Νοεμβρίου, ἡ Ταξιαρχία Ἰππικοῦ διέταξεν ⁽¹⁾ ὅπως κατὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου συνεχισθῇ ἡ ἐπίθεσις πρὸς τὸ ὕψωμα Κεργόλι ἐν συνδυασμῷ μὲ δευτερεύουσιν τοιαύτην πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐχτὴν Γομάρας—Δίστρατον. Ἡ ταξιαρχία θὰ ἐκαλύπτετο ἰσχυρῶς ἐκ τῆς κατευθύνσεως Ἀρματα.

Τὴν νύκτα ἀφίκετο εἰς Σαμαρίναν τὸ ὑπόλοιπον τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ (Διοίκησις καὶ III/5 Τάγμα) διατεθέντος ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὴν Ταξιαρχίαν Ἰππικοῦ ⁽²⁾.

155. Ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 6ης Νοεμβρίου, συνεχίζεται ἡ ἐπίθεσις τῶν τμημάτων τῆς ταξιαρχίας ⁽³⁾. Τὴν κατὰ τοῦ ὕψωματος Κεργόλι ἐπίθεσιν ἐνήργησε τὸ III/7 Τάγμα. Τὸ τάγμα τοῦτο, μετὰ βραχὺν ἀγῶνα, καταλαμβάνει τὸ ὕψωμα Κεργόλι (1609). Προσπάθεια τοῦ 9ου Λόχου ὅπως ἐπιτεθῇ ἐν συνεχείᾳ πρὸς Κιούρα, ἀποτυγχάνει λόγῳ ἰσχυρᾶς ἰταλικῆς ἀντιστάσεως. Τελικῶς ὁ λόχος συμπτύσσεται τραυματισθέντος καὶ τοῦ διοικητοῦ του.

Τὸ 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ, ὁλοκληρώνει τὴν κατάληψιν τοῦ ὕψωματος Τσοῦμα, τῶν Ἰταλῶν συμπτυχθέντων πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Πάδες. Ἀπὸ τοῦ ἀπογεύματος ἤρχισε νὰ ἐκδηλοῦται σοβαρὰ ἰταλικὴ ἀπειλὴ ἐκ τῆς κατευθύνσεως Πάδες, καθόσον οἱ Ἰταλοὶ ἀντιληφθέντες ἀπὸ τῆς προηγουμένης τὴν δημιουργηθεῖσαν δι' αὐτοὺς σοβαρὰν κατάστασιν ἐκ τῆς διεισδύσεως τῆς ταξιαρχίας πρὸς Κεργόλι, ἐπεζήτησαν νὰ ἀντιδράσωσι δι' ἐνὸς καιρίου πλήγματος καταλαμβάνοντες τὴν διάβασιν 1792, δι' ἧς θὰ ἐπετυγχάνετο ἡ κύκλωσις καὶ ἡ ἀποκοπὴ τῆς Ταξιαρχίας. Πρὸς τοῦτο κινουσι τμήματα πρὸς τὸ ὕψωμα Τσοῦμα (2218) καὶ Σμίλιανη (1991) ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἐπιτεθῶσι κατὰ τῆς ταξιαρχίας ἀπὸ βορειοδυσμῶν. Πρὸ τῆς ἀπειλῆς ταύτης, τὸ Σύνταγμα Ἰππικοῦ καλύπτεται εἰς τὸ ὕψωμα Λοῦπα (1971), ἀπὸ δὲ τῆς 1430 ἡ ταξιαρχία κινεῖ εἰς τὸ ὕψωμα Τσοῦμα τὸ I/5 Τάγμα μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως συνδεθῇ μὲ τὸ 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ καὶ ἐνισχύσῃ ἐν ἀνάγκῃ τὸν ἀγῶνα τούτου.

Τὴν 1500, οἱ Ἰταλοὶ λαμβάνουσι τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν ἐλληνικῶν τμημάτων καὶ ἄρχονται τοῦ ἀγῶνος, ὑποστηριζόμενοι ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ ὤλων. Κατὰ τὸν ἀγῶνα τοῦτον τμήματα τοῦ 1ου Συντάγματος Ἰππικοῦ ἀναγκάζονται ἀρχικῶς νὰ συμπτυχθῶσι, διὰ νὰ ἀνατρέψωσιν ἐν συνεχείᾳ τὸν ἀντίπαλον δι' ἀντεπιθέσεως. Τὸ 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ, ἀντιλαμβανόμενον τὴν σοβαρὰν ἀπειλὴν τοῦ δεξιοῦ του πλευροῦ, ζητεῖ ἀπὸ τὴν ταξιαρχίαν ὅπως τὸ μὲν I/5 Τάγμα καταλάβῃ τὸ ὕψωμα Τσοῦμα, τοῦτο δὲ νὰ ἀχθῇ κατὰ τῆς ἀπὸ Σμόλικα ἀπειλῆς. Ἡ νύξ τῆς 6ης Νοεμβρίου εὔρε τὰ τμήματα τοῦ Συντάγματος Ἰππικοῦ κατέχοντα τὰς θέσεις των. Τὸ I/5 Τάγμα ἐκινήθη πρὸς ἐνσχυσιν τοῦ συντάγματος.

Κατὰ τὴν πρωΐαν τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἀφίκετο εἰς Σαμαρίναν ὁ διοικητὴς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἵνα ἀντιληφθῇ ἐπὶ τόπου τὴν κατάστασιν καὶ παρα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/B/1 Σελ. 33.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 682/B/Z Σελ. 3.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/B/1 Σελ. 34.

κολουθήσῃ τὰς ἐπιχειρήσεις. Ἐκεῖ ἐπληροφορήθη ὅτι αἱ διατεθεῖσαι δυνάμεις διὰ τὴν ἐπίθεσιν ἐν τῇ κατευθύνσει Γομάρα—Δίστρατον ἀπετελοῦντο ἐκ τῆς ἐλαφρᾶς ἰλης, τοῦ 1/51 Τάγματος καὶ μιᾶς ἡμιλαρχίας. Θεωρήσας ταύτας ἀνεπαρκεῖς, διέταξεν ὅπως αἱ δυνάμεις αὗται ἐνισχυθῶσι διὰ λόχου καὶ διμοιρίας πολυβόλων τοῦ 111/5 Τάγματος. Εἰς τὸ 1/51 Τάγμα ἔδωσε τὴν ἐντολὴν ὅπως ἐπιτεθῇ ἀμέσως διὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴν ἀπώθησιν τῶν Ἱταλῶν ἐκ Γομάρας καὶ τὴν διατήρησιν ἐν ταυτῷ πάσῃ θυσίᾳ τοῦ αὐχένος Παντεμισιάτι. Τὸ συγκροτηθὲν οὕτω ἀπόσπασμα ἐπιτίθεται πρὸ μεσημβρίας κατὰ τῶν Ἱταλῶν, διεξάγει δι' ὅλης τῆς ἡμέρας ἀγῶνα χωρὶς νὰ δυνηθῇ νὰ κάμψῃ τὰς Ἱταλικὰς ἀντιστάσεις, καίτοι τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τὰ πυρὰ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 85. Τὸ ἑσπέρας ἀναγκάζεται νὰ ἀποσυρθῇ εἰς τὰς θέσεις ἐξορμησεῶς του (1).

Ὁ διοικητὴς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, παρακολουθῶν ἐκ Σαμαρίνας τὸν ἀγῶνα τῆς περιοχῆς Γομάρας, διατάσσει τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ τὴν 1130 ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον ἀντὶ πάσης θυσίας, ἀνεξαρτήτως κοπώσεως τῶν ἀνδρῶν, ἀφ' ἑνὸς μὲν μετὰ τῆς μεραρχίας Ἱππικοῦ, ἥτις ἐκινεῖτο ἀπὸ Βωβούσης πρὸς Δίστρατον, ἀφ' ἑτέρου δὲ μὲ τὰ τμήματα τῆς VIII Μεραρχίας εἰς Λάϊστον καὶ Βρυσοχώρι καὶ νὰ καταδιώξῃ τὸν ἐχθρὸν πρὸς Πάδες. Κατὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην νὰ καλύπτεται ἀπὸ Βωβούσης ἐξ ἧς ὁ ἐχθρὸς ὑποχωρεῖ καταδιωκόμενος ὑπὸ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, καὶ ἀπὸ τὸ χωρίον Περιβόλι, ἐνθα ἐσημειώθη παρουσία ἐχθροῦ. Διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς διετάσσεται ἡ ταξιαρχία ὅπως θέσῃ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ ὅσα τμήματα αὕτη ἤθελε ζητήσῃ. Ὁμοίως διετάσσεται ἡ καταδιώξις τοῦ ἐχθροῦ διὰ τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων τῆς ταξιαρχίας ἐν τῇ κατευθύνσει Δίστρατον—Ἀρματα—Πάδες—Ἐλεύθερον διὰ τῆς διαβάσεως Πεκλάρι πρὸς Κόνιτσαν καὶ συνιστάτο ὅπως πραγματοποιηθῇ ἡ μεγίστη δυνατὴ ἐκμετάλλευσις πασῶν τῶν παρουσιαζομένων εὐνοϊκῶν καταστάσεων (2).

Ἡ ταξιαρχία, ἀνησυχοῦσα διὰ τὸν διεξαγόμενον εἰς Γομάρα ἀγῶνα καὶ πρὶν ἢ ληφθῇ ὑπὸ ταύτης ἡ ἀνωτέρω διαταγὴ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἀποφασίζει νὰ ἀποστείλῃ ἐκεῖ ἐνισχύσεις καὶ διοίκησιν ἥτις θὰ ἀνελάμβανε τὸν ἀγῶνα ἐνεργοῦσα ἀνεξαρτήτως καὶ μὲ πρωτοβουλίαν, βάσει μόνον γενικῶν ὁδηγιῶν.

Πρὸς τοῦτο, τὴν 1200 συνεκρότησεν ἀπόσπασμα ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ διοικητοῦ τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, συγκεκλιμένον ἐκ τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως ἥτις εὗρίσκετο παρὰ τὴν Σαμαρίναν ὡς ἐφεδρεία τῆς ταξιαρχίας, τῆς 1/1 Ἐπιλαρχίας, τοῦ 1/51 Τάγματος, τῆς ἐλαφρᾶς ἰλης καὶ τῆς 2ας κατοπτέσεως, εὕρισκομένων εἰς τὴν περιοχὴν Γομάρας, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως ἐκβιάσῃ τὴν διάβασιν Γομάρας καὶ ἐπιτεθῇ πρὸς Παπαδόρραχη (1809) διὰ νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν ὁδὸν Δίστρατον—Σαμαρίνα καὶ νὰ συνδεθῇ ἐξ ὀψεως μετὰ τῆς Ταξιαρχίας. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο ἐκινήθη ἀμέσως πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ὡς ἄνω ἀποστολῆς καὶ ἐφθασεν εἰς τὸ ὕψωμα Γομάρας τὴν νύκτα 6—7 Νοεμβρίου.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἡ διάταξις ἦτο ἡ τῆς προηγουμένης ἡμέρας περίπου μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως μεταξὺ Κεργόλι καὶ ὑποδείκτου 1270 (3).

Ὁ διοικητὴς τῆς Μεραρχίας Ἀλπινιστῶν ἐν τῇ ἐκθέσει του γράφει τὰ ἑξῆς (4) διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς 6ης Νοεμβρίου.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/Ι Σελ. 36.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/2 Σελ. 29.

(3) Σχεδιάγραμμα 15.

(4) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 143.

«Τὴν πρῶταν τῆς 6ης ηὐξήθησαν αἱ ἐπὶ τοῦ μετώπου τῶν ταγμάτων «Τσιβεντάλε», «Τολμέτζο» καὶ «Τζεμόνα» ἐπιθέσεις καὶ ἐσημειοῦτο ἐπιθέσεις ἀπὸ τοῦ Σαρανταπόρου πρὸς τὴν ῥάχην τοῦ ὑψώματος 1874 (ἐπὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων τοῦ Σμόλικα), πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς ὁποίας ἀπεστάλη τὸ τάγμα «Βιτσέντσα» τοῦ 9ου Ἀλπινιστῶν.

Λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς ἀνάγκης ἐξασφαλίσεως τῆς ὁδοῦ ἐπικοινωνίας μετὰ τῆς Κόνιτσης ὡς καὶ τῶν πενιχρῶν ἐφοδίων ἅτινα ἀπεστάλησαν ἀεροπορικῶς, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας ἀπεφάσισε νὰ συνενώσῃ τὸ 8ον καὶ 9ον Συντάγματα Ἀλπινιστῶν καὶ ἐξέδωκε διαταγὰς ὅπως κατὰ τὴν νύκτα ἡ τακτικὴ ὁμὰς τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν ἀπαγκιστρωθῇ καὶ διὰ τοῦ δρομολογίου Βρυάζης (Διστράτον)—Πάδες ἀχθῇ ἐν τῇ περιοχῇ Ἀρματα καὶ ἐκεῖ προετοιμασθῇ πρὸς ἄμυναν λαμβάνουσα τὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ τάγματος «Ακουίλα».

Τὴν 1400 τῆς 6ης, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας μετὰ τοῦ Στρατηγείου καὶ στοιχείων τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς μεραρχίας ἐτέθη εἰς κίνησιν πρὸς Πάδες καὶ Ἐλεύθερον, φθάσας εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο χωρίον τὴν 1300 τῆς 7ης».

Διὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἐπομένης, ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ διέταξε τὴν 2040 τῆς 6ης Νοεμβρίου⁽¹⁾ τὴν συνέχισιν τῆς ἐπιθέσεως πρὸς Κιοῦρα, Πάδες καὶ Γομάραν⁽²⁾.

Ἐκ τοῦ ἀγῶνος τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ ἐσχημάτισε τὴν γνώμην, ὅτι οἱ Ἰταλοὶ κινδυνεύοντες νὰ ἐγκλωβισθῶσιν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Σμόλικα πρὸ τῆς διαρκοῦς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας τῶν ἐλληνικῶν τμημάτων, παρητήθησαν τοῦ σχεδίου των περὶ καταλήψεως τῆς Βωβούσης καὶ τοῦ Μετσόβου. Σκοπὸς των ἐφεξῆς ἦτο νὰ διαφύγωσι τὴν κύκλωσιν καὶ νὰ ἐξασφαλίσωσι τὴν μοναδικὴν ὁδὸν συμπτύξεώς των πρὸς Κόνιτσαν δι' Ἀρματα—Πάδες—Ἐλεύθερον—Πεκλάρη. Ἡ ταξιαρχία, ἀντιληφθεῖσα τὴν πρόθεσιν ταύτην τῶν Ἰταλῶν καὶ ἐπειδὴ δὲν διέθετε πλέον ἀρκετὰς δυνάμεις διὰ τὴν ἀνατροπὴν τῶν σχεδίων των, λαμβάνει τὴν ἀπόφασιν νὰ ἐνεργήσῃ διὰ τῶν δυνάμεων Γομάρας πρὸς Διστράτον καὶ ἐκεῖθεν πρὸς τὴν διάβασιν Ἀρματα—Πάδες.

Οὕτω τὰς πρωῒνὰς ὥρας τῆς 7ης Νοεμβρίου, διέταξε τὸ Ἀπόσπασμα Γομάρας ὅπως κινηθῇ ἐσπευσμένως διὰ τῆς ὑπὸ τὰς διαταγὰς του δυνάμεως Ἱππικοῦ, διὰ Διστράτου πρὸς Ἀρματα—Πάδες—Ἐλεύθερον, πρὸς καταδίωξιν τῶν ὑποχωρούντων Ἰταλῶν. Ἡ ταξιαρχία, ἐμπλακεῖσα ἐν τῇ κυρίᾳ τῆς κατευθύνσει καὶ μὴ διαθέτουσα ἐφεδρείαν δι' ἐλιγμόν, ἐπεδίωξε νὰ ἐλιχθῇ διὰ τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ, πρᾶγμα ὅπερ ἤθελε διευκολύνει τὴν ὅλην ἐνέργειαν. Ἡ ἐνέργεια αὕτη δὲν ἐξεδηλώθη, εἰμὴ τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης Νοεμβρίου, τῆς διαταγῆς περιελθούσης εἰς τὸ Ἀπόσπασμα τὴν 1300 τῆς 8ης Νοεμβρίου.

Ἀπὸ τῆς πρωῒας τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία ἐπιτίθεται διὰ τοῦ III/7 Τάγματος πρὸς τὸ ὕψωμα Κιοῦρα, τοῦ ὁποίου οἱ Ἰταλοὶ κατεῖχον τὰ νοτιο-δυτικά καὶ νοτιοανατολικά ἀντερείσματα, εἰς ἑκτασιν τριῶν χιλιομέτρων περίπου. Πρὸς στιγμὴν λόχος τοῦ τάγματος κατορθώνει καὶ ἀνέρχεται ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Κιούρας. Οἱ Ἰταλοὶ ἀντεπιτίθενται ἀποφασιστικῶς καὶ ἀπωθοῦσι τὸν λόχον πρὸς τὸ ὕψωμα Κεργόλι. Ὁ λόχος ἔσχεν ἓνα ὀπλίτην νεκρὸν καὶ δέκα τραυματίας. Τὸ ἑσπέρας τῆς 7ης Νοεμβρίου, τὸ τάγμα κατέχει εὐρέως τὸ ὕψωμα Κεργόλι⁽³⁾.

Τὸ I/5 Τάγμα, ὅπερ εἶχεν ἀποσταλῇ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὑψώματος

(1) Παράρτημα 31.

(2) Σχεδιάγραμμα 15.

(3) Σχεδιάγραμμα 15.

Τσοῦμα, εἶχε διαθέσει ἕνα λόχον εἰς τὸ 1ον Σύνταγμα Ἴππικοῦ, ἀνὰ ἕνα οὐλαμὸν πεζικοῦ εἰς τὴν διάβασιν Κιοῦρα καὶ πρὸ τοῦ ὑψώματος Σμίλιανη καὶ μίαν διμοιρίαν πρὸ τῆς Λούπας.

Ἀναγνώρισις δυνάμεως ἡμιλαρχίας ἀποσταλεῖσα εἰς Σμίλιανη πρὸς Πάδες, ἀνετράπη πρὸ τοῦ χωρίου, καταδιωχθεῖσα ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν.

Ἀπὸ τῆς μεσημβρίας, οἱ Ἱταλοὶ ἐπιτίθενται διὰ τάγματος μετὰ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων κατὰ τοῦ ὑψώματος Σμίλιανη. Τὰ ἐκεῖ τμήματα τοῦ Συντάγματος Ἴππικοῦ περιῆλθον εἰς δύσκολον θέσιν καὶ καθ' ὅλον τὸ ἀπόγευμα ὁ ἀγὼν διεξήχθη σκληρὸς, ἐναλλασσομένων τῶν ἐπιθέσεων καὶ ἀντεπιθέσεων, μὲ τελικὸν ἀποτέλεσμα τὴν ἐλαφρὰν σύμπτυξιν τοῦ δεξιοῦ τοῦ Συντάγματος Ἴππικοῦ. Τὸ Σύνταγμα ἔσχεν ἀπωλείας 1 ἀξιωματικὸν καὶ 2 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 8 ὀπλίτας τραυματίας ⁽¹⁾.

156. Ὁ διοικητὴς τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνώρισεως, φθάσας συμφώνως τῇ διαταγῇ τῆς Ταξιαρχίας Ἴππικοῦ εἰς τὸ ὑψωμα Γομάρα τὴν νύκτα τῆς 6-7 Νοεμβρίου, ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τοῦ ἀποσπάσματος, τὸ ὁποῖον ἀπετελέσθη ἀπὸ τὴν Β' Ὁμάδα Ἀναγνώρισεως μετὰ τῆς I Ἐπιλαρχίας τοῦ 1ου Συντάγματος Ἴππικοῦ, τὸ I/51 Τάγμα, τὸ III/5 Τάγμα, τὴν Ἐλαφρὰν Ἰλὴν καὶ ἡμιλαρχίαν μετὰ ὁμάδος πολυβόλων τοῦ 1ου Συντάγματος Ἴππικοῦ.

Ἡ Ἐπιλαρχία τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνώρισεως ἐκινήθη τὴν 1015 κατὰ τὸν Ἀξονα Σμίξι—Ἀβδέλα μὲ ἐντολὴν τὴν ἀποκοπὴν ἐν τῇ κατευθύνσει ταύτῃ συμπτύξεως τῶν ἱταλικῶν δυνάμεων καὶ τὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς Μεραρχίας Ἴππικοῦ. Ἡ ἐνέργεια αὕτη, ἔκκεντρος ὡς πρὸς τὴν ἀποστολὴν τοῦ ἀποσπάσματος, εἶχεν ὡς συνέπειαν νὰ στερηθῇ τοῦτο σοβαρᾶς ἐφίππου δυνάμεως κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς καταδιώξεως.

Τὸ I/51 Τάγμα, ἐξορμήσαν ἀπὸ τῆς πρωΐας διὰ τὴν κατάληψιν τῆς διαβάσεως Γομάρα, κατέλαβε ταύτην τὴν 0930 ἀμαχητί, δεδομένου ὅτι οἱ Ἱταλοὶ εἶχον συμπτυχθῇ κατὰ τὴν νύκτα χωρὶς νὰ γίνωσιν ἀντιληπτοί, καὶ χωρὶς νὰ ἐξακριβωθῇ ἡ κατεύθυνσις τῆς συμπτύξεως τῶν λόγων τῆς ὁμίχλης. Εἰς χεῖρας τοῦ Τάγματος περιῆλθον 25 αἰχμάλωτοι, 11 ἡμίονοι καὶ πολεμικὸν ὑλικόν.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία κατεῖχε περίπου τὰς θέσεις τῆς προηγουμένης ⁽²⁾ μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι τὸ ἀριστερόν της εἶχε προωθηθῇ ἐπὶ τῆς Γομάρας.

157. Ἡ 3η Μεραρχία Ἀλпинιστῶν μετὰ τὴν 7ην Νοεμβρίου ἐνῆργησεν ὡς ἑξῆς ⁽³⁾.

«Ἡ τακτικὴ ὁμάς τοῦ 8ου Ἀλпинιστῶν, διὰ σειρᾶς αἱματηρῶν συγκρούσεων, κατώρθωσε νὰ ἀπωγιστρωθῇ ἀπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Ἀρματα ὅπου ἔδει νὰ συγκρατήσῃ τὸν ἐχθρὸν ὅστις τῆς ἐπιτίθετο ἐκ τῶν νώτων καὶ τοῦ ἀριστεροῦ, ἐνῶ ἐσημειοῦτο ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τῆς πλευροῦ σφοδρὸν πῦρ ἐχθρικῶν πολυβόλων. Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ 9ον Ἀλпинιστῶν ἐμάχετο ἐπὶ τοῦ Σμόλικα καὶ ἐπὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων τούτου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἡ διοίκησις τῆς μεραρχίας ἔλαβεν εἰς Ἐλεύθερον τὴν διαταγὴν τῆς Ἀνωτάτης Διοικήσεως ὅπως συγκεντρωθῇ ἡ μεραρχία εἰς Κόνιτσαν καὶ φράξῃ τὴν γραμμὴν Βογιούσα—ὁρος Γκραπε-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/B/1 Σελ. 40.

(2) Σχεδιάγραμμα 15.

(3) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 143.

νίτσα—ράχης Μεσσάρια. Συννεπεία τῶν ἀνωτέρω, ἡ διοίκησις τῆς μεραρχίας διέταξε τὴν τακτικὴν ὁμάδα τοῦ 8ου Ἀλπινιστῶν νὰ διαρρεύσῃ τὸ ταχύ-τερον διὰ τοῦ δρομολογίου Πάδες—Ἐλεύθερον—αὐγὴν Καβάσιλα πρὸς Κόνιτσαν καὶ τὸ 9ον Ἀλπινιστῶν, ὅπερ εἶχεν ὀλιγώτερον δοκιμασθῇ, νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἄμυναν τῆς παρὰ τὸν αὐχέναν Χριστοβασίλη (1) ράχεως καὶ τὴν κάλυψιν τῆς κινήσεως τοῦ 8ου Ἀλπινιστῶν».

158. Τὸ ἐνεργοῦν ἐπὶ τῆς κυρίας κατευθύνσεως τῆς Ταξιαρχίας III/7 Τάγμα δὲν ἐξεδήλωσεν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν κατὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου, λόγῳ τῆς μεγάλης διασπορᾶς τῶν δυνάμεών του, ἀρκεσθὲν εἰς τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ὑψώματος Κεργόλι. Δύο διμοιρίαι τοῦ τάγματος τούτου κατέλαβον τὴν 1100 τὸ χωρίον Δίστρατον, ὅπου συνέλαβον ἓνα ἀξιωματικὸν καὶ 29 ὀπλίτας, καθὼς καὶ χειρουργεῖον μὲ 30 νοσηλευομένους ὀπλίτας. Οἱ Ἴταλοι κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς εἶχον συμπτυχθῇ πρὸς Πάδες.

Εἰς τὸν τομέα τοῦ 1ου Συντάγματος Ἱππικοῦ, οἱ Ἴταλοι συνέχισαν ἀπὸ τῆς πρωίας τὰς ἐπιθέσεις των κατὰ τοῦ ὑψώματος Σμίλιανη (2). Πρὸς στιγμὴν ἐγένοντο κύριοι τοῦ ὑψώματος, ὅπερ ὅμως ἀνακατελήφθη δι' ἀντεπιθέσεως, παραμείναν τελικῶς εἰς χεῖρας τῶν ἐλληνικῶν τμημάτων.

Τὴν 1200, τὸ σύνταγμα ἀνέφερεν εἰς τὴν Ταξιαρχίαν ὅτι ἰσχυρὰ φάλαγξ ἐχθρικοῦ πεζικοῦ κατέρχεται ἐκ τῆς διαβάσεως Σμόλिका μὲ κατεύθυνσιν πρὸς Πέτρα Γκαγκαράντζα καὶ τὴν 1500 ὅτι ὁ ἐχθρὸς, ὑποστηριζόμενος ὑπὸ πυροβολικοῦ, ἐπιτίθεται κατὰ τῶν εἰς Λοῦπα (1971) τμημάτων τῆς ταξιαρχίας χωρὶς νὰ ἐπιτύχῃ τὴν κατάληψιν τούτου. Τὸ Σύνταγμα Ἱππικοῦ, ἀναφέρον εἰς τὴν ταξιαρχίαν τὴν διεξαγωγὴν τοῦ ἀγῶνος, αἰτεῖται ἐνέργειαν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐκ τῆς κατευθύνσεως Μπογντάνι.

Ἡ ταξιαρχία ἐξ ἄλλου, δι' ἀναφορᾶς πρὸς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, αἰτεῖται τὴν διάθεσιν πυροβολικοῦ, οὗτινος ἐστερεῖτο παντελῶς, καθὼς καὶ τοῦ εἰς Σαμαρίναν εὑρισκομένου III/5 Τάγματος. Ἐπίσης ἐζήτει τὴν δημιουργίαν ἀντιπερισπασμοῦ κατὰ τῆς ἐχθρικῆς δυνάμεως τῆς ἐπιτιθεμένης εἰς τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς Ταξιαρχίας, διὰ προωθήσεως ὑπὸ τῆς I Μεραρχίας τμήματος διὰ τῆς διαβάσεως Μπογντάνι νοτίως Σμόλिका.

Τὸ Ἀπόσπασμα Γομάρας λαβὼν τὴν 1300 τῆς 8ης Νοεμβρίου τὴν ἀπὸ 7 Νοεμβρίου διαταγὴν τῆς ταξιαρχίας περὶ καταδιώξεως τοῦ ἐχθροῦ ἐν τῇ κατευθύνσει Δίστρατον—Ἀρματα—Πάδες, ἀφοῦ ἄφησεν ἐπὶ τῆς Γομάρας τὴν Ἐλαφρὰν Ἴλην καὶ τὰ ἐκεῖ τμήματα πεζικοῦ, ἐκινήθη ἀπὸ τῆς 1330 ὑπὸ ραγδαίαν βροχὴν μετὰ τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς ἡμιλαρχίας τοῦ 1ου Συντάγματος Ἱππικοῦ πρὸς Δίστρατον, ὅπου ἔφθασε τὴν 1800. Συγχρόνως διέταξε τὴν I/1 Ἐπιλαρχίαν ἵνα κινήθῃ πρὸς Δίστρατον καὶ ἐνωθῇ ἐκεῖ μετ' αὐτοῦ. Ἡ ἐπιλαρχία αὕτη διενυκτέρευσε εἰς χωρίον Ἀβδέλα.

Οὕτω ἡ διάταξις τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ τὴν νύκτα τῆς 8-9 Νοεμβρίου, εἶχεν ὡς ἑξῆς (3) :

- Διοίκησις 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ σὺν III/7 Τάγμα εἰς Κεργόλι.
- 1ον Σύνταγμα Ἱππικοῦ σὺν I/5 Τάγμα εἰς Σμίλιανη—Λοῦπα.
- Ἴλη τοῦ 1ου Συντάγματος Ἱππικοῦ εἰς Λιανούρια.
- Λόχος Ὀλμων 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ, 1000 μέτρα Βορείως ὑψοδ. 1270.

(1) Εἶναι ὁ αὐχὴν ἀνατολικῶς Πεκλάρι, μεταξὺ ὑψοδείκτων 1323 καὶ 1385.

(2) Σχεδιάγραμμα 15.

(3) Σχεδιάγραμμα 15.

— Β' 'Ομάς 'Αναγνωρίσεως (μείον I/1 'Επιλαρχία) καὶ ἡμιλαρχία τοῦ Iου Συντάγματος 'Ιππικοῦ εἰς Δίστρατον.

— I/1 'Επιλαρχία εἰς 'Αβδέλα, τὰ I/51 καὶ III/5 Τάγματα καὶ ἡ ἐλαφρὰ ἰλη εἰς Γομάρα.

'Η κόπωση τοῦ Iου Συντάγματος 'Ιππικοῦ κατόπιν τῶν συνεχῶν ἀγώνων εἰς Σμίλιανη καὶ Λοῦπα ἐπέβαλε τὴν ἀνάπαυσιν τῶν ὀπλιτῶν καὶ τὴν περιτοίησιν τῶν ἵππων. 'Η ταξιαρχία ἀντικατέστησε τὴν πρῶϊαν τῆς 9ης Νοεμβρίου τὸ Σύνταγμα τοῦτο διὰ τοῦ I/5 Τάγματος.

Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπιπτε συνεχῶς βροχὴ καὶ χιὼν καὶ ἐπεκράτει ψυχὸς δριμύ. 'Ο ἀνεφοδιασμὸς διεξήγετο πλημμελῶς καὶ ἡ ἔλλειψις τροφίμων καὶ νομῆς καθίστατο αἰσθητή. 'Η κόπωση τῶν τμημάτων ἦτο καταφανής, δι' ὃ καὶ ἐζητήθη παρὰ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ταξιαρχίας.

'Η Μεραρχία 'Ιππικοῦ πρὸς Βωβούσαν καὶ Δίστρατον.

(5 μέχρις 8 Νοεμβρίου).

159. Κατὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία 'Ιππικοῦ ἐξηκολούθει νὰ προωθῇ τὸν ὄγκον τῆς πρὸς τὰς περιοχὰς τοῦ Μετσόβου καὶ τῆς Βωβούσης ⁽¹⁾. Τὸ Μηχανοκίνητον Σύνταγμα 'Ιππικοῦ κατέλαβε διὰ τμημάτων τοῦ τὰς ἐπὶ τοῦ Μαυροβοῦνι διαβάσεις. Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ συγκεντρῶνται εἰς Μέτσοβον καὶ κινεῖται πρὸς Βωβούσαν. 'Η I/3 'Επιλαρχία εὑρίσκεται ἐν πορείᾳ προσεγγίζουσα τὸ Μέτσοβον. Τμήματα τοῦ 3ου Συντάγματος 'Ιππικοῦ ἀποβιβάζονται εἰς Λάρισαν καὶ τίθενται ἀμέσως εἰς κίνησιν πρὸς Μέτσοβον. 'Η ὀρειβατικὴ πυροβολαρχία προωθεῖται πρὸς Βωβούσαν.

'Εκ τῶν προωθημένων εἰς Βωβούσαν τμημάτων τῆς ⁽²⁾ ὁ λόχος τοῦ I/51 Τάγματος, ἀνεφοδιασθεὶς εἰς πυρομαχικά, ἐπεχείρησε κατὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου, ὁμοῦ μὲ τὰ πρῶτα τμήματα τοῦ II/4 τάγματος, τὴν ἀπώθησιν τῶν ἐναντι ἰταλικῶν τμημάτων. Λόγῳ ἐλλείψεως ἐπαρκoῦς δυνάμεως καὶ πυροβολικοῦ δὲν κατάρθωσαν νὰ ἀπωθήσουν τοὺτους πέραν τοῦ ρεύματος Παῖσάνη, ἥτοι 3 χιλιόμετρα βορείως Βωβούσης, τὰ ἀμέσως βορείως τοῦ ὁποίου ὑψώματα κατεῖχοντο ἰσχυρῶς. Διὰ τὴν ἐπαύξησιν τῆς πιέσεως κατὰ τῶν ἀμυνομένων εἰσέτι βορείως Βωβούσης, συνεκροτήθη ἀπόσπασμα ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ II/4 Τάγματος, συγκεῖμενον ἐκ τοῦ II/4 Τάγματος, λόχου I/51 Τάγματος, λόχου τοῦ I/7 Τάγματος ἀφικθέντος εἰς Βωβούσαν καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ ἀπεσπασμένου εἰς τὸ I/7 Τάγμα, τεθὲν εἰς κίνησιν ἀπὸ τῆς 2400.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 5ης Νοεμβρίου, τὰ προωθημένα τμήματα τῆς Μεραρχίας 'Ιππικοῦ εὑρίσκοντο εἰς τὴν περιοχὴν Βωβούσης καὶ Ρεύματος Παῖσάνη, ἀντιμετωπίζοντα τὸ βορείως τοῦ ρεύματος τούτου ἀμυνόμενον τάγμα τοῦ 8ου Συντάγματος 'Αλпинιστῶν ⁽³⁾.

'Η Μεραρχία 'Ιππικοῦ, κατόπιν τῆς ἀπὸ 3ης Νοεμβρίου διαταγῆς τοῦ ΓΣ, ὑπῆχθη ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου ὑπὸ τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, οὔτινος τὸ στρατηγεῖον ἐφθασεν εἰς Καλαμπάκαν τὸ ἑσπέρας τῆς 5ης Νοεμβρίου ⁽⁴⁾. Ἐν τῇ ἀφίξει τοῦ διοικητοῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, ἐλήφθη ἀμέσως τηλεφωνικὴ ἐπαφὴ μετὰ τοῦ διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας 'Ιππικοῦ, καθ' ἣν ὁ Σωματάρχης, ἀφοῦ προ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 715/A/4 Σελ. 26.

(2) Σχεδιάγραμμα 13.

(3) Σχεδιάγραμμα 13.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/A/52 καὶ Φ. 642/A/2 Σελ. 9.

σηματολίσθη ἐπὶ τῆς καταστάσεως, δίδει εἰς τὸν μέραρχον τὴν ἀποστολὴν δραστηρίας ἐνεργείας διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Διστράτου.

Τὸ ἀπόσπασμα τοῦ II/4 Τάγματος, παραπλανηθὲν κατὰ τὴν κίνησιν, ἐξέκλινε τῆς κατευθύνσεώς του. Τὸ εἰς τὸ Ρεῦμα Παῖσάνη ἰταλικὸν τμήμα, αἰφνιδιοσθὲν τὴν 0700 ὑπὸ μικροῦ τμήματος, ἐγκαταλείπει τὰς ἀρχικὰς θέσεις του καὶ συσπειροῦται περὶ τὰς θέσεις τοῦ πυροβολικοῦ του, ἐνθα ἡμύνη πεισμώνως μέχρι τῆς νυκτός, ἀντιμετωπίζον καὶ τὸ ἐν τῷ μεταξύ ἀφίχθην ἀπόσπασμα II/4 Τάγματος. Ὁ οὐλαμὸς πυροβολικοῦ τοῦ ἀποσπάσματος, ἀφίχθεις περὶ τὴν 1300, δὲν ἔλαβε μέρος εἰς τὸν ἀγῶνα. Αἱ ἐκ τοῦ ἀγῶνος τούτου ἀπώλειαί τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων ἀνῆλθον εἰς δύο νεκροὺς καὶ ἑννέα τραυματίας.

Ἐκ τῶν λοιπῶν δυνάμεων τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, τὸ ὑπόλοιπον τοῦ 3ου Συντάγματος Ἱππικοῦ εὐρίσκετο ἐν κινήσει κατὰ κλιμάκια πρὸς Μέτσοβον. Ἡ 3ῃ Ἴλη φθάσασα εἰς Κορυδαλλόν, διετάχθη ὅπως κινήθῃ μέσῳ Κρανιάς πρὸς Διστράτον. Ὅπισθεν τῆς Ἰλῆς θὰ ἐκινεῖτο τάγμα Πεζικοῦ τοῦ 36ου Συντάγματος Πεζικοῦ τῆς II Μεραρχίας μετὰ ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας.

Τὸ Μηχανοκίνητον Σύνταγμα Ἱππικοῦ, ἐγκαταλείψαν ἀπὸ τῆς 5ης Νοεμβρίου τὰ αὐτοκίνητα, ἐγκατεστάθη ἀμυντικῶς εἰς τὸ Μαυροβοῦνι, διότι αἱ πληροφορίες ἔφερον τοὺς Ἰταλοὺς κινουμένους διὰ Περιβόλι πρὸς Μηλέαν-Κρανιά.

Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ εὐρίσκετο ἐν κινήσει πρὸς Βωβούσαν εἰς τὴν ὁποίαν ἀφίκετο καὶ ἡ I Ἐπιλαρχία τοῦ 3ου Συντάγματος Ἱππικοῦ (Ὁμάς Διοικήσεως, 2α Ἴλη καὶ οὐλαμὸς πολυβόλων). Εἰς τὸ II/4 Τάγμα προωθήθη καὶ ὁ ἀφίχθεις 3ος λόχος αὐτοῦ. Εἰς τὰς πλείστας τῶν μονάδων παρετηρεῖτο μεγάλη ἔλλειψις τροφίμων, ἡ ὁποία εἶχε σοβαρὰν ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ τῶν ὁπλιτῶν.

160. Κατὰ τὴν 7ην Νοεμβρίου, εἰσέρχονται εἰς τὸν ἀγῶνα ἡ I/3 Ἐπιλαρχία (μεῖον Ἴλη) μετὰ οὐλαμοῦ πολυβόλων καὶ λόχου τοῦ II/4 Τάγματος, διὰ τῶν ὁποίων κατορθοῦνται ἡ κατάληψις ὀλοκλήρου τοῦ συγκροτήματος Καραοῦλι-Τόσκα (1609) ⁽¹⁾ με ἐλαχίστας ἀπώλειας. Βορείως ὁμως τοῦ Ρεύματος Βάλια Στάθη, πέντε χιλιόμετρα νοτιοανατολικῶς Διστράτου, ὁ ἀγὼν συνεχίσθη μέχρι τῆς νυκτός. Τὸ I/7 Τάγμα, κινήθην πρὸς Βορρᾶν, ἤχθη εἰς τὴν περιοχὴν Καζότα-Κουκουρτζῆ (πέντε χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς Διστράτου). Ἐκ τῶν λοιπῶν τμημάτων τῆς μεραρχίας Ἱππικοῦ, ἡ διοίκησις τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τὸ III/4 Τάγμα καθὼς καὶ ἡ ὀρειβατικὴ πυροβολαρχία, εἶχον φθάσει εἰς Βωβούσαν ἐνθα εἶχε προωθηθῇ καὶ ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς Μεραρχίας.

Διὰ τὴν ἐπομένην 8ην Νοεμβρίου, διετάχθη ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἡ ταχεῖα προώθησις τῶν ὡς ἄνω δυνάμεων πρὸς Διστράτον ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

Τὸ εἰς Μαυροβοῦνι ἐγκατασταθὲν ἀμυντικῶς μηχανοκίνητον σύνταγμα, διετάχθη ὑπὸ τοῦ ΓΣ, ὅπως συγκεντρούμενον εἰς Μέτσοβον, κινήθῃ πρὸς Ἰωάννινα, διατιθέμενον εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν.

Ἡ μεραρχία ἀνέφερε τὴν 2400 εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τὴν κατάστασίν της, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ μὲν εἰς τὸ κέντρον τμηματὰ της προωθήθησαν μέχρι Πριόνι-Περιοτίρι (τέσσαρα χιλιόμετρα νοτίως Διστράτου), τὰ δὲ εἰς τὸ δεξιόν της μέχρι τῶν ὑψωμάτων Καραοῦλι-Τόσκα ἐπὶ τῶν ὁποίων διεξήχθη τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας σκληρὸς ἀγὼν, χωρὶς νὰ ἐπιτευχθῇ σύνδεσμος μετὰ τὰ πρὸς Περιβόλι τμήματα καὶ ὅτι τὴν 1140 φάλαγξ ἐχθρικοῦ πεζικοῦ δυνάμεως συντάγματος ἐκινήθη ἀπὸ τὰς νοτίας κλιτεῖς τοῦ Σμόλικα, πρὸς τὸ ὕψωμα 1933 (τρία χιλιόμετρα νοτίως 2518).

(1) Σχεδιάγραμμα 13.

Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τῆς 3ης μέχρις 7ης Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ ἀντεμετώπισε δυσχερείας, ἰδίᾳ διὰ τὰς ὑπ' αὐτὴν μονάδας πεζικοῦ, αἵτινες, ἐπιστρατευθεῖσαι ἐπειγόντως, δὲν παρουσίαζον τὴν ἀπαιτουμένην συνοχήν καὶ ἱκανότητα.

Τὸ ἡθικὸν τῶν ἀνδρῶν τοῦ 1/4 Τάγματος εἶχεν ὑποστῆ κλονισμόν εὐθύς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς κατατάξεώς των εἰς Λάρισαν ἐξ ἀεροπορικοῦ βομβαρδισμοῦ, ἐξ οὗ διεμελίσθησαν περὶ τοὺς δεκαπέντε ὀπλίται. Τὸ τάγμα τοῦτο ἐκινήθη ἐσπευσμένως ἐκ Λαρίσης εἰς Καλαμπάκαν πρὶν ἢ συμπληρώσῃ τὴν συγκρότησιν καὶ ἐφοδιασμόν του. Ὁ εἰς ἐκ τῶν λόχων του συνεκροτήθη μετὰ τριήμερον. Ἀρχικῶς, ἐπὶ κεφαλῇς τούτου ἦτο εἰς ὑπολοχαγός. Ὁ ὀριστικὸς διοικητὴς συνήντησε τὸ τάγμα του τὴν νύκτα 2 πρὸς 3 Νοεμβρίου καὶ ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῇς του χωρὶς νὰ γνωρίζῃ τοὺς ἀξιωματικούς του, οὔτε ἐξ ὄψεως. Ἦτο ἀνευ μεταγωγικῶν μάχης.

Εὐθύς ὡς ἀπεβιβάσθη τὴν 2αν τοῦ μηνὸς εἰς Καλαμπάκαν, ἤχθη εἰς Μέτσοβον δι' αὐτοκινήτων τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἰππικοῦ, ὅπου ἔφθασε τὴν ἐσπέραν, διαταχθὲν νὰ κινηθῇ ἀμέσως. Ἡ κίνησις ἐξετελέσθη διὰ νυκτὸς ὑπὸ ραγδαίαν βροχήν, συνεχισθεῖσα καθ' ὅλην τὴν ἐπομένην ἡμέραν, περὶ τὸ τέρμα τῆς ὁποίας τὸ τάγμα ἐνεπλάκη εἰς ἀγῶνα.

Τὸ 1/7 Τάγμα ἐπίσης ἠδύνατο νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς μετρίως ἱκανότητος, ὡς ἀπαρτιζόμενον κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπὸ πεζοναύτας, ἔχοντας ἀνεπαρκῆ ἐκπαίδευσιν.

Ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ ἀντεμετώπισεν ἐπὶ πλέον μεγάλας δυσχερείας μεταφορᾶς τροφίμων καὶ πυρομαχικῶν ἀπὸ Μετσόβου μέχρι Βωβούσης, λόγῳ ἐλλείψεως μεταγωγικῶν.

161. Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 8ης Νοεμβρίου, τὸ πρῶτον κλιμάκιον τῆς Μεραρχίας Ἰππικοῦ ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἐκινήθη πρὸς τὰ ἐμπρός, μετὰ σχετικῆς ὅμως βραδύτητος, παρὰ τὴν μικρὰν ἀντίστασιν τῶν Ἰταλῶν. Περὶ τὴν μεσημβρίαν, τὰ πρῶτα τμήματα ἀφίκοντο εἰς Δίστρατον ⁽¹⁾ τὸ ὁποῖον περὶ τὴν 1100 εἶχε καταληφθῇ ὑπὸ τοῦ 11ου Λόχου τοῦ III/7 Τάγματος τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ. Τὰ ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ τμήματα παρέμειναν εἰς τὸ Δίστρατον. Τμήμα τοῦ 1/7 Τάγματος ἐγκατεστάθη ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Σκρίου (1447) δύο χιλιόμετρα νοτίως Διστράτου ⁽²⁾.

Τὴν 1800, φθάνει εἰς Δίστρατον καὶ ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ, κινηθεῖσα ἐκ περιοχῆς Γομάρα.

Τὰ ἀφικνούμενα εἰς Μέτσοβον τμήματα τοῦ 3ου Συντάγματος Ἰππικοῦ προωθοῦντο εἰς Βρυσσώρι διὰ τὴν ἀποκοπὴν τῆς ὑποχωρήσεως τῶν Ἰταλῶν πρὸς Κόνιτσαν.

Εἰς τὴν περιοχὴν Μετσόβου ἐγκατεστάθη ὑπὸ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ἀντιαεροπορικὴ πυροβολαρχία τῶν 37, ἣτις ἐπροστάτευσε τὴν εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην κίνησιν τῶν τμημάτων τῆς μεραρχίας Ἰππικοῦ.

Τὴν ἡμέραν τῆς 8ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία διατάσσεται ⁽³⁾ ὑπὸ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ὅπως ἐνεργήσῃ μετὰ μεγίστης δραστηριότητος τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Σμόλικα, ὑπερνικωμένων ἀπασῶν τῶν δυσχερειῶν ἀνεφοδιασμοῦ τῶν τμημάτων της καὶ ὅτι τὸ Σῶμα Στρατοῦ κινεῖ πρὸς τὴν ζώνην τῆς Λόχον ἡμιονηγῶν μεταφέροντα τρόφιμα.

(1) Σχεδιάγραμμα 13.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 715/Α/4. Σελ. 29.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 715/Α/1. Σελ. 29 καὶ 642/Α/2 Σελ. 10.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 8ης Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ εὐρίσκετο συγκεντρωμένη εἰς τὴν περιοχὴν Δίστρατον-Βωβοῦσα μὲ τὸ Ἀπόσπασμα Ἀώου εἰς τὴν βορείαν ὄχθην τοῦ Ἀώου ποταμοῦ.

Τὸ ἀπόσπασμα Ἀώου.

162. Τὸ Τάγμα Προκαλύψεως Κονίτσης ἀπετέλει κατὰ τὴν ἑναρξιν τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως τὸν συνδετικὸν κρῖκον μεταξύ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας, ὑπὸ τὴν ὁποίαν ὑπήγετο, καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου. Τοῦτο ἐκάλυπτεν εὐρέως τὴν συνοριακὴν περιοχὴν βορείως καὶ βορειοδυτικῶς Κονίτσης. Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, τὸ τάγμα τοῦτο, πιεσθὲν ὑπὸ ἰσχυρῶν τμημάτων τοῦ Ἱταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς, συνεπτύχθη, καὶ ἐντὸς τῆς νυκτὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου κατέλαβε τὴν γραμμὴν ὑψωμα Κλέφτης-Αὐχὴν Σουσνίτσης (Πεκλάρι)-Τραπεζίτσα. Κατὰ τὴν 29ην καὶ 30ὴν παραμένει εἰς τὰς θέσεις του, μὴ δεχθὲν ἐχθρικὴν πίεσιν. Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου συνεπτύχθη κατόπιν διαταγῆς τῆς VIII Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν βορείως Βρυσοχώρι. Τὴν 1ην Νοεμβρίου ἀφίκετο εἰς Βρυσοχώρι τὸ Ἀπόσπασμα Μετσόβου ἐκ τοῦ II/5 Τάγματος, οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ομάδος ὀλμων τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ, συγκροτηθέντος οὕτω τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Φριζῆ Μαρδοχαίου.

Οἱ Ἱταλοί, ἀποπειραθέντες κατὰ τὴν 2αν καὶ 3ην Νοεμβρίου νὰ διαβῶσι τὸν Ἀῶν ποταμὸν Νοτίως Ἀρματα καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀγίας Τριάδος, ἀποκρούονται. Κατὰ τὴν 4ην καὶ 5ην, οὐδεμία ἐσημειώθη μεταβολή. Ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου τὸ ἀπόσπασμα ὑπήχθη εἰς τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ, ἣτις διέθεσεν εἰς τοῦτο καὶ μίαν ἡμιλαρχίαν.

Τὴν 7ην Νοεμβρίου, διαβὰν τὸν ποταμὸν, καταλαμβάνει δι' ἐλαφρῶν τμημάτων τὸ χωρίον Παλαιοσέλιον καὶ ἐπιδίδεται εἰς τὴν κατασκευὴν γεφύρας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ παρὰ τὴν θέσιν Μικρὴ Βωβοῦσα. Τὴν ἐπομένην, τὰ προωθημένα ταῦτα τμήματα συμπύσσονται, διὰ λόγους ἀσφαλείας, νοτιώτερον τῆς περιοχῆς Παλαιοσέλιον, παρὰ τὴν βορείαν ὄχθην τοῦ Ἀώου ποταμοῦ.

Τὴν 10ην, τὸ ἀπόσπασμα καταλαμβάνει διὰ τοῦ Τάγματος Κονίτσης τὸ Παλαιοσέλιον, καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς τίθεται κατόπιν διαταγῆς τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ Διοικητοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

Ἡ διεύθυνσις τοῦ ἀγῶνος τῆς Πίνδου εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

163. Κατὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου, τὸ ΓΣ ἀνέθεσεν ⁽¹⁾ εἰς τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ τὴν πρὸς Δίστρατον ἐνέργειαν πρὸς ὃ κατηυθύνετο ἀπὸ Βορρᾶ καὶ ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ. Μετὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς καταστάσεως εἰς Δίστρατον, ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ, συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τοῦ ΓΣ, λαμβάνουσα ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς τὸ Ἀπόσπασμα Ἀώου, καθὼς καὶ τὰς ἀπαραιτήτους κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἀναγκαίας δυνάμεις ἐκ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, θὰ ἐστρέφετο πρὸς Ἐλεύθερον-Κόνιτσαν ἵνα διευκολύνῃ τὴν πρὸς Κόνιτσαν ἐνέργειαν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ κορυφογραμμὴ τοῦ Σμόλικα ἀνῆκεν εἰς τὴν ζώνην ἐνεργείας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ, εὐθὺς ὥς ἤθελε συγκροτήσῃ τὴν ἐπιθετικὴν τῆς

(1) Παράρτημα 32.

διάταξιν πρὸς Ἐλεύθερον, θὰ κατηύθυνε τὸ Μηχανοκίνητον Σύνταγμά της εἰς Μέτσοβον πρὸς διάθεσιν τούτου ἀλλαχοῦ. Διὰ τὴν ἀνασυγκρότησιν τῆς Ἐφιππου Μοίρας Πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ θὰ κατηύθυνεν εἰς Μέτσοβον τὴν Ἐλαφρὰν Μηχανοκίνητον Ἴλην καὶ τὴν Μηχανοκίνητον Πυροβολαρχίαν Σκόντα καὶ θὰ ἔθετε τὴν ἐφιππον πυροβολαρχίαν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ.

Ὁ Ἀρχιστράτηγος, διὰ τῶν γενικῶν ὁδηγιῶν τῆς 7ης Νοεμβρίου (1), διέταξε τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ νὰ ἐπιταχύνῃ τὰς ἐπιθετικὰς του ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν Πίνδον.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω διαταγῶν καὶ τῆς ἀπὸ 6ης Νοεμβρίου ὑπαγωγῆς τῆς XI Μεραρχίας εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, τοῦτο ἀπεφάσισε τὴν προώθησιν τῆς I Μεραρχίας μέχρι Μολίστης, τὴν συγκέντρωσιν τῆς XI Μεραρχίας εἰς τὸν χώρον Σαμαρίνα-Ζούζουλη-Ἐπταχώριον, καὶ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Πάδες-Ἐλεύθερον ὑπὸ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, ὁπόθεν θὰ συνεδέετο μετὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας (2). Ἡ XI Μεραρχία, λόγῳ τοῦ ἐσπευσμένου ρυθμοῦ τῆς ἐπιστρατεύσεώς της καὶ τῆς τμηματικῆς ἀναχωρήσεως τῶν ἐπιστρατευομένων μονάδων της παρουσίαζε πλείστας ἐλλείψεις (ὅπως ἄλλωστε καὶ αἱ πλείσται τῶν ἐπιστρατευθεισῶν ἀπὸ τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου μονάδων), τῶν ὁποίων ἡ σπουδαιότερα ἦτο ἡ ἔλλειψις μεταγωγικῶν, δι' ὃ καὶ ὁ ἀνεφοδιασμός της εἰς τρόφιμα καὶ πυρομαχικὰ θὰ ἦτο προβληματικὸς ἂν οὐχὶ ἀδύνατος.

Δι' ἐτέρων διαταγῶν τοῦ Σώματος Στρατοῦ, διετάσσετο τὸ II/66 Τάγμα τῆς XI Μεραρχίας ὅπως κινηθῇ ἀπὸ Γρεβενῶν εἰς Μέγαρον καὶ ἡ Χ Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως ὅπως κινηθῇ διὰ συντόνου πορείας εἰς Ἐπταχώριον εἰς τὴν διάθεσιν τῆς I Μεραρχίας.

164. Κατὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐνίσχυσε τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ διὰ τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Τὸ Σύνταγμα τοῦτο ἐκινήθη τὴν 1640 μέσῳ Γομάρας πρὸς Δίστρατον. Κατὰ τὴν διὰ Γομάρας κίνησιν του, θὰ ἐλάμβανεν ὑπὸ τὰς διαταγὰς του τὰ τυχόν ὑπάρχοντα ἐκεῖ τμήματα τοῦ I/51 Τάγματος. Ὁ διοικητὴς τοῦ συντάγματος ἀφίκετο εἰς Σαμαρίναν τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου (3). Ἐπίσης τὸ Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν κίνησιν τῆς XI Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως πρὸς Δούτσικον, ὅπου αὕτη θὰ ἔδει νὰ εὐρίσκεται πρὸ τῆς ἕως τῆς 7ης Νοεμβρίου.

Κατόπιν τῶν πληροφοριῶν, ὅτι περὶ τὴν Ἀβδέλλαν ἐσημειώθη ἐχθρὸς καὶ ὅτι, ἐχθρικὸν τμήμα δυνάμεως λόχου ἐπλησίαζε πρὸς Περιβόλι, τὸ Σῶμα Στρατοῦ συνεκρότησεν (4) ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ II/66 Τάγματος μετὰ μιᾶς πυροβολαρχίας τῆς XI Μοίρας Ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ τάγματος, μὲ ἀποστολὴν νὰ παραμείνῃ μέχρι νεωτέρας διαταγῆς εἰς τὴν περιοχὴν Πολυνέρι καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὰς ἀπὸ Περιβόλι-Ἀβδέλλας καὶ Γομάρας διαβάσεις πρὸς Γρεβενά. Ἐπὶ πλεόν ἐκίνησε μίαν ἵλην τῆς I Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως εὐρισκομένης εἰς Γρεβενά, πρὸς Πολυνέρι εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ II/66 Τάγματος.

Τὸ Σῶμα ἐγνώρισε (5) τὴν 2400 τῆς 6ης Νοεμβρίου εἰς τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ, ὅτι ἐχθρικὴ φάλαγξ δυνάμεως τάγματος ἐθεάθη τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου δύο χιλιόμετρα ἀνατολικῶς Σμόλικα, καὶ ὅτι θὰ ἔδει νὰ συνδεθῇ μετὰ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/68.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2α. Σελ. 48.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 682/Β/2. Σελ. 3.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α. Σελ. 90.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α. Σελ. 94.

τῆς I Μεραρχίας εἰς Μπογντάνι ἢ Ρωμηὸν ἵνα ἀποφύγῃ ἐνδεχομένην ὑπερκέρασιν τοῦ δεξιοῦ τῆς καὶ ἐπιδιώξῃ τὴν κατοχὴν τῆς κορυφογραμμῆς Γκουρκούλις (1967) τρία χιλιόμετρα δυτικῶς Σαμαρίνης, ἵνα εἰς περίπτωσιν προσβολῆς τῆς ὑπὸ ὑπερτέρων ἐχθρικῶν δυνάμεων, καλύψῃ τὴν Σαμαρίναν καὶ συμπτυχθῇ πρὸς τὴν κατευθύνσιν ταύτην. Ἐπίσης ἐγνώρισεν εἰς ταύτην, ὅτι εἰς τὴν περιοχὴν Κύρκουρη, τὴν πρωΐαν τῆς 7ης θὰ εὕρισκετο τὸ I/16 τάγμα καὶ ἡ Χ Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, εἰς Πολυνέρι τὸ II/66 Τάγμα μετὰ πυροβολαρχίας, καὶ τὸ III/66 Τάγμα εἰς τὴν διάβασιν Σκούρτζας.

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου, βάσει τῶν περὶ τοῦ ἐχθροῦ πληροφοριῶν, αἵτινες ἐλαμβάνοντο μόνον ἐκ τῶν τμημάτων ἐπαφῆς, δεδομένου ὅτι οὐδὲν ἕτερον μέσον πληροφοριῶν διετίθετο ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ, συνεπέρανε, ὅτι, οἱ Ἴταλοί, πρὸ μὲν τοῦ μετώπου τῆς I Μεραρχίας ἀπὸ τοῦ Γράμμου μέχρι Σμόλικά συνεπτύσσοντο, πρὸ δὲ τοῦ μετώπου τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ ἀνθίσταντο εἰσέτι βορειοδυτικῶς Διστράτου. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ δὲν εἶχε μέχρι τῆς 2100 σαφεῖς πληροφορίας περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν κατὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου ἐνεργειῶν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, λόγῳ πλημμελοῦς συνδέσμου μετ' αὐτῆς.

Εἰς τὸν ἀφικθέντα τὴν 6ην Νοεμβρίου εἰς Σαμαρίναν διοικητὴν τοῦ 66ου Συντάγματος Πεζικοῦ Συνταγματάρχην Γιαννακόπουλον Ἀθανάσιον, ἀνετέθη ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἡ διοίκησις τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ II/66 Τάγματος εὕρισκομένου εἰς Πολυνέρι, καὶ ἀποτελουμένου ἐκ τῶν II/66 Τάγματος, πυροβολαρχίας τῆς ΧΙΒ Μοίρας ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ καὶ ἱλῆς Ἱππικοῦ τῆς I Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως. Ἡ ἀποστολὴ τούτου ἦτο νὰ προωθηθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει Πολυνέρι—Βασιλίτσα διὰ νὰ λάβῃ τὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ εἰς Βασιλίτσαν εὕρισκομένου ἐχθροῦ, νὰ συνδεθῇ εἰς τὴν διάβασιν Σμίξι μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ Διστράτου ⁽¹⁾.

Ὁ ἀνωτέρω Συνταγματάρχης ἀφίκετο εἰς Πανόραμα τὴν 1600, ἀναλαβὼν τὴν διοίκησιν τοῦ ἀποσπάσματος.

165. Εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ εἶχον περιέλθει μέχρι τῆς 1000 τῆς 8ης Νοεμβρίου ὀλίγαι μόνον πληροφορίαι περὶ τῶν ἀγώνων τῶν μονάδων του, ἥτοι ὅτι τὰ τμήματα τῆς I Μεραρχίας εἶχον καταλάβει τὴν διάβασιν Κλέφτης, ὅτι κατὰ τὸν διεξαχθέντα περὶ τὸ χωρίον Πουρνιὰ τὴν 7ην Νοεμβρίου ἀγῶνα, συνελήφθησαν ἑβδομήκοντα αἰμαχάλωτοι Ἴταλοί, ἐξ ὧν τέσσαρες ἀξιωματικοὶ καὶ ὅτι τὰ τμήματα τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Γομάρας, ἐκινουῦντο πρὸς Δίστρατον. Κατόπιν τῶν πληροφοριῶν τούτων, τὸ Σῶμα Στρατοῦ διατάσσει τὴν 1200 τῆς 8ης Νοεμβρίου τὸν Διοικητὴν τοῦ 66 Συντάγματος, ὅστις εὕρισκετο εἰς τὴν περιοχὴν Ἀβδέλλας ὅπως, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τῶν τμημάτων τοῦ Ἀποσπάσματος Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, κατευθυνθῇ πρὸς Δίστρατον καλυπτόμενος ἐκ τῆς κατευθύνσεως Ἀβδέλλα—Περιβόλι. Τὸ II/66 Τάγμα (μεῖον λόχος Ἀβδέλλας), κινήθῃ φθάνει βορειοανατολικῶς Βασιλίτσας, ὅπου καὶ ἦλθεν εἰς ἐπαφὴν μετὰ τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως τὴν στιγμὴν καθ' ἣν ὁ ἐχθρὸς εἶχε συμπτυχθῇ πρὸς Δίστρατον ⁽²⁾.

Τὴν 1245, τὸ Σῶμα Στρατοῦ λαμβάνει ἀπὸ τὸν εἰς Σαμαρίναν εὕρισκόμενον σύνδεσμόν του ἀναφορὰν ὅτι ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ, ὠθήσασα ἰσχυρὰς δυνάμεις πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ συνδέσμου μετὰ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ καὶ τῆς VIII Μεραρχίας, καὶ πρὸς καταδίωξιν τοῦ ἐχθροῦ πρὸς Πιάδες, οὐδὲν κατώρθωσε,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/A/2α. Σελ. 57—58.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/A/2α. Σελ. 62.

διότι Ισχυραὶ ἐχθρικαὶ δυνάμεις κατέχουσιν εἰσέτι τὰς πρὸς Δίστρατον ἀντηρίδας τοῦ ὑψώματος Βασιλίτσα, τὰ νοτίως καὶ νοτιοδυτικῶς Διστράτου ὑψώματα, καὶ τὰ Ἄρματα καὶ ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἐκ τῶν διαβάσεων Σμόλικα πιέζει τὸ δεξιὸν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ δι' ἰσχυρῶν δυνάμεων μετὰ πυροβολικοῦ, ὡς ἐπίσης καὶ ὅτι ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ μάχεται ἄνευ πυροβολικοῦ. Ὁ σύνδεσμος τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἐζήτησεν ὅπως προωθηθῇ ἡ μὲν Μεραρχία Ἱππικοῦ ἀπὸ Βωβούσης εἰς Δίστρατον, ἡ δὲ Ι Μεραρχία ἐκ τῶν διαβάσεων Μπογντάνι κατὰ μῆκος τῶν δυτικῶν κλιτύων τοῦ Σμόλικα, ἵνα ἀπειλήσῃ τὰ νῶτα τῶν ἐκ τῶν διαβάσεων Σμόλικα ἐνεργούντων ἐχθρικῶν τμημάτων καὶ ἀπαλλάξῃ οὕτω τῆς πίεσεως τὸ δεξιὸν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ. Κατόπιν τῶν πληροφοριῶν τούτων, τὸ Σῶμα Στρατοῦ προώθησε τὸ Ι/16 Τάγμα ἀπὸ Μπογντάνι πρὸς ὕψωμα 2518. Ἐπίσης ἐκίνησε πρὸς Σαμαρίναν τὴν ΧΙ Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως ⁽¹⁾.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ Σῶμα Στρατοῦ συνεκρότησε ⁽²⁾ τὴν 1340 διὰ τῆς ΧΙ Μεραρχίας ἀπόσπασμα ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Πυροβολικοῦ Δρούγκαν Νικόλαον ἐκ τοῦ ΙΙΙ/66 Τάγματος καὶ πυροβολαρχίας τῆς ΧΙΒ Μ.Ο.Π. ὅπως τοῦτο καταλάβῃ ἐντὸς τῆς 8ης Νοεμβρίου τὰς διαβάσεις Μπογντάνι καὶ τὴν κορυφογραμμὴν Γκουρκούλιος. Τὴν 2130 διέθεσεν εἰς τὸ Ἀπόσπασμα τοῦτο καὶ τὴν ΧΙ Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς διαβάσεως Γομάρας, ἐν συνδέσμῳ μὲ τὰ τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως ⁽³⁾.

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἀπεφάσισε ⁽⁴⁾ τὴν 2400 ὅπως ἡ διοίκησις τῆς ΧΙ Μεραρχίας ἀχθῇ ἐντὸς τῆς 9ης Νοεμβρίου εἰς Δούτσικον ἵνα ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Διστράτου καὶ Σαμαρίνας δρῶντων τμημάτων, ἥτοι τῶν τριῶν ὡς ἄνω ἀποσπασμάτων καὶ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ.

Οἱ ἀγῶνες ἐπὶ τῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα

(7 μέχρι 10 Νοεμβρίου).

166. Τὸ συγκροτηθὲν ὑπὸ τῆς Ι Μεραρχίας Ἀπόσπασμα Σμόλικα ἐκ τοῦ Ι/4 Τάγματος, κινήθην πρὸς τὴν περιοχὴν Κλέφτης κατὰ τὴν νύκτα τῆς 6ης πρὸς τὴν 7 Νοεμβρίου φθάνει ἐκεῖ τὴν πρωΐαν τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἐγκατασταθὲν δι' ἐνὸς λόχου μετὰ διμοιρίας πολυβόλων καὶ στοιχείου ὀλμων εἰς τὴν διάβασιν Ντελιάπολις ⁽⁵⁾ καὶ δι' ἐτέρου λόχου μετὰ δύο διμοιριῶν πολυβόλων καὶ στοιχείου ὀλμων εἰς τὴν περιοχὴν ἀνατολικῶς Κλέφτη. Ὁ τρίτος λόχος τούτου παρέμεινεν εἰς Μπογντάνι. Ὁ διοικητὴς τοῦ τάγματος, ἅμα τῇ ἀφίξει του εἰς τὴν περισχὴν Κλέφτης ἀνέφερεν εἰς τὴν μεραρχίαν ὅτι κινήσεις τῶν Ἱταλῶν παρατηροῦντο ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Σμόλικα (2637) μὲ πρόθεσιν καταλήψεως τῶν ἀπὸ Νταλιαπόλεως καὶ Μεσορράχης πρὸς Μπιγκιόζι καὶ πρὸς Κεράσοβον διαβάσεων ⁽⁶⁾.

Τὰς μεσημβρινὰς ὥρας, οἱ Ἱταλοὶ κινήντες πρὸς τὰς ἀνωτέρω διαβάσεις, ἐνεπλάκησαν εἰς ἀγῶνα πρὸς τὸν εἰς Νταλιόπολιν ἐγκατασταθέντα λόχον ὅστις ἡμύνετο σθεναρῶς τῶν θέσεών του. Τὴν 1630, ὁ λόχος πιεζόμενος ἰσχυρῶς, ἐζήτησε ἐπείγοντως ἐνίσχυσεις καὶ πυρομαχικά. Παρὰ ταῦτα, κατῴρθωσε νὰ ἀντιστῇ καθ' ὅλον τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας καὶ ὁλόκληρον τὴν ἐπομένην 8ην Νοεμβρίου.

Πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Ι/4 Τάγματος, ἡ Ι Μεραρχία ἀπὸ τῆς 1125 καὶ πρὶν ἡ ζητηθῇ παρ' αὐτοῦ ἐνίσχυσις, εἶχε διατάξει τὴν ταχέαν μετακίνησιν τοῦ 3ου

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β. Σελ. 63 καὶ Φ. 644/Α/1α/103.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β. Σελ. 64 καὶ Φ. 644/Α/1α/107.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β. Σελ. 66 καὶ Φ. 644/Α/1α/112.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α. Σελ. 118α.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 28.

(6) Σχεδιάγραμμα 15.

Λόχου τοῦ τάγματος τούτου, πρὸς τὴν περιοχὴν Νταλιοπόλεως, ὅπου ἀφίκετο τὸ ἑσπέρας τῆς 9ης Νοεμβρίου.

Ὁ εἰς τὸ Σημεῖον Στηρίγματος Ρωμηοῦ λόχος ἀνέφερεν, ὅτι ἀναγνώρισεν σταλεῖσα ἐκ Ρωμηοῦ πρὸς Σαμαρίναν, συνεδέθη ἐκεῖ μετὰ ἐπιλαρχίας τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ παρ' ἧς ἐπληροφορήθη ὅτι οἱ Ἰταλοὶ ὑπεχώρησαν ἐκ Γομάρας πρὸς Δίστρατον καὶ ἐκείθεν πρὸς Ἀρματα, ὅτι ἑτέρα Ἰταλικὴ φάλαγξ ἀπεκλείσθη εἰς τὰ στενὰ τοῦ Σμόλικά καὶ ὅτι ἡ ἐπιλαρχία εἶχε διαταγὴν νὰ κινηθῇ ἐκ Σαμαρίνας πρὸς Πεκλάρι.

Τὸ συγκρότημα Κετσέα ἐμπλέκεται ἀπὸ τῆς 0730 τῆς 7ης Νοεμβρίου εἰς ἀγῶνα εἰς Πουρνιᾶν, ἔνθα οἱ Ἰταλοὶ, δυνάμεως δύο περίπου λόχων, ἀνθίσταντο πεισμόνως ⁽¹⁾. Τὸ φίλιον πυροβολικὸν δὲν ἠδυνήθη νὰ ὑποστηρίξῃ τοὺς δύο ἐπιτιθεμένους λόχους τοῦ 1/2 Τάγματος λόγῳ διακοπῆς τοῦ συνδέσμου μετὰ τοῦ παρατηρητηρίου του καὶ τῆς πυκνῆς ὁμίχλης.

Τὴν ἐνέργειαν τοῦ 1/2 Τάγματος ὑπεστήριζε καὶ ἡ IX Ὁμάς Ἀναγνώρισεως, ἥτις, ἐκκινήσασα ἀπὸ τῆς 0400 ἐκ Κερασόβου, φθάνει τὴν μεσημβρίαν εἰς Πουρνιᾶν. Ἡ Ὁμάς, εὐθὺς ἅμα τῇ ἀφίξει τῆς, διέθεσε πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἀγωνιζομένου τάγματος μίαν ἴλην, ἥτις ἐνήργησεν ἀπὸ Βορρᾶ κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τῶν ἀμυνομένων Ἰταλῶν διὰ δραστικῶν πυρῶν πολυβόλων καὶ ὀλμων.

Ὁ ἀγὼν συνεχίσθη μέχρι τῶν ἀπογευματινῶν ὥρῶν, ὅτε οἱ Ἰταλοὶ ἤρχισαν νὰ ὑποχωροῦν ἀτάκτως ἐκ τοῦ χωρίου Πουρνιᾶς, πρὸς τὰ δυτικῶς τούτου ὑψώματα. Συνελήφθησαν ἑβδομήκοντα αἰχμάλωτοι, μετὰ τῶν ὁποίων τέσσαρες ἀξιωματικοί, καὶ ἐκυριεύθη πολεμικὸν ὕλικόν. Ἡ IX Ὁμάς Ἀναγνώρισεως, ἐμπλακείσα εἰς τὸν ἀγῶνα περὶ τὸ χωρίον Πουρνιᾶς, δὲν ἠδυνήθη νὰ ἀποστείλῃ ἀναγνώρισεις πρὸς Στράτσανην καὶ προφήτην Ἡλίαν (Πύργου) συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολὴν τῆς Μεραρχίας.

167. Ἡ κίνησις τοῦ Συγκροτήματος τῆς V Ταξιαρχίας ἤρξατο ἀπὸ τῆς 0630 τῆς 7ης Νοεμβρίου καταληφθέντων μέχρι τῆς ἑσπέρας τῶν ἀντικειμενικῶν του σκοπῶν ἀνευ ἐχθρικῆς ἀντιδράσεως, διότι αἱ Ἰταλικαὶ πρὸ τοῦ μετώπου τούτου δυνάμεις εἶχον ἀπὸ τῆς νυκτὸς ἀποσυρθῇ πρὸς τὴν ὀροθετικὴν γραμμὴν περὶ τὸ φυλάκιον Κουκούλη. Τὴν 1230, τὸ 1/52 Τάγμα εἶχε καταλάβει τὴν γραμμὴν Σταυρός—Λιόκου Λιανούρια. Τὴν 1230, τὸ 11/7 Τάγμα εἶχε καταλάβει καὶ ἐξασφάλισαι τὴν γραμμὴν Ἀνάληψις—1202—Σαραντάπορος. Τὴν 1230, ἡ ἴλη τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνώρισεως εἶχε καταλάβει τὴν Βούρμπιανην καὶ ἐξέπεμπεν ἀναγνώρισεις πρὸς Χιονάδες καὶ Πληκάτη. Πληροφορίαι τῆς ἴλης ταύτης περὶ τὸ ἑσπέρας, ἔφερον ὅτι τὰ χωρία Ἀσημοχώρι, Γοργοπόταμος καὶ Χιονάδες, δὲν κατεῖχοντο ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Διὰ τὸ 111/51 Τάγμα λόγῳ τῆς μεγάλης ἀποστάσεως δὲν ὑπῆρχον πληροφορίες. Τὸ ἑσπέρας ὁμως ἐγνώσθη ὅτι καὶ τοῦτο κατέλαβε τὰ ἐκατέρωθεν τοῦ χωρίου Ὁξυὰ ὑψώματα ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Ὁ διοικητὴς τοῦ 11/7 Τάγματος ἀνέφερε τὴν οὐχὶ εὐχάριστον κατάστασιν τοῦ τάγματός του. Τοῦτο ἦτο ἐφωδιασμένον διὰ τυφεκίων Μάουζερ μετὰ 40 μόνον φυσιγγίων κατ' ἄνδρα, ἑσπερεῖτο ἀτομικῶν ἐπιδέσμων, μέσων διαβιβάσεων (διέθετε μόνον ἓν τηλεφώνον καὶ μίαν ἄτρακτον καλωδίου), καὶ μηχανημάτων ἐπιστημάνσεως τῶν ὅπλοπολυβόλων, ἡ δὲ δύναμις του εἶχε συμπληρωθῇ διὰ 235 πεζοναυτῶν ἀνεπαρκῶς ἐκπαιδευμένων.

168. Ἡ I Μεραρχία παρακολουθοῦσα μετὰ μεγάλης προσοχῆς τὰ εἰς τὸ ἀριστερὸν αὐτῆς ἐξελισσόμενα γεγονότα καὶ ἐνδιαφερομένη κυρίως διὰ τὴν περιοχὴν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2 Σελ. 29.

(2) Σχεδιάγραμμα 15.

τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα καὶ τὴν ἀσφαλῆ κατοχὴν τοῦ Βουζίου ὄρους, λαμβάνει μέτρα ἐνισχύσεως τούτων. Ἡ ἐνίσχυσις αὕτη ἀπεφασίσθη κατόπιν καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ παρασχεθείσης πληροφορίας, ὅτι ἐχθρικὸν τμήμα ἀνῆρχετο πρὸς τὰς κορυφὰς τοῦ Σμόλικα. Ἐξ ἄλλου, ἡ μεραρχία ἤρξατο νὰ ἀποβλέπη εἰς τὴν ἀποκοπὴν τῆς ὁδοῦ ὑποχωρήσεως τῆς Μεραρχίας Τζούλια διὰ τῆς καταλήψεως τῆς διαβάσεως Πεκλάρι, ἥτις ἀπέμεινεν ὡς ἡ μόνη ὁδὸς ὑποχωρήσεως ταύτης.

Τὴν 1015, διέταξε τηλεφωνικῶς τὸ III/52 Τάγμα, ὅπερ ἦτο ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας, νὰ εἶναι ἑτοιμον νὰ κινηθῇ διὰ Κερασόβου πρὸς Στράτσανην ἅμα ὡς ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἀναφέρῃ ὅτι ἡ Στράτσανη δὲν κατέχεται, τὸ I/2 Τάγμα νὰ κινηθῇ πρὸς τὸ ὕψωμα Προφήτης Ἡλίας (ἐξ χιλιόμετρα Δυτικῶς Πουρνιάς) ἀνευ ἐτέρας διαταγῆς τῆς μεραρχίας, εὐθὺς ὡς ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως πληροφορήσῃ ὅτι τὸ ὕψωμα τοῦτο δὲν κατέχεται ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, νὰ συνδεθῇ μετὰ τοῦ I/4 Τάγματος καὶ τῆς IX Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ νὰ καταλάβῃ τὴν διάβασιν Πεκλάρι, εἰς ἣν περίπτωσιν αὕτη δὲν κατέχεται ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ὑποχωρήσεως τούτων ⁽¹⁾.

Τὴν 1125 διέταξε τὸ I/16 Τάγμα ὅπως διατηρήσῃ καλῶς τὸ ὕψωμα Κύρκουρη μὲ προωθημένον τμήμα εἰς τὸ ὕψωμα Ρέντα, νὰ συνδεθῇ μετὰ τοῦ εἰς Ρωμηὸν καὶ ὕψωμα 1810 λόχου, διὰ δὲ τοῦ λόχου τοῦ II/51 Τάγματος νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν διάβασιν Μπογντάνι καὶ νὰ συνδεθῇ μετὰ τοῦ Λόχου Ρωμηοῦ ⁽²⁾.

Ἐκ παραλλήλου, ἐζήτησε τὴν ἐγκρισιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διὰ τὴν ὀργάνωσιν συγκροτήματος ἵππικοῦ διὰ τῶν IX καὶ X Ὀμάδων Ἀναγνωρίσεως καὶ τὴν χρησιμοποίησιν τούτου πρὸς Πεκλάρι.

Τὴν 1900, ἡ μεραρχία λαμβάνει τηλεφωνικὴν διαταγὴν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διὰ τῆς ὁποίας ἐκοινοποιεῖτο εἰς ταύτην διαταγὴν τοῦ ἀπ' εὐθείας πρὸς τὸ I/16 Τάγμα δι' ἧς διετάσσετο τοῦτο ὅπως, ἀφοῦ ἐξασφαλίσῃ τὴν διάβασιν Μπογντάνι (2238,52), ὠθήσῃ ἰσχυρὸν τμήμα πρὸς τὸ ὕψωμα 2556 (τρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς Μπογντάνι) καὶ καταλάβῃ τὴν διχόλωσιν τῶν ἡμιονικῶν ὁδεύσεων πρὸς Πάδες καὶ Ἀρματα, λαμβάνον ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ καὶ τὸν εἰς τὴν διάβασιν Μπογντάνι εὐρισκόμενον λόχον τοῦ I/4 Τάγματος. Ἐπίσης, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐνέκρινε μὲν ὅπως ἡ X Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως χρησιμοποιηθῇ μετὰ τῆς IX τοιαύτης πρὸς κατάληψιν τῆς διαβάσεως Πεκλάρι, ὅχι ὁμως καὶ τὴν μετακίνησιν τοῦ III/52 Τάγματος ἐκ τῆς περιοχῆς Ταμποῦρι πρὸς κατάληψιν τοῦ Πύργου Στράτσανης, ἔστω καὶ ἂν οὗτος δὲν κατεῖχετο ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν. Μέχρι τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν διαβάσεων τοῦ Σμόλικα ἐκ τῶν ἐκεῖ Ἰταλικῶν τμημάτων, ἡ μεραρχία ἔδει κατὰ τὴν προχωρητικὴν κίνησιν πρὸς Δυσμὰς νὰ μὴ διακινδυνεύσῃ ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς πλευροῦ. Νὰ εὕρεται ἐν συνδέσμῳ μὲ τὸ ἐν Μπογντάνι τάγμα καὶ νὰ καταλάβῃ τὴν διάβασιν Κλέφτης ὠθοῦσα ἀναγνωρίσεις πρὸς Πεκλάρι καὶ Κόνιτσαν ⁽³⁾.

Τὴν κατάληψιν τῶν διαβάσεων ἐπὶ τοῦ Κλέφτη εἶχεν ἤδη πραγματοποιήσῃ ἡ μεραρχία διὰ τοῦ I/4 Τάγματος.

Εἰς τὴν μεραρχίαν περιέρχεται βραδύτερον καὶ ἐτέρα διαταγὴ ⁽⁴⁾ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ δι' ἧς ἐπληροφορεῖτο, ὅτι Ἰταλικάι δυνάμεις ὑπεχώρουν καταδιωκόμεναι πρὸς Δίστρατον, ὅτι τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀῶον διέβησαν τὸν Ἀῶον ποταμὸν καὶ ἐβάδιζον πρὸς Πάδες καὶ Παλαιοσέλιον καὶ ὅτι δυνάμεις ἵππικοῦ ἐκινουῦντο ἀπὸ Βωβούσης πρὸς Δίστρατον. Ὑπενθυμίζοντο

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 27.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 27-28.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 30.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 30 καὶ Φ. 644/Α/1α. Σελ. 98.

εἰς τὴν μεραρχίαν αἱ προηγούμεναι διαταγαὶ τοῦ σώματος στρατοῦ ὅπως ὠθήσῃ τὸ Τάγμα Μπογντάνι εἰς τὸ ὕψωμα 2518 καὶ ἐπιδιώξῃ τὴν κατάληψιν τῆς διαβάσεως Κλέφτης ὡθοῦσα ἀναγνωρίσεις πρὸς Πεκλάρι.

Ἡ μεραρχία, τὸ ἑσπέρας τῆς 7ης Νοεμβρίου, κατεῖχε τὴν γραμμὴν Σταυρός—1809—Προφήτης Ἡλίας (1521)—Ὁξυά—Ἀνάληψις—Ἅγιος Σωτήρ—Γύφτισσα—Μπολιάννα—ἀνατολικῶς Ἁγίου Νικολάου—Μόλιστα Τσομπάνι—διαβάσεις Σμόλικά—Βούζιον, μὲ προωθημένα τμήματα εἰς Μπογντάνι (2248) (1).

Ἡ μεραρχία, βάσει τῶν ἀνωτέρω διαταγῶν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, τῶν ἰδίων πληροφοριῶν τῆς καὶ τῆς τακτικῆς καταστάσεως, ἐξέδωκε τὴν 1900 τῆς 7ης Νοεμβρίου διαταγὴν ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν ἐπομένην (2) δι' ἧς προυτίθετο ὅπως καλυπτομένη ἐκ τῆς κατευθύνσεως Δίστρατον—Παλαιοσέλιον, νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τοῦ συγκροτήματος Κλέφτη, καὶ νὰ προωθήσῃ ταχυκινήτους δυνάμεις πρὸς κατάληψιν τῆς διαβάσεως Πεκλάρι, ἵνα ἀποκόψῃ τὰ διὰ τῆς διαβάσεως ταύτης διαρρέοντα ἐχθρικά τμήματα.

Εἰς τὸν παρουσιασθέντα κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εἰς τὴν Μεραρχίαν Ἀντισυνταγματάρχην Βαβυλόπουλον Γεώργιον, ἀνέθεσε τὴν διοίκησιν τοῦ Ἀποσπάσματος Σμόλικά.

169. Αἱ ἀπὸ τῆς πρωΐας μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς 7ης Νοεμβρίου συγκεντρωθεῖσαι πληροφορίαι εἰς τὸν σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, συνοψίζοντο εἰς τὰ ἑξῆς:

Τὸ Δίστρατον δὲν εἶχεν εἰσέτι ἀνακαταληφθῇ, ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, ἣτις ἀπὸ τῆς πρωΐας ἔδει νὰ εἶχε καταλάβει τὴν Γομάρα, εὐρίσκετο ἀκόμη εἰς Ἀννίτσαν καὶ ὅτι ἡ I Μεραρχία κατέλαβε τὴν γραμμὴν Μόλιστα—Μπολιάννα.

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, ἐκτὸς τῶν πληροφοριῶν του ἐκ τῶν μονάδων ἐπαφῆς, οὐδεμίαν ἄλλην πληροφορίαν εἶχεν ἄλλοθεν περὶ τοῦ ἐχθροῦ. Ἡ Ἀεροπορία παρατηρήσεως δὲν κατῴρθωνε νὰ εἰσδύσῃ εἰς βάθος καὶ αἱ πληροφορίαι ἦσαν πενιχραί. Ὑπὸ τῆς φιλίας Ἀεροπορίας ἐβομβαρδίσθησαν αἱ εἰς Δίστρατον ἐχθρικά δυνάμεις αἵτινες ἐπίεζον τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ (3). Πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως ἀποκόψῃ τὴν πρὸς Κόνιτσαν ὁδὸν ὑποχωρήσεως τῶν Ἰταλῶν καὶ κυκλώσῃ τὰς περὶ τὸ Δίστρατον—Ἀρματα—Πάδες Ἰταλικὰς δυνάμεις, διέταξε τὴν I Μεραρχίαν ἵνα ἐνεργήσῃ διὰ τοῦ Συγκροτήματος Ἱππικοῦ πρὸς Πεκλάρι, διὰ τὰγματος πεζικοῦ πρὸς τὴν διάβασιν Κλέφτης καὶ διὰ τοῦ I/16 Τάγματος πρὸς κατάληψιν τῆς διχαλώσεως τῶν ἡμιονικῶν ὁδεύσεων πρὸς Πάδες καὶ Ἀρματα, προωθουμένου μέχρι τοῦ ὕψοδ. 2556.

Κατὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου, τὸ Συγκρότημα V Ταξιαρχίας ἀπέστειλεν ἀναγνωρίσεις πρὸς Γοργοπόταμον, Βούρμπιανην καὶ Πυρσόγιαννην καὶ ἔλαβε προπαρασκευαστικὰ μέτρα διὰ ἐνδεχομένην κίνησιν πρὸς τὰς κατευθύνσεις ὕψωμα 1809—Γοργοπόταμος—Χιονάδες, Βούρμπιανη—Ἀσημοχώρι καὶ Πυρσόγιαννη—ὕψωμα Στενοῦ (4).

Ἐκ τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα, τὸ μὲν I/2 τάγμα, συνεχίζον τὴν κίνησιν του πρὸς Ἅγιον Νικόλαον συναντᾷ τὴν 1130 Ἰταλικὴν ἀντίστασιν εἰς τὴν περιοχὴν ἀμέσως βορείως Μόλιστα, τὴν ὁποίαν περὶ τὴν 1330 ἐξουδετερώνει καὶ τὴν ὑποχρεώνει νὰ συμπτυχθῇ, συλλαβὸν ἑνδεκα αἰχμαλώτους. Τὸ II/52 Τάγμα ἐξετέλεσε ἀναγνωρίσεις πρὸς τὸ χωρίον Στράτσανη χωρὶς νὰ συναντήσῃ ἐχθρόν.


Τὸ I/4 Τάγμα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἡσυχολήθη μόνον μὲ ἀνταλ-


(1) Σχεδιάγραμμα 16.

(2) Παράρτημα 33.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 648/A/2β. Σελ. 60.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/A/1α. Σελ. 21.





λαγήν πυροβολισμῶν μετὰ τῶν εἰς τὴν περιοχὴν τούτου Ἰταλῶν, οἵτινες συνεκέντρωνον δυνάμεις διὰ νέαν κροῦσιν.

Ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἐτέθη ἐν πορείᾳ ἀπὸ τῆς 0900 μὲ τοὺς ἵππους ρυταγωγουμένους λόγῳ τοῦ δυσβάτου τῆς ὁδοῦ ἐν τῇ κατευθύνσει Πουρνιᾶ—Μόλιστα—Νικάνωρ. Εἰς Νικάνωρα συνέλαβε δέκα αἰχμαλώτους. Τὸ ἑσπέρας ἐγκαθίσταται εἰς τὸ ὑψωμα Τσατσίνα μὲ τοὺς Ἰταλοὺς κατέχοντας τὸ χωρίον Πεκλάρει καὶ τὴν διάβασιν τούτου.

Ἡ X Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, κινηθεῖσα τὴν 0730, φθάνει εἰς Φούρκαν τὴν τὴν μεσημβρίαν τῆς 8ης Νοεμβρίου.

Ἡ μεραρχία πρὶν ἢ τὰ τμήματα κινηθῶσιν, ἔλαβε τὴν 0400 τῆς 8ης Νοεμβρίου διαταγὴν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διὰ τῆς ὁποίας διετάσσετο, ὅπως διὰ τοῦ 1/16 Τάγματος καταλάβῃ τὸ ταχύτερον τὴν διάβασιν Μπογντάνι, μεθ' ὃ νὰ προωθήσῃ τοῦτο πρὸς τὴν διασταύρωσιν 2518 ⁽¹⁾.

Ἡ μεραρχία δὲν ἦτο βεβαία περὶ τῆς λήψεως ὑπὸ τοῦ 1/16 Τάγματος τῆς ἀπὸ 7ης Νοεμβρίου διαταγῆς ἐπιχειρήσεων, διὰ τῆς ὁποίας καθωρίζετο ὡς ἀποστολὴ ἢ κάλυψις τῆς διαβάσεως Μπογντάνι. Κατόπιν τούτου διέταξε τὸν ἐγκατεστημένον ἐπὶ τῆς διαβάσεως Μπογντάνι λόχον, ὅπως παραμείνῃ καὶ εἰδοποιήσῃ τὸν διοικητὴν τοῦ 1/16 Τάγματος νὰ κινηθῇ καὶ ἐγκατασταθῇ τὸ ταχύτερον εἰς τὸ ὑψωμα Μπογντάνι. Ἡ διάβασις Μπογντάνι ἐνδιέφερε ὅχι μόνον τὴν μεραρχίαν ἀλλὰ καὶ τὸ Σῶμα Στρατοῦ καθ' ὅσον ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ μαχομένη εἰς τὴν περιοχὴν Λοῦπτα (ὑψοδ. 1431) εἶχε σχεδὸν ἀκάλυπτον τὸ δεξιὸν τῆς ἐκ τῶν διαβάσεων Μπογντάνι — Σαμαρίνα ⁽²⁾.

Διὰ τὴν κίνησιν τοῦ 1/16 Τάγματος πρὸς Μπογντάνι ἐπηκολούθησαν κατὰ τὴν 8ην καὶ 9ην Νοεμβρίου καὶ ἕτεραι διαταγαί, τόσον τῆς I Μεραρχίας, ὅσον καὶ ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ πρὸς τὸ Τάγμα, μετὰ τοῦ ὁποίου ἡ I Μεραρχία ἐπέτυχε νὰ συνδεθῇ μόλις τὴν 1400 τῆς 9ης Νοεμβρίου. Ἐπληροφορήθη τότε ὅτι τὸ Τάγμα εὕρισκετο ὁλόκληρον ἐπὶ τῆς διαβάσεως Μπογντάνι ἀπὸ τῆς 8ης Νοεμβρίου, ἀλλὰ λόγῳ τῆς πιπτούσης χιόνος καὶ τῶν δυσκολιῶν ἀνεφοδιασμοῦ δὲν ἐκινήθη ἀκόμη πρὸς Μάσια (2518) ἵνα καλύψῃ τὸ δεξιὸν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ ὅτι εἶχε διαταχθῇ τοῦτο ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ ὅπως κινηθῇ ἐκ Μπογντάνι εἰς 2518 καὶ προσβάλλῃ τὰ νῶτα τοῦ ἐπιτιθεμένου ἐχθροῦ, κατὰ τοῦ εἰς Λοῦπτα δεξιοῦ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ ⁽³⁾.

Πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἐπὶ τοῦ Κλέφτη 1/4 Τάγματος ἐκινήθη λόχος τοῦ II/51 Τάγματος ἐκ τοῦ ὑψώματος Ζεκίρι εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ 1/4 Τάγματος.

Τὴν 1300, εἰς τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν τῆς μεραρχίας μετὰ τοῦ Σώματος Στρατοῦ κοινοποιοῦνται εἰς ταύτην ἅπασαι αἱ σχετικαὶ πληροφορίαι περὶ τῆς καταστάσεως τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ αἱ διαταγαί αἱ ἐκδοθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ πρὸς τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ καὶ Μεραρχίαν Ἱππικοῦ, καὶ δίδεται πρὸς τὴν Μεραρχίαν ἡ ἐντολὴ ὅπως διὰ τῆς X Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως ἐξασφαλίσῃ τὰς διαβάσεις Μεσορράχης ἐπὶ τοῦ Σμόλικα ὁρους, συνδεθῇ ἐκεῖ μὲ τὰ φίλια τμήματα καὶ ὠθήσῃ ἀναγνωρίσεις πρὸς Πάδες.

Ἡ μεραρχία, ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας ⁽⁴⁾, ὥθησε τὴν 1330 τὴν Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως ἀπὸ Φούρκας διὰ Κερασόβου πρὸς τὴν διάβασιν Μεσορράχης ἐπὶ τοῦ Σμόλικα μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ καταλάβῃ ταύτην καὶ ἐκπέμψῃ ἀναγνωρίσεις πρὸς τὸ ὑψωμα 1933 ἀμέσως δυτικῶς Τζούμας, τρία χιλιόμετρα νοτίως Σμόλικα (2637) καὶ πρὸς Πάδες, συνδεομένη μετὰ τῶν ἐκατέρωθεν φιλίων τμημάτων.

(1) Σχεδιάγραμμα 16.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 32 καὶ 643/Α/2β. Σελ. 61.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α. Σελ. 103.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681α/Α/91, 97.

Ἀπὸ τῆς 6ης Ὀκτωβρίου ἡ μεραρχία εἶχε διατάξει τὴν διλοχίαν τοῦ 1/4 Τάγματος νὰ καταλάβῃ τὰς ὀρεινὰς διαβάσεις τοῦ Σμόλικα πρὸς ἀποκοπὴν τῶν ἐκ τῆς κοιλάδος Ἀώου πρὸς τὴν περιοχὴν Κερασόβου διαρρεόντων Ἰταλῶν.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἡ πρὸς τὴν Χ Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως διαταγὴ ἐπληροφόρει ὅτι ὁ ἐχθρὸς μάχεται εἰς τὸ ὕψωμα Λοῦπα (πέντε χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς Σαμαρίνας) καὶ ὅτι τὸ 1/16 Τάγμα διετάχθη νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῶν νῶτων τῶν εἰς Λοῦπα ἀμυνομένων ἰταλῶν.

Ἡ Χ Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἔδει νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ ἡ ὅλη ἐνέργεια ἔδει νὰ ἦτο δραστηρία, ταχεῖα καὶ θαρραλέα.

Ἡ Χ Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ὥθησε τὴν μίαν Ἰλιν τῆς εἰς Μεσορράχην πρὸς τὸ ἐκεῖ εἰκονοστάσιον, ἐνῶ ὁ ὄγκος τῆς Ὀμάδος συνεκεντρώθη εἰς Κερασόβον. Τὴν ἐπομένην 9ην Νοεμβρίου, ἡ Ἰλιν ἐγκατεστάθη ἐπὶ τῆς Μεσορράχης, συνδεθεῖσα μετὰ τῶν εἰς Νταλιόπολιν τμημάτων τοῦ 1/4 Τάγματος. Ὁ ὄγκος τῆς Ὀμάδος ἐκινήθη τὴν 9ην Νοεμβρίου ἐκ Κερασόβου καὶ ἀφίκετο περὶ τὴν μεσημβρίαν εἰς Μεσορράχην. Ὁ διοικητὴς τῆς Ὀμάδος ἔλαβεν ὑπὸ τὰς διαταγὰς του καὶ τὰ ἐπὶ Νταλιαπόλεως τμήματα τοῦ 1/4 Τάγματος.

Τὴν 1030 τῆς 9ης, τὸ 1/4 Τάγμα δέχεται ἐπίθεσιν, ὑποστηριζομένην καὶ διὰ πυροβολικοῦ κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ του. Ὁ ἀγὼν συνεχίσθη ἄνευ ὑποστηρίξεως πυροβολικοῦ, καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς ἐπὶ τῆς Μεσορράχης Ἰλιν τῆς Χ Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, με ἀποτέλεσμα νὰ τηρηθῶσιν αἱ θέσεις τῶν δύο τούτων μονάδων. Εἰς τὸν ἀγῶνα συμμετέσχεν ἀπὸ τῆς μεσημβρίας καὶ ὁ ὄγκος τῆς Χ Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἐνεργήσας κατὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς ἰταλικῆς ἐπιθέσεως.

Τὸ ἑσπέρας, τὸ 1/4 Τάγμα κατεῖχε δι' ἐνὸς λόχου τὴν διάβασιν Νταλιαπόλεως καὶ δι' ἐτέρου τὸ ὕψωμα Κλέφτης. Ὁ τρίτος λόχος μόλις τὸ ἑσπέρας ἀφίκετο εἰς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ τάγματος. Τὴν 2100 καὶ 2200, ἐκδηλωθεῖσαι ἰταλικά ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς Χ Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἀποκρούονται.

Τὴν 2000, ὁ διοικητὴς τῆς μεραρχίας, εἰς τηλεφωνικὴν ἀναφορὰν του πρὸς τὸ Σῶμα Στρατοῦ, ζητεῖ ὁδηγίαν καὶ προτείνει τὴν προώθησιν τῆς γραμμῆς μάχης τῆς μεραρχίας. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ὅμως λόγῳ ἀνεπαρκειᾶς δυνάμεων καὶ λόγῳ τῆς μὴ εἰσέτι ἐκκαθαρίσεως τῆς καταστάσεως εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ ὥς καὶ τῆς ἐμφανίσεως νέων ἐχθρικῶν μονάδων (139ον Ἰταλικὸν Σύνταγμα), ἀνέστειλε προσωρινῶς τὴν εἰς βάθος προώθησιν τῆς μεραρχίας. Τοῦτο ἐπεβεβαιώθη διὰ τῆς ἀπὸ 8ης Νοεμβρίου (2100) διαταγῆς του (1) πρὸς τὴν I Μεραρχίαν, ἣτις καθώριζεν ὅτι:

Λόγῳ υπάρξεως ἐχθρικῶν δυνάμεων εἰς τὴν περιοχὴν Διστράτου καὶ τῆς ἐμφανίσεως νέων τοιούτων εἰς τὴν περιοχὴν Τσομπάνι, ἀπαγορεύω μέχρι νεωτέρας διαταγῆς πᾶσαν προχωρητικὴν κίνησιν τῆς μεραρχίας πρὸς Δυσμάς.

Ἡ μεραρχία στηριζομένη ἰσχυρῶς εἰς Μπογντάνι, νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν γραμμὴν Μπογντάνι—Ζεκίρι—Γύφτισσα καὶ βορειότερον πρὸς Σταυρόν, καταλαμβάνουσα ταύτην διὰ τοῦ ὄγκου τῶν δυνάμεων τῆς.

Διὰ τῆς Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως τῆς Χ Μεραρχίας καὶ τοῦ 1/16 Τάγματος νὰ ἀπειλήσῃ τὰ νῶτα τοῦ εἰς τὸ δεξιὸν τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ ἐπιτιθεμένου ἐχθροῦ καὶ νὰ ἀποστείλῃ ἰσχυρὰς ἀναγνωρίσεις πρὸς Παλαιο-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β. Σελ. 66.

σέλιον—Πάδες ἵνα οὕτω δώσῃ χεῖρα βοηθείας εἰς τὴν σκληρῶς ἀγωνιζομένην ταξιορχίαν.

✓ Ἡ μεραρχία δύναται πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς της νὰ ἀπυσύρῃ ἂν κρίνῃ σκόπιμον καὶ δυνάμεις ἐκ τοῦ δεξιοῦ της.

✓ Ἡ μεραρχία δὲν ἀπέσυρε δυνάμεις ἐκ τοῦ δεξιοῦ της, ἀφ' ἑνὸς μὲν διότι αἱ ἐπὶ τοῦ Σμόλικα καὶ ἀμέσως βορείως τούτου δυνάμεις ἦσαν κατὰ τὴν γνώμην της ἀρκεταὶ καὶ ἀφ' ἑτέρου διότι προσέβλεπε πρὸς τὴν ταχείαν πρὸς Δυσμὰς προώθησιν τῆς διατάξεώς της, ἰδίᾳ πρὸς Πεκλάρι, πρὸς ἀποκοπὴν τῆς διαφυγῆς τῆς Μεραρχίας Τζούλια.

Ἡ μεραρχία, ἐκ τῶν μέχρι τότε πληροφοριῶν της, εἶχε λάβει ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν κρίσιν της μέτρα εἰς τρόπον ὥστε καὶ ἡ διάβασις Μεσορράχης νὰ καταληφθῇ τὸ δυνατόν ταχύτερον ὑπὸ τῆς Χ Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ τὸ 1/16 Τάγμα νὰ ὠθηθῇ πρὸς Μασιά—Λούπα (1).

Τὴν 8ην Νοεμβρίου, ἡ I Μεραρχία διέθετεν ἑννέα τάγματα πεζικοῦ ἀνήκοντα εἰς ἑξ διάφορα συντάγματα, δύο ὁμάδας ἀναγνωρίσεως καὶ τρεῖς ὀρειβατικὰς πυροβολαρχίας. Τὸ παρ' αὐτῆς κατεχόμενον μέτωπον εἶχε δύο σκέλη καμπτόμενα κατ' ὀρθὴν γωνίαν ἑναντι Πεκλάρι. Τὸ πρὸς Δυσμὰς ἐστραμμένον σκέλος, εἶχε μῆκος ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ εἴκοσι πέντε χιλιομέτρων, τὸ δὲ πρὸς Νότον τοιοῦτον εἶχεν ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας μῆκος δεκαπέντε χιλιομέτρων. Ἐναντι τοῦ πρὸς Δυσμὰς σκέλους, κατεχομένου ὑπὸ πέντε ταγμάτων, δὲν ὑπῆρχεν ἐπαφή. Πληροφορίαι ἔφερον ὅτι οἱ Ἱταλοὶ κατεῖχον τὴν γραμμὴν τῶν συνόρων δι' ἐλαφρῶν τμημάτων. Ἐναντι τοῦ νοτίου σκέλους, κατεχομένου ὑπὸ τεσσάρων ταγμάτων, ἠγωνίζοντο ἰταλικάι δυνάμεις πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ ὅχι μόνον κατὰ τμημάτων τῆς I Μεραρχίας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν δυνάμεων τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ καὶ τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, ἐνισχυμένων διὰ σοβαρῶν δυνάμεων πεζικοῦ.

170. Ἡ I Μεραρχία, κατόπιν τῆς ἀπὸ 8ης Νοεμβρίου διαταγῆς τοῦ Σώματος Στρατοῦ ὅπως ἀναστείλῃ τὴν πρὸς Δυσμὰς κίνησιν, ἀνέθεσεν εἰς τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Βαβυλόπουλον ὅπως διὰ λόχου τοῦ III/51 Τάγματος ἀποφράξῃ τὰς διὰ Μπιγκιόζι πρὸς Κεράσοβον ὁδεύσεις καὶ ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον τούτου μετὰ τοῦ ἐπὶ τοῦ Ὑψώματος Κλέφτη 1/4 Τάγματος. Ἐτροποποίησε (1) τὴν διάταξιν της μόνον εἰς ὅ,τι ἀφεώρα τὸ ἀριστερὸν τοῦ ἀποσπασματος Κετσέα ὀρίσασα ὅπως τὸ 1/2 Τάγμα ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῆς IX Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως εἰς τὰ ἀντερείσματα δυτικῶς Πουρνιά μετὰ τὸ ἀριστερὸν του δύο χιλιομέτρα βορείως Τσομπάνι. Μία ἰλιθ τῆς B Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως θὰ ἐκάλυπτε τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τοῦ 1/2 Τάγματος καὶ θὰ ἔφρασε τὴν ἀπὸ Τσομπάνι πρὸς Πουρνιά ὁδουσιν.

Τὸ ἐσπέρας, ἡ μεραρχία ἐπληροφορήθη ὅτι τὰ χωρία τὰ εὐρισκόμενα νοτίως Σμόλικα ἐληλατήθησαν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὅτι ὁ ἀνεφοδιασμός εἰς τρόφιμα τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Πάδες ἰταλικῶν δυνάμεων ἐγένετο δι' ἀεροπλάνων, ὅτι διμοιρία τοῦ 1/2 Τάγματος, ἀποσταλεῖσα πρὸς τὸ ὕψωμα Κλέφτης διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ 1/4 Τάγματος ἐδέχθη ἰσχυρὰ πυρὰ ἐχθρικοῦ πεζικοῦ ἀναγκασθεῖσα νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Πουρνιά καὶ ὅτι τὸ ὕψωμα Τσομπάνι κατέχεται ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν. Τὰ χωρία Ἀσημοχώρι, Γοργοπόταμος καὶ Χιονάδες δὲν κατεῖχοντο, ἐξαιρέσει Ἀλβανῶν τινῶν ἀνταρτῶν οἵτινες ἠνώχλουν τὰ χωρία Γοργοπόταμος καὶ Χιονάδες καὶ ὅτι μικραὶ κινήσεις τῶν Ἱταλῶν παρατηρήθησαν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς μεθορίου παρὰ τὰ 23 καὶ 24 φυλάκια.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2. Σελ. 34.

Τὸ ἑσπέρας, ἡ μεραρχία εἶχε καταλάβει τὴν τοποθεσίαν ΙΒα ἀπὸ τοῦ ὑψώματος Σταυρὸς μέχρι Μολίστης (1).

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ραγδαῖαι βροχαὶ εἶχον πλημμυρίσει τοὺς χειμάρρους καὶ εἶχον καταστήσει ἀδιαβάτους τὰς ὁδεύσεις, εἰς δὲ τὰ ὑψηλότερα σημεία εἶχεν ἀρχίσει νὰ πίπτῃ χιὼν. Πυκνὴ ὁμίχλη ἐμείωνε τὴν ὁρατότητα, δυσχεραίνουσα τὴν κίνησιν ἐπὶ τῶν ἡμιονικῶν ὁδεύσεων.

Κατόπιν τῆς πληροφορίας ὅτι τὸ ὑψωμα Τσομπάνι κατείχετο ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἐφ' ὅσον δὲν εἶχεν ἐπιτευχθῇ ὁ σύνδεσμος μετὰ τοῦ δεξιοῦ τοῦ 1/4 Τάγματος καὶ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα, ἡ μεραρχία ἀποφασίζει τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Τσομπάνι δι' ἀποσπάσματος ἀποτελεσθέντος ἐξ ἱλῆς τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, λόχου πεζικοῦ, διμοιρίας πολυβόλων τοῦ 1/2 Τάγματος καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ, ὑπὸ τὸν διοικητὴν τῆς ἱλῆς.

Ἡ IX Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως θὰ ἐτήρει τὰς ἐπὶ Τσατσίνα θέσεις της, τὸ δὲ 1/4 Τάγμα θὰ ἐκίνει διμοιρίαν πεζικοῦ ἀπὸ Κλέφτη πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Τσομπάνι ἵνα ὑποβοηθήσῃ τὴν ἀνωτέρω ἐνέργειαν τοῦ Ἀποσπάσματος Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως.

Ἡ ἱλὴ, κινηθεῖσα τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 9ης Νοεμβρίου ἵνα καταλάβῃ τὸ ὑψωμα Τσομπάνι, ἐβλήθη ὑπὸ ἰταλικοῦ τμήματος κατέχοντος τὸ ὑψωμα τοῦτο. Ὁ διοικητὴς τῆς ἱλῆς, καίτοι ἀκόμη δὲν εἶχεν ἐνισχυθῇ διὰ τῶν διαταχθεῖσων μονάδων, ἐπιτίθεται ἀμέσως κατὰ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἐπιτυγχάνει τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Τσομπάνι, τὸ ὅποιον ὁλοκληρώνει διὰ τῶν κατὰ τὴν 2000 ἀφίχθεῖσων ἐνισχύσεων, συλλαβὼν ἐξήκοντα αἰχμαλώτους.

Ἡ IX Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως παρέμεινε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας εἰς τὸ ὑψωμα Τσατσίνα, πληροφοροῦσα τὴν μεραρχίαν περὶ τῆς καταστάσεως.

Ἡ μεραρχία ἀνέθεσεν εἰς τὸν εἰς Φοῦρκά ἀφίχθέντα ἀπὸ τῆς προηγουμένης Διοικητὴν Πεζικοῦ Συνταγματάρχην Σπηλιωτόπουλον Παναγιώτην τὴν διοίκησιν τοῦ Κεντρικοῦ Ἀποσπάσματος (Κετσέα) καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Σμόλικά μετὰ Σταθμὸν Διοικήσεως τὸ Κεράσσοβον. Οὗτος ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τῶν δύο τούτων ἀποσπασμάτων ἀπὸ τῆς 1800 τῆς 9ης Νοεμβρίου.

Τὸ ἑσπέρας, ἡ μεραρχία κατεῖχε τὰ ὑψώματα Σταυρὸς—Καστάνια—Μπολιάννα καὶ Γύφτισσα—Μόλιστα—Τσομπάνι—Κλέφτης—διάβασις Σμόλικά—νοτίως Μπογντάνι καὶ ὑψωμα Τσατσίνα (2).

171. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς τῆς 9ης πρὸς 10ην Νοεμβρίου, τὰ ἐπὶ τοῦ Σμόλικά τμήματα τῆς I Μεραρχίας διεξήγαγον σκληρόν, ἀλλὰ καρποφόρον ἀγῶνα.

Τὸ 1/4 Τάγμα, δεχθὲν ἀπὸ τῆς 2000 τῆς 9ης Νοεμβρίου ἐχθρικὴν ἐπίθεσιν εἰς Κλέφτην, ἀπέκρουσε ταύτην καὶ ἐτήρησε τὰς θέσεις του (1).

Εἰς τὴν περιοχὴν Νταλιοπόλεως ὁ ἀγὼν τῆς Χ Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως συνεχίσθη καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς, τῶν Ἰταλῶν ἐκδηλωσάντων δύο σφοδρὰς ἐπιθέσεις αἵτινες καὶ ἀπεκρούσθησαν. Οἱ Ἰταλοὶ ἀποτυχόντες εἰς τὰς προσπάθειάς των ὅπως διασπιάσασιν τὰς ἐκεῖ θέσεις τῆς ὁμάδος ταύτης ἤρχισαν, ἐπωφελοῦμενοι τῆς καιρικῆς καταστάσεως, νὰ ἀποσύρωνται ἀπὸ τῶν πρωϊνῶν ὥρῶν τῆς 10ης Νοεμβρίου πρὸς Νότον, ἐγκαταλείψαντες ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης παντοειδῆς πολεμικὸν ὑλικόν, δύο πυροβόλα, ὅλμους, ἀσύρματον, μέγαν ἀριθμὸν ἡμιόνων, τὴν σημαίαν τοῦ III/9 Τάγματος Ἀλπινιστῶν, τέσσαρας νεκροὺς ἀξιωματικούς καὶ πολλοὺς ὁπλίτας. Ἡ Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως ἔσχε δύο

(1) Σχεδιάγραμμα 16.

ἀξιωματικούς καὶ πέντε ὀπλίτας τραυματίας καὶ ἑπτὰ ὀπλίτας νεκρούς. Αἱ ἐν τῇ περιοχῇ Κλέφτη—Νταλιοπόλεως—Μεσορράχης μάχαι τῆς Χ Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ τοῦ 1/4 Τάγματος ἔσχον ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν ὁλοκλήρου σχεδὸν τάγματος τοῦ 9ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν, φονευθέντος καὶ τοῦ διοικητοῦ τοῦ συντάγματος. Οἱ διασκορπισθέντες Ἀλπινισταὶ παρεδόθησαν τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς τὰ ἐνεργοῦντα πρὸς Πάδες—Ἐλεύθερον τμήματα τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ.

Τὸ Ἀποσπασμα Συνταγματάρχου Σπηλιωτοπούλου ἐξεκαθάρισε διὰ τοῦ 1/2 Τάγματος τὴν ζώνην ἐκ τῶν φυγάδων τῶν μαχῶν Πουρνιάς καὶ Κλέφτης, συλληφθέντων κατόπιν συμπλοκῆς εἰς τὰ ὑψώματα νοτιοδυτικῶς Πουρνιάς ἐξήκοντα αἰχμαλώτων. Ἱταλικὴ δύναμις οὐλαμοῦ περίπου, ἐπιτίθεται αἰφνιδιαστικῶς διὰ χειροβομβίδων καὶ πυρῶν πολυβόλων ἐναντίον τοῦ εἰς τὸ χωρίον Πουρνιά τμήματος τοῦ 1/2 Τάγματος καὶ κατορθώνει νὰ καταλάβῃ πρὸς στιγμήν τὰς πρώτας οἰκίας τοῦ χωρίου, ἐκδιώκεται ὁμως δι' ἀντεπιθέσεως.

Τὰ 1/2 καὶ 11/52 Τάγματα συνεπλήρωσαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας τὴν ἐγκατάστασίν των εἰς τὴν τοποθεσίαν Ἅγιος Νικόλαος Μπολιάνα—Γύφτισσα.

Ἡ Ἰλῆ τῆς Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, εὐρισκομένη τὴν 1030 ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 1583 νοτιοανατολικῶς Τσομπάνι, ἀνέφερεν εἰς τὴν μεραρχίαν ὅτι οἱ Ἱταλοὶ κατελθόντες ἐξ Ἀνατολῶν τοῦ Κλέφτη εὐρίσκονται περὶ τὸ ὕψωμα 1174 νοτίως Πουρνιάς καὶ ὅτι ἡ Ἰλῆ κατέχουσα τὸ Τσομπάνι, προσπαθεῖ νὰ συνδεθῇ μὲ τὸ 1/4 Τάγμα εἰς Κλέφτην.

Ἡ IX Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως, λόγῳ τῆς μὴ ἀφίξεως τῶν ἀναμενομένων ἐνισχύσεων, ἠναγκάσθη νὰ ἐγκατασταθῇ 500 μέτρα βορείως Νικάνορος μὲ Ἰλῆν εἰς τὸ ὕψωμα Τσατσίνα.

Ἡ μεραρχία τὸ ἑσπέρας τῆς 10ης Νοεμβρίου κατεῖχε (1):

Διὰ τοῦ Βορείου Συγκροτήματος V Ταξιαρχίας (1/52, 111/51, 11/7 Τάγματα καὶ μία ὀρειβατικὴ πυροβολαρχία) τὰ ὑψώματα Σταυρός—Λαγκάδα.

Διὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα (1/2 καὶ 11/52 Τάγματα καὶ πυροβολαρχία) τὰ ὑψώματα Μπολιάνα—Γύφτισσα—Μόλιστα.

Διὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Σμόλικά (1/4 Τάγμα καὶ Λόχος 1/51 Τάγματος) τὰ ὑψώματα Κλέφτη, Νταλιοπόλεως καὶ Μπιγκιόζι.

Διὰ τοῦ Συγκροτήματος Ἱππικοῦ (IX, X Ὁμάδες Ἀναγνωρίσεως, Ἰλῆ Β' Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ πυροβολαρχία) τὰ ὑψώματα Τσατσίνα, Νικάνορος καὶ περιοχὴ Μεσορράχης.

Ἡ ἐκκαθάρισις τῆς καταστάσεως νοτίως Σμόλικά

(ἀπὸ 9ης μέχρι 13ης Νοεμβρίου).

172. Τὸ πρῶτον κλιμάκιον τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, κινούμενον βραδέως ἐκ Βωβούσης πρὸς Δίστρατον, παρὰ τὴν μικρὰν Ἱταλικὴν ἀντίστασιν, εἰσῆλθεν εἰς Δίστρατον τὴν μεσημβρίαν τῆς 8ης Νοεμβρίου ὀλίγον μετὰ τὴν εἴσοδον εἰς αὐτὸ τμημάτων τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ (2). Τὸ κλιμάκιον τοῦτο ἰσχύος δύο καὶ ἡμίσεων περίπου ταγμάτων πεζικοῦ καὶ μιᾶς ἐπιλαρχίας, παρέμεινεν κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην περὶ τὸ Δίστρατον εἰς ὃ ἀφίχθη καὶ ἡ Β' Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως.

Ἡ βραδύτης τῆς πρὸς Βορρᾶν προωθήσεως τοῦ πρώτου κλιμακίου τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, προεκάλεσε τὴν ἐπέμβασιν (3) τοῦ ΓΣ πρὸς τὸ Α' Σῶμα

(1) Σχεδιάγραμμα 16.

(2) Σχεδιάγραμμα 17.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/A/74.

Στρατοῦ, ἐπιτάσσουν τοῦτο νὰ ἐκκαθαρίσῃ τὸ ταχύτερον τὴν νοτίως Σμόλिका κατάστασιν, ἐνισχύον ἐν ἀνάγκῃ τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ.

Τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν καὶ τμήματα τοῦ 9ου τοιοῦτου, συμπιεζόμενα ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Νότου ὑπὸ ὑπερτέρων ἐλληνικῶν δυνάμεων εἰς τὴν στενὴν ἐπιμήκη καὶ λίαν ὄρεινὴν περιοχὴν τὴν περιλαμβανομένην μεταξὺ τῆς κορυφογραμμῆς Σμόλिका καὶ τοῦ Ἀώου ποταμοῦ, ἐμάχοντο σκληρῶς πρὸς ἀπάσας τὰς κατευθύνσεις ἵνα διατηρήσωσι ἀνοικτὴν τὴν πρὸς Πεκλᾶρι—Κόνιτσαν ὁδὸν διαφυγῆς των. Πολυήμεροι ἀγῶνες ἐντὸς ὄρεινου ἐδάφους, ἡ χιῶν, τὸ δριμύτατον ψυχὸς καὶ ἡ πλημμελεστάτη διατροφή των, εἶχον μειώσῃ σοβαρῶς τὴν δύναμιν τῶν ταγμάτων τῆς Μεραρχίας Τζούλια καὶ ἐπέδρασαν δυσμενῶς ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἀνδρῶν τῆς. Παρὰ τὴν ἀρίστην συγκρότησιν, ἐκπαίδευσιν καὶ τὸ ὑψηλὸν ἠθικὸν μὲ τὸ ὁποῖον εἰσῆλθον εἰς τὸν ἀγῶνα τὰ τάγματα ταῦτα, εἶχον ἀπολέσει μετὰ δέκα ἡμέρας ἀπὸ τῆς εἰσβολῆς, κατὰ μέγα μέρος τὴν μαχητικότητα καὶ τὸ ἠθικὸν των.

173. Τὴν 9ην Νοεμβρίου, ἡ 1/3 Ἐπιλαρχία ἐκινήθη ἀπὸ τῆς πρωΐας πρὸς Ἄρματα, ἐνῶ τὸ τάγμα τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ πυροβολαρχίας ἐκινήθη πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν μόλις τὴν 1400. Τὰ λοιπὰ τμήματα τοῦ πρώτου κλιμακίου τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ παρέμειναν εἰς Δίστρατον. Ἡ βραδύτης τῆς προχωρήσεως τοῦ κλιμακίου τούτου ἠνάγκασε τὴν μεραρχίαν νὰ τὸ ὠθήσῃ ⁽¹⁾ εἰς δραστηριωτέραν καταδίωξιν τῶν ὑποχωρούντων Ἰταλικῶν τμημάτων. Τὸ ἀπόσπασμα Ἀώου παρέμεινεν εἰς τὰς θέσεις του ἐπὶ τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Ἀώου ποταμοῦ καὶ βορειοανατολικῶς Βρυσοχώρι, ἀνταλλάσσον πυρὰ μετὰ τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Παλαιοσέλιον καὶ Πάδες Ἰταλῶν, καὶ προσπαθοῦν νὰ κατασκευάσῃ πρόχειρον γέφυραν ἐπὶ τοῦ Ἀώου, παρὰ τὴν θέσιν Μικρᾶς Βωβούσης. Τὸ ἑσπέρας τῆς 9ης Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ εἶχε τὸ μὲν Συγκρότημα τοῦ 4ου Συντάγματος μετὰ διμοιρίας πολυβόλων καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας εἰς τὰς περιοχὰς Δίστρατον, Ἄρματα καὶ Πάδες, τὸ δὲ Ἀπόσπασμα Ἀώου, ἐκ τῶν 11/5 Τάγματος μεθ' ὁμάδος ὀλμων, οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ, ἡμιλαρχίας καὶ διλοχίας τοῦ Τάγματος Κονίτσης εἰς τὴν περιοχὴν βορειοανατολικῶς Βρυσοχώρι καὶ τὴν βορείαν ὄχθην τοῦ Ἀώου ποταμοῦ.

Ἐκ τῶν λοιπῶν τμημάτων τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ τὸ 1/7 Τάγμα ἐκινήθη εἰς Λαίستان, τὸ 3ον Σύνταγμα Ἱππικοῦ (μεῖον 1 Ἐπιλαρχίας καὶ ἡμιλαρχίας), εὕρισκετο καὶ τοῦτο ἐν κινήσει ἀπὸ Μετσόβου πρὸς Λαίستان—Βρυσοχώρι, πλὴν τῆς 3ης Ἰλης κινουμένης ἀπὸ Περιβόλι πρὸς Δίστρατον, τμήματα δὲ τῆς 11 Μεραρχίας ἐκ τοῦ 11/36 Τάγματος καὶ τῆς 4ης πυροβολαρχίας τοῦ 11 Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ἐκινούντο πρὸς συνάντησιν τῆς μεραρχίας.

Καθ' ὃν χρόνον τὸ ἀπόσπασμα τοῦ 4ου Συντάγματος ἐκινεῖτο κατὰ τὴν 10ην Νοεμβρίου πρὸς Δυσμάς, ἡ εἰς περιοχὴν Παλαιοσέλιον καταφθάσασα 1/3 Ἐπιλαρχία, διατάσσεται ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου ὅπως, διὰ μιᾶς ἡμιλαρχίας κινήθῃ καὶ καταδιώξῃ τὸν ἐχθρὸν πρὸς Κόνιτσαν, ὃ δὲ 2ος Λόχος τοῦ Τάγματος Κονίτσης ὅπως κινήθῃ πρὸς κατάληψιν τοῦ αὐχένος Σουσίτης πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ὁδοῦ ὑποχωρήσεως τῶν Ἰταλῶν.

Ἡ κίνησις τῶν δύο τούτων τμημάτων ὑπῆρξε ταχεῖα, ἡ δὲ ἐπαφὴ αὐτῶν μετὰ τῶν Ἰταλῶν ἐλήφθη παρὰ τὸ χωρίον Ἐλεύθερον, εἰς τὸ ὁποῖον εὕρισκετο τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλπινιστῶν. Ἐπηκολούθησεν ἀμέσως ἐπίθεσις τὴν ὁποίαν ἐχαρακτήρισε ταχύτης καὶ τόλμη, ἀναπτυχθείσης ἐπαινετῆς ἀμίλλης μεταξὺ τῶν μονάδων, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν αἰφνιδιασμὸν καὶ τὴν διάλυσιν τῶν Ἰταλικῶν τμη-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 715/Α/4. Σελ. 29.

μάτων. Συνελήφθησαν 15 άξιωματικοί και 700 όπλιται και άνω τών 300 νεκρών κατεμετρήθησαν επί του πεδίου τής μάχης. Τό έγκαταλειφθέν πολειμικόν ύλικόν ύπήρξεν επίσης άφθονον, μεταξύ του όποιου 100 ήμιονοί και 5 όλμοι. Αί άπώλειαι τών έλληνικών τμημάτων επιθέσεως ύπήρξαν πολύ μικραί, κατά τό πλείστον εκ τής ήμιλαρχίας, ό διοικητής τής όποιας, επί κεφαλής του τμήματός του κατά την όρμητικήν ταύτην προέλασιν, έτραυματίσθη λίαν σοβαρώς. Άπαντα τά τμήματα τών περιοχών Έλεύθερον και Βρυσοχώρι ύπήχθησαν υπό τό Άπόσπασμα του 4ου Συντάγματος πεζικού, όπερ διετάχθη νά κινηθῇ δραστηρίως προς Κόνιτσαν. Τμήματα του 3ου Συντάγματος Ίππικού άφιχθέντα εις Λαϊστον προωθήθησαν άμέσως εις Έλεύθερον.

174. Ή δρᾶσις τών Ίταλών κατά την περίοδον από 8ης μέχρις 10ης Νοεμβρίου και ή προσπάθεια αυτών όπως άποφύγωσι την πλήρη καταστροφήν, συνεπεία τής πίεσεως τών έλληνικών δυνάμεων από Άρματα μέχρι Κονίτισης, έμφαίνεται εις τό κατωτέρω άπόσπασμα τής εκθέσεως του Στρατηγου Τζιρότι, Διοικητου τής Μεραρχίας Τζούλια (1).

Τό τακτικόν συγκρότημα του 8ου Άλπινιστών εξετελέσε κατά τας ήμέρας 8, 9 και 10 τας διαταχθείσας κινήσεις, ένῳ τό 9ον Άλπινιστών κατείχε τον αχένα Χριστοβασίλη (2) πιεζόμενον ισχυρώς παρὰ του εκ Μεσσαρίων έχθρου και του επί του ύψώματος 1847 ευρισκομένου τοιούτου.

Ή κίνησις του τακτικού συγκροτήματος του 8ου Άλπινιστών, από τής ζώνης του χωρίου Άρματα εις Κόνιτσαν έγινετο διά τών διαφόρων άτραπών αλτινες οδηγούσι από Άρματα εις τον αχένα Χριστοβασίλη, υπό τό ισχυρόν πυρ του πυροβολικού και τών πολυβόλων.

Κατά την διάβασιν τής στενωπού παρὰ τό Έλεύθερον, τό έχθρικόν πεζικόν, μετά του όποιου ήνώθη ό πληθυσμός, επετέθη κατά τών ήμετέρων φαλάγγων. Τά τμήματα, καιτοι εξητλημένα λόγω τής από δημέρον εξαντλήσεως τών τροφίμων και στερούμενα δυνάμεων, άντέδρασαν με άκατάβλητον ενεργητικότητα και επέτυχον νά διανολέωσι διαφόρους διαβάσεις, δι' άγώνων ολτινες διήρκεσαν επί επτάωρον και διά σφοδράς δράσεως τών πυροβολαρχιών τής Μοίρας «Κανελιάνο» αλτινες έβαλλον με άποστιυσιν μηδέν μέχρι τής τελευταίας βολής.

Κατά την τραγικήν ταύτην περιπέτειαν, άξιωματικοί και όπλιται επλήγησαν σκληρώς και μέγα μέρος τών κτηνών εφονεύθη.

Τό τακτικόν συγκρότημα του 8ου Άλπινιστών μετά τής διοικήσεως τής μεραρχίας υπέστη τό μεγαλύτερον βάρος του άγώνος. Από τής 28ης Οκτωβρίου μέχρι τής 10ης Νοεμβρίου, έμάχετο και επορεύετο κατά την πρώτην χρονικήν περίοδον ίνα διανολέη την δίοδον και φθάση εις Βωβούσαν, κατά δε την δευτέραν χρονικήν περίοδον διά νά φθάση εις Κόνιτσαν προσβαλλόμενον υπό του έχθρου εις τά πλευρά και τά νῶτα. Έάν τά τρόφιμα μετά την πέμπτην ήμέραν του άγώνος δέν έλειπον, ό άγών θα ήδύνατο νά συνεχισθῇ, καθ' όσον παρὰ τας μεγάλας άπωλείας, οι άξιωματικοί και τό στρατεύμα επέδειξαν μέχρι τής τελευταίας στιγμής άξιοθαύμαστον σταθερότητα.

Κατά τούς διεξαχθέντας συνεχείς άγῶνας, ό έχθρος υπέστη σημαντικάς άπωλείας και πολλάκις τά τμήματα του τακτικού συγκροτήματος, κατέ-

(1) Στρατηγου Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 143.

(2) Πρόκειται περί αχένος άνατολικώς Πεκλάρι μεταξύ τών ύφοδεικτών 1323 και 1383.

λαβον τὰς κατασκηνώσεις, τὰς ἐφοδιοπομπὰς καὶ πάσης φύσεως ὑλικὸν τοῦ ἐχθροῦ, ἀποκρούσαντα τοῦτον μετ' ἀκαταβλήτου ὀρμῆς.

Τὸ τακτικὸν συγκροτῆμα τοῦ 9ου Ἀλпинιστῶν ἐδοκιμάσθη ὀλιγώτερον τοῦ τακτικοῦ συγκροτήματος τοῦ 8ου, καθόσον μέχρι τῆς Βογιούσας (Ἀώου) μόνον μικρὰν ἐχθρικήν ἀντίστασιν ἠναγκάσθη νὰ καταβάλῃ. Τὰς περισσότερας ἀπωλείας ὑπέστη κατὰ τὴν ἀμυνὰν τοῦ αὐχένος Χριστοβασίλη, τὸν ὁποῖον ἐπέτυχε νὰ διατηρήσῃ παρὰ τὴν ἰσχυρὰν πίεσιν τοῦ ἀντιπάλου, μὲ Ἀλπινικὴν ἐπιμονήν, ἐπιμονήν ἣν ἐπέδειξε διαιρηκῶς, εἰς ὑπέρτατον σημεῖον κατὰ τὴν ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Μεραρχίας Μπάρι, κάλυψιν τῆς Κονίτσης.

Τὴν ἐσπέραν τῆς 10ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία συνεκεντρώθη εἰς Κόνιτσαν μετὰ τὴν διοίκησιν τῆς μεραρχίας εἰς Περάτι.

Τὴν 11ην Νοεμβρίου ἐλήφθη διαταγὴ τῆς Ἀνωτάτης Διοικήσεως ἐντελλομένης ὅπως τὸ 9ον Ἀλпинιστῶν παραμείνῃ μέχρι τῆς λήψεως νεωτέρας διαταγῆς εἰς Κόνιτσαν, καὶ ὅπως ἡ διοίκησις τῆς μεραρχίας μετὰ τῶν σχηματισμῶν της μεταφερθῇ εἰς Πρεμετήν.

Ἡ μεταφορὰ αὕτη ἐκτελεῖται ὡς πρὸς τὰς παραμενούσας εἰς Ἐρσέκαν ὀπληρείας.

175. Κατὰ τὴν 11ην Νοεμβρίου, ἡ 1/3 Ἐπιλαρχία, προηγουμένη ἄνευ ἵππων, τοῦ ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἀποσπάσματος, ἐμπλέκεται ἀπὸ τῆς πρωΐας εἰς σκληρὸν ἀγῶνα μετὰ τῶν ἱταλικῶν τμημάτων τοῦ 9ου Ἀλпинιστῶν περὶ τὸν αὐχένα ἀμέσως βορείως τοῦ ὑψώματος 1383 καὶ εἰς τὸ ὕψωμα 1323 (αὐχὴν Χριστοβασίλη κατὰ τοὺς Ἰταλοὺς) καὶ κατόπιν πολυώρου συμπλοκῆς ἀνατρέπει τοὺς καὶ τοὺς καταδιώκει πρὸς Κόνιτσαν. Τὰ ἱταλικά τμήματα ἐγκατέλειψαν τὸ πλεῖστον τοῦ ὑλικοῦ των κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ πρὸς Κόνιτσαν. Ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 1383 ἐφθασαν καὶ τὰ τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ 4ου Συν/τος Πεζικοῦ. Ὁ Σταθμὸς διοικήσεως τῆς μεραρχίας μετεκινήθη εἰς Βρυσοχώρι.

176. Κατὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου, ἡ κίνησις τῆς Μεραρχίας ἱππικοῦ συνεχίζεται πρὸς Δυσμάς. Τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἐκ τῶν II/4 καὶ III/4 Ταγμάτων φθάνει τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας εἰς Πεκλάρι καὶ λαμβάνει στενὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν ἱταλῶν, ἀμυνομένων ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ἅγιος Ἀθανάσιος—Προφήτης Ἡλίας (1072).

Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Νικάνορος—Ἡτιά, κατηυθύνοντο ἰσχυραὶ δυνάμεις τῆς I Μεραρχίας, μετὰ τῶν ὁποίων ὁ σύνδεσμος εἶχεν ἐπετευχθῇ εἰς τὸ ὕψωμα 1323.

Ἡ 1/3 Ἐπιλαρχία μετὰ τὴν ὑπέρβασίν της ἀπὸ τὰ τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ 4ου Συντάγματος, ἐπανῆλθεν εἰς Ἐλεύθερον, πρὸς ἀνασυγκρότησιν.

Ἐπὶ τοῦ Ἀώου ποταμοῦ καὶ εἰς τὸ ὕψωμα Βρυσοχώρι ἤρξατο κατασκευαζομένη γέφυρα ὑπὸ τῆς Ἰλῆς Μηχανικοῦ.

Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 13ης Νοεμβρίου, τὰ τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ 4ου Συντάγματος ἐπιτίθενται, τῇ ὑποστηρίξει καὶ τῶν πυρῶν δύο πυροβολαρχιῶν, κατὰ τῶν ἀμυνομένων εἰς τὴν γραμμὴν Ἅγιος Ἀθανάσιος—Προφήτης Ἡλίας Κονίτσης ἱταλῶν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ δυνηθῶσι νὰ ἀνατρέψωσι τοὺς. Περὶ τὴν μεσημβρίαν, οἱ ἱταλοὶ κατόπιν ἀντεπιθέσεως ἀπωθοῦσι τὰ τμήματα τοῦ ἀποσπάσματος. Τὸ III/4 Τάγμα, πιεσθὲν ἰσχυρῶς, συμπτύσσεται, ἀντικατασταθὲν ἀμέσως ὑπὸ τοῦ II/5 Τάγματος. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐπιχειρηθεῖσα κίνησις ἀπὸ Παναγίας Στομότιστας, ὑπὸ τμημάτων τοῦ Τάγματος Κονίτσης, διεπίστωσε τὴν παρουσίαν σοβαρῶν ἱταλικῶν δυνάμεων εἰς τὴν περιοχὴν Κονίτσης, καλυ-

πτομένων εις χαράδρας. Ὀγδοήκοντα περίπου ὀπλίται καὶ τέσσαρες ἀξιωματικοὶ ἐτέθησαν ἐκτὸς μάχης, ἐν οἷς καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ II/4 Τάγματος.

Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ, κατὰ τὴν 13ην Νοεμβρίου, δὲν ἠδυνήθη νὰ προωθηθῇ πέραν τῆς βάσεως ἐξορμήσεώς της. Τὰ ἐπιτεθέντα τάγματα ὑπέστησαν σοβαρὰς ἀπωλείας καὶ ἡ συνοχὴ των διεσπάρθη. Οἱ διοικηταὶ τῶν μαχομένων δύο ταγμάτων τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ οὐδένα μετὰ τοῦ διοικητοῦ των σύνδεσμον εἶχον μέχρι τοῦ ἀπογεύματος. Ἡ ἰταλικὴ ἀντίστασις ἤρchiσε νὰ ἰσχυροποιῇται πάλιν εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 13ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία κατεῖχε (1) τὰ δυτικῶς καὶ βορειοανατολικῶς τοῦ Πεκλάρι ὑψώματα μετὰ λόχον πεζικοῦ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Τραπεζίτσα καὶ μετὰ τοὺς Ἰταλοὺς κατέχοντας τὰ ὑψώματα δυτικῶς Κονίτσης, τὸν προφήτην Ἡλίαν Κονίτσης καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰ ὑψώματα μετὰξὺ Ἡτιάς καὶ Λιθάρι.

Ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἐζητήθη ἡ ἐνίσχυσις εἰς τρόφιμα τῶν χωρίων Παλαιοσέλιον καὶ Ἐλεύθερον, οἱ κάτοικοι τῶν ὁποίων ἐκινδύνευον νὰ ἀποθάνωσιν ἐξ ἀσιτίας λόγῳ τῆς τελείας καταστροφῆς καὶ διαρπαγῆς τῶν τροφίμων των ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν.

177. Ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ, ἀγωνιζομένη ἀπὸ θημέρου κατὰ τοῦ 8ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν, εἶχεν ἐπιτύχει διὰ σκληρῶν ἀγώνων τὴν ἀπώθησιν τούτου ἐκ τῶν ὑψωμάτων τοῦ Βουζίου καὶ τῆς Γομάρας καὶ ἐκ τῶν περιοχῶν Σαμαρίνας καὶ Διστράτου, ὅπου εἶχε συγκεντρωθῇ ὁ ὄγκος αὐτῆς κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 8ης Νοεμβρίου. Ἡ ἐπαφὴ μετὰ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ εἶχε ληφθῇ εἰς Διστράτον.

Τὰ τμήματα τῆς ταξιαρχίας παρέμειναν κατὰ τὴν 9ην Νοεμβρίου εἰς τὰς θέσεις των ἀναπαυόμενα. Τὰ προσωρινῶς εἰς τὴν διάθεσιν αὐτῆς τεθέντα 5ον καὶ 7ον Συντάγματα Πεζικοῦ ἔδει συμφώνως τῇ διαταγῇ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ νὰ παραμείνωσιν εἰς τὰς θέσεις των εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Ἡ ταξιαρχία κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην περιωρίσθη εἰς τὴν καταδίωξιν τοῦ ἐχθροῦ πρὸς Παλαιοσέλιον διὰ τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἣτις ἀπὸ τῆς πρώϊας ἐκινήθη ἐκ Διστράτου πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Ἀρματα—Πάδες.

Τὴν 0930, κατόπτευσις τῆς ὁμάδος ταύτης καταλαμβάνει τὸ χωρίον Ἀρματα καὶ συλλαμβάνει πεντήκοντα πέντε αἰχμαλώτους. Ἐν συνεχείᾳ αὕτη, συνεχίζουσα τὴν πρὸς τὰ πρόσω κινήσιν της, ἀνατρέπει τοὺς εἰς τὰ ὑψώματα Πάδες ἀμυνομένους Ἰταλοὺς καὶ συλλαμβάνει ἑτέρους 80 αἰχμαλώτους.

Ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως συνέχισε καὶ κατὰ τὴν 10ην Νοεμβρίου τὴν ἐνέργειάν της κατὰ τῶν ἰταλικῶν ὀπισθοφυλακῶν εἰς τὴν περιοχὴν Πάδες, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου, συλλαβοῦσα 19 ἀξιωματικούς καὶ περὶ τοὺς 100 ὀπλίτας αἰχμαλώτους.

Τὴν πρωΐαν τῆς 10ης Νοεμβρίου, ἡ ταξιαρχία πληροφορεῖται διὰ τηλεφώνου παρὰ τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὅτι διὰ διαταγῆς αὐτοῦ καθωρίζετο ὅπως ἡ ταξιαρχία Ἱππικοῦ μετὰ τῶν μονάδων Ἱππικοῦ ταύτης συγκεντρωθῇ εἰς Σαμαρίναν, ἐκ δὲ τῶν τμημάτων πεζικοῦ ἀχθῶσιν ἡ μὲν διοίκησις τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τὸ III/7 Τάγμα εἰς Διστράτον, τὸ δὲ I/5 τοιοῦτον εἰς Ἀρματα εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Ἐκ τῶν λοιπῶν τμημάτων τῆς ταξιαρχίας διετάσσετο ὅπως, ἡ μὲν Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἐπανέλθῃ εἰς Σαμαρίναν, ἡ δὲ ἐλαφρὰ μηχανοκίνητος ἰλη κινήθῃ πρὸς Μέτσοβον (2). Κατό-

(1) Σχεδιάγραμμα 18.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/1. Σελ. 47.

πιν τούτου, ἡ ταξιαρχία ἐτέθη εἰς κίνησιν τὴν 1200 ἀχθεῖσα εἰς Σαμαρίναν τὴν 1700.

Κατὰ τὴν 11ην, ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως καὶ ἡ 1/1 Ἐπιλαρχία συνεκentrώθησαν εἰς Δίστρατον καὶ τὴν ἐπομένην ἤχθησαν εἰς Σαμαρίναν.

Ἡ 10η Νοεμβρίου σημειώνει τὸ τέλος τῶν ἀγώνων τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ εἰς τὸν Τομέα Πίνδου καὶ τὴν ἐπισφράγισιν τῆς ἐκεῖ νίκης τῶν ἑλληνικῶν ὀπλων.

Ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ κατὰ τὴν 11ην Νοεμβρίου παρέμεινεν ἐν ἀναπαύσει εἰς Σαμαρίναν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀσχοληθεῖσα εἰς τὴν ἀνασυγκρότησιν τῶν τμημάτων της. Ἡ ἐλαφρὰ μηχανοκίνητος ἱλὴ ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ.

Κατὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου, ἐτέθησαν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς ταξιαρχίας ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, τὸ 66ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον 1/66 τάγμα), ἡ διοίκησις τοῦ 16ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/16 Τάγματος, καὶ ἡ Χιβ Μοῖρα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, μετὰ τὴν ἐντολὴν ὅπως πάντα τὰ ὡς ἂν τμημάτων ἄτινα εἶχον φθάσει ἤδη εἰς Σαμαρίναν, ὥσιν ἐτοιμα πρὸς κίνησιν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ διοίκησις τοῦ 16ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἣτις εἶχε φθάσει εἰς Σαμαρίναν μετὰ τοῦ III/16 Τάγματος, διατάσσεται ὅπως κινηθῇ πρὸς Κεράσοβον, ἡ δὲ διοίκησις τοῦ 66ου Συντάγματος πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/66 Τάγματος, ὅπως κινηθῇ πρὸς τὴν περιοχὴν Πουρνιά.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ προωθείται ἐπὶ τῶν συνόρων.

178. Τὸ ΤΣΔΜ, ἔχον ὡς ἀποστολὴν τὴν κατάληψιν τοῦ ὄρειου ὄγκου τῆς Μόροβας, ἀπεφάσισε (1) τὴν 9ην Νοεμβρίου ὅπως, πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ ἐλιγμοῦ τῶν πρὸς Μόροβαν δυνάμεων, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς γραμμῆς Σταυρός—Τσομπάνι, τηροῦν δι' ἐλαφρῶν προκεχωρημένων τμημάτων, στενὴν ἐπαφὴν μετὰ τὸν ἐχθρὸν καὶ συνδεόμενον μετὰ τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, προβαίνει εἰς τὴν ἀνασύνταξιν καὶ ἀνάπαυσιν τῶν ἐμπλακέντων τμημάτων του, θὰ προπαρασκεύαζεν ἐπείγοντως ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἐπιβοηθητικὴν τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς Μόροβας διὰ τῆς καταλήψεως τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Γράμμου τῆς περιλαμβανομένης ἐντὸς τῆς ζώνης ἐνεργείας του καὶ τῆς διακοπῆς τῆς ὁδικῆς ἀρτηρίας Κορυτσά—Μέρτζανη. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ θὰ διέθετε διὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην 3—4 τάγματα πεζικοῦ, δύο μοῖρας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ μίαν Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως.

Ἡ διαταγὴ αὕτη τοῦ ΤΣΔΜ ἦτο σύμφωνος πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς 8ης Νοεμβρίου διαταγὴν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ περὶ ἀναστολῆς τῆς πρὸς Δυσμάς κινήσεως τῆς I Μεραρχίας, ἥς ἀποτέλεσμα ἦτο ἡ πρὸς Κόνιτσαν διαφυγὴ τοῦ μείζονος μέρους τῆς Μεραρχίας Ἀλпинιστῶν.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ λαμβάνει τὴν 0230 τῆς 9ης Νοεμβρίου τηλεφωνικὴν ἀναφορὰν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 66ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ὅστις εἶχε διαταχθῇ ἀπὸ τῆς προτεραιᾶς ὅπως ἀχθῇ εἰς Δίστρατον, δι' ἧς ἐγνώριζεν ὅτι τοῦτο κατελήφθη ὑπὸ τμημάτων τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ ἐξήτη ὁδηγίας διὰ τὴν περαιτέρω ἐνέργειαν. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ διατάσσει καὶ αὐθὺς τοῦτον προφορικῶς δι' ἐπιτελοῦς, ὅπως ἀχθῇ εἰς Δίστρατον καὶ καταλάβῃ τὸ ὕψωμα Νανά (5 χιλιόμετρα ἀνατολικῶς Διστράτου). Τὴν 1330, ὁ ὡς εἴρηται Συναγματοτάρχης ἀνέφερεν εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ ὅτι τὰ τμήματα αὐτοῦ τὰ ὁποῖα εἶχον ἀνέλθει ἐπὶ τοῦ ὕψωματος Βασιλίτσα, προκειμένου νὰ ἐπιτεθῶσι κατὰ τοῦ Διστρά-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α. Σελ. 12.

του, διετάχθησαν νὰ κατέλθωσιν εἰς Πανόραμα κατόπιν τῆς καταλήψεως τοῦ Διστράτου.

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, τὸ Σῶμα Στρατοῦ διαλύει τὰ ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ 66ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τὸν Διοικητὴν τῆς ΧΙβ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ἀπόσπασματα, τῶν ἀπαρτιζόντων αὐτὰ τμημάτων διαταχθέντων ὅπως ἐπανέλθωσιν εἰς τὰς μεραρχίας των.

Τὴν 1915 τῆς 9ης Νοεμβρίου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ, κατόπιν τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς καταστάσεως Νοτίως Σμόλिका, διέταξε τὴν παῦσιν τῆς ὑπαγωγῆς τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ εἰς τὴν ΧΙ Μεραρχίαν καὶ ἐξουσιοδότησε τὴν Μεραρχίαν Ἱππικοῦ ὅπως λάβῃ ἀπὸ τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ τὰς ἀναγκαιοῦσας δυνάμεις προκειμένου αὕτη νὰ ἐνεργήσῃ ἐν τῇ κατευθύνσει Ἐλεύθερον—Κόνιτσα (1).

Πρὸς τούτοις, τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐν ὄψει τοῦ ἐλιγμοῦ τοῦ πρὸς Κόνιτσαν, ὑπολογίζον ὅτι δὲν ἔχει ἐπαρκεῖς πρὸς τοῦτο δυνάμεις, ἠτήσατο παρὰ τοῦ ΤΣΔΜ τὴν διάθεσιν τοῦ 13ου Συντάγματος Πεζικοῦ ὅπερ παρέμενεν ὡς ἐφεδρεία τῆς Στρατιᾶς περὶ τὸ Ἀλωνάκι Κοζάνης. Δοθείσης τῆς ἐγκρίσεως, τὸ σύνταγμα ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ΧΙ Μεραρχίας, ἥτις συνεκεντροῦτο περὶ τὸν χώρον Σαμαρίνα—Ἐπταχώριον (2).

Λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης ἀπὸ 9ης Νοεμβρίου κακοκαιρίας, ὃ διὰ Γρεβενῶν—Δούτσικον ἐφοδιασμὸς τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ ἤρχισε νὰ καθίσταται προβληματικός. Κατόπιν αἰτήσεως τοῦ Σώματος, τὸ ΓΣ ὠργάνωσε τὸν ἐφοδιασμὸν ταύτης δι' ἀεροπλάνων.

179. Μετὰ τὴν ἐπιτυχὴ ἐξέλιξιν τῶν ἐπὶ τοῦ Σμόλिका ἀπὸ 6ης μέχρι 10ης Νοεμβρίου, ἀγώνων τῶν μονάδων τῆς Ι Μεραρχίας, αὕτη ἀπεφάσισεν (3) ὅπως, κατὰ τὴν 11ην Νοεμβρίου κινήσῃ τὴν ἐνισχυμένην ΙΧ Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως πρὸς Πεκλάρι διὰ τὴν κατάληψιν τῆς ἐκεῖ διαβάσεως, καὶ ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑψώματος Ἡτιά (915) πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῶν τμημάτων τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ἅτινα θὰ ἐκινούντο διὰ Κονίτσης πρὸς Μέρτζανην. Εἰς τὴν ἐνέργειάν της ταύτην θὰ ἐνισχύετο ὑπὸ τῆς Χ Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἥτις θὰ ἐκινεῖτο ἐκ Μεσορράχης πρὸς Τσατσίνα. Τὸ Ἀπόσπασμα Σμόλिका θὰ ὑπεβοήθει ἐπίσης τὴν ἐνέργειαν τῆς ΙΧ Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως διὰ λόχου τοῦ δυτικῶς τοῦ ὑψώματος 1280.

Μετὰ τὴν ἀφίξιν τῶν προοριζομένων διὰ τὴν ΙΧ Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως ἐνισχύσεων, ἤρχισεν αὕτη νὰ προπαρασκευάζῃ ἐπίθεσιν διὰ τὴν πρωίαν τῆς 12ης Νοεμβρίου πρὸς κατάληψιν τῆς διαβάσεως Πεκλάρι. Τὸν ἀφίχθέντα κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην λόχον πεζικοῦ τοῦ 1/2 Τάγματος, ἐκίνησεν ἀμέσως πρὸς κατάληψιν τοῦ Πεκλάρι. Ὁ λόχος, μετὰ διαδρομὴν 500 μέτρων, ἀνέκουσε τὴν κίνησιν τοῦ λόγῳ ἀντιδράσεως τῶν Ἱταλῶν ἐκ τοῦ ὑψώματος Προφήτης Ἡλίας Κονίτσης (4).

Τὸ Συγκρότημα Σπηλιωτοπούλου, συνεχίσαν διὰ τοῦ 1/2 Τάγματος τὴν ἐκκαθάρισιν τῶν ὑψωμάτων τοῦ χωρίου Πουρνιά, συνέλαβε τριάκοντα αἰχμαλώτους ἀνήκοντας εἰς τὸ 8ον Σύνταγμα Ἀλпинιστῶν. Λόχος τοῦ 1/4 Τάγματος προωθήθη εἰς τὸ ὕψωμα 1323. Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα, τὸ ὁποῖον κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐνισχύθη καὶ δι' ἀφίχθείσης εἰς τὸ ὕψωμα Γύφτισσα πυροβολαρχίας, ἐσημειώθησαν ἀπὸ τῆς 0930 μέχρι τῆς 1630 τέσσαρες

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2. Σελ. 68.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2. Σελ. 69.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 44.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 696/ΣΤ. Σελ. 4.

ἐχθρικά ἁεροπορικά ἐπιδρομαί, βομβαρδισθεισῶν τῶν περιοχῶν Κερασόβου, Πουρνιάς, Πεκλάρι καὶ Καστάνιανης.

Εἰς τὸν Τομέα τῆς Χ Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἥτις τὴν 0800 τῆς 10ης Νοεμβρίου εὐρίσκετο ὁλόκληρος ἐπὶ τῆς Μεσορράχης, οὐδεμία δρᾶσις ἐσημειώθη κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, τῶν Ἱταλῶν ἀποσυρθέντων τελείως ἐκ τῶν διαβάσεων Μεσορράχης καὶ Νταλιαπόλεως. Μόλις τὴν 1030 τῆς 11ης Νοεμβρίου, ἡ ὁμάς λαμβάνει τὴν ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου διαταγὴν τῆς I Μεραρχίας διὰ κίνησιν τῆς πρὸς τὸ ὕψωμα Τσατσίνα. Κατόπιν τῆς διαταγῆς ταύτης, ἡ ὁμάς ἐκινήθη μέσῳ Κερασόβου εἰς Πουρνιάν ἔνθα ἔφθασε τὴν 2400. Κατὰ τὴν ἐκ Κερασόβου διέλευσιν τῆς λαμβάνει συμπληρωματικὴν διαταγὴν τῆς μεραρχίας ὅπως σὺν τῇ πρώτῃ ἀποστολῇ καταλάβῃ καὶ ἐξασφαλίσῃ συγχρόνως τὸ χωρίον Βράνιστα μετὰ τῶν ὑψωμάτων τούτου πρὸς κάλυψιν φιλίων δυνάμεων, αἵτινες θὰ ἐκινουῦντο πρὸς Στράτσανη ⁽¹⁾.

Κατὰ τὴν πρωίαν τῆς 11ης Νοεμβρίου, ἀφοῦ μετεδόθησαν εἰς τὴν μεραρχίαν διὰ τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὅλαι αἱ σχετικαὶ πληροφορίαι περὶ τῆς καταστάσεως καὶ τῶν κινήσεων τῆς ταξιαρχίας καὶ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ, διεβιβάσθη εἰς ταύτην ἡ ἐπιθυμία τοῦ ΓΣ ὅπως, ἡ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Τσατσίνα IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἐνισχυθῇ διὰ τὴν διευκόλυνσιν τῶν πρὸς Πεκλάρι κινουμένων τμημάτων τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, τῶν ὁποίων τὸν ἀγῶνα ἡ μεραρχία ἔδει νὰ συντρέξῃ ὁπωσδήποτε.

Εἰς τὴν μεραρχίαν περιέρχονται τρεῖς ἀπὸ 11ης Νοεμβρίου διαταγαὶ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ πρώτη ἐκ τούτων καθώριζεν ὅτι ἡ XI Μεραρχία δὲν θὰ ἐνταχθῇ εἰς τὸν τομέα Πίνδου, ἀλλὰ θὰ συγκεντρωθῇ εἰς περιοχὴν καθορισθησομένην προφορικῶς ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ πρὸς τὸν διοικητὴν τῆς XI Μεραρχίας καὶ ὅτι κατόπιν τούτου τὸν Τομέα τῆς Πίνδου ἤθελον ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ I Μεραρχία μετὰ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ⁽²⁾.

Διὰ τῆς δευτέρας διαταγῆς ἐδίδετο εἰς ταύτην ὡς ἀποστολὴ ἡ ἰσχυρὰ ἐξασφάλισις τῆς τοποθεσίας Τσομπάνι—Σταυρὸς καὶ ἡ ἀνάληψις ἐπιθετικῆς ἐνεργείας ἐν τῇ κατευθύνσει Λυκορράχης—Ἐρσέκα διὰ τῆς καταλήψεως ἀρχικῶς τῆς κορυφογραμμῆς τῆς μεθορίου Μπάτρα, Ροσντόλ πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως τεθῇ ὑπὸ τὰ πυρὰ τῆς ἡ ἀμαξιτῆ Μέρτζανη—Κορυτσά ⁽³⁾.

Διὰ τῆς τρίτης διαταγῆς, ἡ μεραρχία ἐλάμβανεν ὡς ἀποστολὴν νὰ καλύπτῃ σταθερῶς διὰ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς τὴν πρὸς τὴν περιοχὴν Μελισσόπετρα, Μεσογέφυρα καὶ Μέρτζανη ἐνέργειαν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, νὰ ἀποκόψῃ τὴν ἀρτηρίαν Μέρτζανης—Κορυτσᾶς καὶ νὰ εἶναι ἐτοίμη νὰ κινηθῇ πρὸς Λεσκοβίκι. Ἡ διατεθεισομένη διὰ τὴν ὡς ἄνω ἐπιχείρησιν δύναμις θὰ ἀνήρχετο εἰς 3—4 τάγματα, μοῖραν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἴλην ἱππικοῦ. Ἡ ἐκδήλωσις τῆς ἐνεργείας ταύτης θὰ ἐξηρτᾶτο ἐκ τῆς ἐκ Μελισσόπετρας ἐνεργείας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ μετὰ τῶν τμημάτων τοῦ ὁποίου ἤθελεν συνδεθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Πεκλάρι ⁽⁴⁾.

Βάσει τῆς ὡς ἀνωτέρω δευτέρας διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ μεραρχία ἐρρύθμισε ⁽⁵⁾ ὅπως κατὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου ἡ V Ταξιαρχία καταλάβῃ τὰς ἐπὶ τῆς ὀροθετικῆς γραμμῆς διαβάσεις Ροσντόλ Πτέτσιο—Γκόλιο—Καμενίκ, ἐξασφαλίζουσα ὁμως ἐν ταύτῳ καὶ τὴν ἤδη κατεχομένην ὑπὸ ταύτης τοποθεσίαν τοῦ Σταυροῦ. Τὸ II/7 Τάγμα τῆς ταξιαρχίας μετὰ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ θὰ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 697/Ζ/1. Σελ. 13.

(2) Παράρτημα 34.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 47.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α. Σελ. 137.

(5) Παράρτημα 35.

ἐνήργει πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Στενό, (ὑψοδ. 1956) ἔξ χιλιομέτρα δυτικῶς Πυρσόγιαννης.

Τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα θὰ ἐξησφάλιζεν ἰσχυρῶς τὴν ἤδη κατεχομένην ὑπὸ τούτου τοποθεσίαν ἐπὶ Γύφτισσας καὶ Μπολιάνας καὶ θὰ προώθει ἀνάλογον τμήμα πεζικοῦ μετὰ πολυβόλων πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Πύργος (βορείως Στράτσανης) πρὸς κάλυψιν τῆς ἐνεργείας τοῦ 11/7 Τάγματος πρὸς ὑψωμα Στενό.

Κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, ἀφίχθη εἰς Ἑπταχώριον ἡ 1 Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως.

Ἡ ἐχθρική Ἀεροπορία ὑπῆρξε δραστηριοτάτη κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, βομβαρδίσασα τὰ χωρία Κεράσοβον, Στράτσανη, Πουρνιά καὶ Μόλιστα.

Ἡ πτώσις τῆς χιόνος συνεχίσθη καὶ ἐπεκράτει ψυχρὸς δριμύ. Παντοῦ ἡ δμίχλη παρημποδίζε τὴν παρατήρησιν.

180. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 12ης Νοεμβρίου, τὸ Συγκρότημα V Ταξιαρχίας πεζικοῦ καὶ Ἀπόσπασμα Κετσέα ἐκινήθησαν πρὸς κατάληψιν τῶν καθορισθέντων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν. Ἐκ τοῦ Συγκροτήματος V Ταξιαρχίας, τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ 52 Συντάγματος Πεζικοῦ κινήθην ἀπὸ τῆς 0700 φθάνει μέχρι τῆς γραμμῆς Πλυκάτη—Γοργόποταμος—Ἀσημοχώρι ἀνευ οὐδεμιᾶς ἀντιδράσεως. Ἐκεῖθεν ὁμοῦς τῆς γραμμῆς ταύτης, οἱ Ἴταλοι ἤρχισαν νὰ ἀντιδρῶσι διὰ πυρῶν πολυβόλων καὶ ὀλμων καὶ δὴ ἐκ τοῦ αὐχένος Κουκουλι καὶ Μπάτρας, βραδύτερον δὲ καὶ ἐκ Πτέσιου. Ἡ προχώρησις τῶν τμημάτων καὶ λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ἰταλῶν καὶ λόγῳ τῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ ἐδάφους κατέστη βραδεῖα, δι' ὃ καὶ τὸ ἑσπέρας τὸ πρὸ τῆς κατευθύνσεως Κουκουλι δρῶν τμήμα ἐσταμάτησε περὶ τὰ 600 μέτρα νοτιοανατολικῶς τῆς κορυφογραμμῆς.

Τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ 2ου Συντάγματος Πεζικοῦ κινήθην καὶ τοῦτο ἀρχικῶς ἀνευ ἀντιδράσεως, εὗρίσκετο τὸ ἑσπέρας μὲ λόχον 150 μέτρα ἐντεῦθεν τοῦ 22ου ἑλληνικοῦ φυλακίου ἐν ἐπαφῇ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ μὲ ἕτερον λόχον 800 μέτρα ἐντεῦθεν τοῦ φυλακίου Μπάτρας. Ὁ λόχος ὁμοῦς οὗτος, λόγῳ ἰσχυρᾶς ἀντιδράσεως τῶν Ἰταλῶν, ἠναγκάσθη τὸ ἑσπέρας νὰ συμπτυχθῇ εἰς Προφήτην Ἥλιον Χιονάδων, ἔνθα καὶ ἐγκατεστάθη ἀμυντικῶς.

Τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα προώθησε λόχον πεζικοῦ μετὰ διμοιρίας πολυβόλων τοῦ 11/52 Τάγματος εἰς Πύργον Στράτσανης (ὑψ. 1935) ὃν καὶ κατέλαβε πρὸς κάλυψιν τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τῆς V Ταξιαρχίας, οὐλαμὸς δὲ πυροβολικοῦ προωθήθη εἰς Λαγκάδα εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ 11/7 Τάγματος. Εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀποσπάσματος ἐφθάσεν εἰς Γύφτισσα τὸ 1/16 Τάγμα.

Ἐκ τοῦ Ἀποσπάσματος Σμόλικά, τὸ 1/14 Τάγμα ἐγκατεστάθη ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς γραμμῆς 1323—Κλέφτης—Τσομπάνι, συνδεθὲν νοτίως μετὰ τῶν τμημάτων τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ (τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ) εἰς θέσιν τέσσαρα χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς Κλέφτη. Ὁ Λόχος 7/51 ἐγκατεστάθη ἀπὸ τῆς 0800 ἐπὶ τοῦ βορείως Τσομπάνι ἀντερείσματος.

Ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, ἐνεργήσασα ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Πεκλάρι διὰ τοῦ λόχου πεζικοῦ, καταλαμβάνει τὸ χωρίον καὶ τὴν διάβασιν τούτου, συλλαβοῦσα 17 αἰχμαλώτους. Οἱ ὑπόλοιποι εἶχον ἤδη διαφύγει καὶ ἐγκατασταθῇ εἰς τὰ ὑψώματα ἀμέσως βορείως καὶ βορειοδυτικῶς Κονίτσης.

Τὴν 1400 τῆς 12ης Νοεμβρίου καταφθάνει εἰς τὸ ὑψωμα Τσατσίνα καὶ ἡ X Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως. Ὁ διοικητὴς ταύτης ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν ὄλων τῶν εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην εὕρισκομένων τμημάτων πεζικοῦ, πυροβολικοῦ καὶ ἱππικοῦ (1).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 697/Ζ/2, Σελ. 34.

Τὴν 1800 ἀφίχθη εἰς Πεκλάρι τάγμα τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ὅπερ ἐγκατεστάθη εἰς τὸ χωρίον Πεκλάρι.

Ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς 12ης Νοεμβρίου, ἡ I Μεραρχία ἐκίνησε ⁽¹⁾ τὴν I Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως πρὸς Κεράσοβον-Πουρνιά-ὑψωμα Τσατσίνας, ἵνα ἐνωθῇ μετὰ τῶν ἐκεῖ τμημάτων Ἱππικοῦ. Ἡ ἀποστολὴ τῶν τμημάτων τούτων συνίστατο, ὡς προεξετέθη, εἰς τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Ἡτιᾶ πρὸς κάλυψιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ ὁμάς αὕτη ἀφίχθη εἰς τὴν περιοχὴν Νικάνορος τὸ ἑσπέρas τῆς 13ης Νοεμβρίου.

Τὰς ἑσπερινὰς ὥρας περιέρχεται εἰς τὴν μεραρχίαν διαταγὴ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διὰ τῆς ὁποίας ὠρίζετο ὅτι ἡ ἀποστολὴ τοῦ συγκροτήματος τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ πέραν τῶν συνόρων, θὰ ἀρχίσῃ τὴν 14ην Νοεμβρίου ἐπειδὴ αἱ κατὰ τῆς Μόροβας ἐπιχειρήσεις τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ θὰ ἤρχιζον ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης, συνεπῶς θὰ ἔδει μέχρι τῆς ἡμερομηνίας ταύτης νὰ εἶχε καταληφθῇ ἡ ὁροθετικὴ γραμμὴ.

Τὴν 12ην Νοεμβρίου, ἀφίχθησαν εἰς Κεράσοβον ἐκ τῆς περιοχῆς Σαμαρίνας ἡ διοικήσεις τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ III/5 τάγματος. Τὸ I/5 Τάγμα εὗρίσκετο εἰς τὴν περιοχὴν Ρωμηὸς κινούμενον πρὸς Κεράσοβον πρὸς συνάντησιν τοῦ Συντάγματος του.

Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν παρετηρήθη ζωηρὰ δρᾶσις τῆς Ἱταλικῆς Ἀεροπορίας ἥτις ἐβομβάρδισε τὰ χωρία Στράτσανη, Κεράσοβον καὶ Πουρνιά. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε τὴν Κόνιτσαν καὶ τὸ Πεκλάρι.

Τὸ ἑσπέρas τῆς 12ης Νοεμβρίου, οἱ Ἱταλοὶ κατεῖχον τὴν γραμμὴν τῶν συνόρων καὶ τὰς περιοχὰς Λιθάρι-Τζουρνόκο-Προφήτης Ἡλίας (Κονίτσης) καὶ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

181. Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 13ης Νοεμβρίου, ἤρξατο ἡ προχωρητικὴ κίνησις τῶν Ἀποσπασμάτων V Ταξιαρχίας καὶ Κετσέα διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν καθορισθέντων ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἀντικειμενικῶν σκοπῶν.

Τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ 52ου Συντάγματος τὴν 1030 καταλαμβάνει διὰ τοῦ I/52 Τάγματος, κατόπιν ἀγῶνος, τὸ 24ον φυλάκιον Κουκούλη, ἔνθα συνέλαβε καὶ δεκαεξὶ αἰχμαλώτους ἐξ ὧν πέντε τραυματίας, καὶ τὴν 1130 τὸ ὑψωμα Μαύρη Πέτρα μὲ ἀπώλειας τρεῖς ὀπλίτας νεκροὺς καὶ ἑξ τραυματίας καὶ ἓνα Ἀνθυπασπιστὴν τραυματίαν.

Τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ 2ου Συντάγματος Πεζικοῦ καταλαμβάνει τὴν 0900 τὸ Γκόλιο καὶ τὴν 1330 τὸ ὑψωμα Πέτσιο μετὰ πείσμονα ἀγῶνα καὶ κατόπιν τραυματισμοῦ ὀκτῶ ὀπλιτῶν. Ὁ αὐχὴν ὁμῶς τῆς Μπάτρας δὲν κατέστη δυνατόν νὰ καταληφθῇ ὑπὸ τοῦ I/52 Τάγματος, πρᾶγμα ὅπερ προεκάλεσε διαταγὰς τῆς ταξιαρχίας καὶ τῆς I Μεραρχίας, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως τὸ ὑψωμα τοῦτο καταληφθῇ μέχρι τῆς 0800 τῆς 14ης Νοεμβρίου ⁽²⁾.

Τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα, διὰ τοῦ II/52 Τάγματος ἐκινήθη πρὸς Πύργον Στράτσανης ἐφ' οὗ ἐγκατεστάθη πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἀπὸ τῆς προηγουμένης ἡμέρας εὗρισκομένου ἐκεῖ λόχου του. Τὰ ἐπὶ Γύφτισσας τμήματα τοῦ II/52 Τάγματος ἀντικατεστάθησαν διὰ τοιούτων τοῦ I/16 Τάγματος.

Τὸ Συγκρότημα Ἱππικοῦ ἐκ τῶν IX καὶ X Ὀμάδων Ἀναγνωρίσεως διεξήγαγεν εἰς τὴν περιοχὴν Πεκλάρι ἀγῶνα πυροβολικοῦ μετὰ τῶν κινουμένων πρὸς τὴν στενωπὸν Κονίστης Ἱταλῶν. Ἡ μεραρχία, ἀποδίδουσα ἰδιάζουσαν σημασίαν εἰς τὴν κατάληψιν τῆς στενωποῦ τῆς Κονίτσης καὶ θεωροῦσα ἐνδεχομένην τὴν κατάληψιν ταύτης ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, διέταξε τὸ ἀνωτέρω συγκρότημα ὅπως διατη-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2. Σελ. 50.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/A/1. Σελ. 27-28.

ροῦν τὸ ὕψωμα 770 μέχρις ἀφίξεως ἐνισχύσεως, ὠθήσῃ ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς 4ης Νοεμβρίου τὸ δεξιὸν τοῦ πρὸς ταχείαν κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων Ἡτιά πρὸς Καβάσιλα. Πρὸς τοῦτοις καθίστατο εἰς τοῦτο γνωστὸν ὅτι πρὸς ἐνίσχυσίν τοῦ ἐκινεῖτο ἡ I Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως καὶ ὅτι ἀνεστέλλετο ἡ κίνησις τῆς Χ Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως πρὸς Ἑπταχώριον.

Κατόπιν τῆς ἀφίξεως τμημάτων τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ εἰς τὴν διάβασιν Πεκλάρι, τὸ Συγκρότημα Ἱππικοῦ ἀπέσυρε τὰ εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην τμήματά τοῦ πρὸς τὴν Ἐξοχὴν, πλὴν μιᾶς ἱλῆς ἣν ἐτήρησεν εἰς τὰς περὶ τὴν Τσατσίνα θέσεις τῆς. Ἡ Χ Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως, μετὰ τὴν ἀναχώρησίν τῆς ἐκ Πεκλάρι, ἤχθη εἰς Βράνισταν, ὁπόθεν ἐπιχειρήσασα ὅπως καταλάβῃ τὴν Ἡτιά, καὶ ἀποτυχοῦσα, παρέμεινε εἰς Βράνισταν, μὲ τὸν λόχον πεζικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ἐξοχῆς.

Τὸ 1/4 Τάγμα παρέμεινεν ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων 1323, Κλέφτης καὶ Τσομπάνι.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 13ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία κατεῖχε (1): Διὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Σμόλικά τὰ ὑψώματα Τσομπάνι, Κλέφτη, Σουσνίτσα. Οἱ Ἱταλοὶ κατεῖχον τὸν αὐχένα Μπάτρας ἐπὶ τῆς μεθορίου καὶ τὴν γραμμὴν τῶν ὑψωμάτων Λιθάρι—Ἡτιά—Προφήτης Ἡλίας Κονίτσης. Κατεῖχον ἐπίσης τὴν Κόνιτσαν καὶ τὴν περιοχὴν τῶν τριῶν γεφυρῶν Μέρτζανης—Μεσογέφυρα—Μπουραζάνι.

Διὰ τοῦ Ἀποσπάσματος 5ου Συντάγματος πεζικοῦ τὰ ὑψώματα Βράνιστα, Νικάνορος καὶ Τσατσίνα.

Διὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα τὸ ὄρεινόν Συγκρότημα Πύργος Στράτσανη—Μπολιάνα—Γύφτισσα—Μόλιστα.

Διὰ τοῦ Συγκροτήματος V Ταξιαρχίας τὴν ὁροθετικὴν γραμμὴν ἀπὸ τοῦ φυλακίου Κουκούλη μέχρι Γκόλιο, ὡς καὶ τὴν τοποθεσίαν ΙΒα μετὰξὺ Σταυροῦ καὶ Ὁξυᾶς.

182. Ἀπὸ τῆς 1900 τῆς 12ης Νοεμβρίου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ προώθησε τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς τοῦ ἐκ Κοζάνης εἰς Σιάτισταν (2).

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν διέθεσεν εἰς τὴν I Μεραρχίαν τὴν διοίκησιν τοῦ 66ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τὸ III/66 Τάγμα.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 13ης Νοεμβρίου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ κατέχει διὰ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ τὰς ἐπὶ τῶν συνόρων διαβάσεις μετὰξὺ Γκόλιο καὶ Ροσντόλ, καὶ διὰ τῆς I Μεραρχίας τὰ ὑψώματα Σουσνίτσα (1325), Τσατσίνα, βορείως Πεκλάρι καὶ τὰ ὑψώματα Βράνιστας, μὲ σύνδεσμον μετὰ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ εἰς τὸ ὕψωμα Σουσνίτσα.

Τὰ Ἱταλικά τμήματα κατεῖχον τὴν γραμμὴν Λιθάρι—Ἡτιά—Προφήτης Ἡλίας Κονίτσης—Ἅγιος Ἀθανάσιος.

(1) Σχεδιάγραμμα 17.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/A/2. Σελ. 82.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

(28 Ὀκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου).

Αἱ ἀντίπαλοι δυνάμεις.

183. Αἱ εἰς τὸ μέτωπον τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας ἑλληνικαὶ δυνάμεις ἦσαν τεταγμέναι τὸ ἑσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα καὶ ἀπετελοῦντο ἀπὸ τὰς κατωτέρω Μεγάλας Μονάδας ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον ⁽¹⁾.

Τὴν IV Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ μετὰ τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως καὶ τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Βεύης, καὶ τὴν IX Μεραρχίαν μετὰ τοῦ IXα Συνοριακοῦ Τομέως.

Ἐκ τῶν μονάδων τούτων, βάσει τοῦ σχεδίου IBα, ἡ μὲν IX Μεραρχία μετὰ τοῦ IXα Συνοριακοῦ Τομέως ὑπήγετο εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἡ δὲ IV Ταξιαρχία Πεζικοῦ μετὰ τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως καὶ τοῦ Ὑποτομέως Βεύης εἰς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ. Τὰ δύο Σώματα Στρατοῦ ὑπήγοντο ὑπὸ τὸ ΤΣΔΜ.

Ἡ τοποθεσία IBα ἐστοιχίζετο ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον διὰ τῆς γραμμῆς Ὑψωμα Γκορίτσα παρὰ τὴν λίμνην τῆς Μεγάλης Πρέσπας—Βατοχώρι—Καρυαί—Κρυσταλλοπηγή—Ἱεροπηγή—Κομνηνάδες—Καλὴ Βρύση—Ὀτορίτσε.

Ἡ τοποθεσία αὕτη εἶχεν ἐνισχυθῇ διὰ σκυροδέτων πολυβολείων καὶ τοιούτων ἐκ προχείρων ὑλικῶν, χαρακωμάτων, συρματοπλεγμάτων καὶ ἀντιαρματικῶν κωλυμάτων.

184. Ἡ ἐμπόλεμος σύνθεσις τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, περιελάμβανε, βάσει τοῦ σχεδίου IBα, τὴν IV Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ, προεπιστρατευθεῖσαν καὶ ἐνισχυμένην μὲ μονάδας πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ καὶ τὴν X Μεραρχίαν Πεζικοῦ μὲ σύνθεσιν τὸ 30ὸν Σύνταγμα (ἐνεργὸν Ἑδέσσης), τὸ 65ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (ἐνεργὸν Γιαννιτσῶν), καὶ τὸ 68ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (ἐφεδρον Ἀρδέας).

Ἡ XI Μεραρχία, ἥτις κατὰ τὴν εἰρηνικὴν περίοδον ὑπήγετο ὑπὸ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, εἶχεν ὑπαχθῇ βάσει τοῦ σχεδίου IBα, εἰς τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ ΤΣΔΜ ὡς ἐφεδρεία τούτου, μὲ συντάγματα τὸ 16ον, ἐνεργὸν Βερροίας, ὑπαγόμενον κατὰ τὴν εἰρηνικὴν περίοδον ὑπὸ τὴν X Μεραρχίαν, τὸ 60ὸν, ἐνεργὸν Θεσσαλονίκης καὶ τὸ 66ον, ἐφεδρον Θεσσαλονίκης.

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, ἐπωφελοῦμενον τῆς περιοδικῶς γενομένης προσκλήσεως ἡλικιῶν πρὸς μετεκπαίδευσιν, συνεκρότησεν ἐκ τῶν δυνάμεων τῶν συνταγμάτων πεζικοῦ τῶν X καὶ XI Μεραρχιῶν, δέκα τάγματα πεζικοῦ μειωμένης συνθέσεως (ὁμὰς μάχης 8—9 ἄνδρες καὶ μὲ ἡλαττωμένα μεταγωγικὰ μάχης καὶ σώματος), ἐξ ὧν τὰ μὲν 6 προωθήθησαν εἰς τὴν τοποθεσίαν IBα πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τέσσαρα εἰς τὴν τοποθεσίαν IB πρὸς ἐνίσχυσιν εἰς τὰς οἰκείας μεραρχίας. Αἱ δυνάμεις αὗται μέχρι τῆς ἐκρήξεως τοῦ πολέμου ἡσχοῦντο, ἐκτὸς τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν καὶ εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ὀχυρώσεως τῶν τοποθεσιῶν ἀμύνης.

(1) Σχεδιάγραμμα I.



20. Άντιστρ. Γεώργιος Τσολάκογλου
Διοικητής Γ' Σώματος Στρατού



21. Άντιστρ. Ιωάννης Ητσίκας
Διοικητής ΤΣΑΜ



22. Άντιστρ. Παναγ. Αέδες
Διοικητής Όμάδος Μεραρχιών ΤΣΑΜ



23. Υποστρ. Γεώργιος Τσολάκογλου
Διοικητής II Μεραρχίας




24. 'Υποστρ. Χαρ. Κατσιμήτρος
Διοικητής VIII Μεραρχίας



25. 'Υποστρ. Χρήστος Κίτσος
Διοικητής X Μεραρχίας



26. 'Υποστρ. 'Αγαμέμνων Μεταξᾶς
Διοικητής XV Μεραρχίας



Διὰ τὴν περίπτωσιν ἐχθρικῆς προσβολῆς προεβλέποντο διὰ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, βάσει τοῦ σχεδίου IB, δύο τοποθεσίαι ἀντιστάσεως.

Ἡ τοποθεσία IBα (προωθημένη) ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Λαιμός—Βάρμπα—Μάλι Μάδι καί

Ἡ τοποθεσία IB ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Καϊματσακλάν—Βέρμιον—διάβασις Πολυμήλου (Χάδοβας), ἥτις καὶ ἀπετέλει τὸ ἐσχατὸν ὄριον ἐπιτρεπομένης ἐκχωρήσεως ἐθνικοῦ ἐδάφους.

Ἐκ τῶν δυνάμεων τούτων εὐρίσκοντο κατὰ τὴν 27ην Ὀκτωβρίου:

Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα, ἡ IV Ταξιαρχία Πεζικοῦ ἀπὸ Λαιμοῦ (Πρέσπας) μέχρι Μάλι Μάδι, περιλαμβάνουσα τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (ἐμπολέμου συνθέσεως), τὸ 33ον Σύνταγμα (ἐμπολέμου συνθέσεως) τὸν IX Συνοριακὸν Τομέα (δυνάμειος τάγματος ἐμπολέμου συνθέσεως), τὸν Ὑποτομέα Βεύης, τὰ II/30, II/65, I/66, II/16 Τάγματα τῆς X Μεραρχίας καὶ τὰ II/50 καὶ II/68 Τάγματα τῆς XI Μεραρχίας. Τὸ πυροβολικὸν τῆς ταξιαρχίας ἀπετελεῖτο ἐκ μιᾶς καὶ ἡμισείας πυροβολαρχίας πεδινοῦ πυροβολικοῦ, δύο καὶ ἡμισείας πυροβολαρχιῶν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τριῶν πυροβολαρχιῶν βαρέος πυροβολικοῦ.

Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IB ἦσαν ἐγκατεστημένα τὰ I/30 καὶ III/65 Τάγματα μετὰ οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν οὐλαμῶν συνοδείας τῶν 30οῦ καὶ 65ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀρνίσσης, τὸ I/16 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ καὶ οὐλαμοῦ συνοδείας τοῦ 16ου Συντάγματος Πεζικοῦ εἰς τὴν διάβασιν Πολυμήλου, καὶ τὸ I/50 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ πεδινοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν οὐλαμῶν συνοδείας τῶν 50οῦ καὶ 66ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ εἰς τὴν διάβασιν Κομνηνῶν (1).

Αἱ ἀνωτέρω μονάδες ὑπῆγοντο ἀπὸ τακτικῆς ἀπόψεως ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ΤΣΔΜ μέχρι τῆς εἰσόδου εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, δεδομένου ὅτι, τὸ τε Γ' Σῶμα Στρατοῦ, ὡς καὶ τὸ Β' τοιοῦτον, θὰ παρέμενον εἰς τὰς ἐδρας τῶν κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τῆς ἐπιστρατεύσεως, διὰ τὴν διεξαγωγὴν ταύτης καὶ διὰ τὴν προώθησιν καὶ τὴν συγκέντρωσιν τῶν μονάδων τῶν εἰς τοὺς χώρους προορισμοῦ τῶν. Μετὰ τὸ πέρασ τῆς ἐπιστρατεύσεως, αἱ διοικήσεις τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ θὰ προωθοῦντο κατόπιν νεωτέρας διαταγῆς διὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς διευθύνσεως τοῦ ἀγῶνος εἰς τὰς οἰκείας ζώνας τῶν.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, βάσει τοῦ σχεδίου IBα, διὰ τὴν περίπτωσιν ἐχθρικῆς προσβολῆς, συνίστατο εἰς τὴν ἄμυναν εἴτε ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα—ἥτις καὶ ἐτίθετο ὡς κυρία ἀποστολὴ τούτου—εἴτε ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IB κατόπιν ἐπιβραδυντικῆς ἐνεργείας τῶν προωθημένων ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα μονάδων του (2).

185. Τὸ ἐσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, ἡ διάταξις τῶν προωθημένων ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα μονάδων ἐν τῷ μετώπῳ τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας ἦτο ἡ ἀκόλουθος ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον: Ἡ IV Ταξιαρχία Πεζικοῦ, με διοικητὴν τὸν Ὑποστράτηγον Μεταξᾶν Ἀγαμέμνονα, πλήρως προεπιστρατευθεῖσα με Σταθμὸν Διοικήσεως τὴν Φλώριναν, κατεῖχε τὸ μῆμα τῆς Τοποθεσίας IBα (3) ἀπὸ Λαιμοῦ Πρεσπῶν μέχρι Μάλι Μάδι με σημεῖον ἐπαφῆς μετὰ τῆς IX Μεραρχίας τὸ ὑψόμενον 1318. Προωθημένα σημεῖα ἀπετέλουν τὰ ὑψόμενα Καραμπέτσι καὶ Σκάρκατα.

Ἡ τοποθεσία ἀσφαλείας τῆς ταξιαρχίας διήρχετο ὀλίγον ἀνατολικώτερον τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς εἰς τὴν χερσόνησον Πυξοῦ μεταξὺ τῶν δύο λιμνῶν Μεγάλης καὶ Μικρᾶς Πρέσπας καὶ ἐστοιχίζετο διὰ τῶν ὑποδεικτῶν Γκόλιο

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/7/3. Σελ. 9-10.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/A/3. Σελ. 5.

(3) Σχεδιάγραμμα II.

(1360), Ντέσα (1373), Ρομνίτσι (1332) καὶ Τσουτσούνι (1441). Ἀπὸ τῆς βορείας ὁχθης τῆς Μικρᾶς Πρέσπας ἐστοιχίζετο διὰ τοῦ ὑψώματος 934 (νοτιοδυτικῶς Κρασιά), ὁρόσημον Παπαδήμα, ὑψώματος Ρουσελίτσα καὶ δυτικῆς παρυφῆς χωρίου Κρυσταλλοπηγῆς.

Δεξιὸν ὄριον τῆς ταξιαρχίας ἦτο ἡ πρὸς Γιουγκοσλαβίαν ὁροθετικὴ γραμμὴ καὶ ἀριστερὸν ὄριον τὸ δεξιὸν τῆς ΙΧ Μεραρχίας.

Ἡ ἀποστολὴ τῆς ταξιαρχίας ἦτο ἡ ἄμυνα τῆς τοποθεσίας ΙΒα ἄνευ ιδέας συμπτύξεως.

Ἡ ταξιαρχία εἶχεν ὀργανώσει τρεῖς Ὑποτομεῖς: Τὸν Ὑποτομέα Πρεσπῶν (Βόρειον) ὑπὸ τὸν Ὑποδιοικητὴν τοῦ ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως, ἀπὸ τῶν Γιουγκοσλαβικῶν συνόρων μέχρι τῆς Βάρμπας (ὄχι). Οὗτος περιελάμβανε τὰ ΙΙ/16 καὶ ΙΙ/65 Τάγματα μειωμένης συνθέσεως, Λόχον Πεζικοῦ καὶ Λόχον Πολυβόλων τοῦ ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως, τὸν 33ον Οὐλαμὸν συνοδείας, οὐλαμὸν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75, οὐλαμὸν πεδινοῦ πυροβολικοῦ καὶ τὰ ἐν τῇ ζώνῃ του σκυρόδετα πολυβολεῖα.

Τὸν Ὑποτομέα Βάρμπας (Κεντρικόν) ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 33ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἐπὶ τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου Βάρμπας ἐκ τοῦ 33ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον Τάγμα), τοῦ ΙΙ/30 Τάγματος καὶ δύο οὐλαμῶν Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ τῶν 75.

Τὸν Ὑποτομέα Βατοχωρίου—Μάλι Μάδι, ἀπὸ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Κρυσταλλοπηγῆς Φλωρίνης (ναί) μέχρι τοῦ ἀριστεροῦ ὀρίου τῆς ταξιαρχίας, ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἐκ τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ, λόχον τοῦ ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως, δύο οὐλαμῶν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75, μιᾶς πεδινῆς πυροβολαρχίας καὶ τῶν ἐν τῇ ζώνῃ των σκυροδέτων πυροβολεῖων καὶ πολυβολεῖων.

Γενικὴ ἀποστολὴ τῶν ὑποτομέων ἦτο ἡ ἄμυνα ἐπὶ τῆς γραμμῆς ΙΒα ἄνευ ιδέας ὑποχωρήσεως.

Τὸ πυροβολικὸν συνόλου τῆς ταξιαρχίας ἀποτελεῖτο ἐκ δύο βαρέων πυροβολαρχιῶν τῶν 85 καὶ μιᾶς τῶν 155 τοῦ ΣΙ Συντάγματος Βαρέος Πυροβολικοῦ. Ἐφεδρεῖται τὸ ΙΙΙ/33 Τάγμα μετὰ ὀκτῶ ἀντιαρματικῶν τυφεκίων εἰς Ἀνταρτικόν, τὸ ΙΙ/50 Τάγμα ἀνατολικῶς Γάβρος, καὶ τὸ Ι/66 Τάγμα νοτίως Κρασιῶν.

Ἡ ὁχύρωσις τοῦ τομέως τῆς ταξιαρχίας δι' ἔργων ἐκστρατείας εἶχε σημαντικῶς προωθηθῇ, ἦτο δὲ ἐνισχυμένη καὶ μὲ σκυρόδετα ἔργα μονίμου ὁχυρώσεως. Εἶχον κατασκευασθῇ ἐξ διπλᾶ πολυβολεῖα ἀπὸ τοῦ ὑψώματος Γκορίτσα μέχρι Μικρολίμνης, δύο ἀπλᾶ πολυβολεῖα ἀνατολικῶς γεφύρας Κούλας, πέντε πολυβολεῖα εἰς τὴν περιοχὴν Βατοχωρίου, δύο πολυβολεῖα εἰς τὴν περιοχὴν Κρυσταλλοπηγῆς, τέσσαρα πολυβολεῖα ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Γκράϊτσε—Κοσέριτσο—αὐχὴν Πρεβόλ καὶ ἐπὶ τῆς νησίδος Ἀγίου Ἀχιλλεῖου καὶ δύο παρατηρητήρια νοτιοανατολικῶς Λαιμοῦ καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Βατοχωρίου, ἅπαντα ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροδέματος ἀντοχῆς εἰς βολὴν πυροβολικοῦ τῶν 220.

186. Ἡ ΙΧ Μεραρχία, ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Ζυγούρην Χρήστον, προεπι-στρατευθεῖσα πλήρως, μὲ σταθμὸν διοικήσεως εἰς Καστοριάν, κατεῖχε τὸ τμήμα τῆς τοποθεσίας ΙΒα τὸ στοιχιζόμενον ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον διὰ τῶν ἑδαφικῶν σημείων Κωστονέτσι καὶ Ἱεροπηγῇ, Φλατσάτα, Ποτάμι, Κομνηνάδες, Καλὴ Βρύση, Ὁτορίτσε, Ἅγιος Ζαχαρίας.

Ὡς τοποθεσία ἀσφαλείας εἶχεν ὀρισθῇ ἡ τοιαύτη τῶν φυλακίων τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς κατεχομένη ὑπὸ τοῦ ΙΧα Συνοριακοῦ Τομέως.

Ὁ ΙΧα Συνοριακὸς Τομεὺς, ἐπιστρατευθεὶς πλήρως, τηρῶν τὴν γραμμὴν τῶν φυλακίων, κατεῖχε διὰ μὲν τῶν Ιου καὶ 3ου Λόχων τὸν αὐχένα Φραγοβίτσα

—Κουκουβίτσενα και ὑψωμα Μάλι Μάδι, διὰ δὲ τοῦ 2ου Λόχου του τὴν περιοχὴν Γιαννοχώρι—'Οτορίτσε—'Αγιος Ζαχαρίας ἐν συνδυασμῷ ἀριστερὰ μετὰ τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως τοῦ 'Αποσπασματος Πίνδου.

'Ο Τομεὺς τῆς IX Μεραρχίας περιελάμβανε τρεῖς ὑποτομεῖς:

'Ο Βόρειος Ὑποτομεὺς ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ κατεῖχετο παρὰ τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον I/32 Τάγμα) ἐκ τῶν ὁποίων τὸ II/32 εὕρισκετο ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Φλατσάτα, τὸ III/32 εἰς τὴν περιοχὴν 'Ιεροπηγῆς καὶ διλοχία τοῦ IXα Συνοριακοῦ τομέως εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ αὐχένος Φλαγκοβίτσα—Κουκουβίτσενα καὶ δυτικῶς Δέρβενον με ζώνην ἐνεργείας ἀπὸ Φλατσάτα (ναί) μέχρι Κωστονέτσι—Κουκουβίτσενα (ναί) καὶ με ἀποστολὴν τὴν ἀμυναν τῆς ζώνης τούτου ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα.

'Ο Κεντρικὸς Ὑποτομεὺς, ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ 53ου Συντάγματος Πεζικοῦ, διέθετε τὸ I/53 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Κομνηνάδες καὶ τὸ II/53 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Οἰνόη.

'Ο νότιος ὑποτομεὺς, ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ 27ου Συντάγματος Πεζικοῦ, διέθετε τὸ III/27 Τάγμα ἀπὸ τῆς 'Αετοφωλῆς (ναί) μέχρις 'Αλεβίτσας (ναί), τὸ I/27 εἰς Νικολέρι καὶ τὸ II/27 Τάγμα εἰς Κρανοχώρι.

'Ὡς πυροβολικόν, ἡ μεραρχία διέθετεν, ἐκτὸς τῶν διατεθεισῶν ἀνὰ μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας τῆς IXβ Μοίρας εἰς τοὺς Κεντρικὸν καὶ 'Αριστερὸν ὑποτομεῖς, μίαν πυροβολαρχίαν τῆς IXα Μοίρας 'Ορειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, τὴν IXγ Μοῖραν 'Ορειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, τὴν B1 Μοῖραν Βαρέος Πυροβολικοῦ (δύο πυροβολαρχίαι τῶν 85), τὴν B2 Μοῖραν Βαρέος Πυροβολικοῦ καὶ τὴν B1 Μοῖραν Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ.

'Ὡς ἐφεδρείαν, διέθετε τὸ I/32 εἰς Δέρβενον, τὸ III/53 Τάγμα εἰς Μανιάκι καὶ τὴν εἰς Κορησσὸν IX 'Ομάδα 'Αναγνωρίσεως, μεῖον 'Ιλῆς ἥτις εὕρισκετο εἰς Λακκώματα.

'Η ὀχύρωσις εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας εἶχε λίαν ἐπαρκῶς προωθηθῆ. Οὕτω εἰς τὰ σπουδαιότερα σημεία τῆς τοποθεσίας IBα εἶχον κατασκευασθῆ ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροδέματος 28 πολυβολεῖα, δύο ἀντιαρματικὰ πυροβολεῖα τῶν 37 (1 εἰς τὴν διάβασιν Δερβένου καὶ 1 εἰς τὴν διάβασιν Κομνηνάδων) καὶ τρία παρατηρητήρια. 'Επίσης εἶχον κατασκευασθῆ δύο σκυρόδετα ἀντιαρματικὰ καλύματα εὕρισκόμενα εἰς ἀπόστασιν 100 μέτρων μετὰ τῶν εἰς τὴν διάβασιν Δέρβενον, ἐνισχυμένα με ναρκοπέδιον ἐξ ὀβίδων πυροβολικοῦ. 'Επὶ τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ Νοβοσέλο περὶ τὴν Κάτω Φτεριὰν ὑπῆρχον τρία ἀντιαρματικὰ διαδοχικὰ καλύματα ἐκ σιδηροπασσάλων, ἔργα δὲ ἐκστρατείας εἶχον κατασκευασθῆ ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων 'Αλεβίτσα, Διποταμιά, Κομνηνάδες, 'Ιεροπηγὴ καὶ Μάλι Μάδι. Εἰς τὰ κέντρα ταῦτα ἀντιστάσεως κατεσκευάσθησαν χαρακώματα συνεχῇ ὀρθῶς βάλλοντος, ἐνισχυμένα διὰ συρματοπλέγματος τριῶν πασσάλων μετ' ἐξωτερικῆς ποδιᾶς.

'Επίσης ἅπαντα τὰ μηχανήματα πυρὸς τῶν ταγμάτων καὶ αἱ θέσεις τῶν μοιρῶν πυροβολικοῦ καὶ τῶν κέντρων διαβιβάσεων ἦσαν ὑπὸ σκέπαστρα ἀντοχῆς εἰς πυροβόλα τῶν 75. 'Επὶ τῶν ἀμαξιτῶν ὁδῶν εἶχον προπαρασκευασθῆ ὑπονομεύσεις πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἀντιαρματικῶν κωλυμάτων.

187. 'Εναντι τοῦ μετώπου τῆς βορειοδυτικῆς Μακεδονίας εὕρισκετο τὸ XXVI Σῶμα Στρατοῦ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Gabriele Nasci (Γαβριήλ Νάτσι).

Πρὸ τῶν τομέων τῆς IV Ταξιαρχίας καὶ τῆς IX Μεραρχίας Πεζικοῦ εὕρισκετο τὸ ἐσπέρας τῆς 27ης 'Οκτωβρίου ἐν ἀναπτύξει ἡ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Attilio Grattarola ('Αττίλας Γκραταρόλα) 49η Μεραρχία Πάρμας, δυνάμεως 10

ταγμάτων, 16 πυροβολαρχιών ἐξ ὧν 5 βαρεῖαι, 10 ἀρμάτων μάχης, ἐνὸς τάγματος ὄλμων, μιᾶς 1ης ἱππικοῦ καὶ ἐνὸς τάγματος πολυβόλων (1).

Ἐκ τῶν δυνάμεων τούτων, τὸ 49ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἦτο τεταγμένον ἐγγὺς τῶν συνόρων (1) ἀπὸ τῆς λίμνης Μεγάλης Πρέσπας μέχρι νοτίως Καπέτισπας, τὸ δὲ 50ὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ ἀπὸ Βόζιγραδ καὶ δυτικῶς. Ἡ κυρία γραμμὴ ἀντιστάσεως εὐρίσκετο εἰς τὰς ἀνατολικὰς κλιτεῖς τοῦ ὄρους Μόροβα καὶ ἐστοιχίζετο κατὰ μῆκος τῆς γραμμῆς Τσερνόβσκα—Γκολομπέρδα—Βράνιστα—Μπαμπάνι—Χότσιστε.

Ἑτέρα μεραρχία, ἡ 29η Πιεμόντε, ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Narli (Νάρλη) δυνάμεως ἐπτά ταγμάτων, ὀκτὼ πυροβολαρχιών καὶ ἐνὸς τάγματος ὄλμων, ἦτο συγκεντρωμένη ἀμέσως δυτικῶς Κορυτσᾶς.

Τρίτη μεραρχία ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Bonini (Μπονίνι), ἡ 19η Βενέτσια δυνάμεως 7 ταγμάτων, 12 πυροβολαρχιών, 1 τάγματος ὄλμων καὶ 1 συντάγματος ἱππικοῦ, εὐρίσκετο μεταξὺ Ἑλμπασάν καὶ λίμνης Ἀχρίδος ἐτοίμη νὰ κινηθῇ πρὸς Νότον διὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὸν Τομέα Κορυτσᾶς.

Οἱ Ἱταλοὶ ἀπρακτοῦσιν εἰς τὴν Βορειοδυτικὴν Μακεδονίαν

(28 καὶ 29 Ὀκτωβρίου).

188. Τὴν 0430 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, οἱ διοικηταὶ Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ ἀνεκοίνωσαν τηλεφωνικῶς εἰς τοὺς διοικητὰς IX Μεραρχίας καὶ IV Ταξιαρχίας τὰ τῆς ἐπιδόσεως τοῦ Ἱταλικοῦ τελεσιγράφου καὶ διέταξαν τὸν συναγερμὸν τῶν μονάδων καὶ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Σχεδίου ἐνεργείας ΙΒα.

Ἀμέσως τὰ τμήματα ἐτέθησαν εἰς συναγερμὸν καὶ ἐπὶνδρῶσαν τὴν κατὰ τὸ Σχέδιον ΙΒα ἀμυντικὴν τοποθεσίαν. Ἀλλ' ἐνῶ εἰς τὰς περιοχὰς τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Πίνδου ὁ Ἱταλικὸς Στρατὸς διέβη τὴν μεθόριον ἀπὸ τῆς 0500 καὶ 0530 δι' ἰσχυρῶν δυνάμεων καὶ ἐκινήθη ἐπιθετικῶς, εἰς τὴν μεταξὺ Γράμμου καὶ Πρέσπας περιοχὴν περιωρίσθη εἰς βολὰς πυροβολικοῦ κατὰ διαφόρων σημείων τῆς ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας καὶ ἐξετέλεσεν ἐγχειρήματά τινα. Αἱ ἐνέργειαι αὗται προεκάλεσαν ἀντίστοιχον δρᾶσιν τῶν ἑλληνικῶν μονάδων.

189. Ἡ IX Μεραρχία συνήγειρεν ἀπὸ τῆς 0430 τὰς μονάδας της, ἐξ ὧν αἱ ἐγγὺς τῶν κέντρων ἀντιστάσεως ἐργαζόμεναι κατέλαβον τὰς θέσεις συναγερμού. Αἱ ὑπόλοιποι μονάδες, εὐρισκόμεναι λόγῳ ἐργασιῶν ὀχυρώσεως μακρὰν τῶν ἀμυντικῶν τῶν θέσεων, διετάχθησαν νὰ μετακινηθῶσιν ἀμέσως (2). Μεγαλυτέρας ἐκτάσεως μετακινήσεις ἐγένοντο εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς διατάξεως τῆς μεραρχίας ταύτης.

Ἐντὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, μετεκινήθησαν ἐκ Καστοριάς ὁ Διοικητὴς Πεζικοῦ τῆς μεραρχίας εἰς Νεστόριον διὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς διοικήσεως τοῦ ἀριστεροῦ συγκροτήματος τῆς μεραρχίας τὸ ὁποῖον ἐφεξῆς μετωνομάζετο εἰς Συγκρότημα Νεστορίου. Ἐπίσης μετεκινήθησαν τὸ I/27 Τάγμα ἀπὸ Νικολέρι εἰς τὴν περιοχὴν Κόκκινη Ράχη, τὸ II/27 Τάγμα ἐκ Κρανοχώρι εἰς Βρυζαριές μετ' ὄλχον εἰς τὸ ὕψωμα Ὀτορίτσε, τὸ II/52 Τάγμα ἀπὸ Οἰνός εἰς τὴν περιοχὴν Φλατσάτα, τὸ III/53 Τάγμα ἐκ Μανιάκη εἰς Ἀγίαν Κυριακὴν, ἡ IXγ Μοῖρα Ὀρειβατικοῦ Πυρβολικοῦ τῶν 105 ἐξ Ἀργους Ὀρεστικοῦ εἰς Κουκουβίτσена, πυροβολαρχία τῆς IXα Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυρβολικοῦ ἐξ Ἀγίας Ἀννης εἰς Νικολέρι, ἡ I/IX

(1) Σχεδιάγραμμα I.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 669/Q/1 Σελ. 12.

Ἴλη ἐκ Λακκώματος εἰς Νεστόριον καὶ ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως (μεῖον 1/IX Ἴλη) ἐκ Κορησσοῦ εἰς Λακκώματα. Ἡ κίνησις τῆς Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως διετάχθη συμφώνως τῷ Σχεδίῳ Ἐνεργείας πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Νεστόριον—Πεῦκο, διότι πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην προεβλέπετο ἡ χρησιμοποίησις τῆς καὶ διότι πρὸς τὴν περιοχὴν ταύτην προεβλέπετο καὶ ἡ συγκέντρωσις τῆς V Ταξιαρχίας ἣτις θὰ ἀνελάμβανε τὸν Ὑποτομέα Ἀλεβίτσης, τοῦ 27ου Συντάγματος Πεζικοῦ περιοριζομένου ἀνατολικώτερον.

Καθ' ὃν χρόνον ἐξετελοῦντο αἱ ἀνωτέρω μετακινήσεις, οἱ Ἱταλοὶ ἐπετέθησαν διὰ δυνάμεως δύο διμοιριῶν περίπου κατὰ τοῦ 29ου φυλακίου εἰς θέσιν Γκίνκοβα βορείως Γιαννοχώρι, ὅπερ καὶ κατέλαβον. Οἱ ἄνδρες τοῦ φυλακίου συνεπτύχθησαν κατόπιν βραχείας ἀμύνης πρὸς τὴν χειμερινὴν θέσιν, 1000 μέτρα βορείως Γιαννοχώρι. Οἱ Ἱταλοὶ μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ φυλακίου τούτου, ἀπέστειλαν τὴν προχώρησιν των πρὸς Ἀνατολάς. Τὸ Ἱταλικὸν πυροβολικὸν ἔβαλεν ἀραιῶς κατὰ τῶν ὑψωμάτων Ἀλεβίτσα, Κόκκινη Ράχη καὶ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

Τὸ νεοσυγκροτηθὲν Συγκρότημα Νεστορίου διέθετε τὸ ἑσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου :

Τὸ 27ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ 1/27 Τάγμα εὑρίσκετο εἰς τὸ κέντρον ἀντιστάσεως Διποταμιά, Κόκκινη Ράχη καὶ Σπηλιά, τὸ III/27 Τάγμα εἰς τὸ κέντρον ἀντιστάσεως Ἀλεβίτσα καὶ Ἀετοφωλῆα καὶ τὸ II/27 (μεῖον λόχος) εἰς Βρυζαριῆς ὡς ἐφεδρεία τοῦ συγκροτήματος.

Τὸν 7/27 Λόχον καὶ τὸν 2ον Λόχον τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὑψωμάτων Ὀτορίτσε καὶ

Τὴν I Μοῖραν τῶν 75/19 τοῦ IX Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέθεσεν εἰς τὴν μεραρχίαν τὰ II/2 καὶ II/52 Τάγματα τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, ἅτινα προεπιστρατευθέντα εὑρίσκοντο εἰς Ἀμύνταιον. Ἐκ τούτων, τὸ μὲν II/2 Τάγμα φθάνει ὑπὸ ραγδαίαν βροχὴν εἰς Νεστόριον τὸ μεσονύκτιον τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἄνευ μεταγωγικῶν, τὸ δὲ II/52 Τάγμα φθάνει ἐπίσης ὑπὸ ραγδαίαν βροχὴν εἰς Καστοριάν.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἡ IX Μεραρχία εἶχε καταλάβει διὰ τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ὄγκου τῆς τὴν τοποθεσίαν IBα.

190. Τὴν πρωΐαν τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, προσβάλλεται ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν διὰ δυνάμεως λόχου πεζικοῦ τὸ 33ον ἑλληνικὸν φυλάκιον. Οἱ ἄνδρες τούτου, μετὰ βραχείαν ἀμυναν, συνεπτύχθησαν ἐγκαταλείψαντες τὸ φυλάκιον, ὅπερ ἀντικατελήφθη μετ' ὀλίγον ὑπὸ τοῦ 1/27 λόχου. Ἐπὶ τοῦ λοιποῦ μετώπου οὐδεμία ἐτέρα δρᾶσις ἐσημειώθη, ἐκτὸς μεμονωμένων τινῶν βολῶν πυροβολικοῦ ἐπὶ τῶν θέσεων τῆς κυρίας τοποθεσίας.

Κατὰ τοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τὰ τμήματα τοῦ δεξιοῦ (βορείου) ὑποτομέως τούτου εἶχον διχασθῇ. Τὰ ἐπὶ τῆς κυρίας τοποθεσίας Σκόλα—Φαρμάκη—Κιάφα τμήματα τοῦ II/51, ἥτοι 6/51 Λόχος, διμοιρία πεζικοῦ, δύο διμοιρίαι πολυβόλων καὶ οὐλαμὸς συνοδείας τῶν 65, εἶχον τηρήσει τὰς θέσεις των, ἐνῶ τὰ πρὸς Νότον τμήματα συνεπτύχθησαν ἀνατολικῶς Ἀετομηλίτσας ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ἐπάνω Ἀρένα—Πέτρα Μούκα—Πάτωμα. Ἡ σύμπτυξις αὕτη ἀπεκάλυψε τὰς εἰς τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τῆς IX Μεραρχίας ὁρεϊνὰς ὁδεύσεις πρὸς Νεστόριον.

Ἡ μεραρχία, πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν διὰ Κοτύλης καὶ Μυροβλήτη διαβάσεων, προώθησεν εἰς τὴν κατεύθυνσιν Νεστόριον—Κοτύλη, τὴν IX Ὀμάδα

Ἀναγνωρίσεως καὶ πρὸς Νεστορίον-Πεῦκον-Μυροβλήτη τὰς ἀφικνουμένας μονάδας τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ⁽¹⁾.

Ἡ πρόθεσις τῆς μεραρχίας ἦτο ὅπως μετὰ τὴν ἀπόφραξιν τῶν διαβάσεων καὶ συγκέντρωσιν τῶν δυνάμεων γίνῃ ἐνέργεια ἐκεῖθεν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Γράμμου, ἀναλόγως τῆς ἐξελιξεως τῶν γεγονότων.

Ἐκ τῶν προωθηθεισῶν μονάδων τῆς μεραρχίας πρὸς τὸν Γράμμον, ἡ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως (μεῖον Ἰλῆ καὶ Οὐλαμὸς Πολυβόλων), λόγῳ τοῦ δυσβάτου τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ δασώδους τούτου, ἠναγκάσθη νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Λακκῶματα.

Ἡ I/IX Ἰλῆ ἐκινήθη τὴν 0400 μετὰ οὐλαμοῦ πολυβόλων ἐκ Νεστορίου πρὸς Πεῦκον-Μυροβλήτη με ἀποστολὴν τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ συνδέσμου μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΤΣΔΜ. Ἐκ τοῦ ἀφικθέντος εἰς Νεστορίον II/2 Τάγματος, λόχος μετὰ διμοιρίας πολυβόλων διετέθη εἰς τὸ ὕψωμα Ἀλεβίτσα πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ τμημάτων. Ἀπὸ δὲ τῆς μεσημβρίας τῆς αὐτῆς ἡμέρας διετάχθη ὅπως καὶ τὸ II/2 Τάγμα μετὰ τοῦ προαποσταλέντος λόχου εἰς Ἀλεβίτσαν, κινήθῃ ἐκ Νεστορίου πρὸς Πεῦκον-Μυροβλήτην με ἀποστολὴν ὅπως, τηροῦν συνεχῶς τὸν σύνδεσμον μετὰ τῶν τμημάτων Ὅτορίτσε καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, καλύπτῃ συνεχῶς τὸ ἀριστερὸν τῆς IX Μεραρχίας, ἀπαγορεύον τὰς ὁδεύσεις τὰς ἀγούσας ἀπὸ τῆς περιοχῆς Μυροβλήτη πρὸς Πεῦκον καὶ Πύργον.

Ἡ μεραρχία ἐνισχύθη διὰ τοῦ II/52 Τάγματος τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, τὸ ὁποῖον μετακινήθην ἐκ Καστοριᾶς ἀφίχθη τὰς πρωῒνας ὥρας τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου εἰς Νεστορίον, σχεδὸν ἐν διαλύσει, λόγῳ τῆς συνεχοῦς βροχῆς καὶ τῆς ἐξαντλητικῆς πορείας. Τὸ I/52 Τάγμα τῆς αὐτῆς ταξιαρχίας, μετεκινήθη ἀπὸ τῆς 2300 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἐκ Σμίξι, διὰ νὰ καλύψῃ τὸ δεξιὸν τοῦ τομέως Πίνδου καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, ὅφ' ἦν καὶ θὰ ὑπῆγετο, καὶ ἔφθασεν εἰς Νεστορίον τὴν νύκτα τῆς 29ης Ὀκτωβρίου. Τὴν 1700 τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἀφικνεῖται εἰς Νεστορίον καὶ ἡ διοίκησις καὶ τὸ ἐπιτελεῖον τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ⁽²⁾. Αὕτη ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ 2ου Συντάγματος Πεζικοῦ (ἐνεργὸν Βόλου) καὶ τοῦ 52ου Συντάγματος Πεζικοῦ (ἐφεδρον Τυρνάβου). Τὰ προεπιστρατευθέντα ἀπὸ τῆς 29ης Αὐγούστου 1940, δύο τάγματα ἐξ ἐκάστου τῶν ὡς ἀνωτέρω συνταγμάτων πεζικοῦ, εἶχον προωθηθῇ εἰς τὴν τοποθεσίαν IB, τὸ I/2 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Σερβίων, τὰ II/2 καὶ III/52 εἰς τὴν περιοχὴν Ἀμυνταίου, καὶ τὸ I/52 εἰς τὴν περιοχὴν Σμίξι.

Τὴν νύκτα τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, ἡ μεραρχία πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως εἰς τὸ ἀριστερὸν πλευρόν της, συνεκρότησε ⁽³⁾, κατόπιν τῆς ταχείας συμπτύξεως τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, Μικτὸν Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν I/52, II/52 καὶ II/2 Ταγμάτων, τῆς IX Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς IXβ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ με ἀποστολὴν τὴν ἀπόφραξιν τοῦ δημιουργηθέντος ρήγματος μεταξὺ Κάτω Ἀρένας καὶ Σούφλικα.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, ἡ μεραρχία κατεῖχε τὰς ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα θέσεις της ⁽⁴⁾.

191. Εἰς τὴν ζώνην τῆς IV Ταξιαρχίας, οἱ Ἱταλοὶ ἀπὸ τῆς 0630 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἤρξαντο βομβαρδίζοντες διὰ βαρέος καὶ ἐλαφροῦ πυροβολικοῦ τὰς ἐπὶ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 696/I/1. Σελ. 14.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/A/1. Σελ. 6.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 696/A/1. Σελ. 14 καὶ 15 καὶ Φ. 666/A/1. Σελ. 7.

(4) Σχεδιάγραμμα I.

τῶν ὑψωμάτων Μάλι Μάδι, Σαμοβίτσα, Γκρέκα, Ρουσελίτσα καὶ Μοσχοχώριον θέσεις τοῦ Ὑποτομέως Βατοχωρίου.

Ὁ βομβαρδισμὸς συνεχίσθη κατ' ἀραιὰ χρονικὰ διαστήματα καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, ἰταλικὴ περίπολος δυνάμεως διμοιρίας πεζικοῦ μετὰ πολυβόλων, ἀνῆλθε καὶ ἐγκατεστάθη ἐπὶ τῶν παρὰ τὰ ὁρόσημα Σμαρδέσι καὶ Παπαδήμα παρατηρητηρίων, ἅτινα πρὸ τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου εἶχον ἐγκαταλειφθῆ ὑπὸ τῶν ἐλληνικῶν τμημάτων. Τὰ ἀνατολικῶς τῶν παρατηρητηρίων τμήματα τοῦ λόχου προκαλύψεως τοῦ ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως συνεπτύχθησαν τὴν νύκτα νοτιώτερον. Ἐπὶ τοῦ λοιποῦ μετώπου ἅπαντα τὰ φυλάκια παρέμειναν εἰς τὰς θέσεις των. Περί τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, κατόπιν ἐπιτυχοῦς βολῆς τοῦ πυροβολικοῦ, ὁ ἐχθρὸς ἐξηναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ ὕψωμα Σμαρδέσι. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω γεγονότων καὶ παρενοχλήσεων, οὐδεμία ἑτέρα ἔνδειξις σοβαρωτέρας ἐνεργείας ἐκ μέρους τῶν Ἰταλῶν ἐσημειώθη ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου. Ἀεροπορικαὶ ἀναγνωρίσεις ἐσημειώθησαν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς ταξιαρχίας καὶ ἰδιαίτερος κατὰ τῶν συγκοινωνιῶν καὶ τῶν αὐχένων Πρεβὸλ καὶ Πισοδερίου (1).

Ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς ταξιαρχίας, μετακινηθεὶς ἐκ Φλωρίνης, φθάνει τὴν 1600 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου εἰς τὸ χωρίον Ἀνταρτικόν.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἡ ταξιαρχία κατεῖχε διὰ τοῦ ὄγκου τῆς τὴν τοποθεσίαν ΙΒα (2).

192. Κατὰ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου, ἡ ταξιαρχία, κατόπιν δραστηκῆς καὶ ἐπιτυχοῦς βολῆς τοῦ πυροβολικοῦ τῆς, ἀνακαταλαμβάνει τὴν 1400 διὰ λόχου τοῦ 33ου Συντάγματος Πεζικοῦ τὸ ὕψωμα Ὀρόσημον Παπαδήμα, συλληφθέντων τεσσάρων αἰχμαλώτων, διὰ τμήματος δὲ τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἀνακαταλαμβάνεται τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην ἐγκαταλειφθὲν ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν ὕψωμα Σμαρδέσι.

Οἱ Ἰταλοὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας περιωρίσθησαν εἰς βομβαρδισμόν διὰ πυροβολικοῦ τῶν καταληφθεισῶν ὡς ἀνωτέρω θέσεων, καθὼς καὶ τῆς διαβάσεως Μοσχοχώρι.

Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν διεκρίνοντο κινήσεις ἰταλικῶν ὀχημάτων ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ἀπὸ Τσαγκόνι πρὸς Μπίγλιστα, ὡς καὶ κινήσεις τμημάτων κατὰ μῆκος τῶν χωρίων τῶν εὕρισκομένων εἰς τὰς ἀνατολικὰς κλιτεῖς τῆς Μόροβας. Ἡ ἀεροπορικὴ δράσις ὑπῆρξε μετρία (3).

Ἡ ταξιαρχία, κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΤΣΔΜ, συνεκρότησεν ἀπόσπασμα ἐκ τῶν ΙΙ/50 καὶ Ι/66 Ταγμάτων, ὅπερ κινήθην δι' αὐτοκινήτων ἀπὸ 1900 τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, συνεκεντρώθη εἰς Ἄργος Ὀρεστικόν τὴν 0100 τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΔΜ (3).

Ἡ εἴσοδος τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὸν ἀγῶνα.

193. Τὸ ΓΣ πρὸ τῆς ἐκρήξεως τοῦ μετὰ τῆς Ἰταλίας πολέμου, εἶχε καθορίσει διὰ τῶν ἀπὸ τῆς 16ης Σεπτεμβρίου 1940 ὁδηγιῶν του (4), ποία θὰ ἦτο εἰς τὴν περίπτωσιν ἰταλικῆς ἐπιθέσεως ἡ τηρητέα στάσις τοῦ ΤΣΔΜ καὶ τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ. Διὰ τούτων καθωρίζετο, ἐκτὸς τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς παρὰ τὰ σύνορα τοποθεσίας ΙΒα, καὶ ἡ παρ' αὐτῶν ἐκτέλεσις ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 48.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 50—52.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 53.

(4) Παράρτημα 6.

διὰ τὴν κατοχὴν ἐπικρατούντων ἐπὶ τῶν συνόρων ἐδαφικῶν περιοχῶν, κειμένων ἀνατολικῶς καὶ βορειανατολικῶς Κορυτσᾶς. Ἡ κατόληψις τούτων θὰ ὑπεβοήθει τὰς πρὸς Δυσμᾶς ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων πρὸς Κορυτσᾶν.

Αἱ κατὰ τὰς τρεῖς πρώτας ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου ἐνέργειαι τῆς IX Μεραρχίας καὶ IV Ταξιαρχίας δὲν ἱκανοποίησαν τὸ ΓΣ ⁽¹⁾, ὅπερ ἐξ ἄλλου ἀνησύχει διὰ τὰ γεγονότα εἰς τὴν Ἡπειρον καὶ τὴν Πίνδον, ἐνθα ἰσχυραὶ ἰταλικαὶ δυνάμεις ἐπετίθεντο κατὰ τῶν ἐν σπουδῇ ἐπιστρατευομένων καὶ σπευδουσῶν πρὸς τὰ σύνορα ἑλληνικῶν δυνάμεων. Τὸ ΓΣ ἐπεθύμει ὅπως αἱ δυνάμεις τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας ἐπιδείξωσι ἐπιθετικὴν δραστηριότητα εἰς τὴν ἄνω κοιλάδα τοῦ Δεβόλη ὥστε νὰ συγκρατήσωσι δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ διὰ τῆς ἀπειλῆς τοῦ κόμβου Τσαγκόνι κειμένου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ πρὸς Κορυτσᾶν. Ἡ δραστηριότης αὕτη ἔδει νὰ ἦτο συνεχής, ἡμέρας τε καὶ νυκτός, μὲ τοπικὰς ἐπιχειρήσεις, σημειούσας διαρκῶς προχώρησιν τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς συνοριακῆς γραμμῆς τῆς ἐκτεινομένης νοτίως τῶν λιμνῶν. Σχετικῶς, διετάχθη ⁽²⁾ τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου.

Ἡ διοίκησις τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ εἶχε παραμείνει εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ἐπιβλέπουσα τὴν ἐπιστράτευσιν καὶ τὴν προώθησιν τῶν μονάδων τῆς καὶ ἡ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐν Λαρίσῃ. Ὡς ἐκ τούτου, τὸ ΤΣΔΜ, εὕρισκόμενον εἰς Κοζάνην, πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου, εἶχεν ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τῆς τακτικῶς τὴν IX Μεραρχίαν καὶ τὴν IV Ταξιαρχίαν.

Τὸ ΓΣ, κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησεως μετὰ τοῦ ΤΣΔΜ καὶ τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ, διέταξε ⁽³⁾ τὴν προώθησιν τῶν Σταθμῶν Διοικήσεως καὶ τὴν ἀνάληψιν ὑπὸ τῶν Σωμάτων Στρατοῦ τῆς διευθύνσεως τοῦ ἀγῶνος εἰς τὰς ζώνας ἐνεργείας των. Εἰδικῶς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἔλαβε τὴν ἐντολὴν ⁽³⁾ ὅπως αἱ προσωρινῶς ἀναβληθεῖσαι τοπικαὶ ἐνέργειαι ἐκτοξευθῶσι τὸ ταχύτερον.

Ὁ σταθμὸς διοικήσεως τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ ἐλειτούργησεν ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου εἰς Φλώριναν, ὃ δὲ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς εἰς τὴν Κοζάνην.

Τὸ ΓΣ, ἐπιθυμοῦν νὰ δημιουργήσῃ ἐν κέντρον βάρους εἰς τὴν βορειοδυτικῶς Καστοριᾶς περιοχὴν, ἥτις λόγῳ τοῦ διασχίζοντος ταύτην καλοῦ ὁδικοῦ δικτύου προσεφέρετο διὰ τὴν κίνησιν καὶ τὸν ἐφοδιασμὸν σημαντικῶν δυνάμεων καθ' οἷανδήποτε ἐποχὴν τοῦ ἔτους, ἤρχισε νὰ προσανατολίξῃ ἰσχυράς δυνάμεις πρὸς τὸν βορειοδυτικῶς Καστοριᾶς χῶρον. Διὰ τῶν δυνάμεων τούτων προϋτίθετο νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῶν ἐπὶ τοῦ ὀρεινοῦ συγκροτήματος Μόροβας—Ἰβάν συγκεντρουμένων ἰταλικῶν δυνάμεων, νὰ ἀνατρέψῃ ταύτας καὶ νὰ καταλάβῃ τὸν κόμβον τῆς Κορυτσᾶς, ἐνέργεια, ἥτις ἐκτὸς τῆς στρατηγικῆς τῆς σημασίας, θὰ ἐξύψωνεν ὡς γεγονὸς τὸ ἠθικὸν τοῦ Στρατοῦ καὶ τοῦ Λαοῦ.

Ἡ Κορυτσά καὶ ἡ περιοχὴ τῆς ἀποτελοῦσα μέρος τῆς Βορείου Ἡπείρου, ἀπελευθερωθεῖσα δις καὶ δις ἀπολεσθεῖσα διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀπετέλει ἀπὸ αἰώνων πνευματικὸν καὶ ἐμπορικὸν κέντρον τῆς Βορειοηπειρωτικῆς περιοχῆς καὶ ἦτο πόλις κατοικουμένη κατὰ πλειοψηφίαν ὑπὸ Ἑλλήνων.

Αἱ πρῶται ἐνέργειαι τοῦ ΓΣ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην, ἦσαν ἡ ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου διάθεσις τῆς XI Μεραρχίας εἰς τὸ ΤΣΔΜ ὑπὸ τὸν περιορισμὸν τῆς χρησιμοποίησεως τῆς μεραρχίας ταύτης κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἀρχι-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Α/1. Σελ. 36 καὶ 37.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/25.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α. Σελ. 8—9.

στρατήγου, ἡ παραμονὴ τῆς Χ Μεραρχίας ὑπὸ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ (¹) ὥς εὐρισκομένης ὑπὸ συγκέντρωσιν εἰς τὰς περιοχὰς Ἀμυνταίου, Πτολεμαΐδος καὶ Κλεισούρας καὶ ἡ προώθησις εἰς τὴν περιοχὴν Βερροίας τῆς XVII Μεραρχίας—ἣτις βάσει τοῦ σχεδίου ΙΒα προωριζέτο διὰ τὸ Βουλγαρικὸν Θέατρον—καὶ ἦν ὁ Ἀρχιστράτηγος προσηνατόλιζεν ἤδη πρὸς τὸ Ἀλβανικὸν Θέατρον (²).

194. Τὸ ΤΣΔΜ, συμφώνως μὲ τὰς προθέσεις τοῦ Ἀρχιστρατήγου ἀπὸ τῆς πρώτης ἡδὴ ἡμέρας τῆς παρὰ τῆς Ἰταλίας κηρύξεως τοῦ πολέμου διέταξε (³) τὴν μὲν ΙΧ Μεραρχίαν ὅπως μελετήσῃ ἐνέργειαν πρὸς κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων Τρέστενικ καὶ Ποντσάρα (Νταλίπες Τσοῦκα), τὴν δὲ ΙV Ταξιαρχίαν τῶν ὑψωμάτων Κρέντα—Ταλίκ (νοτίως τῆς στενωποῦ) καὶ τῶν ὑψωμάτων Βερνίκ (βορείως τῆς στενωποῦ)· ἐπὶ δὲ τῆς χερσονήσου Πυξοῦ τῶν δεσποζόντων σημείων τῆς μεθορίου.

Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς ταύτης τοῦ ΤΣΔΜ, ἡ ΙV Ταξιαρχία ἐξέδωσε διαταγὴν ἐπιχειρήσεων δι' ἧς τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ θὰ κατελάμβανε τὰ ὑψώματα Κρέντα καὶ Ταλίκ, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὰς ἀντιστοίχους ἐνεργείας τῆς ΙΧ Μεραρχίας, τὸ 33ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τὰ ὑψώματα Βερνίκ—Μπιγλίστας καὶ Μπιτίνσкас, μέχρι τῶν παρυφῶν τῆς κοιλάδος τοῦ Δεβόλη, καὶ τὸ 90ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (ΙΧβ Συνοριακὸς Τομεὺς) τὰ ὑψώματα Λόκβατ καὶ Γκολίνα.

Ἡ ἀποφασισθεῖσα ὑπὸ τῆς ταξιαρχίας βαθεῖα προώθησις εἰς τὸ κέντρον, ἀνησύχησε τὸ ΤΣΔΜ ὅπερ διέταξε τὸν περιορισμὸν τῶν ἀντικειμενικῶν σκοπῶν μόνον εἰς τὰ ὑψώματα Βερνίκ, ἀπέστειλε δὲ εἰς τὸν σταθμὸν διοικήσεως τῆς ταξιαρχίας τὸν διευθυντὴν ΙΙΙ Γραφείου τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἵνα προσωπικῶς ἐπιβλέψῃ εἰς τὴν τροποποίησιν τῆς διαταγῆς ἐπιχειρήσεων τῆς, παρὰ τὰς ἀντιρρήσεις τῆς ταξιαρχίας, ἣτις ἐθεώρει ὅτι ἐπεβάλλετο ὁλοκλήρωσις τῶν ὑψωμάτων Μπιγλίστας καὶ Μπιτίνσкас ἵνα ἀποστερηθῇ ὁ ἐχθρὸς εὐνοϊκῶν βάσεων ἐξορμήσεως.

*Ἡ ΙΧ Μεραρχία καλύπτει ἰσχυρῶς τὸ ἀριστερόν της
(30 Ὀκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου).*

195. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, οἱ Ἰταλοὶ εἰς οὐδεμίαν ἐκδήλωσιν προέβησαν εἰς τὸν τομέα τῆς ΙΧ Μεραρχίας, περιορισθέντες μόνον εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ἀραιῶν τινῶν βολῶν πυροβολικοῦ.

Τὴν πρωΐαν τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου καὶ πρὶν ἢ ἐκτελεσθῇ ἡ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ ταύτης διαταγὴ τῆς συγκροτήσεως μικτοῦ ἀποσπάσματος τῆς V Ταξιαρχίας πρὸς ἀπόφραξιν τοῦ δημιουργηθέντος εἰς τὸ ἀριστερόν της κενοῦ καὶ ἀποκατάστασιν τῆς γραμμῆς Σούφλικά—Τσιούμα—Ἐπάνω Ἀρένα—Κάτω Ἀρένα, ἐλήφθη ὑπὸ τῆς μεραρχίας ἡ ἀπὸ 30 Ὀκτωβρίου διαταγὴ τοῦ ΤΣΔΜ, δι' ἧς καθίστατο γνωστὸν, ὅτι ὁ Ἀρχιστράτηγος, ἀποδίδων ἐξαιρετικὴν σημασίαν εἰς τὴν κατοχὴν τῶν ὀρεινῶν ὄγκων Σκάλα—Κιάφα—Τσιούμα καὶ Σούφλικά, διατάσσει τὴν ἐπέκτασιν τοῦ ἀριστεροῦ (νοτίου) ὁρίου τῆς μεραρχίας καὶ θέτει τὸ εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑψώματα ἐγκατεστημένον τμήμα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς. Ἐπὶ πλέον, ἡ μεραρχία ὥφειλε νὰ ἔχῃ ἑτοιμα δύο ἐκ τῶν ἐφεδρικῶν τῆς ταγμάτων μετὰ πυροβολαρχίας πρὸς μελλοντικὴν ἐνέργειαν διὰ τῆς δυνάμεως ταύτης.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/41 καὶ Φ. 623/Α/44.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/43.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α/1. Σελ. 8.

Ἐν τῷ μεταξύ περιέρχεται εἰς τὴν μεραρχίαν καὶ ἡ ἀπὸ 30ῆς Ὀκτωβρίου νέα διαταγὴ ΤΣΔΜ, διὰ τῆς ὁποίας διετάσσεται ὅπως ἐξασφαλισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀποσπάσματος V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ τῆς I Μεραρχίας ἡ τοποθεσία Σούφλικά—Σκάλα—Μυροβλήτης—Τρία Σύνορα—Γάβρος—Τσοῦκα—Βούζιον—Σμόλικά με ὄριον μεταξύ V ταξιαρχίας καὶ I Μεραρχίας τὴν γραμμὴν ὕψωμα Σφηνέγιο (1120), Πάληοκρίμινι (ἅπαντα εἰς V ταξιαρχίαν, με τὴν προσθήκην ὅτι εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ταξιαρχίας ἐτίθεντο καὶ ἅπαντα τὰ ἐν τῇ ζώνῃ ἐνεργείας ταύτης τμήματα τοῦ Τομέως Πίνδου (1).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω διαταγῶν, συνεκροτήθησαν (2) ὑπὸ τῆς μεραρχίας καὶ ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ διοικητοῦ τῆς V Ταξιαρχίας :

Ὁ Ὑποτομεὺς Πεύκου, ὑπὸ τὸν ὑποδιοικητὴν τοῦ 52 Συντάγματος, με δυνάμεις τμήμα τοῦ II/51 τάγματος συγκείμενον ἀπὸ τὸν 6/51 Λόχον, πλέον διμοιρίας πεζικοῦ, δύο διμοιριῶν πολυβόλων καὶ οὐλαμοῦ συνοδείας τῶν 65. Τὸ II/2 Τάγμα, ὅπερ εὑρίσκετο εἰς Πεύκον. Τὸ II/27 Τάγμα, ὅπερ τὴν 1500 ἐκινήθη ἐκ Βρυζαριῆς εἰς Σταθμὸν Χωροφυλακῆς, βορειοδυτικῶς Πεύκου, ταχθέν ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ὑποτομέως ἀπὸ 31ης Ὀκτωβρίου. Τὸ III/53 Τάγμα, (μεῖον λόχος), ὅπερ μετεκινήθη ἐξ Ἀγίας Κυριακῆς εἰς Νεστόριον.

Μίαν ἰλὴν τῆς IX Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἥτις ἀπὸ 29ης Ὀκτωβρίου εὑρίσκετο εἰς Μυροβλήτην. Τὴν διοίκησιν τῆς IXβ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ μετὰ πυροβολαρχίας καὶ οὐλαμὸν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ σταθμεύοντα εἰς Πεύκον.

Ἀποστολὴ τοῦ ὑποτομέως τούτου ἦτο ἡ ἐξασφάλισις ὅπωςδὴποτε τῆς γραμμῆς Σκάλα—Σούφλικά—Τρία Σύνορα.

Τὸ Συγκρότημα Κοτύλη ὑπὸ τὴν ἄμεσον διοίκησιν τοῦ Διοικητοῦ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ με δυνάμεις τὸ I/52 καὶ II/52 Τάγματα, τὴν IX Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως (μεῖον I/IX ἰλὴ) καὶ οὐλαμὸν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ με ἀποστολὴν τὴν ἐξασφάλισιν τῆς τοποθεσίας ἐπὶ τῆς γραμμῆς τῶν ὕψωμάτων Τρία Σύνορα—Γκόλιο—Κασίνα, κειμένων ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ ἄνω κλάδου τοῦ Σαρανταπόρου.

Ὁ διοικητὴς τῆς V Ταξιαρχίας ἔθεσεν εἰς κίνησιν (3) τὸ I/52 Τάγμα (μεῖον λόχος καὶ διμοιρία πολυβόλων) ἐκ Νεστορίου πρὸς Κοτύλην, ὅπως ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ψηλὸ Καραοῦλι—Γκόλιο—Κασίνα. Τὸν λόχον τοῦ I/52 Τάγματος, σὺν διμοιρία πολυβόλων, ἐκίνησε πρὸς Κυψέλην με ἐντολὴν τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς κατευθύνσεως Χρυσῇ—Υψ. 1120. Ἐπίσης τὴν IX Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως ἐκ Κοτύλης πρὸς Γκόλιο—Πριόνι—Ἀράπηδες—αὐχὴν Ἐπάνω Ἀρένα, με ἐντολὴν τὴν ἀναζήτησιν τοῦ ἐχθροῦ ἐν τῇ ἀνωτέρω κατευθύνσει καὶ τὴν ἐκπομπὴν ἀναγνωρίσεων πρὸς τὰς κατευθύνσεις Κοτύλη—Πευκόφυτον—Χρυσῇ Πρίασπος, καὶ Πευκόφυτον—ὕψωμα 1686—Λυκορράχη πρὸς ἐξακρίβωσιν τῶν κινήσεων τῶν Ἰταλῶν. Τὸ II/52 Τάγμα ἐκίνησεν ἐκ Νεστορίου πρὸς Προφήτην Ἥλιαν (ὕψοδ. 1678), ἔνθα τὸ ἑσπέρας θὰ ἀφικνεῖτο καὶ οὐλαμὸς πυροβολικοῦ τῶν 75.

Ἡ διοικήσις καὶ τὸ ἐπιτελεῖον τῆς V Ταξιαρχίας ἐφθασαν τὴν 2100 εἰς Σταθμὸν Χωροφυλακῆς νοτίως τοῦ αὐχένου Τσάρνου (ὕψοδ. 1672). Τὸ ἑσπέρας, τὸ I/52 Τάγμα κατέλαβε τὴν γραμμὴν Γκόλιο—Κασίνα με τὴν IX Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως εἰς Μυροβλήτην καὶ λόχον εἰς Κυψέλην. Τὸ Ἀπόσπασμα Πεύκων κατέλαβε πρὸ μεσημβρίας διὰ τῆς I/IX ἰλὸς τὸν αὐχένα Ντουρμπάλας καὶ τὸ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/Α/1. Σελ. 7.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 696/Α/1. Σελ. 17.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/Α/1. Σελ. 8.

ὕψωμα Γκρόπα Τσάπ με προέκτασιν μέχρι Τσούμας (ὕψοδ. 2171) καὶ τὸν αὐχένα Ἐπάνω Ἀρένας, ἐνθα καὶ συνεδέθη μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου. Διὰ τοῦ II/2 Τάγματος κατέλαβε τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τὰ ὑψώματα τρία Σύνορα, Προφήτης Ἡλίας Μυροβλήτη (ὕψοδ. 1875) καὶ Ψηλὸ Καραοῦλι. Μέρος τῆς δυνάμεώς του διετέθη εἰς τὸν αὐχένα Ντουρμπάλας.

Ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, ὁ Ὑποτομεὺς Πεύκων ὑπήχθη εἰς τὸν Διοικητὴν Πεζικοῦ τῆς ΙΧ Μεραρχίας λόγω τῆς ἰδιαζούσης σημασίας τὴν ὅποیان αὕτη ἀπέδιδεν εἰς τὸ ὀρεινὸν συγκρότημα Σκάλα—Σούφλικά καὶ Κιάφα. Ὁ Διοικητὴς Πεζικοῦ, διατηρῶν καὶ τὴν διοίκησιν τοῦ Ὑποτομέως Ἀλεβίτσα—Σπηλιά, ἐπεξέτεινε τὸ ἀριστερόν του μέχρι τῆς γραμμῆς Ἀετομηλίτσας—1464—Μπαϊρία.

196. Κατὰ τὴν 31ην Ὀκτωβρίου, εἰς τὸν Τομέα τῆς ΙΧ Μεραρχίας συνεχίζεται ἡ ἀνταλλαγὴ ἀραιῶν πυρῶν πυροβολικοῦ.

Ἡ διοίκησις τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, συνεχίσασα τὴν κίνησιν τῆς, ἤχθη τὴν 0900 εἰς τὸ χωρίον Κοτύλη, ὀρισθὲν ὡς σταθμὸς διοικήσεως ταύτης. Αὕτη ἐπελήφθη ἀμέσως τῆς ὁργανώσεως τῆς τοποθεσίας ἀμύνης, ἐν τῇ ζώνῃ τῆς. Εὐρέθη ὁμως εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εἰς δυσχερεστάτην θέσιν καὶ πρὸ ἀνυπερβλήτων ἐμποδίων καὶ τοῦτο διότι οὐδὲν μέσον ἐπικοινωνίας καὶ ἐνασκήσεως τῆς διοικήσεως διέθετεν. Ὁ V Λόχος Διαβιβάσεων δὲν εἶχεν εἰσέτι ἐπιστρατευθῆ, μόνον δὲ ὀπτικοὶ τινες σταθμοὶ τῶν ταγμάτων καὶ ἐλάχιστον καλῶδιον, ἄνευ τηλεφώνων, διετίθεντο. Ὁ Οὐλαμὸς Στρατηγείου τῆς ταξιαρχίας εὐρίσκετο ἀκόμη εἰς Λάρισαν καὶ ἐπομένως οὔτε καὶ ἐφιππα μέσα κινήσεως διέθετεν αὕτη. Πλὴν τῶν σταθμῶν ἐπιδέσεως τῶν ταγμάτων οὐδὲν μέσον νοσηλείας καὶ διακομιδῆς ὑπῆρχε. Τὰ τάγματα ἐστεροῦντο ἐπαρκoῦς ἀριθμοῦ τραυματιοφορέων, κλιμάκια τῶν Μεταγωγικῶν Σώματος δὲν ὑπῆρχον ⁽¹⁾. Μέχρι τῆς μεσημβρίας ἀποκατεστάθη διὰ τοῦ ὑπάρχοντος ἐπαρχιακοῦ τηλεφωνικοῦ δικτύου, ὁ τηλεφωνικὸς σύνδεσμος μεταξὺ Νεστορίου καὶ Κοτύλης ὁ ὁποῖος προηγουμένως εἶχε διακοπῇ.

Ἡ ταξιαρχία ἐνίσχυσε τὸ εἰς Κοτύλην I/52 Τάγμα διὰ λόχου καὶ διμοιρίας πολυβόλων τοῦ II/52 Τάγματος, τὸ ὑπόλοιπον δὲ II/52 Τάγμα προώθησεν εἰς θέσιν Καλύβια δυτικῶς Προφήτου Ἡλίας, δι' ἐνδεχομένην ἀμυντικὴν ἐγκατάστασιν του πρὸς ἀπαγόρευσιν τῶν ἀπὸ Κοτύλης καὶ Κυψέλης πρὸς τὰ ὑψώματα 1545 καὶ 1651 διαβάσεων ⁽²⁾.

Τὸ II/2 Τάγμα ἀντικατέστησε τὰ ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Κιάφας, Φαρμάκι καὶ Σούφλικά τμήματα τοῦ II/51 Τάγματος, ἅτινα συνεκεντρώθησαν εἰς τὴν περιοχὴν Μυροβλήτη πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ ἀνασυγκρότησιν. Τὸ II/2 διέθεσε τὸν 5ον Λόχον του εἰς Κιάφα με ἀποστολὴν καλύψεως ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Ἀετομηλίτσα—Ἀρένα—Σταυρὸς καὶ τὸν 7ον Λόχον εἰς Φαρμάκι με ἀποστολὴν καλύψεως ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Γράμμου.

Τὸ ἑσπέρας, ἡ ΙΧ Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως (μεῖον I/IX ἰλη) κατέλαβε τὴν διάβασιν Ἐπάνω Ἀρένα—Κάτω Ἀρένα μέχρις ἀφίξεως τμημάτων πεζικοῦ.

Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην συνεκροτήθη εἰς Νεστόριον λόχος ἡμιονηγῶν με δύναμιν 320 ἀνδρῶν, ὅστις ἀνέλαβε τὸν ἀνεφοδιασμόν τοῦ Ἀποσπάσματος Πεύκων, τοῦ σημείου στηρίγματος Ὁτορίτσε καὶ τῶν ἐν τῇ περιοχῇ Κοτύλη τμημάτων τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ. Τὰ τμήματα τῆς ταξιαρχίας, στερούμενα κτηνῶν, ἐκινήθησαν προσωρινῶς διὰ κτηνῶν τοῦ 27ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

197. Κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου, τὸ ἰταλικὸν πυροβολικὸν καὶ ἡ Ἀεροπορία ἔβαλον κατὰ τῆς ἐλληνικῆς διατάξεως ἄνευ ὁμως ἀποτελεσμάτων. Τὸ ὕψωμα

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/A/1. Σελ. 9.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/A/1. Σελ. 10.

Γκίνκοβα, έκενωθεν υπό τών 'Ιταλῶν κατά τήν νύκτα τῆς 31 'Οκτωβρίου, ἀνακατελήφθη ἀπό τῆς πρωίας υπό τών ἑλληνικῶν τμημάτων.

Τό II/32 Τάγμα κατέλαβε, κατόπιν ἐντόνου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, τὸ ὕψωμα Κρέντα, κείμενον ἐντὸς τοῦ ἄλβανικοῦ ἐδάφους, ἀνευ ἀντιδράσεως τῶν 'Ιταλῶν.

Τό II/27 Τάγμα ἀντικατέστησε καὶ τὰ ὑπόλοιπα τμήματα τοῦ II/51 Τάγματος τὰ κατέχοντα τήν γραμμὴν Σκάλα—Καταφύκη—'Αγιος Ζαχαρίας, τὸ δὲ II/52 Τάγμα ἐγκατεστάθη ἐπὶ τῆς γραμμῆς Γκόλια—Κασσίνα. Εἰς Νεστόριον ἀφίχθη ἐξ 'Αγίας Κυριακῆς τὸ III/53 Τάγμα.

Ἡ V Ταξιαρχία, κατόπιν διαταγῶν ⁽¹⁾ τῶν προΐσταμένων κλιμακίων τῆς περὶ ὁλοκληρώσεως τῆς καταλήψεως τῆς κορυφογραμμῆς τοῦ Γράμμου, ἐκίνησε ⁽¹⁾ τὸ I/52 Τάγμα πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς 'Αρένα—'Επάνω 'Αρένα—Κάτω 'Αρένα, ἐν συνδέσμῳ ἀριστερὰ (νοτίως) μετὰ τῆς I Μεραρχίας εἰς Πρίασπον καὶ δεξιὰ μετὰ τοῦ 'Αποσπάσματος Πεύκων εἰς Τσοῦμαν. Τὸ I/52 Τάγμα κατέλαβε τήν γραμμὴν ταύτην μέχρι τῆς 2100 καλυπτόμενον ὑπὸ τῆς IX 'Ομάδος 'Αναγνωρίσεως. Ἡ τελευταία, μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ αὔχενος 'Αρένα ὑπὸ τμημάτων πεζικοῦ, συνεκεντρώθη εἰς Μυροβλήτην. 'Αναγνωρίσεις τῆς ομάδος ταύτης ἐσημείωσαν παρουσίαν ἱταλικῶν τμημάτων εἰς 'Αετομηλίτσαν. Ἡ I/IX 'Ἰλη ἀποστείλασα ἀναγνώρισιν δυνάμεως οὐλαμοῦ πρὸς 'Αετομηλίτσαν, συνεπλάκη μετὰ τῶν 'Ιταλῶν κατεχόντων τὸ χωρίον τοῦτο. Ἡ 'Ἰλη, ἀντικατασταθεῖσα ὑπὸ τμημάτων πεζικοῦ, ἐκινήθη εἰς Μυροβλήτην πρὸς συνάντησιν τῆς ομάδος τῆς.

198. Κατὰ τὴν 2αν Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία ἐξετέλεσε διὰ τοῦ I/27 Τάγματος ἐπιθετικὰ ἐγχειρήματα ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Καλὴ Βρύση—Βίτοβα, Βρυζαριές—Κούμπιλε καὶ Τσοῦκα Νταλίπες πρὸς κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων 1083, 1024 καὶ 952, με ἀποστολὴν τὴν ἐπιτήρησιν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Σίνιτσα—Μέγκουλα—Βισότσιστα καὶ τὴν δημιουργίαν εὐνοικῶν συνθηκῶν διὰ τυχόν μελλοντικὰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας. Τὸ I/27 Τάγμα, κατόπιν εὐστόχου βολῆς τοῦ πυροβολικοῦ, κατέλαβε τὰ ὑψώματα Κόμπιλε, 1147, Τσοῦκα, Νταλίπε καὶ 1024, ἀνευ σοβαρᾶς ἀντιδράσεως τῶν 'Ιταλῶν. 'Επὶ τῶν ὡς ἀνωτέρω σημείων ὀργανώθη ἡ γραμμὴ μάχης τῶν προφυλακῶν, προωθηθέντος λόχου τοῦ I/27 Τάγματος εἰς τὰ ὑψώματα Κόμπιλε. 'Επὶ τοῦ ὑψώματος Κρέντα ὀργανώθη προωθημένον σημεῖον στηρίγματος.

Κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ IX Μεραρχία εἶχε διατάξει κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου τὴν V Ταξιαρχίαν ὅπως προωθηθῇ εἰς τὴν Λυκορράχην, ἀναλαμβάνουσα ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς καὶ τὰ ἐκεῖ τμήματα τῆς I Μεραρχίας, πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν ἀπὸ Δυσμῶν διαβάσεων πρὸς Λυκορράχην καὶ 'Επταχώριον ⁽²⁾. Ἡ διοίκησις τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ τὰ τμήματα ταύτης κινοῦνται ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 2ας Νοεμβρίου πρὸς τὴν Λυκορράχην. Καθ' ὁδὸν καὶ κατόπιν νεωτέρων διαταγῶν ⁽³⁾, λόγῳ τῶν ἀναγκῶν τῆς ἀγωνιζομένης εἰς τὴν Πίνδον I Μεραρχίας, ἡ ταξιαρχία κατηύθυνε τὸ II/52 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ πρὸς τὴν I Μεραρχίαν εἰς 'Επταχώριον. Διὰ τοῦ I/52 Τάγματος κατέλαβε τὸ ἐσπέρας τὴν γραμμὴν Μούκα—Πάτωμα ἐν συνδέσμῳ δεξιὰ μετὰ τοῦ ἐπὶ τῆς 'Αρένας λόχου.

Κατόπιν τῆς διαθέσεως τοῦ II/52 Τάγματος εἰς τὴν I Μεραρχίαν, ἡ V Ταξιαρχία διέθετε τὸ I/52 Τάγμα (μεῖον λόχου) 'Αρένας καὶ διμοιρίας πολυβόλων, τὰ εἰς

(1) 'Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/Α/1. Σελ. 11—12.

(2) 'Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/Α/1. Σελ. 12.

(3) 'Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 666/Α/1. Σελ. 13.

τὴν περιοχὴν Λυκορράχης τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, ἦτοι τὸ III/51 Τάγμα μὲ τοὺς 5 καὶ 9 λόχους ἡλαττωμένης δυνάμεως καὶ μὲ παντοειδεῖς ἐλλείψεις καὶ οὐλαμὸν πυροβολικοῦ. Τὸ III/51 Τάγμα εἶχε καταλάβει τὴν γραμμὴν ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ χωρίου Λυκορράχη.

Ἡ 1η Ἰλη τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἥτις ἔδρα εἰς τὴν περιοχὴν Λυκορράχης, διετάχθη ὑπὸ τῆς I Μεραρχίας, ὅπως κινήθῃ δι' Ἐπταχώριον, ἡ δὲ IX Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως διατεθεῖσα εἰς τὴν I Μεραρχίαν κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἀνεχώρησε τὴν 1600 ἐκ Μυροβλήτη δι' Ἐπταχώριον ⁽¹⁾.

Τὸ II/50 Τάγμα, εὐρισκόμενον εἰς Ἄργος Ὀρεστικόν, συμπληρωθὲν διὰ δυνάμεως 297 ἀνδρῶν, ἐκινήθη τῇ διαταγῇ τῆς IX Μεραρχίας πρὸς Λεύκη. Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 2ας Νοεμβρίου, οἱ Ἰταλοὶ ἀπησχόλησαν τὸ μέτωπον τῆς μεραρχίας μὲ ἀραιὰ πυρὰ πυροβολικοῦ καὶ μὲ ἔντονον ἀεροπορικὴν δράσιν. Εἰς τὸ χωρίον Ἀμπελόκηποι προσεγγιώθη ἀναγκαστικῶς Ἰταλικὸν βομβαρδιστικὸν ἀεροπλάνον, τὸ ἐκ πέντε ἀνδρῶν πλήρωμα τοῦ ὁποίου ἠχμαλωτίσθη.

199. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 3ης Νοεμβρίου οὐδεμία μεταβολὴ ἐσημειώθη καὶ οὐδὲν τὸ ἀξιοσημείωτον συνέβη εἰς τὴν περιοχὴν τῆς μεραρχίας. Ἀναγνωρίσεις, γινόμεναι πρὸς Βίντοβα, Βόζιγκραδ καὶ Μέγκολα καὶ πρὸς Δυσμὰς τοῦ ὑψώματος Κιάφα, δὲν ἐσημείωσαν παρουσίαν Ἰταλικῶν τμημάτων.

Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 3ης Νοεμβρίου ἐνηργήθη ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις δυνάμεως λόχου μετὰ διμοιρίας πολυβόλων πρὸς Ἀετομηλίτσαν—Σταυρός, ἥτις εὔρε τὴν Ἀετομηλίτσαν ἐκαενωθείσαν ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, οἵτινες καὶ ἐγκατέλειψαν ἐκεῖ ἀρκετὸν πολεμικὸν ὕλικόν. Εἰς τὸν τομέα τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ἐκινήθησαν ἀπὸ πρωίας ἀναγνωρίσεις πρὸς Θεοτόκον καὶ Κάντζικο.

Τὸ III/51 Τάγμα διετάχθη ὅπως ἐγκαταστήσῃ προφυλακὰς ἐπὶ τῆς γραμμῆς Γκουστερίτσα—977 ἐν συνδέσμῳ πρὸς I/52 Τάγμα πρὸς ἀπαγόρευσιν τῶν ἀπὸ Νότου διαβάσεων πρὸς Λυκορράχην.

Τὴν πρωίαν ἀφίχθη εἰς Λυκορράχην ἡ διοίκησις τοῦ 52ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τοῦ Λόχου Διοικήσεως καὶ τοῦ Λόχου Μηχανημάτων, ἀνευ πυρομαχικῶν ὧλων. Εἰς ταύτην, ὑπῆχθησαν τὰ I/52 καὶ III/51 Τάγματα.

Ἀπὸ τῆς μεσημβρίας, ἡ V Ταξιαρχία ὑπήχθη τακτικῶς εἰς τὴν I Μεραρχίαν.

Τὸ III/53 Τάγμα ἐκινήθη ἐντὸς τῆς νυκτὸς ἐκ Νεστορίου πρὸς Κοτύλην, τὸ δὲ I/66 Τάγμα ἐξ Ἀγίας Κυριακῆς πρὸς Νεστόριον.

200. Καὶ κατὰ τὴν 4ην Νοεμβρίου δὲν ἐσημειώθησαν σημαντικὰ γεγονότα εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας. Ἡ δράσις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας ὑπῆρξε λίαν ἔντονος, βομβαρδισθείσης ἐπὶ 8ωρον τῆς κωμοπόλεως Νεστόριον, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν φόνον ἑνὸς ἀξιωματικοῦ καὶ ἑνὸς ὀπλίτου καὶ τὸν τραυματισμὸν ἑπτὰ ἰδιωτῶν.

Ἀναγνωριστικὴ ἐνέργεια τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 4ης Νοεμβρίου πρὸς Τρέστενικ—Βόζιγκραδ καὶ Κουγκιουβίτσα, ὑποστηριζομένη καὶ ὑπὸ πυροβολικοῦ, ἐσημείωσεν εἰς τὰ σημεῖα ταῦτα παρουσίαν Ἰταλικοῦ πεζικοῦ, ἐνῶ ἑτέρα τοιαύτη ἐκ τοῦ χωρίου Γράμμος πρὸς Φλάμπουρο δὲν ἐσημείωσε παρουσίαν Ἰταλικῶν τμημάτων.

Τὴν 1300, κατελήφθη ὑπὸ τοῦ 2ου Λόχου τοῦ IXα Συνοριακοῦ Τομέως ἡ Κουγκιουβίτσα, τὴν δὲ ἐξασφάλισιν τοῦ σημείου στηρίγματος Κόντρας, ἀνέλαβεν ὁ 6/27 Λόχος.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/A/2. Σελ. 18.

201. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς 5ης Νοεμβρίου, εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας ἐπεκράτησεν ἡρεμία. Ἡ δρᾶσις ὁμῶς τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ ὑπῆρξεν ἄρκετὰ ἔντονος καὶ δὴ ἐναντίον τῶν κατωκημένων τόπων. Ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν, κατεστράφη καὶ ἡ γέφυρα τοῦ Ἀλιάκμονος παρὰ τὸ Νεστόριον.

Ἡ μεραρχία, διὰ μέρους τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ, προωθηθέντος εἰς τὴν περιοχὴν δυτικῶς Δέρβενον, ὑπεστήριξε τὰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας τῆς βορείως ταύτης ἐνεργούσης IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ πρὸς κατάληψιν τῶν βορειοδυτικῶς Μπιγλίτσας ὑψωμάτων.

Ὁ λόχος τοῦ ὑψώματος Ἀρένα τοῦ 1/51 Τάγματος, κινηθεὶς πρὸς Ἀετομηλίτσαν, ἀνατρέπει τὸ ἐκεῖ ἰταλικὸν τμήμα. Ἐν συνεχείᾳ, κινηθεὶς κατὰ τοῦ ὑψώματος Σταυρός, εὔρε τοῦτο ἰσχυρῶς κατεχόμενον ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν.

Τὸ III/53 Τάγμα ἐκινήθη ἐκ Κοτύλης πρὸς Μυροβλήτην, ὑπαχθὲν εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Πεύκων.

Αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιτυχίαι τῆς IV Ταξιαρχίας

(30 Ὀκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου) (1).

202. Βορειότερον, ἐπὶ τοῦ Τομέως τῆς IV Ταξιαρχίας οἱ Ἰταλοὶ ἔδρασαν κατὰ τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου διὰ τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας. Ἡ δραστηριότης τοῦ πυροβολικοῦ τῶν, ἐλαφροῦ καὶ βαρέος, ὑπῆρξε λίαν ἔντονος ἐπὶ τῶν ἐδαφικῶν σημείων Πυξός, Βροντερόν, ὁρόσημον Παπαδήμα, Σμαρδέσι, Ρουσελίτσα, Μάλι Μάδι καὶ Κρυσταλλοπηγή, ἡ δὲ ἀεροπορικὴ δρᾶσις, ἣτις ὑπῆρξεν ἐξ ἴσου ἔντονος, ἐξεδηλώθη διὰ τοῦ βομβαρδισμοῦ τοῦ Κατοχωρίου, τῆς περιοχῆς βορειοανατολικῶς Ἀνταρτικοῦ, τῆς διαβάσεως Πισοδερίου καὶ τοῦ τμήματος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ μεταξύ Κρυσταλλοπηγῆς καὶ Βατοχωρίου, ἄνευ ὁμῶς ἀπωλειῶν.

Ἡ ταξιαρχία εἶχεν εἰσηγηθῇ (2) εἰς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ τὴν 29ην Ὀκτωβρίου ὅπως ἐγκρίνῃ τὴν ἐκτέλεσιν ἐπιθετικῶν ἐγχειρημάτων ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Ταλικ ἐν συνδυασμῷ μὲ ἐνέργειαν τῆς IX Μεραρχίας πρὸς κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων Κρέντα καὶ Τρέστενικ. Ὁμοίως, ὅπως ἐγκρίνῃ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς καταλήψεως τῶν ὑψωμάτων Γκολίνα 1410,94 καὶ Λόκβατ ἐπὶ τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς τῆς χερσονήσου Πυξοῦ. Τὴν 30ὴν, τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐνέκρινε τὰς προτάσεις τῆς ταξιαρχίας καὶ ὥρισεν ἡμέραν ἐκτελέσεως τῆς ἐπιθέσεως τὴν 31ην Ὀκτωβρίου. Αὕτη ὁμῶς δὲν κατέστη δυνατόν νὰ ἐκτοξευθῇ τὴν ἡμέραν ταύτην, πραγματοποιηθεῖσα τὴν ἐπομένην (3).

Παρὰ τὴν γέφυραν Κούλας, ἐπὶ τῆς διαβάσεως Λαιμοῦ, ἐγκατεστάθη διμοιρία σκαπανέων μὲ ἀποστολὴν τὴν φρούρησιν τῆς γεφύρας καὶ τὴν ἀποκατάστασιν ταύτης ἐν περιπτώσει καταστροφῆς τῆς ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς Ἀεροπορίας.

203. Κατὰ τὴν 31ην Ὀκτωβρίου, οἱ Ἰταλοὶ εἰς οὐδεμίαν ἐνέργειαν προέβησαν, περιορισθέντες εἰς ἀραιὰς βολὰς πυροβολικοῦ ἐπὶ διαφόρων ἐδαφικῶν σημείων. Περιωρισμένη ὑπῆρξε καὶ ἡ δραστηριότης τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας.

Βάσει τῶν ἀπὸ τῆς προηγουμένης ἡμέρας κοινοποιηθεῖσων ὁδηγιῶν τῆς ταξιαρχίας πρὸς τοὺς ὑποτομεῖς τῆς περὶ τῶν ἐπικειμένων ἐπιθετικῶν ἐγχειρημάτων, οἱ διοικηταὶ τούτων ἐξετέλεσαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 31ης Ὀκτωβρίου

(1) Σχεδιάγραμμα 19.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 52.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/Α/3. Σελ. 20, Φ. 647/Α/1. Σελ. 3 καὶ Φ. 707/Α/1. Σελ. 56.

τάς ἐπὶ τόπου ἀναγνωρίσεις καὶ προέβησαν εἰς τὰς ἀναγκαίαις μετακινήσεις τῶν τμημάτων των διὰ τὴν ἐξόρμησιν τῆς ἐπομένης.

Τὴν 1000 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, ἐξεδόθη ὑπὸ τῆς ταξιαρχίας ἡ γενικὴ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων ταύτης τῆς ὁποίας τὰ κύρια σημεῖα εἶχον ὡς ἑξῆς ⁽¹⁾:

I) Ἡ ἐπίθεσις ἀπάντων τῶν συγκροτημάτων ἐπιθέσεως θὰ ἦτο σύγχρονος μὲ ὦραν ἐξορμήσεως τὴν 0700 κατόπιν βραχυτάτης προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ.

II) Τὸ Βόρειον Συγκρότημα, μὲ δύναμιν τάγματος ὑποστηριζομένου ὑπὲρ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75, θὰ ἐπετίθετο πρὸς Ἰβάν ἵνα δι' αἰφνιδιαστικῆς ἐνεργείας ὁλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τῆς ὁροθετικῆς, γραμμῆς ἥτοι τῶν ὑψωμάτων 1321, 1327 Γκολίνα, ὑψωμα 1410,95 (Βραστέρια) καὶ Λόκβατ (ὑποδεικνύεται 1456,00 καὶ 1434), μεθ' ὃ θὰ προώθῃ ἀναγνωρίσεις ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Λόκβατ—αὐχὴν νοτίως Τσερνόβσκα καὶ πρὸς χωρίον Ράκιστα.

III) Τὸ Κεντρικὸν Συγκρότημα, μὲ δύναμιν δύο ταγμάτων καὶ δύο πυροβολαρχιῶν, θὰ ἐπετίθετο πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς 1271,50 (Στράνη) 1289,00 (Βέρνικ), 1278, 1276,60—Ζαγρόντες καὶ β) τῆς γραμμῆς 1085, 137,00, 1165, 1154, Τρέν καὶ 1180. Εἰς τοῦτο διετέθη καὶ τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ταξιαρχίας εὐρισκόμενον III/33 Τάγμα, τὸ ὁποῖον καὶ διετάχθη ὅπως κινήθῃ τὴν νύκτα τῆς 30—31 Ὀκτωβρίου ἐξ Ἀνταρτικοῦ πρὸς τὴν τοποθεσίαν Βάρμπας.

IV) Τὸ Νότιον Συγκρότημα, μὲ δύναμιν τάγματος πεζικοῦ, ὑποστηριζόμενον ὑπὸ δύο οὐλαμῶν πυροβολικοῦ τῶν 75 καὶ τῶν 105, θὰ ἐπετίθετο πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Ταλίκ καὶ τῶν δυτικῶν ἀντρεισμάτων τούτου, ὡς καὶ τῶν βορείως τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ ὑψωμάτων, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ Κεντρικοῦ Συγκροτήματος ἐνεργοῦντος πρὸς Βέρνικ. Ἡ ἐπιχείρησις θὰ συνεδυάζετο μὲ παρομοίαν τῆς IX Μεραρχίας ἐνεργοῦσης νοτιώτερον πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Κρέντας (ὑποδείκτης 1130 καὶ Τρέστενικ—Κούνια Κορίλα).

V) Ἀπαν τὸ ὑπὸ τῆς ταξιαρχίας διατιθέμενον βαρὺ πυροβολικὸν θὰ ἔδρα ἐπ' ὠφελείᾳ κατὰ πρῶτον λόγον ὑπὲρ τοῦ Κεντρικοῦ καὶ κατὰ δεύτερον λόγον ὑπὲρ τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος.

Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, ἐκινήθη ἐκ τῆς περιοχῆς Λαιμοῦ τὸ II/16 Τάγμα καὶ ὁ οὐλαμὸς ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75 διὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ διαταχθέντος τοπικοῦ ἐγχειρήματος, παραμεινάντων ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα Πρέσπας τοῦ II/65 Τάγματος, τοῦ οὐλαμοῦ πεδινοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν ἐπληρωμένων σκυροδέτων πολυβολείων.

204. Ἀπὸ τῆς 0700 τῆς 1ης Νοεμβρίου, ἤρξατο ἡ ἐξόρμησις τῶν τμημάτων τῶν τριῶν συγκροτημάτων τῆς ταξιαρχίας πρὸς κατάληψιν τῶν ὀρισθέντων πέραν τῆς ἀλβανικῆς μεθορίου ἀντικειμενικῶν σκοπῶν. Ἡ ἐπίθεσις ὁμως δὲν ὑπῆρξε σύγχρονος συνεπείᾳ τῆς ὁμίχλης, τῆς κακῆς ὁρατότητος, τῶν παρουσιασθεισῶν διὰ τὴν κατάληψιν τῆς βάσεως ἐξορμήσεως δυσχερειῶν καὶ τοῦ μὴ ἀκριβοῦς κανονισμοῦ τῆς βολῆς τοῦ πυροβολικοῦ λόγῳ τῆς κακῆς ὁρατότητος.

Τὸ Βόρειον Συγκρότημα ἐξώρμησε διὰ τοῦ II/16 Τάγματος οὐχὶ τὴν 0700, λόγῳ τῶν παρουσιασθεισῶν μεγίστων δυσχερειῶν κατὰ τὴν κίνησιν τοῦ τάγματος τούτου κατὰ τὴν νύκτα τῆς 31ης πρὸς 1ην Νοεμβρίου καὶ τῆς πυκνοτάτης ὁμίχλης, ἀλλὰ βραδύτερον. Μέχρι τῆς 1000 εἶχε καταλάβει τὰ ὑψώματα 1327, Γκολίνα καὶ Λόκβατ. Οἱ Ἰταλοὶ, ἂν καὶ ἀντέστησαν ἰσχυρῶς, ἠναγκάσθησαν νὰ συμπτυχθῶσι πρὸς τὰ ὑψώματα δυτικῶς Λόκβατ, τὰ χωρία Τσέρε καὶ Σλύβε,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/A/1. Σελ. 60—61.

καὶ τὸ ὕψωμα Πρίγκνα (1245). Ἡ πρὸς Δυσμάς προχώρησις τοῦ τάγματος διὰ τὸν δεύτερον ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τοῦ συγκροτήματος παρημποδίσθη σταθερῶς ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν διὰ πυκνοτάτου πυρὸς αὐτομάτων ὄπλων, πολυβόλων, ὀλμων καὶ ὀλμιδίων, καὶ διὰ τῶν πυρῶν πυροβολαρχιῶν ἐκ πιθανῶν θέσεων βορειοανατολικῶς Μπίγλιτσα, ἀνατολικῶς Μπιτίνσκα καὶ δυτικῶς Τρέν⁽¹⁾:

Τὸ Κεντρικὸν Συγκρότημα, ἐξορμήσαν τὴν 0700 διὰ τῶν II/33 καὶ III/33 Ταγμάτων, κατέλαβε τὴν 1000 διὰ τοῦ II/33 Τάγματος, μετὰ προηγηθεῖσαν προπαρασκευὴν πυροβολικοῦ καὶ κατόπιν λίαν πεισμόνου ἀντιστάσεως τῶν Ἰταλῶν, τὸ χωρίον Μοσχοχώρι καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ χωρίον Βέρνικ καὶ τὸ ὕψωμα Λιζίτσινα. Ἐντὸς τοῦ χωρίου Βέρνικ διεξήχθη ἀγὼν με ἀποτέλεσμα τὴν σύλληψιν ὑπὸ τῶν ἐλληνικῶν τμημάτων ἐξ ἀξιωματικῶν καὶ 50 ὀπλιτῶν αἰχμαλώτων. Τὸ III/33 Τάγμα, μὴ ὑποστηριζόμενον καλῶς ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ ἕνεκα τῆς λίαν κακῆς ὁρατότητος, μόλις τὴν 1300 κατορθώνει νὰ καταλάβῃ διὰ τῆς λόγῃς, κατόπιν πεισμόνου ἀντιστάσεως τῶν Ἰταλῶν, τὸ ὕψωμα Κούριε νοτιοανατολικῶς Ζαγραντέτς καὶ τὴν Γκρέμνια, χωρὶς ὅμως νὰ δυνηθῇ νὰ προχωρήσῃ δυτικώτερον πρὸς κατόληψιν καὶ τῶν ὑψωμάτων ταύτης. Κατόπιν ὅμως λίαν ἐπιτυχοῦς ἀναπροσαρμογῆς τῶν πυρῶν πυροβολικοῦ ἀμέσου ὑποστηρίξεως καὶ τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ, καταλαμβάνονται τὴν 1600, τὰ ὑψώματα δυτικῶς Βέρνικ (1289), τὸ ὕψωμα Γκρέμνια καὶ ἀργὰ τὴν νύκτα τὸ ὕψωμα Στράνα (1271,50), τῶν Ἰταλῶν συμπτυχθέντων καὶ ἐγκατασταθέντων ἐπὶ τῶν βορειοδυτικῶν ἀντερείσματων τοῦ ὕψωματος Γκρέμνια καὶ τοῦ χωρίου Τρέν. Κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην συνελήφθησαν πεντήκοντα Ἀλβανοὶ καὶ Ἰταλοὶ αἰχμάλωτοι ἀνήκοντες εἰς τὰ 83 καὶ 84 Συντάγματα Πεζικοῦ τῆς Μερραρχίας Βενέτσια⁽²⁾.

Τὸ Νότιον Συγκρότημα, ἐξορμήσαν τὴν 0700 διὰ τοῦ I/28 Τάγματος καὶ τοῦ 5/28 Λόχου, εἶχε καταλάβῃ μέχρι τῆς 1000 διὰ τοῦ I/28 Τάγματος τὸ ὕψωμα Ταλίκ, μέχρι δὲ τῆς 1400 διὰ τοῦ 5/28 Λόχου τὰ ὑψώματα 1249 καὶ 1219 (βορείως Ταλίκ). Ἄν καὶ ἡ ἀντίστασις τῶν Ἰταλῶν εἰς τὰ σημεῖα ταῦτα ὑπῆρξεν ἰσχυρά, ἐν τούτοις, τελικῶς, οὗτοι ἠναγκάσθησαν νὰ συμπτυχθῶσι πρὸς τὰ βορείως καὶ νοτίως Καπετίτης ὑψώματα καὶ πρὸς τὰ χωρία Βισότσιστα Κιούτς, Πολόσκα καὶ ἀνατολικῶς Μπίγλιτσα. Κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην συνελήφθησαν δύο ἀξιωματικοὶ καὶ 79 ὀπλίται αἰχμάλωτοι, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ τινες Ἀλβανοί. Ἐκ τούτων, οἱ μὲν Ἰταλοὶ ἀνῆκον εἰς τὸ 83ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς Μερραρχίας Βενέτσια, οἱ δὲ Ἀλβανοὶ εἰς τὸ Τάγμα Προκαλύψεως⁽³⁾.

Ἡ προχώρησις τῶν ταγμάτων τῆς ταξιαρχίας ἐπεβραδύνθη λόγῳ τοῦ λίαν διακεκομμένου ἐδάφους, τῆς δραστηρίας ἐπεμβάσεως τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας, ἣτις ἐπανειλημμένως ἐβομβάρδισε καὶ ἐπολυβόλησεν ἐκ χαμηλοῦ ὕψους τὰς θέσεις τῶν τμημάτων, τὰς γραμμὰς ἀνεφοδιασμοῦ των καὶ τὰ παρατηρητήρια διοικήσεως, ὥς καὶ τοῦ πυκνοῦ πυρὸς τῶν ὄπλων πεζικοῦ, ἰδίᾳ τῶν ὀλμιδίων, ἅτινα διὰ πρώτην φορὰν ἀντιμετώπισαν οἱ Ἕλληνες στρατιῶται.

Μετὰ τὴν σύμπτυξιν των, οἱ Ἰταλοὶ, κατεῖχον δι' ἰσχυρῶν δυνάμεων τὸ ὕψωμα 1180 καὶ τὰ βορειοδυτικῶς τῆς Γκρέμνια ἀντερείσματα, τὸ χωρίον Τρέν καὶ τὰ ὑψώματα 1032, 1154, 1165, 1137 καὶ 1085. Κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην αἱ ἀπώλειαι τῆς ταξιαρχίας ἐν τῷ συνόλῳ ἀνῆλθον: εἰς 1 νεκρὸν καὶ 2 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 11 νεκροὺς, 57 τραυματίας καὶ 6 ἐξαφανισθέντας ὀπλίτας. Πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς ταξιαρχίας διὰ διοικήσεως πρὸς πλαισίωσιν τῶν εἰς ταύτην διατεθέντων ταγμάτων τῶν Χ καὶ XI Μερραρχιῶν, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 68.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 66.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 65.

Προφ. Ἡλίας Κρυονερίου
(Υψ. 868)

Στενό
(Υψ. 1957)


Πύργος Στράτσανης
(Υψ. 1395)

Κιάφα

Χωρίον Στράτσανη


Πετρα Μούκα

Ἐπάνω Ἀρενα



Διασταυρώσεις ὁδῶν πρὸς Βούρπιανη καὶ

27. ΠΙΝ. 10 Σ. Περιοχὴ Πύργου Στράτσανης



ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσίν της τὸν διοικητὴν τοῦ ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως μετὰ τμήματος τοῦ ἐπιτελείου του.

205. Καθ' ὅλην τὴν νύκτα τῆς 1—2 Νοεμβρίου, οἱ Ἴταλοι ἐβομβάρδισαν διὰ πυροβολικοῦ τὰς νεοκαταληφθείσας θέσεις τῆς ταξιαρχίας καὶ ἰδίᾳ τὰς περιοχὰς Ταλίκ, Βερνίκ, Μοσχοχώρι καὶ Κρυσταλλοπηγῆς.

Ἡ δραστηριότης τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ Ἀεροπορίας συνεχίσθη τὴν 2αν Νοεμβρίου καθ' ἣν ἐβομβαρδίσθησαν δις αἱ περιοχαὶ Βατοχώρι, Κατοχώρι, Ἀνταρτικοῦ, αὐχὴν Πρεβύλ καὶ ἡ γέφυρα Κούλας ἀνευ ἀπωλειῶν. Ἀπὸ πειραι τῶν Ἰταλῶν ἀπὸ τῆς πρωΐας ὅπως ἀνακαταλάβωσι σημεῖα τινὰ ἐπὶ τοῦ κεντρικοῦ μετώπου πρὸς Βέρνικ, Γκρέμνια καὶ Βραστέρια, ἀπέτυχον.

Αἱ κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην προσπάθειαι τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων ὅπως συνεχίσωσι τὴν πρὸς Δυσμᾶς τοῦ Βέρνικ προώθησίν των ἀπέτυχε, πρὸ τοῦ καταιγιστικοῦ πυρὸς αὐτομάτων ὅπλων καὶ τοῦ πυροβολικοῦ τῆς Ἰταλικῆς ἀμύνης. Παρ' ὅλην ὁμως τὴν Ἰταλικὴν ἀντίδρασιν, συνεπληρώθη ἡ ὁλοκληρωτικὴ κατάληψις τοῦ Λόκβατ (1456 καὶ 1434), συλληφθέντων καὶ τινων αἰχμαλώτων νοτιοδυτικῶς Γκολίνα καὶ ἐξεκαθαρίσθη τὸ ὕψωμα Γκρέμνια (1).

Εἰς τὸν Νότιον Ὑποτομέα ἀντικατεστάθησαν ἀμοιβαίως τὸ εἰς Ταλίκ Ι/28 Τάγμα καὶ τὸ εἰς Μάλι Μάδι ΙΙΙ/28. Τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ταξιαρχίας τεθὲν ΙΙ/68 Τάγμα μετεκινήθη ἐκ Πισοδερίου πρὸς τὴν περιοχὴν Σφήκα διατεθὲν προσωρινῶς ὡς ἐφεδρεία ταύτης (2). Ἡ πεδινὴ πυροβολαρχία ἡ ὑποστηρίζουσα τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ μετεκινήθη εἰς περιοχὴν δύο χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς Κρυσταλλοπηγῆς ἵνα χρησιμεύσῃ ὡς πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ ὡς ἀντιαρματικὸν ὅπλον. Εἰς Πισοδερί ἀφίχθη ἡ διοίκησις τῆς 6ης πυροβολαρχίας τοῦ Χ Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ μετὰ οὐλαμοῦ τῶν 105 κινήσεια ἐν συνεχείᾳ πρὸς Πύλην. Ἐκ τῶν δύο ἀντιαρματικῶν πυροβόλων τῶν 37 τῶν τοποθετηθέντων εἰς τὴν περιοχὴν Βατοχωρίου, τὸ ἐν διετέθη εἰς τὴν περιοχὴν Κρυσταλλοπηγῆς πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς ἐκεῖ ἀντιαρματικῆς ἀμύνης.

Ἀποκατεστάθησαν ὑπὸ τοῦ μηχανικοῦ δύο ἀντιαρματικαὶ γέφυραι 500 μέτρα βορειοανατολικῶς καὶ 1000 μέτρα δυτικῶς Κρυσταλλοπηγῆς ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, ἥτις καὶ ὑπενομεύθη ἐκ νέου.

206. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 3ης Νοεμβρίου οὐδὲν ἀξιοσημείωτον συνέβη εἰς τὸν τομέα τῆς ταξιαρχίας. Τὸ Ἰταλικὸν πυροβολικὸν παρηνώχλει δι' ἀραιῶν πυρῶν τὴν τοποθεσίαν ἀντιστάσεως ταύτης, ἡ δὲ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ ἱπταμένη συνεχῶς ὑπερθεν τοῦ τομέως τῆς ταξιαρχίας ἐβομβάρδισε διάφορα σημεῖα, μὲ ἐλαχίστας ἀπωλείας. Τὴν 1900, ἐκδηλωθεῖσα Ἰταλικὴ ἐνέργεια κατὰ τοῦ ὑποτομέως τοῦ 33ου Συντάγματος Πεζικοῦ ἀπεκρούσθη (3).

Εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ταξιαρχίας ἐτέθη ἡ ΓΙ Μοῖρα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ, τῆς ὁποίας μία πυροβολαρχία ἦτο ἥδη τεταγμένη εἰς τὴν περιοχὴν Κρυσταλλοπηγῆς μὲ ἓνα οὐλαμὸν εἰς τὴν περιοχὴν Μηλιῶνες. Τῆς μοίρας ταύτης, ἡ μὲν 2α πυροβολαρχία (μείον οὐλαμὸς) ἐκινήθη πρὸς Μηλιῶνα πρὸς συνάντησιν τοῦ ἐκεῖ οὐλαμοῦ, ἡ δὲ 3η πυροβολαρχία πρὸς Βατοχώρι—Κρυσταλλοπηγῇ, ἐνθα καὶ ἡ 1η πυροβολαρχία της.

207. Τὴν 4ην Νοεμβρίου, κατόπιν προτάσεως τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἡ ΙΥ Ταξιαρχία ἀναπτύσσεται εἰς μεραρχίαν, μετονομαζομένη εἰς XV Μεραρχίαν.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 71—72.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 72—73.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 75—77.

Κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἡ τοποθεσία τῆς μεραρχίας ἐβλήθη ὑπὸ τοῦ ἱταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἰδίᾳ εἰς τὰς περιοχὰς Πυξός, ὁρόσημον Παπαδήμα, Ρουσελίτσα, Κρυσταλλοπηγή, Σαμοβίτσα καὶ Ταλίκ. Ἡ ἱταλικὴ Ἀεροπορία ὑπῆρξεν ἐπίσης ἀρκετὰ δραστηρία, βομβαρδισθέντων ὑπ' αὐτῆς τῶν κατωκημένων χώρων Πυξός, Πύλη, Γέφυρα Κούλας, Καρυαί, Ἀνταρτικόν, Τύρναβον, Κατωχώρι, τὰ ὑψώματα Βάρμπας, Μάλι Μάδι καὶ Ταλίκ με ἐλαχίστας ἀπωλείας. Πρὸς τοῦτοις, οἱ Ἱταλοὶ ἀποπειραθέντες ἐπανειλημμένως νὰ καταλάβωσι τὰ ὑψώματα Γκρέμνια καὶ Στράνα, ἀπέτυχον εἰς τὸ ὠργανωμένον σχέδιον πυρὸς τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων. Ἐλαφρὰ τινα ἄρματα ἐνεφανίσθησαν κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, χωρὶς ὁμως νὰ κατέλθωσιν ἐντεῦθεν τοῦ ὑποδείκτου 866, ἔνθα ἡ ἐπὶ τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ γέφυρα βορειοδυτικῶς Μπιτίνσκα (1).

Τὸ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ΙΒα εἰς τὴν περιοχὴν Λαιμοῦ II/65 Τάγμα προωθήθη εἰς Πύλην ὡς ἐφεδρεία τοῦ Βορείου Συγκροτήματος. Ἐπὶ τῆς ΙΒα παρέμενον μόνον τὰ εἰς τὰ μόνιμα πολυβολεῖα τμήματα καὶ τὰ τοιαῦτα προκαλύψεως.

Τὸ ἑσπέρας ἡ μεραρχία διέταξε τὴν διὰ τὴν ἐπομένην ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν τοῦ 33 Συντάγματος διὰ τὴν κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων 1154, 1165 καὶ 1137 τῆς περιοχῆς Μπίγλιστα—Μπιτίνσκα. Ἡ ἐνέργεια αὕτη θὰ ὑπεστηρίζετο ὑπὸ τοῦ πυρὸς ὁλοκλήρου τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ τῆς μεραρχίας.

208. Κατόπιν σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ τῶν ἱταλικῶν θέσεων ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, τὸ 33 Σύνταγμα ἐπιτίθεται ἀπὸ τῆς 6000 τῆς 5ης Νοεμβρίου, με δύο τάγματα. Τὴν ἐπίθεσιν ὑποστηρίζουσι πλὴν τοῦ μεραρχιακοῦ πυροβολικοῦ καὶ μοῖρα βαρέος πυροβολικοῦ τῆς ΙΧ Μεραρχίας.

Κατόπιν πείσμονος ἀγῶνος καταλαμβάνεται τὸ ὑψωμα 1137 καὶ τὴν 1300 τὸ ὑψωμα 1165. Αἱ ἱταλικαὶ ἀμυντικαὶ δυνάμεις ἀνήρχοντο εἰς δύο περίπου τάγματα τοῦ 83ου Συντάγματος τῆς Μεραρχίας Βενέτσια, ὑποστηριζόμενα ὑπὸ δέκα ὀλμων καὶ τεσσάρων πυροβόλων συνοδείας. Ἡ ἀντιταχθεῖσα παρ' αὐτῶν ἀμυνα ὑπῆρξε σκληρά. Ἀπαντες οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλίται τῶν πυροβόλων συνοδείας ἐπεσαν πλησίον τῶν πυροβόλων των. Συνελήφθησαν 13 αἰχμάλωτοι, ἐξ ὧν δύο ἀξιωματικοί, καὶ ἐκυριεύθησαν τέσσαρα πυροβόλα συνοδείας, ἐξ ὀλμοι, ἑπτὰ βαρέα καὶ 25 ἐλαφρὰ πολυβόλα (2).

Αἱ ἀπώλειαι τῶν τμημάτων ἐπιθέσεως ἀνῆλθον εἰς 13 ὀπλίτας νεκροὺς, καὶ ἐξ ἀξιωματικῶν καὶ 71 ὀπλίτας τραυματίας.

Τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἐπιτεθὲν συγχρόνως διὰ διλοχίας, κατέλαβε τὸ ὑψωμα 1085, ὅπου συνελήφθησαν εἰς ἀξιωματικὸς καὶ 17 ὀπλίται τοῦ 49ου Συντάγματος τῆς Μεραρχίας Πάρμα.

Τὰς ἑσπερινὰς ὥρας παρατηρήθησαν ἄρματα τινὰ μάχης μετὰ πολλῶν μοτοσυκλετιστῶν, κινούμενα ἀπὸ στενωποῦ Τσαγκόνι πρὸς ἀνατολάς. Ἐγκλωβισθέντα ὑπὸ τῶν πυρῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, διεσκορπίσθησαν καὶ τελικῶς συνεπτύχθησαν πρὸς τὴν στενωπόν.

Οἱ Ἱταλοί, μετὰ τὴν συντριπτικὴν ταύτην ἥτταν, συνεπτύχθησαν πρὸς τὴν τοποθεσίαν τὴν στοιχιζομένην ὑπὸ τῶν χωρίων Τσαγκόνι, Βράνεστε, Μπαμπάν, Χότσιστε, ἅτινα ἐστοίχιζον καὶ τὴν κυρίαν γραμμὴν ἀντιστάσεως τούτων, με προωθημένα ἐλαφρὰ τμήματα ἐπὶ τῆς γεφύρας τοῦ ποταμοῦ Δεβόλη παρὰ τὸν ὑποδείκτην 866 καὶ ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶς τοῦ Δεβόλη ὑψωμάτων 935 καὶ 964 (3).

(1) Σχεδιάγραμμα 20.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 708/Β/2. Σελ. 21—23.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 708/Α/1. Σελ. 11 καὶ 707/Α/1. Σελ. 78.

209. Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, κατόπιν τῶν ἐπιτυχῶν ἐπιθετικῶν ἐγχειρημάτων τὰ ὁποῖα ἐξετελέσθησαν ὑπὸ τῶν ΙΧ Μεραρχίας καὶ ΙV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ διὰ τῶν ὁποίων κατελήφθησαν τὰ ὑψώματα Ταλίκ, Γκρέμνια, Βέρνικ καὶ Λόκβατ ἐκοινοποίησε, τὴν 1ην Νοεμβρίου, εἰς τὰς μονάδας τοῦ τὰς ἐξῆς παρατηρήσεις τοῦ (1).

...Εἶναι ἀληθές, ὅτι τὸ πρῶτον συνεκρούετο Βαλκανικὸς Στρατὸς ἐξωπλισμένος μὲ γλίσχρα μέσα πρὸς Ἑυρωπαϊκὸν Στρατὸν ὠπλισμένον μὲ σύγχρονα μέσα καὶ διαθέτοντα καταπληκτικὴν ἀεροπορικὴν ὑπεροχήν. Τοῦτον ἐνεκεν κατ' ἀρχὰς γενικῶς ἐπεκράτει ἀμφισβολία καὶ δύνатаί τις εἰπεῖν ὅτι μὲ κάποιον δέος προσέβλεπον οἱ πλείστοι πρὸς τοιοῦτον πόλεμον. Κατὰ τὰς ἐπιχειρήσεις ταύτας τὸ Σῶμα Στρατοῦ διεπίστωσεν ἐμπράκτως τὸ ὑπερόχον ἐπιθετικὸν πνεῦμα τοῦ ἡμετέρου Στρατοῦ καὶ τὴν ἡθικὴν ἐπιβολὴν ἐπὶ τοῦ ἀντιπάλου εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς. Πρὸς τοῦτοις διεπίστωσε τὰ μηδαμινὰ ἀποτελέσματα τῆς πολυπληθοῦς ἐχθρικῆς Ἀεροπορίας. Ἐπίσης τὸ Σῶμα Στρατοῦ διεπίστωσεν ὅτι αἱ διοικήσεις τῶν ἐχθρικῶν τμημάτων δὲν ἠδυνήθησαν νὰ εὗρωσι λόγους πείθοντας τοὺς ἄνδρας των περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀγώνος των.....

*Διαφωνίαι διὰ τὴν κατὰ τῆς Κορυτσᾶς ἐπίθεσιν
καὶ ἡ ἐπέμβασις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.*

210. Τὸ ΓΣ διὰ τῶν ἀπὸ 2ας Νοεμβρίου ὁδηγιῶν τοῦ πρὸς τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὰ Β' καὶ Γ' Σώματα Στρατοῦ, καθώριζε τὰς γενικὰς κατευθύνσεις, βάσει τῶν ὁποίων θὰ συνεχιζόντο αἱ ἐπιχειρήσεις εἰς τὸ μέτωπον τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας.

Αἱ ὁδηγίαι αὗται συνετάγησαν βάσει τῶν γενικῶν προθέσεων τοῦ ΓΣ, τῆς διαμορφωθείσης ἐπικινδύνου καταστάσεως εἰς τὴν Ἑπείρον καὶ Πίνδον καὶ τῆς ἀνάγκης ἐπιχειρήσεων ἀντιπερισπασμοῦ πρὸς κατάληψιν τοῦ ὄγκου Μόροβας, δι' ὧν θὰ ἀνεκουφίζοντο αἱ εἰς Ἑπείρον καὶ Πίνδον δρῶσαι δυνάμεις. Συμφώνως πρὸς ταύτας, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ εἰς ὃ διετίθετο ἡ ΙΧ Μεραρχία, ἡ ΙV Ταξιαρχία Πεζικοῦ καὶ ἡ Χ Μεραρχία, ἐνεργοῦν κατὰ μῆκος τοῦ ἄξονος τῆς Ἑγνατίας, θὰ ἐπεζήτει τὴν ἀπαγόρευσιν εἰς τὸν ἀντίπαλον τῆς ἐλευθέρως χρησιμοποιοῦσεως τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Κορυτσᾶς διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ ὄρειου ὄγκου Μόροβας. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἔχον ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ τὴν V Ταξιαρχίαν, τὰς Ι καὶ ΧΙ Μεραρχίας καὶ τὴν Ταξιαρχίαν Ἱππικοῦ, ἐνεργοῦν ἐπὶ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Νεάπολις—Κόνιτσα, θὰ ἐπεζήτει εὐρεῖαν ἐνέργειαν κατὰ τῶν εἰς τὸ Θέατρον Ἑπείρου ἐνεργουσῶν δυνάμεων τοῦ ἐχθροῦ, τὴν ἀπόφραξιν τῶν ἐκ τῆς περιοχῆς Ἑρσέκας—Κονίτσης πρὸς Ἀνατολὰς ἀγουσῶν ὁδεύσεων, ὡς καὶ τὴν κάλυψιν τῶν πρὸς Μόροβαν ἐπιχειρήσεων τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ (2).

Δι' ἐτέρας ἀπὸ 3ης Νοεμβρίου διαταγῆς, τὸ ΓΣ διέτασσε τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ΙV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ εἰς ΧV Μεραρχίαν καὶ τὴν προοδευτικὴν ἐνίσχυσιν ταύτης διὰ τῶν καθοριζομένων, ὑπὸ τῶν πινάκων συνθέσεως τῶν μεραρχιῶν, μονάδων καὶ σχηματισμῶν.

211. Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, βάσει τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς τοῦ ΓΣ, ἀνεκοίνωσε τὴν 4ην Νοεμβρίου εἰς τὴν ΧV Μεραρχίαν τὰς μελλούσας προθέσεις τοῦ σχετικῶς μετὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Μόροβας καὶ τοῦ Ἰβάν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/Α/1β. Σελ. 4.

(2) Παράρτημα 36.

ἐπὶ σκοπῷ ἀπαγορεύσεως τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Κορυτσᾶς. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, ἡ XV Μεραρχία, μετὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς βάσεως ἐξορμήσεώς της ἐπὶ τῆς χερσονήσου τοῦ Πυξοῦ, θὰ ἐπεδίωκεν ἀφ' ἐνὸς μὲν νὰ ἀνακουφίσῃ τὴν κυρίαν προσπάθειαν τοῦ Σώματος Στρατοῦ, ἐκδηλωθησομένην διὰ τῆς IX Μεραρχίας πρὸς Μόροβαν, ἀφ' ἐτέρου δὲ νὰ προσελκύσῃ πρὸς ἑαυτὴν ὅσον τὸ δυνατόν περισσοτέρας ἐχθρικὰς δυνάμεις. Ἐπιπροσθέτως διετάσσετο ἡ XV Μεραρχία ὅπως προβῇ εἰς τὰς ἀναγκαίας μετακινήσεις, ἐπὶ σκοπῷ ὅπως μέχρι τῆς 9ης Νοεμβρίου ἡ διάταξις της εἰς τὸν τομέα μεταξύ Μεγάλης καὶ Μικρᾶς Πρέσπας περιλαμβάνῃ δύο συντάγματα πεζικοῦ, δύο ὀρειβατικὰς, μίαν πεδινὴν πυροβολαρχίαν καὶ τρεῖς βαρεῖας, τηροῦσα εἰς τὸ νοτίως τῆς λίμνης Μικρᾶς Πρέσπας ὑπόλοιπον τοῦ τομέως της ἐν σύνταγμα πεζικοῦ, μίαν μοῖραν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ, μίαν πεδινὴν, καὶ δύο βαρεῖας πυροβολαρχίας.

Ἐπίσης τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἀνεκοίνωσεν εἰς τὴν XV Μεραρχίαν τὴν διάθεσιν εἰς ταύτην καὶ τρίτου συντάγματος πεζικοῦ με πυρῆνα τὰ ἤδη εὑρισκόμενα εἰς τὴν διάθεσιν της τρία τάγματα πεζικοῦ τῆς X Μεραρχίας, ἥτοι τὰ II/16, II/65 καὶ II/68, ἅτινα καὶ θὰ συνεπληροῦντο ὑπὸ τῆς X Μεραρχίας εἰς τὴν ἐμπόλεμον σύνθεσιν των. Ὡς διοικητὴς τοῦ νέου τούτου συντάγματος ὠρίζετο ὁ Διοικητὴς τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως. Αἱ διατιθέμεναι ἤδη εἰς τὴν μεραρχίαν μονάδες πυροβολικοῦ τῶν X καὶ XI Μεραρχιῶν θὰ ἀπετέλουν τὸ XV Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ἐκ δύο μοιρῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μὲν μία θὰ ἀπετελεῖτο ἀπὸ στοιχεῖα τῆς X Μεραρχίας, ἡ δὲ ἄλλη ἀπὸ στοιχεῖα τῆς XI Μεραρχίας. Μερὶ μὲν τῆς X Μεραρχίας, θὰ ἐνισχύετο καὶ με τρίτην μοῖραν.

212. Τὸ ΤΣΔΜ, ἐξέδωκε ⁽¹⁾ τὴν 4ην Νοεμβρίου πρὸς τοὺς διοικητὰς τῶν Β' καὶ Γ' Σωμάτων Στρατοῦ διαταγὴν, φέρουσαν τὸν χαρακτῆρα ὁδηγιῶν, διὰ τῆς ὁποίας διετάσσετο τὸ μὲν Γ' Σῶμα Στρατοῦ ὅπως διὰ τοπικῶν ἐνεργειῶν, προοδευτικῶς ἐπεκτεινομένων, καταλάβῃ ἐδαφικὰ σημεῖα εὐνοοῦντα βάσεις ἐξορμήσεως διὰ μελλοντικὰς πρὸς δυσμὰς ἐπιχειρήσεις πρὸς κατάληψιν τῆς Μόροβας καὶ ὅπως προωθήσῃ τὴν X Μεραρχίαν εἰς τὴν περιοχὴν Καστοριά— Ἄργος Ὀρεστικόν, τὸ δὲ Β' Σῶμα Στρατοῦ ὅπως, ἀφοῦ ἐξασφαλίσῃ στερεὸν καὶ συνεχὲς μέτωπον εἰς ἐπέκτασιν τοῦ μετώπου τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἀποκτήσῃ ἰσχυρὰς βάσεις ἐξορμήσεως δι' ἐπιθετικὰς ἐνεργείας πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Κονίτισης.

Ἡ ἰδέα ἐνεργείας τοῦ ΤΣΔΜ διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Μόροβας βάσει τοῦ προσχεδίου ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπερ εἶχε συνταχθῇ ὑπὸ τούτου ἀπὸ τῆς 9ης Σεπτεμβρίου 1940 καὶ ὅπερ εἶχεν ἀνασυνταχθῇ τὴν 11ην ἰδίου μηνὸς εἰς εἰδικὴν συγκέντρωσιν ἐν Καστορίᾳ, ἦτο ἡ κάτωθι:

α) Εἰς μίαν πρώτην φάσιν, περισχεῖς τῆς Μόροβας ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Νότου καὶ διακοπὴ τῶν περιβαλλουσῶν ταύτην συγκοινωνιῶν διὰ δύο ταυτοχρόνων ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, ὁρμωμένων ἐκ τῆς χερσονήσου Πυξὸς καὶ τοῦ Γράμμου.

β) Εἰς δευτέραν φάσιν, ἐκμετάλλευσις δι' ἐξακολουθήσεως τῆς ἐπιθέσεως ἐφ' ὀλοκλήρου τῆς μεταξύ τῶν δύο ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν ζώνης, πρὸς ὀλοκλήρωσιν τῆς Μόροβας με ἄξονα ἐπιθέσεως Μπαμπάν—Κορυτσά.

Τὴν 5ην Νοεμβρίου, τὸ ΓΣ διέταξε ⁽²⁾ τὸ ΤΣΔΜ ὅπως τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἐξασκήσῃ τὴν μεγίστην δυνατὴν πίεσιν ταχέως καὶ ἀσφαλῶς με ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τῶν ἐπιχειρήσεων τὴν κατάληψιν τῆς Κορυτσᾶς. Κατόπιν ταύτης, τὸ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α. Σελ. 10.

(2) Παράρτημα 37.

ΤΣΔΜ ἐγνώρισε ⁽¹⁾ τὴν 6ην Νοεμβρίου εἰς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ τὰ τῆς νέας ἀποστολῆς του καὶ τὴν ἀνάγκην ταχυτέρας ἀναλήψεως ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς ὀλοκλήρωσιν τῆς Σούχα Γκόρα (χερσονήσου Πυξοῦ) καὶ τῆς Μόροβας. Ἐν συνεχείᾳ ἐζήτει ἀπὸ τοῦ Γ' Σῶμα Στρατοῦ νὰ καθορίσῃ τοὺς χρόνους ἐπιθέσεως κατὰ Σούχα Γκόρας καὶ κατὰ Μόροβας καὶ νὰ μελετήσῃ τὰ ἐξηρητημένα ἐκ τῶν ἐπιχειρήσεων τούτων προβλήματα ἀπαιτουμένων πυρομαχικῶν καὶ ὀργανώσεως τοῦ ὁδικοῦ δικτύου καὶ ἀντιαεροπορικῆς ἀμύνης.

Κατὰ τὴν 7ην καὶ 8ην Νοεμβρίου διεξήχθησαν συνεχεῖς τηλεφωνικαὶ συνεννοήσεις μεταξὺ τοῦ ΤΣΔΜ, τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ ΓΣ ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων.

213. Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, κατόπιν τῆς ἀνατεθείσης αὐτῷ ἐντολῆς περὶ ἐνεργείας ἐπιθετικῆς ἐπιχειρήσεως πρὸς κατάληψιν τοῦ κόμβου Κορυτσᾶς, ἀπεφάσισε ⁽²⁾ νὰ ἐκδηλώσῃ τὴν κυρίαν του προσπάθειαν πρὸς κατάληψιν τῆς τοποθεσίας Μόροβα—Ἰβάν ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ του. Κατόπιν τούτου, διέταξεν ἀπὸ τῆς 4ης Νοεμβρίου ἵνα τὰ πρὸς Φλώριναν προσηματολισμένα τμήματα τῆς Χ Μεραρχίας, Γ' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ τοῦ 4ου Τάγματος Πολυβόλων Κινήσεως, ἀλλάσσοντα κατεύθυνσιν, ἀχθῶσι δι' Ἀμυνταίου καὶ Καστοριάς πρὸς τὴν περιοχὴν Νεστορίου. Ἐπίσης διέταξεν ὅπως τὰ σιδηροδρομικῶς μεταφερόμενα τμήματα ἀποβιβασθῶσιν εἰς Ἀμύνταιον ἀντὶ τῆς Φλωρίνης, ἐπανεπιβιβάσαν τὰ εἰς Φλώριναν ἀποβιβασθέντα τοιαῦτα τοῦ 30οῦ Συντάγματος Πεζικοῦ. Τὰ ὑπόλοιπα τμήματα τοῦ Σ' Συντάγματος Βαρέος Πυροβολικοῦ καὶ μίαν μοῖραν πεδινοῦ πυροβολικοῦ κατηύθυνε πρὸς Καστοριάν—Ἱεροπηγὴν, διαθέσαν τὴν ἀπομένουσαν πυροβολαρχίαν μετὰ τῆς διοικήσεως τῆς μοίρας εἰς τὴν XV Μεραρχίαν ⁽³⁾.

Τὸ ἀφίχθῃν 2ον Τάγμα Πολυβόλων Θέσεως, διετέθη ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ εἰς τὴν XV Μεραρχίαν ἵνα χρησιμοποιήσῃ τοῦτο διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς τοποθεσίας ΙΒα. Αὕτη ἐξασφαλιζομένη διὰ τοῦ ἀνω τάγματος, τῶν σκυροδέτων πολυβολείων καὶ τῆς συνδρομῆς τοῦ 4ου Τάγματος Πολυβόλων Θέσεως, ἐπέτρεψε τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν κατεχόντων ταύτην ταγμάτων πεζικοῦ, ἅτινα κατέστησαν οὕτω διαθέσιμα ⁽³⁾.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ διοικητὴς τοῦ Σώματος Στρατοῦ, μελετήσας τὰ πλεονεκτήματα τῆς συγχρόνου ἢ διαδοχικῆς ἐπιθέσεως ἐκ τῶν δύο κεράτων τῆς διατάξεώς του, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐπιτεθῇ ταυτοχρόνως, τὴν 11ην Νοεμβρίου, ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ μετώπου του.

Τὸν σταθμὸν διοικήσεώς του μετεκίνησεν εἰς τὸ παρὰ τὴν Καστοριάν χωρίον Βασιλειάδα.

214. Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, ἐξέδωκε τὴν 7ην Νοεμβρίου τὴν ὑπ' ἀριθμὸν 1 διαταγὴν ἐπιχειρήσεων, τῆς ὁποίας αἱ κύριαι γραμμαὶ εἶχον ὡς ἑξῆς ⁽⁴⁾ :

« 1 δ έ α έ ν ε ρ γ ε ί α ς : Μ ε ἀ ρ χ ι κ ή ν δ ι ά τ α ξ ι ν ε δ ν ο ο ὕ σ α ν τ ὸ ν α ἰ φ ν ι - δ ι α σ μ ὸ ν καὶ ἐ π ι τ ρ έ π ο υ σ α ν ν ᾶ θ ρ α υ σ θ ή ἢ ὑ π ε ρ κ ρ ε α σ θ ή π ᾶ σ α ἐ χ θ ρ ι κ ή ἀ ν τ ἱ - σ τ α σ ι ς , ἐ π ἰ θ ε σ ι ς ἄ ν ε υ π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ς π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ὗ π ρ ὸ ς π ε ρ ἰ σ χ ε σ ι ν ἀ π ὸ Β ο ρ ρ ᾶ καὶ Ν ὅ τ ο υ τοῦ ὀ ρ ε ι ν ο ὗ κ ὴ μ β ο υ Μ ὀ ρ ο β α ς καὶ κα τ ᾶ λ η ψ ι ν τοῦ κ ὴ μ β ο υ σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ῶ ν Κ ο ρ υ τ σ ᾶ ς καὶ Τ σ α γ κ ὸ ν ἰ ἐ π ἰ τ ῶ ν κα τ ε υ θ ῦ ν σ ε ω ν :

1) Ν ε σ τ ὴ ρ ι ο ν — Ν τ ᾶ ρ ζ ᾶ — Κ ο ρ υ τ σ ᾶ ὑ π ὸ τ ῆ ς Χ Μ ε ρ α ρ χ ί α ς .

2) Σ ᾶ λ λ — Σ β έ τ ι Ἀ τ α ν ᾶ ς — Κ ο ρ υ τ σ ᾶ ὑ π ὸ τ ῆ ς Ι Χ Μ ε ρ α ρ χ ί α ς .

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α. Σελ. 11.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/Α/Β Σελ. 28.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/Α/Β Σελ. 25.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/Α/Β. Σελ. 31—36.

3) Πυξός—Ἰβάν—Κορυτσά ὑπὸ τῆς XV Μεραρχίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

X Μεραρχία: Ἐνεργοῦσα αἰφνιδιαστικῶς καὶ μετὰ μεγάλης τόλμης καὶ ταχύτητος καὶ ἄνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ ἐν τῇ κατευθύνσει Νεστορίου—Ντάρζα—Δρένοβα, νὰ ἐπιζητήσῃ τὴν ταχίστην κατάληψιν τῶν δυτικῶς Ντάρζα διαβάσεων τῆς κορυφογραμμῆς, ἐξασφαλίζοντων τῶν κόμβων Πρόπας—Λόττο—1878 καὶ τῶν νοτίως τούτων διαβάσεων. Τούτου, ἐπιτευχθησομένου, ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ ὠθήσῃ ἰσχυρὸν ἀπόσπασμα πρὸς Μπομπόστιτσαν ἐπὶ τῷ σκοπῷ καταλήψεως ταύτης, ἀφ' ἑτέρου δὲ καὶ συγχρόνως νὰ ὠθήσῃ ἀπόσπασμα καὶ πρὸς Βορρᾶν κατὰ τὸν ἄξονα τῆς κορυφογραμμῆς Μόροβας, πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς κοιλάδος τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ. Καθ' ὅλην τὴν ἐνέργειαν ταύτην θὰ κατέχῃ σταθερῶς τὸν ὄγκον Κιάφα—Σούφλικας καὶ τὰς διαβάσεις νοτίως Γκούμπελ.

Δεξιὸν ὄριον ἐνεργείας: Κορυτσά (εἰς τὴν IX Μεραρχίαν)—Σάλλ—Κομνηνάδες—Πεντάβρονσος.

Ἀριστερόν ὄριον: Κοτύλη (X Μεραρχία)—Ἀετομηλίτσα—Γράμμος—Κοπέτσι.

IX Μεραρχία: Αὕτη, ἐπιτιθεμένη διὰ δυνάμεως τεσσάρων ταγμάτων ἐν τῇ κατευθύνσει 1024—Σάλλ—Σβέτι Ἀτανὰς ἄνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ καὶ προωθοῦσα τὸ ἀριστερόν της πρὸς ὑποβοήθησιν τῆς X Μεραρχίας καὶ ἐν διαρκεῖ συνδέσμῳ μετ' αὐτῆς, νὰ καταλάβῃ τὴν κορυφογραμμὴν Μόροβας, ὑποβοηθοῦσα τὴν ἐνέργειαν τῆς X Μεραρχίας πρὸς κατάληψιν ὑπὸ ταύτης τῶν ὑψωμάτων 1259—Πρόπας, κλιμακοῦσα τὸ δεξιὸν της κατὰ βάθος εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀναγκάσῃ τὸν ἐχθρὸν νὰ ἀλλάξῃ μέτωπον πρὸς νοτιοδυμάς.

XV Μεραρχία: Ἡ μεραρχία, ἐπιτιθεμένη αἰφνιδιαστικῶς καὶ ἄνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ μετὰ μεγάλης τόλμης καὶ ταχύτητος ἐν τῇ κατευθύνσει Πυξός—Ἰβάν—Ζεμλάκ—Κορυτσά νὰ καταλάβῃ τὴν γραμμὴν Τσέρνικ—Λέσκα—Ἰβάν. Αὕτη δέον νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψιν της ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσῃ ἐχθρικὰ ἄρματα ἐκ τῆς κατευθύνσεως τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ καὶ ἐκ τῆς κατευθύνσεως Τσενόφσκα.

Ὅρια ζωνῶν μεταξὺ IX καὶ XV Μεραρχιῶν: Μοῦτσι—Σαμοβίτσα Γκρέκα (εἰς τὴν XV Μεραρχίαν)—Τριγωνομετρικὸν Σμαρδέσι—Βισότσιστα—Κιούτς (IX Μεραρχία)—Κράτσε 1402—Πλιάσα (IX Μεραρχία).

Ὡρα ἐπιθέσεως ἡ 0630.

215. Αἱ ἀνωτέρω ἀποφάσεις τοῦ σώματος στρατοῦ, ἐνῶ ἐγένοντο ἀποδεκταὶ ὑπὸ τοῦ ΓΣ, δὲν εὔρον τὴν αὐτὴν ἀπήχησιν καὶ παρὰ τῷ ΤΣΔΜ.

Τὸ ΤΣΔΜ ἔκρινε παρακεκινδυνευμένην τὴν ὑπὸ τοῦ σώματος στρατοῦ ἀνάληψιν τῆς ἐπιθέσεως, καὶ ἐπεμβάν, διέταξε νὰ μὴ ἐκδοθῶσι διαταγαὶ διὰ τὴν ἐπιχείρησιν ἐν ἀναμονῇ διαταγῶν του. Εἰς τὸν σταθμὸν διοικήσεως τοῦ σώματος στρατοῦ ἀπεστάλη ἐπιτελὴς τοῦ ΤΣΔΜ, ὅστις ἔθεσεν ὑπὸ μελέτην τὸ ζήτημα τῆς δυνατότητος τῆς ἐκδηλώσεως τῆς ἐπιθέσεως καὶ ὑπέμνησε τὴν εὐθύνην ἐκπληρώσεως τῆς κυρίας ἀποστολῆς τοῦ σώματος στρατοῦ, συνισταμένης εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς τοποθεσίας ΙΒα καὶ τῆς ἀνάγκης διατηρήσεως ἀθίκτων δυνάμεων ἐπαρκῶν διὰ τὴν ἀμυνάν της καὶ ἐγκατεστημένων ἐπὶ ταύτης, μὲ προσηρ-

μοσμένον πλήρες σχέδιον τούλάχιστον πυρῶν Πεζικοῦ. Προέβαλεν ἐν τῇ συζητήσῃ τὸ ἀνέτοιμον τῆς προπαρασκευῆς καθ' ὅσον δὲν εἶχε μεταφερθῇ εἰς τὰς προωθημένας ἀποθήκας καὶ ὄρχους τὸ σύνολον τῶν τριῶν μονάδων πυρὸς πυρομαχικῶν, ὅς τὸ σῶμα στρατοῦ ἐζήτησε διὰ τὴν ἐπίθεσίν του.

Τὸ σῶμα στρατοῦ ἀνέπτυξε τὰς ἀντιλήψεις του καὶ ἐτόνισεν ὅτι ἡ κατοχὴ τῆς τοποθεσίας ΙΒα ἐξασφαλίζεται εἰς μὲν τὸν τομέα τῆς XV Μεραρχίας διὰ τῶν δύο ταγματῶν πολυβόλων θέσεως, εἰς δὲ τὸν τομέα τῆς ΙΧ Μεραρχίας διὰ τῆς ἐπὶ τόπου παραμονῆς μεγάλου μέρους τῆς δυνάμεώς της, διότι ἡ ἐπίθεσις ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ προεβλέπετο νὰ γίνῃ διὰ συμμετοχῆς μέρους μόνον τῶν δυνάμεων πεζικοῦ τῆς ΙΧ Μεραρχίας, διατιθεμένης πρὸς τοῦτο τῆς Χ Μεραρχίας ἐνίσχυομένης. Ὑπέμνησεν ἐπίσης τὴν ἀνάγκην τῆς ταχείας ἐκδηλώσεως, ἵνα προληφθῇ ἐνίσχυσις τοῦ ἐχθροῦ καὶ τελικῶς ἐξέφρασε τὴν πεποίθησιν διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἐπιχειρήσεως, μὴ θεωροῦν σοβαράν ἔλλειψιν τὴν μὴ προσυγκέντρωσιν τοῦ συνόλου τῶν προϋπολογισθέντων διὰ τὴν ἐπίθεσιν πυρομαχικῶν, ἀφοῦ ταῦτα δὲν ἐπρόκειτο νὰ καταναλωθῶσιν εἰς μίαν ἡμέραν, ἀλλὰ διαδοχικῶς. Ἐν τῷ μεταξὺ, μὲ τὴν ὑπάρχουσαν ἐπάρκειαν, διὰ τὴν περίοδον ταύτην, μεταφορικῶν μέσων θὰ συνετελεῖτο ἐγκαίρως καὶ ἀσφαλῶς ἡ συγκέντρωσις τούτων ⁽¹⁾. Ἀλλὰ τὸ ΤΣΔΜ δὲν ἐπίεσθη.

Ἡ ἐπέμβασις τοῦ ΤΣΔΜ ἐπέφερε τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐπιθέσεως. Ἐπὶ τῇ προόψει ὅτι βραδύτερον θὰ ἐξεδηλοῦτο ἡ ἐπίθεσις, τὸ σῶμα στρατοῦ προέβη εἰς τὴν ἐνημέρωσιν τῶν διοικήσεων τῶν Χ καὶ ΙΧ Μεραρχιῶν καὶ τῶν προβλεπομένων διοικήσεων τῶν συγκροτημάτων ἐπιθέσεως, περὶ τοῦ ἐλιγμοῦ τούτου καὶ τῶν ἐνεργειῶν ἐκάστου συγκροτήματος πρὸς ἐπίτευξιν τῶν προθέσεων του.

Τὸ ΤΣΔΜ ἐζήτησεν ἀκολούθως ἐγγραφον πρότασιν τοῦ σώματος στρατοῦ περὶ τῆς δυνατότητος, καὶ τοῦ χρόνου ἀναλήψεως ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν ὑπὸ τούτου ⁽²⁾.

216. Τὴν 8ην Νοεμβρίου, τὸ ΓΣ διὰ διαταγῆς του ⁽³⁾ ἐπαφίεται εἰς τὴν κρίσιν τοῦ ΤΣΔΜ ὅπως καθορίσῃ τὴν ἡμερομηνίαν ἐκδηλώσεως τῆς κατὰ τῆς Μόροβας ἐπιθετικῆς ἐνεργείας. Συνιστᾶτο δὲ ὅπως αὕτη ἐκδηλωθῇ ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτερον, δεδομένου ὅτι κατὰ τὰς ὑπαρχούσας πληροφορίας ὁ ἐχθρὸς ἠδύνατο ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ἐνισχυθῇ.

Τὸ ΤΣΔΜ κοινοποιεῖ ⁽⁴⁾ τὴν 10ην Νοεμβρίου διὰ διαταγῆς του πρὸς τὰ Β' καὶ Γ' Σώματα Στρατοῦ τὴν κατὰ τὴν γνώμην του ἐκτίμησιν τῆς στρατιωτικῆς καταστάσεως τοῦ τομέως του.

Ἐκ τῆς ἐκτιμήσεως ταύτης, ἐξήγετο τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ εἶχε μὲν τὴν δυνατότητα νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν τοποθεσίαν ΙΒα ἀπὸ τοῦ Γράμμου μέχρι τοῦ Σμόλικα καὶ νὰ ἀναλάβῃ ἐπιθετικὰς ἀποστολὰς τοπικῆς σημασίας, οὐχὶ ὅμως καὶ τοιαύτην διὰ τὴν ἀνάληψιν ἐπιθετικῶν ἀποστολῶν εὐρυτέρας κλίμακος. Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, δεδομένου ὅτι δὲν εἶχον συγκεντρωθῇ ἀκόμη τὰ αἰτηθέντα ὑπὸ τούτου συμπληρωματικὰ μέσα, δὲν ἦτο καὶ τοῦτο εἰς θέσιν νὰ ἀναλάβῃ ἐπιθετικὴν δρᾶσιν εὐρείας κλίμακος. Συνεπῶς, λόγῳ τῶν ἀνωτέρω, τὸ ΤΣΔΜ δὲν ἦτο ἀκόμη εἰς θέσιν νὰ ὀρίσῃ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς κατὰ τῆς Μόροβας ἐπιθέσεως, ἀποκλείον τὴν δυνατότητα ἀναλήψεως ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν εὐρείας κλίμακος, φρονούν ὅτι ἀνευ ἐπαρκῶν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/Α/3. Σελ. 29—30.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 647/Α/3. Σελ. 30.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/72.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/Α. Σελ. 13.

μέσων ἢ ἐπιχειρήσεις δὲν θὰ ἡδύνατο νὰ ἐξελιχθῇ καὶ εἰς ἐκμετάλλευσιν τῆς ἐπιτυχίας, ὅποτε θὰ ἐλάμβανε τὸν χαρακτήρα εὐρέος τοπικοῦ ἐγχειρήματος.

Τὴν 11ην Νοεμβρίου, τὸ ΤΣΔΜ ἀπέσπασε τὴν ΧΙ Μεραρχίαν ἐκ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ ἤρξατο νὰ συγκεντρῶνῃ ταύτην, προκειμένου καὶ αὕτη νὰ συμμετάσχη τῶν κατὰ τῆς Μόροβας ἐπιχειρήσεων εἰς τὴν περιοχὴν Νεστόριον—Δαμασκηινά. Τρία τάγματα καὶ δύο μοῖραι ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῆς μεραρχίας παρέμειναν εἰς Σαμαρίναν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ (1).

217. Τὸ ΓΣ, ἐπειγόμενον νὰ ἐπισπεύσῃ τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ πρὸς Κορυτσάν, παρὰ τὴν ἐπὶ τούτου ἀντίθετον γνώμην τοῦ ΤΣΔΜ, ἀπέστειλεν εἰς τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἐπιτελῇ τοῦ ΙΙΙ Γραφείου του διὰ νὰ πληροφορηθῇ λεπτομερέστερον τὰς ἀντιλήψεις, τόσον τοῦ ΤΣΔΜ, ὅσον καὶ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἅς καὶ νὰ μεταβιβάσῃ εἰς τὸ ΓΣ.

Εἰς τὸν ἐπιτελῇ τοῦτον, ἀφικθέντα τὴν 10ην Νοεμβρίου εἰς τὸν ἐν Κοζάνῃ σταθμὸν διοικήσεως τοῦ ΤΣΔΜ, ἀνεπτύχθησαν ὑπὸ τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς αἱ κάτωθι ἀπόψεις σχετικῶς μὲ τὴν ἡμερομηνίαν ἐκδηλώσεως τῆς κατὰ Μόροβας ἐπιθετικῆς ἐνεργείας (1).

1ον. Διὰ τοῦ σχεδίου ἐνεργείας τῆς 8ης Ὀκτωβρίου εἶχε προβλεφθῇ ὅτι ἡ ἐπιχειρήσις κατὰ τῆς Μόροβας καὶ τῆς Κορυτσᾶς θὰ ἐνηργεῖτο μὲ δύο σώματα στρατοῦ τὰ Β' καὶ Γ'. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἐμπλακὲν εἰς Πίνδον δὲν ἦτο δυνατόν πλέον νὰ χρησιμοποιηθῇ διὰ τὴν ἐπιχειρήσιν τῆς Κορυτσᾶς.

2ον. Ὁ ἐχθρὸς διέθετεν ἐπὶ τῆς τοποθεσίας τῆς Μόροβας τὰς μεραρχίας Πάρμα, Βενέτσια καὶ Πιεμόντε.

3ον. Ἡ ἐπίθεσις τῶν τριῶν μεραρχιῶν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ ἐναντίον ἰσαριθμῶν ἐχθρικῶν μεραρχιῶν πιθανὸν νὰ ἀπεκόμιζε μίαν τακτικὴν ἐπιτυχίαν, δὲν θὰ ἦγεν ὅμως εἰς στρατηγικά ἀποτελέσματα.

4ον. Ἡ ἡμερομηνία τῆς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας πρὸς Μόροβαν, δεόν νὰ ὀρισθῇ διὰ τὴν 18ην ἢ 19ην Νοεμβρίου, ἵνα καταστῇ δυνατόν νὰ μετάσχουν εἰς ταύτην ἡ ΧΙΙΙ Μεραρχία μετακινουμένη ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως ἀπὸ 3 Νοεμβρίου, ἡ ΧVΙΙ σχηματιζομένη εἰς Θεσσαλονίκην καὶ ἡ ΧΙ δυναμένη ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας νὰ ἀποσυρθῇ ἐκ τοῦ Τομέως τῆς Πίνδου.

5ον. Μὲ τὰς ἀνωτέρω δυνάμεις, ἡ ἐπιθετικὴ ἐνέργεια θὰ εἶχεν ἱκανὴν ἰσχύιν ὅπως ἀποκομίσῃ ἀμέσως τὴν τακτικὴν ἐπιτυχίαν καὶ διαθέσῃ συγχρόνως μέσα πρὸς στρατηγικὴν ἐκμετάλλευσιν.

Μετὰ τὴν ἐκθεσιν ταύτην τῶν ἀπόψεων τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ ΤΣΔΜ, ὁ ἐπιτελὴς τοῦ ΓΣ μετέβη εἰς τὸ στρατηγεῖον τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ διὰ νὰ γνωρίσῃ καὶ τούτου τὰς ἀντιλήψεις. Κατὰ τὴν ἐπαφὴν ταύτην, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἐγνώρισεν εἰς αὐτὸν ὅτι τοῦτο ἦτο ἔτοιμον πρὸς ἀμεσον ἀνάληψιν τῶν ἐν λόγῳ ἐπιχειρήσεων.

Ἐπανελθὼν εἰς τὸν σταθμὸν διοικήσεως τοῦ ΤΣΔΜ ἀνεκοίνωσεν εἰς τοῦτο τὰς ἀντιλήψεις τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ. Κατόπιν κοινῆς συμφωνίας τοῦ διοικητοῦ τοῦ ΤΣΔΜ καὶ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, καθωρίσθη ὡς ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῆς ἐπιθέσεως ἡ 14 Νοεμβρίου, παρὰ τὴν ἀντίθετον γνώμην τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ ΤΣΔΜ, προτείνοντος ὡς τοιαύτην μετὰ τὴν 20ὴν Νοεμβρίου. Ὅμως, ὁ διοικητὴς τοῦ ΤΣΔΜ, ἔθεσεν ὡς ὅρον τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ διὰ δύο εἰσέτι μεραρχιών, τῶν ΧΙ καὶ ΧΙΙΙ, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς δεῦτερον κλιμάκιον τούτου.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 643/Α/2β. Σελ. 79.

Ὁ ἐπιτελὴς τοῦ ΓΣ, ἐπιστρέψας εἰς τοῦτο τὸ ἑσπέρας τῆς 11ης Νοεμβρίου, ἀνέφερε τὰς ἀντιλήψεις τῶν διοικητῶν τοῦ ΤΣΔΜ καὶ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ ἐπιτελάρχου τοῦ ΤΣΔΜ.

Τὸ ΓΣ, μετὰ τὴν ἔκθεσιν τοῦ ὡς ἄνω ἐπιτελοῦς, ἀποδεχθὲν τὰς προτάσεις τῶν διοικητῶν τοῦ ΤΣΔΜ καὶ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ὥρισεν ⁽¹⁾ ὡς ἡμερομηνίαν ἐνάρξεως τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων διὰ τῆς ἀπὸ 11ης Νοεμβρίου διαταγῆς του τὴν 14ην Νοεμβρίου καὶ ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς τὴν XIII Μεραρχίαν, μὲ τὸν περιορισμὸν ὅτι ἡδύνατο νὰ διαθέσῃ μόνον τὸ πυροβολικὸν οὐχὶ δὲ καὶ τὸ πεζικὸν ταύτης, τὸ ὁποῖον θὰ ἐκρησιμοποιεῖτο κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἀρχιστρατήγου ⁽²⁾.

Τὸν καθορισμὸν ὑπὸ τοῦ ΓΣ ὡς ἡμερομηνίας ἐπιθέσεως τῆς 14ης Νοεμβρίου, ἐπέβαλλον καὶ αἱ πληροφορίες τὰς ὁποίας εἶχε περὶ προωθήσεως εἰς τὸν Τομέα Κορυτσαῖς Ἰταλικῶν ἐνισχύσεων ὡς καὶ αἱ ἐν γένει δυνατότητες τοῦ ἐχθροῦ. Τὸ ΓΣ εἶχε τὴν ἀντίληψιν ὅτι ἡ ταχύτης ἐν τῇ ἐκδηλώσει τῆς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας ἦτο εἰς ἕκ τῶν κυρίων ὁρῶν τῆς ἐπιτυχίας. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἦτο τῆς γνώμης νὰ ἐκδηλωθῇ ἡ ἐπίθεσις τὸ ταχύτερον δυνατόν, ὅταν αἱ ἀπολύτως ἀπαραίτητοι δυνάμεις καὶ τὰ λοιπὰ μέσα θὰ ἦσαν ἐπὶ τόπου καὶ πρὶν ἢ ὁ ἀντίπαλος κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ 14 μέχρις 20 Νοεμβρίου, ἐνισχύετο, ὅπως ὑπῆρχον καὶ σχετικὰ ἐπίμονοι πληροφορίες.

Τὸ ΓΣ, εἰς τὰς ἀπὸ 12ης Νοεμβρίου ὁδηγίας του, καθώριζεν ὡς ἐξῆς τὴν ἀποστολὴν τοῦ ΤΣΔΜ διὰ τὰς κατὰ τῆς Μόροβας ἐπιχειρήσεις ⁽³⁾.

«... Ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ΤΣΔΜ αἱ δημιουργούμεναι συνθήκαι ἤθελον κριθῇ εὐνοϊκαί, θὰ ἐπιδιωχθῇ βαθύτερα προχώρησις μὲ σκοπὸν τὴν ἀποφραξίν τῶν ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Δυσμῶν πρὸς τὴν πεδιάδα τῆς Κορυτσαῖς ὁδεύσεων, ὅσον τὸ δυνατόν βαθύτερον, τοῦλάχιστον εἰς τὸ ὄρος τῆς λίμνης Μαλίκη καὶ ἐν συνεχείᾳ (νοτιοδυτικῶς) εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐκ τῶν ὁρέων ἐξόδων των...»

Τὴν 13ην Νοεμβρίου, διὰ διαταγῆς τοῦ ΓΣ ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΔΜ ἡ XIII Μεραρχία ἄνευ περιορισμῶν ⁽⁴⁾.

218. Κατὰ τὸ πρῶτον δεκαήμερον τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου, κατόπιν τῆς εὐνοϊκῆς τροπῆς ἣν ἤρχισαν νὰ λαμβάνουν αἱ ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν Ἑπείρον καὶ τὴν Πίνδον καὶ ἡ ἐπιτυχὴς διεξαγωγή τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ τῆς στρατηγικῆς συγκεντρώσεως, ἐτέθη ἐν τῷ Γενικῷ Στρατηγείῳ καὶ ἐξητάζετο, ἐν ᾧ καὶ τῶν δυσχερειῶν ἐφοδιασμοῦ κατὰ τὴν χειμερινὴν περίοδον, τὸ πρόβλημα τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς καταλληλοτέρας γραμμῆς, ἡ κατάληψις τῆς ὁποίας θὰ ἐπέτρεπε τὴν διαχειρίανσιν τῶν στρατευμάτων καὶ τὸν εὐχερέστερον ἐφοδιασμὸν των.

Εἰς τὴν ἔκθεσιν τοῦ Γραφείου Ἐπιχειρήσεων τοῦ ΓΣ, ἀναγράφεται ἐπὶ λέξει ὅτι οἱ κατωτέρω ἡθικοὶ καὶ ὕλικοι παράγοντες ἠῦρυνον τὰς βλέψεις τοῦ ΓΣ διὰ τὴν διαχείμανσιν ⁽⁵⁾.

«Αἱ ἐπιτυχίαι τῆς πρώτης περιόδου τοῦ πολέμου, τόσον ἐν Ἑπείρῳ, ἔνθα οὐδὲν οὐσιαστικῶς ἐπέτυχεν ὁ ἀντίπαλος, ὅσον καὶ ἐν τῇ Πίνδῳ, ἔνθα οὐ μόνον ἀνεχαιτίσθη ἡ εἰσβολή του, ἀλλὰ καὶ συνετρίβησαν αἱ δυνάμεις του, ὅσον τέλος καὶ ἐν τῇ Βορειοδυτικῇ Μακεδονίᾳ, ἔνθα αἱ ἀναληφθεῖσαι τοπικαὶ ἐπιθετικαὶ ἐνέερ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/83.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/83.

(3) Παράρτημα 38.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/97.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 622/Α/1. Σελ. 48—50.

γειαί ἐστέφθησαν ὑπὸ ἐπιτυχίας. Τὸ ἐκ τῶν ἐπιτυχιῶν τούτων ἀναπτειρωμένον ἡθικὸν τῶν στρατευμάτων μας, ἢ κατ' οὐσίαν μηδαμινὴ ἐπίδρασις τῆς ἀεροπορικῆς δράσεως ἐπὶ τῶν μεταφορῶν μας καὶ τῆς συγκεντρώσεώς μας, ἢ περιορισμένη ἐπίδρασις τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν ἐπὶ τοῦ μετώπου καὶ ἢ μὴ κάμψις τοῦ ἡθικοῦ τῶν ὁπλιτῶν τοῦ μετώπου ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων καὶ τέλος τὰ μηδαμινὰ ἀποτελέσματα τῶν μηχανοκινήτων μέσων τοῦ ἐχθροῦ ἠῤῥηναν τὰς βλέψεις τοῦ ΓΣ.

Ἐν τῷ Γενικῷ Στατηγείῳ ἐξητάσθησαν αἱ κάτωθι λύσεις :

Ὡς πρώτη λύσις ἐτέθη ὅπως τὰ στρατεύματα παραμείνωσι προσωρινῶς ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ΙΒα, εὐθὺς δὲ ὡς αἱ καιρικαὶ συνθήκαι δὲν θὰ ἐπέτρεπον τὴν ἐπ' αὐτῆς παραμονὴν των, περιορισμένον μέρος τούτων θὰ ἐγκαθίστατο εἰς τὰ ἀνατολικῶς τῆς τοποθεσίας ταύτης χωρία, εἰς ἃ ἐγκαίρως θὰ εἶχον σχηματισθῇ ἀποθέματα τροφίμων, μὲ ἀποστολὴν τὴν ἀπόφραξιν τῶν διαβάσεων. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν δυνάμεων θὰ ἀπεσύρετο ἀνατολικῶς τῶν μεγάλων ὄρειων ὄγκων πρὸς διαχείμανσιν. Ἡ λύσις αὕτη εἶχε τὸ μειονέκτημα ὅτι ἐγκατέλειπε τὴν τοποθεσίαν ΙΒα εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἐχθροῦ. Ἀλπινισταὶ ἡδύναντο νὰ ἐγκατασταθῶσιν ἐπ' αὐτῆς ἀνεφοδιαζόμενοι. Ὅταν αἱ καιρικαὶ συνθήκαι θὰ ἐπέτρεπον τὴν ἐπανάληψιν τῶν ἐπιχειρήσεων, θὰ ἔδει νὰ καταβληθῶσι νέαι προσπάθειαι διὰ τὴν ἀνακατάληψιν τῆς. Ἡ λύσις αὕτη ἀπερρίφθη ἀμέσως.

Δευτέρα λύσις προετάθη ἡ ἀποκατάστασις τῆς παλαιᾶς γραμμῆς ΙΒα, ἐξασφάλισις ταύτης διὰ τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν ἀναγκαιουσῶν δυνάμεων εἰς τὰ δυτικῶς ταύτης χωρία τῆς κοιλάδος Σαρανταπόρου, ἐφοδιασμὸς τούτων κατὰ τὸν χειμῶνα, ἀφ' ἑνὸς μὲν δι' ἀποθεμάτων συγκροτουμένων ἐγκαίρως, ἀφ' ἑτέρου δέ, ἐὰν καθίστατο τοῦτο ἐφικτόν, διὰ τῆς ὁδοῦ Μπουραζάνι—Κόνιτσα. Ἀποχώρησις τῶν λοιπῶν δυνάμεων ἀνατολικῶς τοῦ ὅλου ὄρειου ὄγκου διὰ τὴν διαχείμανσιν. Ἡ λύσις αὕτη προϋπέθετεν ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις ἐν Ἡπείρῳ ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐλευθέρᾳ χρησιμοποίησις τῆς ὁδοῦ Μπουραζάνι—Κόνιτσης, αἵτινες ἐπιχειρήσεις περιλαμβάνοντο εἰς τὰς προθέσεις τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.

Τρίτη λύσις ἐτέθη ἡ προώθησις τῆς διατάξεως τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων ἐτι δυτικώτερον, ὑπέρβασις πρὸς Δυσμὰς τοῦ ὅλου ὄρειου ὄγκου καὶ ἐξασφάλισις τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν δυνάμεων τούτων διὰ τῆς ἐλευθέρᾳ χρησιμοποίησεως τῆς ἐγκαρσίας ἀμαξιτῆς Κορυτσά—Ἐρσέκα—Μέρτζανη—Ἰωάννινα. Ἡ λύσις αὕτη παρουσίασε τὰς μεγαλύτερας εὐκολίας ἀπὸ ἀπόψεως ἀνεφοδιασμοῦ τῶν δυνάμεων, ἐξ ἄλλου δὲ ἡ ἀπόκτησις τῆς ἐλευθέρᾳ χρησιμοποίησεως τῆς ἐγκαρσίας ταύτης ἐξετιμᾶτο ὡς σημαντικὸν πλεονέκτημα διὰ τὴν μετακίνησιν δυνάμεων ἐκ τοῦ ἐνὸς τμήματος τοῦ μετώπου εἰς τὸ ἄλλο, μέχρι τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ ὁποίου τὸ ΓΣ θὰ διέθετεν πρὸς τὸν σκοπὸν τούτον τὴν μακρὰν ὁδὸν Κορυτσά—Καστοριά—Γρεβενά—Μούργκανι—Μέτσοβον—Ἰωάννινα—Ἐλαία.

Οἱ λόγοι οἱ ἀναφερόμενοι εἰς τὸ πρῶτον ἐδάφιον τῆς παρούσης παραγράφου προῦκάλεσαν τὴν προτίμησιν τῆς τελευταίας ταύτης λύσεως ὡς ἐπιδιωκτέου μεγίστου ὁρίου. Αἱ ὁδηγαί (1) τοῦ ΓΣ τῆς 12ης Νοεμβρίου πρὸς τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ καθόριζον ὡς σκοπὸν ὅτι αἱ ἀναληφθησόμεναι ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις δέον νὰ τείνουν πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς ἐλευθέρᾳ χρησιμοποίησεως (μέγιστον ὅριον) τῆς ἀρτηρίας Κορυτσᾶς—Ἐρσέκα—Μέρτζανη ἢ τοῦλάχιστον τῆς ἀπαγορεύσεως (ἐλάχιστον ὅριον) τῆς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐλευθέρᾳ χρησιμοποίησεως ταύτης, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἐλευθέραν ὑπὸ τῶν ἐλληνικῶν στρατευμάτων χρησιμοποίησιν τῆς ὁδοῦ Μπουραζάνι—Κόνιτσα. Πρὸς τοῦτο :

(1) Παράρτημα 38.

α) Τὸ ΤΣΔΜ, εὐθὺς μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὄγκου τῆς Μόροβας καὶ μόνον ἐφ' ὅσον, κατὰ τὴν κρίσιν του, αἱ δημιουργηθῆσόμεναι συνθῆκαι ἤθελον κριθῇ εὐνοϊκαί (δηλαδή ἐφ' ὅσον θὰ ἐπρόκειτο περὶ ἀπλῆς ἐκμεταλλεύσεως) καὶ κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΓΣ, θὰ ἐπεδίωκε βαθύτεραν προχώρησιν, μὲ σκοπὸν τὴν ἀπόφραξιν τῶν ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Δυσμῶν πρὸς τὴν πεδιάδα τῆς Κορυτσᾶς ὁδεύσεων ὅσον τὸ δυνατόν βαθύτερον, τοῦλάχιστον εἰς τὸ ὕψος Μαλίκι καὶ ἐν συνεχείᾳ (πρὸς νοτιοδυμᾶς) εἰς τὸ ὕψος τῆς ἐκ τῶν ὁρέων ἐξόδου των. Νοτιώτερον, τὸ ΤΣΔΜ θὰ ἐπεδίωκε νὰ φθάσῃ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν παρὰ τὴν Ἑρσέκαν ἢ τοῦλάχιστον νὰ θέσῃ ταύτην ὑπὸ τὰ πυρά του. Βαθύτερα ὥθησις δυνάμεων πρὸς δυσμᾶς θὰ διετάσσετο ἐφ' ὅσον αἱ δημιουργηθῆσόμεναι συνθῆκαι ἐκρίνοντο εὐνοϊκαί. Ἐτι νοτιώτερον, τὸ ΤΣΔΜ θὰ ἀπέβλεπεν εἰς τὴν κατάληψιν τοῦ Λεσκοβικίου, ἐφ' ὅσον θὰ εὐωδοῦντο αἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ δεξιοῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ.

β) Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ἐνεργοῦν ἐν τῇ κατευθύνσει Ἰωάννινα—Τεπελένι, θὰ ἀπέβλεπεν εἰς τὴν εὐρείαν κάλυψιν τῆς περιοχῆς Μέρτζανη, ἐν ἀδυναμίᾳ δὲ θὰ περιωρίζετο εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἐλευθέρως χρησιμοποιήσεως τῆς ὁδοῦ Χάνι Μπουραζάνι—Κόνιτσα.

Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὸ πρὸς Βουλγαρίαν Θέατρον, κατόπιν τῆς μειώσεως τῶν εἰς τοῦτο διὰ τοῦ ἀρχικοῦ Σχεδίου ΙΒα διατιθεμένων δυνάμεων, διετάχθη (1) ἡ ἀναπροσαρμογὴ τῆς διατάξεως, βραδύτερον δὲ εἰδοποιήθη τὸ ΤΣΔΜ περὶ ἐνδεχομένης περαιτέρω μείζονος ἔτι μειώσεως τῶν δυνάμεων του.

Ἡ εἰσὸδος τῆς Χ Μεραρχίας εἰς τὸν ἀγῶνα

(8 Νοεμβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου).

219. Τὴν 8ην Νοεμβρίου ἀφίχθη εἰς Νεστόριον τὸ στρατηγεῖον τῆς Χ Μεραρχίας, τῆς ὁποίας αἱ μονάδες ἤρχισαν ἀπὸ τῆς 4ης Νοεμβρίου νὰ συγκεντρώνωνται εἰς τὴν περιοχὴν τούτου, προκειμένου αὕτη νὰ λάβῃ μέρος εἰς τὰς ἐπικείμενας ἐπιθετικὰς ἐνεργείας τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Κορυτσᾶς.

Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 10ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία, μὲ διοικητὴν τὸν Ὑποστράτηγον Κίτσον Χρήστον, ἀναλαμβάνει ὑπευθύνως τὸν τομέα ταύτης εἰς τὴν ἀριστεράν (νοτίαν) πτέρυγα ἐπιθέσεως τῶν δυνάμεων τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ.

Ἡ ζώνη τῆς μεραρχίας εἶχεν ὡς βόρειον (δεξιόν) ὄριον τὴν γραμμὴν Πεντάβρυσον, Κομνηνάδες, Σάλ, ὕψωμα 1700 καὶ Κορυτσά (ἅπαντα εἰς τὴν ΙΧ Μεραρχίαν) καὶ ὡς νότιον (ἀριστερόν) τὴν γραμμὴν Δαμασκησιά, Κοτύλη, Ἀετομηλίτσα καὶ Γράμμος (ἅπαντα εἰς τὴν Χ Μεραρχίαν).

Ἄπαντα τὰ τμήματα τῆς ΙΧ Μεραρχίας, ἅτινα ἐστάθμευσον ἢ ἦσαν ἐγκατεστημένα εἰς τὴν ζώνην ταύτης, ἐτέθησαν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Χ Μεραρχίας, ἥτοι τὸ 27ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον Ι/27 Τάγμα), τὸ ΙΙ/51 Τάγμα τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου, τὰ ΙΙ/2 καὶ ΙΙΙ/53 Τάγματα, ὁ 2ος Λόχος τοῦ ΙΧα Συνοριακοῦ Τομέως καὶ ἡ ΙΧβ Μοῖρα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.

Ἡ μεραρχία συνεκρότησεν ἀπόσπασμα ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην τοῦ Ἱππικοῦ Ζουμπουλάκην Ἡρακλῆν ἐκ τῆς Γ' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἐκ τῶν ταγμάτων ΙΙΙ/51, ΙΙ/2 καὶ ΙΙΙ/53, ἐνὸς οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 65 καὶ τῆς ΙΧβ Μοῖρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ (μεῖον οὐλαμός).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/70.

Ἡ Γ' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως ἀφίχθη εἰς Νεστορίον τὴν 6ην Νοεμβρίου. Αὕτη ἀνεχώρησεν ἐκ Κιλκίς τὴν 2αν Νοεμβρίου, διανύσασα ἀπόστασιν μήκους 190 χιλιομέτρων διὰ συντόνων πορειῶν.

Ἡ συγκέντρωσις τῶν μαχίμων μονάδων τῆς Χ Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Νεστορίου συνεχίζεται καὶ τὴν 11ην. Ἡ διάταξις ταύτης, τὸ ἑσπέρας τῆς 11ης, εἶχεν ὡς ἑξῆς :

Σταθμὸς διοικήσεως εἰς Νεστορίον.

30ὸν Σύνταγμα (μεῖον II/30 Τάγμα) πλέον I/66 Τάγμα, ὅπερ διετέθη εἰς τὸ σύνταγμα ἀντὶ τοῦ II/30 Ταγματος, εἰς τὴν περιοχὴν Λειβαδότοπος.

65ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον II/65 Τάγμα) εἰς τὴν περιοχὴν Στενά, Νικολέρι καὶ Διποταμιά.

68ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον II/68 Τάγμα) εἰς Γιαννοχώρι.

Χον Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ (μεῖον IIας Μοίρας) εἰς τὴν περιοχὴν νοτιοδυτικῶς Γιαννοχώρι.

Γ' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως (μονὰς ἐνισχύσεως) εἰς τὴν περιοχὴν Φούσια.

II/50 Τάγμα (μονὰς ἐνισχύσεως) εἰς τὴν περιοχὴν Λειβαδοτόπου.

Μία ἀντιαεροπορικὴ πυροβολαρχία τῶν 20 καὶ ἡ IXα Μοῖρα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ διετέθησαν ἐπίσης εἰς τὴν μεραρχίαν ταύτην.

Ἡ διοίκησις τῶν τμημάτων τῆς προκαλύψεως ἐν τῷ καθορισθέντι τομεῖ τῆς μεραρχίας, ἀνετέθη ἀπὸ 11ης Νοεμβρίου εἰς τὸν Διοικητὴν Πεζικοῦ τῆς. Τὰ τμήματα ταῦτα ἦσαν :

Τὸ II/27 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Ἀλεβίτσα μὲ λόχον ἐπὶ Κουγιουβίτσα.

Ὁ 2ος Λόχος IXα Συνοριακοῦ τομέως εἰς τὴν περιοχὴν Ὀτορίτσε.

Τὸ ἀπόσπασμα Ζουμπουλάκη.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Διοικητοῦ Πεζικοῦ κατὰ τὴν ἀνάληψιν τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν τῆς μεραρχίας, συνίστατο εἰς τὸν συντονισμόν καὶ τὴν παρακολούθησιν τῆς δράσεως τῶν δύο ἀριστερῶν συγκροτημάτων ἐκ τῶν τεσσάρων τοιούτων τῆς μεραρχίας.

Τὴν 12ην Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία προπαρασκευάζεται διὰ τὴν διαταχθεῖσαν ἐπίθεσιν τῆς 14ης Νοεμβρίου, προωθοῦσα τὰς δυνάμεις τῆς, λαμβάνουσα τὴ ἐπιθετικὴν τῆς διάταξιν καὶ προβαίνουσα εἰς τὰς ἀναγκαίας ἀναγνωρίσεις τῆς ἐναντι τοῦ τομέως τῆς ἐχθρικῆς τοποθεσίας. Αἱ ἀναγνωρίσεις ὁμῶς αὗται, ἐκτελεσθεῖσαι ἐκ τοῦ παρατηρητηρίου Ἀλεβίτσα καὶ ὑπὸ δυσμενεῖς καιρικὰς συνθήκας, ὑπὸ χιόνα καὶ βροχὴν καὶ μὲ ὁρατότητα μικράν, δὲν ἐβοήθησαν τὴν διοίκησιν εἰς τὴν λήψιν τῶν ἀποφάσεών τῆς (1).

Ἡ προώθησις τοῦ πυροβολικοῦ διὰ τῶν ὀχημάτων του, δὲν κατέστη δυνατὴ πέραν τοῦ Νεστορίου, ὅπου ἀφέθησαν ἅπαντα τὰ ὀχήματα τοῦ πυροβολικοῦ καὶ γενικῶς τὰ τροχοφόρα τῶν μονάδων. Ἐκεῖθεν τοῦ Νεστορίου ἡ πορεία ἐγένετο μέσῳ χαραδρῶν ἐντὸς χιόνος καὶ ἰλὺος διὰ δυσδιακρίτων ἀτραπῶν καὶ ἐδυσχεραίνετο ἔτι μᾶλλον ἐκ τῶν δυσκολιῶν τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν μονάδων, ὧν ἡ σύνθεσις ἦτο μικτή.

Εἰς τὴν διάταξιν τῆς μεραρχίας ἐγένοντο μεταβολαὶ τινες. Τὸ II/50 Τάγμα, ἀφίχθὲν εἰς Ἅγιον Ζαχαρίαν, ὑπήχθη ὑπὸ τὸ Ἀπόσπασμα Ζουμπουλάκη.

Τὸ III/53 Τάγμα μετεκινήθη ἐκ Σταθμοῦ Χωροφυλακῆς εἰς Σκάλαν.

Τὰ II/51 καὶ II/2 Ταγματα ἔπαυσαν ἐξαρτώμενα ἀπὸ τὸ Ἀπόσπασμα Ζουμπουλάκη καὶ ὑπήχθησαν εἰς τὴν μεραρχίαν.

Ἡ μεραρχία, βάσει τῆς διαταγῆς ἐπιχειρήσεων τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 697/A/2. Σελ. 5.

ἔξεδωκεν ἀπὸ 9ης Νοεμβρίου τὴν διαταγὴν ἐπιχειρήσεών της, ἥς αἱ γενικαὶ γραμμαὶ εἶχον ὡς ἑξῆς ⁽¹⁾ :

Τὸ 1ον Συγκρότημα ἐκ τῶν 65ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον II/65 Τάγμα) καὶ τῆς IX Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἐπιτιθέμενον ἐν τῇ κατευθύνσει Βόζιγκραδ, 1259, Πρόπα καὶ Σβέτι Ἀτανάς, θὰ καταλάβῃ ἀρχικῶς μὲν τὸ ὑψωμα 1259, ἀκολουθῶν δὲ τὸ ὑψωμα Πρόπας. Μεθ' ὃ, ἀγκιστρούμενον ἰσχυρῶς πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ ὑψώματος Πρόπας, θὰ κινήθῃ ἐν τῇ κατευθύνσει Πρόπας, Σβέτι Ἀτανάς, κορυφὴ Μόραβας καὶ θὰ ἐπιζητήσῃ τὴν ταχεῖαν προώθησίν του πρὸς ὑπερκέρασιν τῶν πρὸ τοῦ μετώπου τῆς IX Μεραρχίας ἐχθρικῶν δυνάμεων.

Τὸ 2ον Συγκρότημα ἐκ τοῦ 30οῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τριῶν πυροβολαρχιῶν τοῦ Χ Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἦτοι τὰ I/30, III/30, I/66 Τάγματα καὶ 1η, 2α, 5η πυροβολαρχίαι, ἐπιτιθέμενον ἐν τῇ κατευθύνσει Γκλαμπάτσι, Ἀρζα, Λότο, 1570, 1250 καὶ 1142 θὰ γίνῃ κύριον ἀρχικῶς μὲν τῶν ὑψωμάτων νοτίως καὶ νοτιοδυτικῶς Ντάρζας, ἀκολουθῶν δὲ τοῦ ὑψώματος Λότο καὶ τοῦ αὐχένος Δ. Ντάρζας, τὰ ὁποῖα καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ, ἐγκαθιστάμενον ἐπ' αὐτῶν ἰσχυρῶς καὶ συνδεόμενον μετὰ τῶν ἐπὶ Πρόπας δυνάμεων. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐγκαταστάσεως ταύτης, νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὴν ἐπιτυχίαν του πρὸς τὰ ὑψώματα τὰ ἐκατέρωθεν τοῦ χωρίου Μπομπόσπιτσα, ὥστε θὰ θέσῃ ὑπὸ τὰ πυρὰ του τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν Κορυστᾶς—Ἐρσέκας καὶ νὰ λάβῃ πᾶν μέτρον ἀντιαρματικῆς ἀμύνης, δημιουργοῦν πρὸς τοῦτοις καὶ ἀντιαρματικὰ κωλύματα.

Τὸ 3ον Συγκρότημα ἐκ τῶν 68ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον II/68 Τάγμα) καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας τῆς Χγ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ἐπιτιθέμενον ἐν τῇ κατευθύνσει Κούρια, Νικολίτσε, 1827 καὶ Καμένιτσα θὰ καταλάβῃ τὰ ὑψώματα Νικολίτσε καὶ ἀκολουθῶν τὸ ὑψωμα 1827, συνδέον συνεχῶς τὰς ἐκατέρωθεν τούτου δρώσας δυνάμεις, μεθ' ὃ νὰ ὤθηθῇ πρὸς Καμένιτσαν, ἐπιζητοῦν ἐν ταυτῇ τὴν ἀπὸ Νότου ὑπερκέρασιν τοῦ ὑψώματος Λότο καὶ τὴν διαρκῆ κάλυψιν ἐκ Νότου τῶν πρὸς 1142 δυνάμεων τοῦ 30οῦ Συντάγματος Πεζικοῦ.

Τὸ Συγκρότημα Ζουμπουλάκη, συγκείμενον ἐκ τῶν II/50, III/53 Ταγμάτων τῆς Γ' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως, τῆς IXβ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ (μεῖον οὐλαμός), ἐνὸς οὐλαμοῦ συνοδείας καὶ διμοιρίας μηχανικοῦ, ἐπιτιθέμενον ἐν τῇ κατευθύνσει Φλάμπουρα, Γκούμπελ, Καζάν καὶ Σταυροειδῆς λόφος (ἀμέσως ἀνατολικῶς 1878) θὰ γίνῃ κύριον δι' ἐνὸς ἐπιθετικοῦ ὁλματος τοῦ κόμβου Καζάν, Μπαταρός, μεθ' ὃ συνεχίζον τὴν ἐνέργειάν του ἐν τῇ κατευθύνσει Καζάν, δυτικῶς Μπαταρός, Σταυροειδῆς λόφος καὶ 1878, νὰ προσπαθῇ νὰ ὑπερκεράσῃ τὴν τοποθεσίαν Μόροβας. Κατὰ τὴν ἐκ Καζάν πρὸς Βορρᾶν ἐνέργειάν του, νὰ καλύπτῃ διαρκῶς τὸ ἀριστερόν του πλευρὸν διὰ τῆς δημιουργίας διαδοχικῶν σημείων στηρίγματος πρὸς ἀντιμετώπισιν πάσης ἐκ Δυσμῶν ἀπειλῆς. Ἐπίσης νὰ ἐκμεταλλευθῇ πᾶσαν εὐνοϊκὴν περίπτωσιν ἵνα ὤθῃ τὴν Ὀμάδα Ἀναγνωρίσεως τούτου θαρραλέως πρὸς τὸ πλευρὸν τοῦ ἐχθροῦ δυτικῶς Ντάρτζας.

Πυροβολικὸν συνόλου τῆς μεραρχίας διετίθετο : Δύο Μοῖραι Βαρὲος Πυροβολικοῦ.

Ἐφεδρεῖα μεραρχίας τὸ 27ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον I/27 Τάγμα) εἰς Ζέλεγραδ καὶ Ἀλεβίτσα πρὸ τήρησιν τῆς βάσεως ἐξορμήσεως κατὰ τὴν 14ην Νοεμβρίου καὶ ἡ XI Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως εἰς τὴν περιοχὴν Μονόπυλον. Τὸ 27ον Σύνταγμα θὰ ὑπῆγγοτο προσωρινῶς ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς μεραρχίας ταύτης, εἴτα θὰ ὑπῆγγοτο ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ ὡς ἐφεδρεῖα τούτου.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 697/Α/1α. Σελ. 10.
697/Α/2. Σελ. 2

*Ωρα εξορμήσεως ἡ 0630 τῆς 14ης Νοεμβρίου.

Βάσις ἐξορμήσεως τὰ ἐδαφικά σημεῖα Κούμπιλε, Βίντοβα, βορείως Κόντρα, Γκλαμάτσι, Κορομηλιές καὶ Πόρτα Ὁσμάν.

Ἡ παρακολούθησις τῆς δράσεως τῶν συγκροτημάτων τοῦ 68ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Ζουμπουλάκη, ἀντιτίθετο εἰς τὸν Διοικητὴν Πεζικοῦ τῆς μεραρχίας.

**Ἡ IX Μεραρχία προπαρασκευάζεται διὰ τὴν κατὰ τῆς Μόροβας ἐπίθεσιν (6 Νοεμβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου).*

220. Ἡ IX Μεραρχία, ὑπαχθεῖσα ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 6ης Νοεμβρίου εἰς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, συνεχίζει τὰ ἀπὸ τῶν προηγουμένων ἡμερῶν ἀρξάμενα ἐπιθετικά της ἐγχειρήματα διὰ τὴν κατάκτησιν εὐνοϊκῶν βάσεων ἐπιθέσεως, προσφερομένων διὰ τὴν κατὰ τῆς ὁροσειρᾶς τῆς Μόροβας ἐπίθεσιν.

Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 6ης Νοεμβρίου, τὸ 32ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ἐξετέλεσε διὰ τοῦ II/32 Τάγματος ἐπιθετικὸν ἐγχείρημα πρὸς Κούνια Κορίλα μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψιν ὑπὸ τούτου τῶν ὑψωμάτων Τρέστενικ καὶ Κούνια Κορίλα ἀνευ ἰταλικῆς ἀντιδράσεως.

Ὑπὸ τοῦ 2ου Λόχου τοῦ IXα Συνοριακοῦ Τομέως κατελήφθη τὸ παρὰ τὸ Κορομηλιές ἰταλικὸν φυλάκιον Νικολίτσα.

Διὰ διαταγῆς τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἡ ζώνη ἐνεργείας τῆς μεραρχίας ἐπεξετάθη πρὸς Βορρᾶν μέχρι τῆς γραμμῆς τριγωνομετρικὸν Σμαρδέσι, Βισότιστα (ἅπαντα εἰς τὴν IX Μεραρχίαν). Κατόπιν τούτου, τὸ 32ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ἀντικατέστησεν ἐντὸς τῆς νυκτὸς τῆς 6-7 Νοεμβρίου, τὰ ἐν τῇ νέᾳ ζώνῃ τούτου τμήματα τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ τῆς XV Μεραρχίας ⁽¹⁾.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου, τὸ III/53 Τάγμα μετεκινήθη ἐκ Μυροβλήτη εἰς τὴν θέσιν Σταθμὸς Χωροφυλακῆς ὡς ἐφεδρεῖα τοῦ Ἀποσπάσματος Πεύκων. Τὸ II/27 Τάγμα, ἀντικατασταθὲν ὑπὸ τοῦ II/51 Τάγματος, ἐκινήθη πρὸς Μονόπυλον ἐνθα ἀφίχθη τὴν ἐπομένην, ἀποτελέσαν τμήμα τοῦ Ἀποσπάσματος Μονοπύλου. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο μὲ σταθμὸν διοικήσεως τὸ Μονόπυλον, περιέλαβε τὸν Λόχον Προκαλύψεως Ὁτορίτσε καὶ τὸ II/27 Τάγμα τοῦ ὁποίου τμήμα κατεῖχε τὴν γραμμὴν Κουγιουβίτσα—Σλήμνιτσα—Κορομηλιές. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, οὐλαμὸς τῆς IXγ Μοίρας Ὁρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ προωθήθη κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὴν περιοχὴν Κρέντας ⁽²⁾.

Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἡ δρᾶσις τοῦ ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας ἐπὶ τῆς τοποθεσίας IBα ὑπῆρξεν ἀρκετὰ ἔντονος. Λόγω τῶν ἀλλεπαλλήλων ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν, ἡ μεραρχία ἐζήτησε τὴν ἀποστολὴν ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ πρὸς προστασίαν τῆς Καστοριᾶς καὶ πρὸς κάλυψιν τῶν σχηματισμῶν της. Κατόπιν τούτου ἐκινήθησαν ἐξ Ἀμυνταίου καὶ ἀφίχθησαν ἐντὸς τῆς νυκτὸς δι' αὐτοκινήτων εἰς Καστοριάν ὁ 3ος καὶ 6ος λόχοι βαρέων πολυβόλων τῶν 13,2, οἵτινες εἶχον διατεθῇ ὑπὸ τοῦ ΤΣΔΜ εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ. Οὗτοι διετέθησαν διὰ τὴν ἀντιαεροπορικὴν ἀμυναν τῆς Καστοριᾶς, τῆς γεφύρας τοῦ Ἀλιάκμονος ποταμοῦ καὶ τοῦ ὑψώματος Φλατσάτα ⁽¹⁾.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία κατεῖχε διὰ μὲν τοῦ ὄγκου

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 696/A/1 Σελ. 21.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 696/A/1 Σελ. 22.

της τήν τοποθεσίαν ΙΒα, διὰ προωθημένων δὲ τριῶν ταγμάτων της τὰ πέραν τῆς Ἀλβανικῆς μεθορίου ὑψώματα Ταλίκ, Κρέντα, Τρέστενικ, Κούνια, Κορίλα, Κούμπιλε, Βίτοβα, Κόντρα καὶ Κουγκουβίτσα (1).

221. Τὴν πρωίαν τῆς 7ης Νοεμβρίου, κατόπιν ἐπιθετικῆς ἐνεργείας ἐκ Κιάφας—'Αρένας ὑπὸ τμημάτων τῆς μεραρχίας, ἀνοκατελήφθη ἡ γραμμὴ Σταυρὸς (ὄχι)—Ντέσκα—Κορυφογραμμὴ Κιάφας—Γράμμος μέχρι τοῦ αὐχένος ἐνθα ἡ διάβασις Πληκάτι—χωρίον Γράμμος, τῶν Ἰταλῶν συμπτυχθέντων δυτικῶς Πληκάτι. Ἐπίσης κατελήφθη καὶ τὸ ὕψωμα Κορομηλιές.

Ἡ τοποθεσία ἀντιστάσεως εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς μεραρχίας εἶχεν ὡς κυρίαν γραμμὴν ἀντιστάσεως τὰ σημεῖα 'Αλεβίτσα, 'Οτορίτσε, 'Αγιος Ζαχαρίας, Καταφύκη, Κιάφα, 'Αρένα καὶ Ἐπάνω 'Αρένα. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας ὑπῆρξε λίαν ἐντονος, ἰδίως ἐπὶ τῶν κατωκημένων τόπων. Κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΤΣΔΜ διετάχθη ἡ ἀναχώρησις τὴν 7ην Νοεμβρίου, τῶν Ι/66 καὶ ΙΙ/50 Ταγμάτων διὰ τὴν Χ Μεραρχίαν, εἰς ἣν διέτθησαν.

222. Κατὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου, οὐδεμία μεταβολὴ εἰς τὴν διάταξιν τῆς μεραρχίας ἐσημειώθη. Ἀναγνωρίσεις αὐτῆς διεπίστωσαν ὅτι οἱ Ἰταλοὶ κατεῖχον τὸ χωρίον Μέγκολας καὶ τὰς περιοχὰς Καζάν, Νικολίτσι καὶ Ντάρζα.

Ἡ μεραρχία, προκειμένου νὰ προετοιμασθῇ διὰ τὰς κατὰ τῆς Μόροβας ἐπιχειρήσεις ἀνέστειλε τὴν ἐκδήλωσιν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, τῶν τμημάτων περιρυσθέντων εἰς τὴν ἐκπομπὴν ἀναγνωρίσεων.

Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 9ης Νοεμβρίου, εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας ἐπεκράτησεν ἡρεμία, ἐξαιρέσει μίᾳ ἀποτυχούσης μικρᾶς ἐνεργείας τῶν Ἰταλῶν πρὸς τὸ ὕψωμα Κορομηλιές. Οὐδεμία μετακίνησις τῶν μονάδων της ἔλαβε χώραν. Μόνον οἱ 3ος καὶ 6ος Λόχοι βαρέων πολυβόλων, μετεστάθμευσαν ἐντὸς τῆς νυκτὸς εἰς τὴν περιοχὴν Κομνηνάδων—'Αγιος Ἰωάννης δι' ἀντιαεροπορικὴν ἀπόστολὴν, ὅπως ἐπίσης καὶ μία ἀντιαεροπορικὴ πυροβολαρχία τῶν 20 εἰς τὸ χωρίον 'Αγιος Ἰωάννης (πέντε χιλιόμετρα Β.Α. Κομνηνάδων) κατὰ τὴν νύκτα τῆς 9ης πρὸς 10ην Νοεμβρίου.

Καὶ καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 10ης Νοεμβρίου ἐπεκράτησεν ἡρεμία εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας. Κατόπιν τῆς συγκεντρώσεως τῆς Χ Μεραρχίας παρεδόθη ἡ ζώνη τοῦ νοτίου (ἀριστεροῦ) Συγκροτήματος τῆς ΙΧ Μεραρχίας, τέως συγκροτήματος τοῦ Διοικητοῦ Πεζικοῦ της, εἰς τὴν Χ Μεραρχίαν, ἥτις ἀνελάμβανε τὸν τομέα ἀπὸ Πεῦκων μέχρι Βόζιγκραδ—'Αλεβίτσα (ὄχι). Τὸ ΙΙ/50 Τάγμα τῆς ΧΙ Μεραρχίας, διατεθὲν καὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὴν Χ Μεραρχίαν, ἐκινήθη ἐξ 'Αγίας Ἀννης εἰς Νεστόριον. Τὸ ἑσπέρας ἀφίχθη εἰς Πεῦκων ἡ Γ' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως.

223. Κατὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία προπαρασκευάζεται διὰ τὴν ἐπιθεσιν τῆς 14ης Νοεμβρίου.

Οἱ 1ος καὶ 3ος Λόχοι προκαλύψεως τοῦ ΙΧα Συνοριακοῦ Τομέως μετεστάθμευσαν ὁ μὲν 1ος Λόχος εἰς τὴν περιοχὴν Δέρβενον, ὁ δὲ 3ος τοιοῦτος εἰς τὴν περιοχὴν ὑποδείκτου 947, προκειμένου νὰ ἐγκατασταθῶσιν ἀμυντικῶς ἀπὸ Διποταμίας μέχρι Δέρβενον διὰ τὴν κατοχὴν τῆς τοποθεσίας ΙΒα, ἀμα τῇ ἐξορμήσει τῆς μεραρχίας.

Ὑπὸ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ διετέθησαν εἰς τὴν μεραρχίαν τὸ Γ' Σύνταγμα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ (μεῖον δύο μοῖραι) καὶ δύο ἀνταρματικά πυρο-

(1) Σχεδιάγραμμα 20.

βόλα τῶν 37 μετὰ τῆς Β1 ἀντιαρματικῆς πολυβολαρχίας, ἅτινα καὶ ἐδόθησαν εἰς τὸ 32ον Σύνταγμα. Ὅμοίως ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τῆς μεραρχίας καὶ ἡ XIIIy Μοῖρα Ὁρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἥτις ἐκινήθη ἐκ Πισοδερίου τὸ ἀπόγευμα τῆς 12ης Νοεμβρίου.

Τὴν 13ην Νοεμβρίου, ἡ IX Μεραρχία ἐκδίδει τὴν διαταγὴν ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν ἐπίθεσιν τῆς 14ης Νοεμβρίου, τῆς ὁποίας τὰ κύρια σημεῖα εἶχον ὡς ἑξῆς:

Τὸ Ἀριστερὸν Συγκρότημα, ὑπὸ τὸν Διοικητὴν Πεζικοῦ τῆς μεραρχίας, συγκείμενον ἐκ τοῦ 53ου Συντάγματος Πεζικοῦ, (μεῖον III/53 Τάγμα), τοῦ I/27 Τάγματος τῆς Β1 Μοίρας Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ καὶ τῆς IXy Μοίρας Ὁρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, θὰ ἐπιτίθeto ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ ἐν τῇ κατευθύνσει 1024, 1217, Σβέτι Ἀτανὰς καὶ Κορυτσά. Αἱ δύο μοῖραι πυροβολικοῦ συνεκεντρώθησαν εἰς τὴν περιοχὴν Κομνηνάδων. Εἰς τὸ συγκρότημα ἀνετίθeto ἐπὶ πλεόν ἡ ἀποστολὴ ὅπως καλύπτῃ τὸ δεξιὸν τῆς X Μεραρχίας, μεθ' ἧς καὶ εὐρίσκεται ἐν διαρκεί συνδέσμῳ μὲ πρωωθημένον τὸ ἀριστερὸν καὶ μὲ κλιμάκωσιν δεξιὰ ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Οἱ διαδοχικοὶ ἀντικειμενικοὶ τοῦ σκοποῦ ἦσαν: 1) Σάλ Ρένιτσε, 2) ὕψωμα 1271—1221, 3) πρὸς κορυφογραμμὴν Μόροβα.

Τὸ Δεξιὸν Συγκρότημα ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ, συγκείμενον ἐκ τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον III/32 Τάγμα), τοῦ Γ' Συντάγματος Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ (μεῖον δύο μοῖραι), τῆς Β1 πολυβολαρχίας βαρέων πολυβόλων τῶν 13,2 καὶ ἐνὸς οὐλαμοῦ ἀντιαρματικοῦ τῶν 37, ἐλάμβανε τὴν ἀποστολὴν ὅπως κλιμακούμενον κατὰ βάθος καὶ πρὸς τὸ δεξιὸν πλευρόν, ἐνεργῇ ἀκολουθοῦν στενῶς τὸ δεξιὸν τοῦ ἀποσπάσματος τοῦ Διοικητοῦ Πεζικοῦ τῆς μεραρχίας.

Ὡς ἐφεδρεῖα τῆς μεραρχίας διετίθeto τὸ III/32 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Τσιφλίκι.

Ἡ τεθεῖσα εἰς τὴν διάθεσιν τῆς μεραρχίας XIIIy Μοῖρα Ὁρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἥτις ἀφίκετο ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως εἰς Φλώριναν καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὴν περιοχὴν Βατοχώρι μὲσω Ἀνταρτικοῦ, ἐκινήθη δυτικῶς Κρυσταλλοπηγῆς πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ (1).

Ὡς πυροβολικὸν συνόλου διετίθeto ἡ μικτὴ Β2 Μοῖρα Βαρέος Πυροβολικοῦ (μία πυροβολαρχία τῶν 105 καὶ ἑτέρα τῶν 155). Πρὸς τούτοις καὶ τὰ πυρὰ μέρους τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ τῆς X Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Διποταμιᾶς.

Ἡ XV Μεραρχία προπαρασκευάζεται διὰ τὴν κατὰ τοῦ Ἰβάν ἐπίθεσιν (6 Νοεμβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου).

224. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς 6ης Νοεμβρίου εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας ἐπεκράτησεν ἡρεμία, κατόπιν τῆς ἥττης τὴν ὁποίαν ὑπέστησαν αἱ ἐναντι ταύτης Ἰταλικαὶ δυνάμεις κατὰ τὰς ἐπιχειρήσεις τῶν προηγουμένων ἡμερῶν. Μόνον αἱ βολαὶ τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ διετάρασσον τὴν ἡρεμίαν τῆς ἡμέρας, σμῆνι δὲ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας, ἱπτάμενα ἀπὸ τῆς πρωΐας μέχρις ἑσπέρας, ἐβομβάρδιζον τὴν γραμμὴν μάχης τῆς ἑλληνικῆς παρατάξεως, καθὼς καὶ τὰ μετόπισθεν ταύτης.

Ἑλληνικοὶ περίπολοι, ἐκπεμφθεῖσαι κατὰ τὴν νύκτα τῆς 5ης πρὸς 6ην Νοεμβρίου πρὸς τὰ χωρία Βισόστιτσα, Μπίγλιστα καὶ Μπιτίνσκα, εὗρον ταῦτα κενὰ Ἰταλικῶν τμημάτων, τὰ δὲ καταστήματα τοῦ χωρίου Καπέστιτσα καὶ ἰδίως

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 696/A/1 Σελ. 26—28.

τοῦ χωρίου Μπίγλιστα διερρηγμένα καὶ κατεστραμμένα ἀφ' ἐνὸς μὲν λόγῳ τῆς βολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ἀφ' ἐτέρου δὲ ἐκ τῶν διαρπαγῶν τῶν ὑποχωρούντων Ἰταλῶν καὶ Ἀλβανῶν. Ἡ μεραρχία ἀντικατέστησε τὰ μᾶλλον καταπονηθέντα τάγματα τοῦ 33ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἥτοι τὸ μὲν III/33 Τάγμα διὰ τοῦ 1/33, τὸ δὲ II/33 Τάγμα, διὰ τοῦ II/30.

Τὸ II/65 Τάγμα, προωθηθὲν εἰς τὸ ὕψωμα Γκράντο, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικῶς Πύλης, ἀνέλαβε τὸ βόρειον τμήμα τοῦ βορείου συγκροτήματος μὲ ἓνα λόχον εἰς τὸ ὕψωμα Λόκβατ, τὸ δὲ II/16 Τάγμα ἀνέλαβε τὸ νότιον τμήμα τοῦ ἀνωτέρω συγκροτήματος. Τὰ δύο ταῦτα τάγματα ἐνισχύθησαν δι' ἀνδρῶν καὶ κτηνῶν πρὸς συμπλήρωσιν τῆς δυνάμεώς των μερίμνη τῆς Χ Μεραρχίας. Τὴν παραλίμνιον ἐπιτήρησιν τῆς Μεγάλης Πρέσπας καὶ τὴν τοιαύτην τῆς Μικρᾶς Πρέσπας ἐξακολουθοῦν νὰ τὴν ἐξασφαλίζουν τὰ φυλάκια τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως καὶ ἐξωπλισμένοι λέμβοι (1).

Εἰς τὴν περιοχὴν Λαιμοῦ, ἀφίχθη ἡ 2α πυροβολαρχία τῆς Γ2 Μοίρας Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ. Εἰς τὴν περιοχὴν νοτίως Ἀνταρτικοῦ ἔφθασε τὴν 6ην Νοεμβρίου εἰς τὴν διάθεσιν τῆς μεραρχίας ἡ διείκησις τοῦ Σ' Συντάγματος Βαρέας Πυροβολικοῦ μετὰ τῆς ομάδος διοικήσεως τοῦ συντάγματος καὶ μοίρας ἐκ δύο πυροβολαρχιῶν, μιᾶς τῶν 85 καὶ μιᾶς τῶν 155. Ἐπίσης εἰς τὴν μεραρχίαν διετέθη καὶ μία πλήρης ἀντιαεροπορικὴ πυροβολαρχία τῶν 88, ταχθεῖσα παρὰ τὸν αὐχένα Πρεβόλ (νοτιανατολικῶς Καρυῶν), εἰς δὲ τὴν περιοχὴν Κρυσταλλοπηγῆς—Καπέστιτσα, προωθήθη ἀντιαρματικὸν πυροβόλον τῶν 37 (1).

Ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἤρξατο ἡ συγκρότησις τοῦ τρίτου συντάγματος τῆς ἀναπτυχθείσης XV Μεραρχίας, τὸ ὁποῖον ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως καὶ μὲ σταθμὸν διοικήσεως τὴν Πύλην, ἀπετελέσθη ἐκ τοῦ ἐπιτελείου τοῦ τομέως καὶ τῆς ομάδος διοικήσεως τούτου, ὡς καὶ ἐκ τῶν ἡλαττωμένης συνθέσεως τριῶν ταγμάτων τῆς Χ Μεραρχίας, ἅτινα προσωρινῶς εἶχον διατεθῆ εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας, ἥτοι τῶν II/16, II/65 καὶ II/68. Ὁ διοικητὴς τοῦ συντάγματος κατὰ τὴν παρουσίαν του εἰς τὸν διοικητὴν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, εἰς ὃν καὶ ἀνέφερε τὰς παρουσιαζομένας δυσχερείας καὶ τὰς ἐλλείψεις εἰς κτήνη, ἄνδρας καὶ ὑλικά διαβιβάσεων διὰ τὴν συγκρότησιν τοῦ συντάγματος του, διετάχθη παρ' αὐτοῦ ὅπως προβῇ εἰς τὴν ταχυτάτην ὀργάνωσιν τοῦ συντάγματος του διὰ νὰ δυνηθῇ καὶ λάβῃ μέρος εἰς τὰς κατὰ τοῦ Ἰβάν ἐπιχειρήσεις (2).

Ὁ διοικητὴς τοῦ συντάγματος, ὅπερ ὠνομάσθη Σύνταγμα τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως καὶ βραδύτερον 90ὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἡσχολήθη καθ' ὅλας τὰς ἐπομένας ἡμέρας ἐντατικῶς μὲ τὴν συγκρότησιν τοῦ συντάγματος του ἵνα τοῦτο ᾖ ἐτοιμον διὰ τὰς μελλούσας ἐπιχειρήσεις.

Τὸν σταθμὸν διοικήσεως τῆς μεραρχίας ἐπεσκέφθη εἰς Ἀνταρτικὸν ὁ διοικητὴς τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ὅστις ἀκολούθως μετέβη καὶ εἰς διάφορα σημεῖα τοῦ τομέως τῆς μεραρχίας διὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰ συγχαρητήριά του διὰ τὰς μέχρι τοῦδε ἐπιτυχίας τῆς μεραρχίας διὰ τῶν ὁποίων ἐπετεύχθησαν οἱ ἀντικειμενικοὶ σκοποὶ τοῦ ἀρχικοῦ ἐλιγμοῦ τῆς Στρατιᾶς καὶ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καὶ ἡ ἀπασχόλησις σημαντικῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς εἰς Πίνδον γενομένης προσπάθειας. Πρὸς τούτοις, ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ σώματος στρατοῦ ἀνεπτύχθησαν εἰς τὸν διοικητὴν τῆς μεραρχίας καὶ αἱ ἐγγράφως κοινοποιηθεῖσαι ὁδηγίαι

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 82.
(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 83.

τοῦ σώματος στρατοῦ, σχετικῶς μὲ τὰς μελλούσας ἐπιχειρήσεις πρὸς Μόροβαν καὶ Ἰβάν (¹).

Τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἡ μεραρχία κατεῖχε διὰ τοῦ ὄγκου της εἰς μὲν τὴν περιοχὴν Πυξοῦ τὰ ὑψώματα Λόκβατ καὶ Γκολίνα διὰ δύο ταγμάτων, εἰς δὲ τὴν περιοχὴν νοτίως τῆς λίμνης Μικρᾶς Πρέσπας, διὰ δυνάμεως τριῶν ταγμάτων, τὰ ὑψώματα τὰ ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ, ἦτοι τὰ ὑψώματα Γκρέμνια, 1154, 1137, 1085 καὶ Στράνα (²).

225. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἡ δραστηριότης τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ ἠϋξήθη, βομβαρδισθεῖσάν ὑπὸ τούτου διαφόρων θέσεων τῆς ἑλληνικῆς διατάξεως. Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε τὴν γέφυραν Κούλας, τὸ χωρίον Πύλη, τὸ Ἀνταρτικόν, τὴν στενωπὸν Βατοχωρίου, τὸν αὐχένα Πρεσβὸλ καὶ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν ἀπὸ Κατοχώρι πρὸς Πισοδέρι. Αἱ παρατηρήσεις τῆς μεραρχίας διεπίστωσαν ὅτι οἱ Ἰταλοὶ ὀργανοῦνται ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τῆς Μόροβας, εἰς τὰς περιοχὰς Τσαγκόνι, Ζεμλάκ, Ἰβάν καὶ Ξηροβοῦνι (³).

Κατόπιν τῆς ἐπεκτάσεως βορειότερον τῶν ὁρίων τῆς IX Μεραρχίας, ἀντικατεστάθησαν ὑπὸ τμημάτων τοῦ 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ κατὰ τὴν νύκτα τῆς 6 πρὸς 7 Νοεμβρίου τὰ τμήματα τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ, τὰ εὕρισκόμενα ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Ταλίκ. Τὴν νύκτα τῆς 7ης πρὸς 8ην Νοεμβρίου, μετακινοῦνται τὰ τμήματα τοῦ αὐτοῦ συντάγματος τὰ εὕρισκόμενα ἐπὶ τοῦ ὑψώματος ὀρόσημον Σμαρδέσι. Ἀπὸ τῆς 1800 τίθενται ἐν πορείᾳ ἐκ Ταλίκ καὶ Μάλι Μάδι πρὸς Πυξόν, ἡ ὁμὰς διοικήσεως τοῦ 28ου Συντάγματος, τὸ I/28 Τάγμα, τὸ III/28 Τάγμα, ὁ λόχος ὄλμων καὶ μία πυροβολαρχία. Ἡ ὑπόλοιπος δύναμις τοῦ συντάγματος, ἦτοι τὸ II/28 Τάγμα, ὁ 2ος Λόχος τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως καὶ ὁ οὐλαμὸς τῶν 65, ὑπὸ τὸν ὑποδιοικητὴν τοῦ συντάγματος, παρέμεινεν εἰς τὸν ὑποτομέα Κρυσταλλοπηγῆς, Μάλι Μάδι καὶ Βατοχώρι, μὲ ἀποστολὴν τὴν ἀμυναν τῆς στενωποῦ Βατοχωρίου (⁴).

Ἀπὸ τῆς 1800, μετακινεῖται ἐκ τῆς περιοχῆς Λαιμοῦ πρὸς Πύλην ἡ ὁμὰς διοικήσεως τῆς 1ης Μοίρας Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ μετὰ τῆς 2ας πυροβολαρχίας. Αἱ ἑτεραι δύο πυροβολαρχίαι τῆς μοίρας ταύτης διετέθησαν ὡς πυροβολικὸν ἀμέσους ὑποστηρίξεως καὶ διὰ τὴν ἀντιαρματικὴν ἀμυναν τῆς περιοχῆς Κρυσταλλοπηγῆς ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ διοικητοῦ τοῦ ἐκεῖ ὑποτομέως. Τὰς ἑσπερινὰς ὥρας ἐκινήθη ἐκ τῆς περιοχῆς Σφήκας πρὸς τὴν περιοχὴν Βάρμπας τὸ II/68 Τάγμα (Τάγμα ἐφεδρείας τῆς μεραρχίας) ἵνα ἀντικαταστήσῃ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Βάρμπας τὸ I/33 Τάγμα, ὅπερ ἀπὸ διημέρου κατεῖχε τὴν γραμμὴν ἑκατέρωθεν τοῦ ὀροσήμου Παπαδήμα ἐπὶ τῆς ὀροθετικῆς γραμμῆς (⁵).

Τὸ ἑσπέρας τῆς ἡμέρας, ἡ κατεχομένη ὑπὸ τῆς μεραρχίας γενικὴ γραμμὴ ἀμύνης ἐστοιχίζετο, ἀπὸ Βορρά πρὸς Νότον, διὰ τῶν σημείων ὑψ. Λόκβατ, ὑψ. Βραστέρια, ὑψ. Γκολίνα, χωρίον Τρέν, καὶ τὰ ὑψώματα 1154, 1165, 1137, 1085 καὶ Ταλίκ (⁶).

226. Ὁλόκληρος ἡ ἡμέρα τῆς 8ης Νοεμβρίου διήλθεν ἐν ἡρεμίᾳ, πλὴν τῶν συνήθων ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν καὶ τῶν βολῶν τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 81.

(2) Σχεδιάγραμμα III.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 87—88.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 85—86.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 86—87.

(6) Σχεδιάγραμμα III.

τῶν Ἰταλῶν. Ἀναγνωρίσεις τῆς μεραρχίας προωθηθεῖσαι μέχρι τῆς ἀνατολικῆς ὄχθης τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Βέρνικ, εὔρον τὴν γέφυραν τοῦ ποταμοῦ τούτου δυτικῶς τοῦ χωρίου Μπίγλιστα κατεχομένην ὑπὸ Ἰταλικοῦ τμήματος. Εἰς τὸν τομέα Πυξοῦ οἱ Ἰταλοὶ ἐξακολουθοῦσι νὰ κατέχωσι τὸ χωρίον Ρακίστα καὶ τὰ νοτίως καὶ βορείως τούτου ὑψώματα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰς νοτιο-δυτικὰς προσβάσεις τοῦ ὑψώματος Λόκβατ.

Τὰ II/33 καὶ III/33 τάγματα τῆς μεραρχίας ἀντικατασταθέντα συνεκεντρώθησαν, τὸ μὲν εἰς τὴν περιοχὴν Βάρμπας, τὸ δὲ εἰς Σφήκα, ὁρισθὲν ὡς ἐφεδρεῖα τοῦ 33ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

Τὴν πρωΐαν τῆς 8ης Νοεμβρίου, τὸ III/28 Τάγμα καὶ ὁ λόχος ὀλμων τοῦ 28ου Συντάγματος, σταθμεύουσιν εἰς τὸ χωρίον Βατοχώρι, ἡ ὑπόλοιπος δὲ δύναμις τούτου, ἥτοι ἡ Ὀμάς διοικήσεως τοῦ Συντάγματος, τὸ I/28 Τάγμα, τὰ μεταγωγικὰ σώματος καὶ πυροβολαρχία, εἰς τὸ χωρίον Τύρνοβον. Ὁ διοικητὴς τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ, διερχόμενος ἐξ Ἀνταρτικοῦ, διανυκτερεύει αὐτόθι παρὰ τῷ διοικητῇ τῆς μεραρχίας ἵνα προσανατολισθῇ πρὸς τὰς μελλούσας ἀποστολάς του διὰ τὴν μάχην τοῦ Ἰβάν. Ἀπὸ τῆς 1900 τὰ εἰς τὴν περιοχὴν Βατοχωρίου καὶ Τυρνόβου τμήματα τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ, τίθενται ἐν πορείᾳ πρὸς τὴν περιοχὴν Λαιμός-Πύλη. Ἡ 2α πεδινὴ πυροβολαρχία μετακινηθεῖσα ἀπὸ τῆς 0800 τῆς 8ης Νοεμβρίου φθάνει εἰς Πύλην ἐτοίμη ὅπως ἀχθῇ τὸ ἑσπέρας ἀνατολικῶς τοῦ ὑποδείκτου 1155 ὡς πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως τοῦ Βορείου Συγκροτήματος.

Τὴν πρωΐαν, αἱ 1η καὶ 3η πεδινὰ πυροβολαρχίαι τῆς Γ2 Μοίρας Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ, εἶναι τεταγμέναι κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Καπέτιστα-Κρυσταλλοπηγὴ πλησίον τῆς Κρυσταλλοπηγῆς ὡς πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως τοῦ II/28 Τάγματος καὶ ὡς ἀντιαρματικὴ ἀμυνα τῆς στενωποῦ ὡς ἐπίσης καὶ δύο πυροβόλα τῶν 37 μετὰ 10 ἀντιαρματικῶν τυφεκίων (1).

227. Ἡ ἡμέρα τῆς 9ης Νοεμβρίου διήλθεν ἐν σχετικῇ ἡρεμίᾳ λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης χιονοθύελλης καὶ τοῦ δριμυτάτου ψύχους. Ἡ τοποθεσία τῆς μεραρχίας ἐβάλλετο κατ' ἀραιὰ διαστήματα ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἰδίως αἱ περιοχαὶ Βέρνικ, Γκολίνα, Λόκβατ καὶ ὁ αὐχὴν 1155, μετρία δὲ δρᾶσις ἀναγνωριστικῶν περιπόλων τῆς μεραρχίας ἐσημειώθη ἐκατέρωθεν τῆς κοιλάδος τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Πυξοῦ. Ὀμάς ἀρμάτων μάχης, κινουμένη ἀπὸ Τσαγκόνι πρὸς τὴν γέφυραν 866 καὶ βληθεῖσα ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, ἐστράφη πρὸς τὰ ὀπίσω. Ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας ὑπῆρξεν ἐπίσης μικρὰ λόγῳ τῆς κακῆς ὁρατότητος.

Τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον II/28 Τάγμα), ἡ I/ΧVα πυροβολαρχία, ὁ λόχος ὀλμων τοῦ συντάγματος, ἡ Ὀμάς διοικήσεως του μετὰ τῶν μεταγωγικῶν σώματος, κινηθέντα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς ὑπὸ συνεχῇ βροχῇ φθάνουσι τὴν πρωΐαν τῆς 9ης Νοεμβρίου εἰς Καρυές. Τὴν 1000 τῆς αὐτῆς ἡμέρας, τὸ ἀνωτέρω συγκρότημα, ἀναχωρήσαν ἐκ Καρυῶν φθάνει εἰς Πύλην τὴν 0600 τῆς 10ης Νοεμβρίου ὑπὸ συνεχῇ καὶ πάλιν βροχῇ.

Ἡ κατὰ βάθος διάταξις τοῦ II/28 Τάγματος εἰς τὴν περιοχὴν Κρυσταλλοπηγῆς-Βατοχωρίου, προωθείται πρὸς τὴν γραμμὴν ἐπαφῆς τῆς περιοχῆς Κρυσταλλοπηγῆς. Εἰς Βατοχώρι παραμένει μόνον ἡ δύναμις τῶν ἐπηνδρωμένων μονίμων πολυβολείων τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως, εἰς δὲ τὴν Κρυσταλλοπηγὴν τὸν αὐχένα δυτικῶς ταύτης καὶ εἰς Ρουσελίτσαν, παραμένει λόχος τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως, τὰ ἐπηνδρωμένα πολυβολεῖα καὶ ὁ 28ος Οὐλαμός Συνοδείας.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 89-90.

Αἱ τρεῖς πυροβολαρχίαι βαρέος πυροβολικοῦ, ἀνὰ μία τῶν 85, 105, 155 αἵτινες εἶχον διαταχθῇ τὴν 7ην Δεκεμβρίου ὑπὸ τῆς μεραρχίας ὅπως ταχθῶσι νοτιοανατολικῶς Γκράντο τῆς βορείως Πυξοῦ περιοχῆς, ἤρχισαν νὰ προωθοῦνται διὰ τὰς ἀνωτέρω νέας θέσεις. Ὅμοίως καὶ αἱ δύο πυροβολαρχίαι βαρέος πυροβολικοῦ ἤρχισαν καὶ αὗται νὰ προωθοῦνται εἰς τὸν νέον χῶρον τάξεώς των νοτιοανατολικῶς Μοσχοχώρι.

Τὸ II/33 Τάγμα διετέθη ὡς ἐφεδρεῖα τῆς μεραρχίας. Ἀπὸ τῆς 9ης Νοεμβρίου, τίθεται εἰς τὴν διάθεσιν τῆς μεραρχίας ὑπὸ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, τὸ εἰς Ἀνταρτικὸν ἀφίχθῃ ἐξ Ἀγρας, ἔνθα εἶχεν ἐπιστρατευθῇ 2ον Τάγμα Πολυβόλων Θέσεως. Τὸ τάγμα τοῦτο, ἐνταλῇ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, διετέθη εἰς τὴν τοποθεσίαν Βάρμπας (πολυβολαρχία καὶ οὐλαμὸς πεζικοῦ) καὶ εἰς Μάλι Μάδι—Σαμοβίτσα (πολυβολαρχία καὶ οὐλαμὸς πεζικοῦ) διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς τοποθεσίας ΙΒα.

228. Κατὰ τὴν 10ην Νοεμβρίου, ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου τῆς μεραρχίας οὐδεμία ἐπαφὴ ἐσημειώθη μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ μὲν δρᾶσις τοῦ πυροβολικοῦ ὑπῆρξε μετρία, ἡ δὲ τοιαύτη τῆς Ἀεροπορίας μετριωτάτη, λόγῳ τῆς κακῆς καιρικῆς καταστάσεως.

Τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον II/28 Τάγμα) μετὰ τῆς I/XVa πυροβολαρχίας φθάνει τὴν 0600 τῆς 10ης Νοεμβρίου εἰς Πύλην. Ἐκεῖθεν, τεθὲν τὴν 1800 εἰς κίνησιν, ἀφικνεῖται τὴν 2200 μὲ τὴν ὁμάδα διοικήσεως τοῦ συντάγματος, τὸ III/28 Τάγμα καὶ τὴν πυροβολαρχίαν, εἰς τὴν περιοχὴν Βροντερὸν καὶ μὲ τὸ I/28 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Πυξοῦ.

Τὸ III/90 Τάγμα (πρῶην II/68), ἀφοῦ παρέδωκε τὴν τοποθεσίαν Βάρμπας εἰς τὸ 2ον Τάγμα Πολυβόλων Θέσεως, ἤρξατο κινούμενον ἀπὸ τῆς νυκτὸς πρὸς τὴν Πύλην ἵνα ἐνταχθῇ εἰς τὸ σύνταγμά του.

Εἰς τὴν διάθεσιν τῆς μεραρχίας ἐτέθη ὑπὸ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καὶ τὸ 4ον Τάγμα Πολυβόλων Θέσεως, ὅπερ καὶ προωθήθη ἐκ Πισοδερίου πρὸς Πυξὸν ἵνα πλαισιώσῃ τὴν ἐπὶ τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς βάσιν ἐξορμήσεως τοῦ Βορείου Συγκροτήματος τῆς μεραρχίας διὰ τὴν ἐναντίον τοῦ Ἰβάν ἐπίθεσιν.

229. Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 11ης Νοεμβρίου, τὸ Ἰταλικὸν πυροβολικὸν ἔβαλλεν ἐναντίον διαφόρων σημείων τοῦ τομέως τῆς μεραρχίας μὲ ἀφθονίαν πυρομαχικῶν, ἀνευ ὁμως ἀποτελέσματος (1). Ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐπίσης ὑπῆρξε δραστηριὰ βομβαρδίσασα τὴν γέφυραν Κούλας (δὺς) ἀνευ ἀποτελέσματος, τὴν στενωπὸν Βατοχωρίου, τὸ Ἀνταρτικόν, τὴν Πύλην, τὸ Πισοδῆριον καὶ τὸ Βέρνικ.

Τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, (μεῖον II/28 Τάγμα), παρέμεινε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας εἰς Βροντερὸν καὶ Πυξὸν, ἐνῷ αἱ διοικήσεις τοῦ συντάγματος καὶ τῶν ταγμάτων προβαίνουν εἰς τὰς σχετικὰς ἀναγνωρίσεις διὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν τμημάτων τοῦ συνοριακοῦ τομέως εἰς τὴν περιοχὴν Γκολίνας. Συγχρόνως ὅλαι αἱ διοικήσεις τῶν συνταγμάτων, ταγμάτων καὶ πυροβολικοῦ τῆς XV Μεραρχίας προβαίνουν εἰς τὰς ἀναγκαίας ἀναγνωρίσεις καὶ προετοιμασίας διὰ τὴν ἐπίθεσιν τῆς 14ης Νοεμβρίου (1).

Κατὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου, οὐδὲν τὸ ἀξιοσημείωτον συνέβη εἰς τὸν τομέα τῆς μεραρχίας καὶ οὔτε ἐπαφὴ τις ἐσημειώθη μετὰ τοῦ ἐχθροῦ. Ἡ δραστηριότης τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ ἀκολουθεῖ τὴν τακτικὴν τῶν προηγουμένων ἡμερῶν, ἥτοι βολὰς ἐκ τῶν αὐτῶν κατευθύνσεων ἐναντίον τῶν αὐτῶν στόχων. Ἡ ἐπι-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1 Σελ. 96.

κρατούσα παρατήρησις ἐκ τοῦ ὑψώματος τοῦ Ἰβάν (1766.45) κατεχομένου παρὰ τῶν Ἰταλῶν, ἐπιτρέπει εἰς τούτους εὐχερῇ καὶ καλὴν παρακολούθησιν τῶν ἐλληνικῶν κινήσεων εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Πυξοῦ καὶ τὴν τοποθεσίαν ΙΒα, ἀνατολικῶς Μικρᾶς Πρέσπας, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τοιαύτην τῆς κοιλάδος τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ. Ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας ὑπῆρξε λίαν σημαντική, βομβαρδισθεισῶν ἰδιαιτέρως τῶν περιοχῶν Πυξοῦ, Βροντεροῦ, Πύλης καὶ τῆς γεφύρας Κούλας ἀνευ ἀποτελεσμάτων.

Κατὰ τὰς ἐσπερινὰς ὥρας, συμπληροῦται ἡ ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Βραστήρια καὶ Γκολίνα ἀντικατάστασις τῶν τμημάτων τοῦ ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως ὑπὸ τῶν τοιοῦτων τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τοῦ 4ου Τάγματος Πολυβόλων Κινήσεως. Τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μείον ΙΙ/28 Τάγμα) ἀντικαθιστᾷ τὰ Ι καὶ ΙΙ Τάγματα τοῦ 90οῦ Συντάγματος, διατεθέντος τοῦ μὲν Ι/28 Τάγματος εἰς τὸ ὑψωμα Βραστήρια, τοῦ δὲ ΙΙΙ/28 εἰς τὸ ὑψωμα Γκολίνα. Τὰ ἀντικατασταθέντα τάγματα τοῦ ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως ἤχθησαν νοτιοανατολικῶς Γκράντο (1).

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, προωθήθησαν πρὸς Λαιμόν ἐπὶ ἀραμπάδων ρυμουλκουμένων ὑπὸ ἀγροτικῶν ἑλκυστήρων (τρακτέρ) σταλεῖσαι ἐκ Θεσσαλονίκης δύο μεγάλοι ἀλιευτικαὶ λέμβοι ἐφωδιασμένοι διὰ κινήσεων Ντῆζελ μετὰ εἰδικῶ προσωπικοῦ τοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ ἀποστολὴ τούτων συνίστατο εἰς τὴν κάλυψιν τῆς ὑδατίνης περιοχῆς τῆς Μεγάλης Πρέσπας καὶ τοῦ δεξιῦ πλευροῦ τῆς μεραρχίας, τὴν ἐπιτήρησιν διὰ περιπολιῶν τῶν νοτίων καὶ νοτιοανατολικῶν ἀκτῶν τῆς Μικρᾶς Πρέσπας καὶ τὴν χρησιμοποίησιν ἐν ἀνάγκῃ τῶν ἀκατίων διὰ τὴν μεταφορὰν μικρῶν τμημάτων πεζικῶ μετὰ πολυβόλων πρὸς ἀπόβασιν εἰς Πουστέτς, εἰς Σούλιν ἢ καὶ βορειότερον εἰς Γκόριτσα πρὸς ἀπειλὴν ἢ ἀποκοπὴν τμημάτων τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τῶν Ἰταλῶν. Ἐκάστη τῶν λέμβων τούτων ἐπηνδρώθη διὰ δύο ομάδων μάχης καὶ ἐξωπλίσθη δι' ἐνὸς πολυβόλου (2).

Τὸ ἐσπέρας, προωθοῦνται εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ διοικητοῦ τοῦ συντάγματος ΙΧ Συνοριακοῦ Τομέως, τὰ διατεθέντα ὑπὸ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ τμήματα, ἥτοι διμοιρία σκαπανέων διαθέτουσα ἀντιαρματικὰς ὀβίδας, οὐλαμὸς πυροβόλων Δαγκλῆ τῶν 75 (τρία πυροβόλα) δι' ἀντιαρματικὴν βολήν, τέσσαρα ἀντιαρματικὰ τυφέκια τῶν 13,2 καὶ εἰς οὐλαμὸς ἱππικοῦ. Τὰ κτήνη μεταφορᾶς τοῦ οὐλαμοῦ πυροβόλων ἦσαν ὄχι μόνον ἑλλειπῇ ἀλλὰ καὶ εἰς κακὴν κατάστασιν, δι' ὃ καὶ τὰ πυροβόλα μετεφέρθησαν μέχρι Πυξοῦ δι' αὐτοκινήτων.

Τὴν 12ην Νοεμβρίου, διῆλθεν ἐξ Ἀνταρτικοῦ ἡ φάλαγξ τοῦ 23ου συντάγματος Πεζικοῦ τῆς ΧΙΙΙ Μεραρχίας καὶ ὀπισθεν αὐτῆς αἱ λοιπαὶ μονάδες τῆς μεραρχίας ταύτης (3). Αὕτη εἶχε μεταφερθῇ σιδηροδρομικῶς ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως εἰς Φλώριναν καὶ συνεκεντροῦτο εἰς τὴν περιοχὴν Βατοχωρίου, ἐνθα καὶ ὁ σταθμὸς διοικήσεώς της. Ἡ ἐν λόγῳ μεραρχία εἶχε τεθῇ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, αἱ δὲ μονάδες εἶχον σταθμεύσει τὴν νύκτα τῆς 13ης Νοεμβρίου εἰς τὴν περιοχὴν Ἀνταρτικοῦ—Βατοχωρί.

Ἡ 13η Νοεμβρίου, παραμονὴ τῆς κατὰ τῆς Μόροβας καὶ Ἰβάν ἐπιθέσεως, διῆλθεν ἐν ἡρεμίᾳ, ἐξαιρέσει τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας, ἅτινα ἐπέδειξαν μεγάλην δραστηριότητα. Ἡ γέφυρα τῆς Κούλας ὡς καὶ ἡ ὁδὸς ἡ ἀγούσα ἀπὸ τῆς Πύλης πρὸς τὴν γέφυραν Κούλας καὶ ἀπὸ Κούλας πρὸς Λαιμόν καὶ ἡ στενωπὸς τοῦ Βατοχωρίου, ὑπῆρξεν ὁ διηνεκὴς στόχος τούτων ἀνευ ὁμῶς ἀποτελέσματος. Τὴν μεσημβρίαν ὁλόκληρον τὸ ΙΙ/90 Τάγμα εἶχε συγκεντρωθῇ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 100—101.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 102.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 104.

εἰς τὴν περιοχὴν νοτίως τοῦ ὑψώματος Γκράντο καταλαβὸν θέσιν τὴν νύκτα παρὰ τὸ ὕψωμα Λόκβατ (1).

Τὰς πρωϊνὰς ὥρας, ἀποστέλλεται ὑπὸ τῆς μεραρχίας πρὸς τοὺς διοικητὰς τῶν μονάδων ἡ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων τῆς, διὰ τὴν ἐπιθέσιν τῆς 14ης Νοεμβρίου, τῆς ὁποίας αἱ γενικαὶ γραμμαὶ εἶχον ὡς ἑξῆς (2).

Ἡ μεραρχία ἐν πρώτῃ φάσει, θὰ ἐφαρμόσῃ τὴν κυρίαν προσπάθειαν κατὰ τὸν ἄξονα Γκολίνα—Πρίγκνα—Ρακίσκα—Λέσκα καὶ ὕψωμα 1480 πρὸς κατάληψιν τῆς κυρίας κορυφογραμμῆς 1421 Λέσκα—1480.

Ἐν δευτέρᾳ φάσει, θὰ ἐνεργήσῃ κατὰ τρόπον ὥστε νὰ περισχέσῃ ἀπὸ Βορρά καὶ ἀπὸ Νότου τὴν κορυφὴν τοῦ Ἰβάν καὶ καταλάβῃ τὴν στενωπὸν τοῦ Τσαγκόνι. Ὡρα ἐξορμήσεως ἡ 0630 τῆς 14ης Νοεμβρίου, ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ.

Τὸ Βόρειον Συγκρότημα ὑπὸ τὸν Δ/τὴν τοῦ 90οῦ Συντάγματος με σταθμὸν διοικήσεως τὸ ὕψωμα Γκράντο, ἀπετελέσθη ἐκ τῆς διοικήσεως τοῦ 90οῦ Συντάγματος Πεζικοῦ, ἐκ τῶν I καὶ III Ταγμάτων τοῦ 90οῦ Συντάγματος, τοῦ 3ου Λόχου προκαλύψεως τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως, ἑξ ἀντιαρματικῶν τυφεκίων τῶν 13,2, διμοιρίας σκαπανέων διαθετούσης ἀντιαρματικῆς ὀβίδας, οὐλαμοῦ πυροβόλων τῶν 75 Δαγκλῆ (3 πυροβόλα) δι' ἀντιαρματικὴν ἀποστολὴν καὶ οὐλαμοῦ ἱππικοῦ. Ὡς πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως, τὸ συγκρότημα διέθετεν ἀνὰ μίαν πεδινητὴν πυροβολαρχίαν τῶν 75 καὶ ἀνὰ μίαν ὀρειβατικὴν πυροβολαρχίαν τῶν 105. Ὁ 33ος Οὐλαμὸς Συνοδείας εὐρίσκετο ἐν κινήσει βορειονατολικῶς Πύλης. Ὁ ἄξων ἐνεργείας τοῦ Βορείου Συγκροτήματος ἐστοιχίσθη διὰ τῶν σημείων Γκράντο—Λόκβατ—Ἰβάν (1766—45)—Σβέντζι.

Τὸ Κεντρικὸν Συγκρότημα, ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ, με σταθμὸν διοικήσεως νοτιοανατολικῶς Πυξοῦ, περιέλαβε τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον τοῦ II Τάγματός του καὶ τοῦ οὐλαμοῦ συνοδείας του). Ὡς πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως τοῦ Κεντρικοῦ Συγκροτήματος διετέθη μικτὴ πυροβολαρχία ἐκ δύο οὐλαμῶν τῶν 75 καὶ 105. Ἀξων ἐπιθέσεως: Γκολίνα—Πρίγκνα—Ρακίσκα—1421—Λεύκα—1480.

Τὸ Νότιον Συγκρότημα, ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ 33ου Συν/τος Πεζικοῦ, με σταθμὸν διοικήσεως τὸ ὄροσημον Παπαδήμα, ἀπετελέσθη ἀπὸ τὸ 33ον Σύνταγμα, (μεῖον II/33 Τάγματος καὶ 33ου Οὐλαμοῦ Συνοδείας). Τὸ πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως τοῦ συγκροτήματος τούτου περιέλαβε μίαν ὀρειβατικὴν μοῖραν τῶν 75 ἑξ ἑπτὰ πυροβόλων καὶ τὸν 28ον Οὐλαμὸν Συνοδείας. Ὡς ἀποστολὴ τούτου ὠρίσθη:

—Κάλυψις καὶ προστασία τῆς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας τοῦ πρὸς Βορρᾶν ἐν τῇ χερσονήσῳ Πυξοῦ δρῶντος 28ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

—Κάλυψις τοῦ πρὸς Νότον δρῶντος 32ου Συντάγματος Πεζικοῦ IX Μεραρχίας.

—Ἐξασφάλισις πάσῃ θυσίᾳ τῆς τοποθεσίας Γκρέμνια—Βερνίκ—Μπίγλιστα.

Συνδετικὸν συγκρότημα μεταξὺ τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος τῆς XV Μεραρχίας καὶ τῆς IX Μεραρχίας περιελάμβανε τὸ II/28 Τάγμα ἀρθρωτῶς διατεταγμένον δυτικῶς τῆς στενωποῦ Κρυσταλλοπηγῆς, καὶ ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων 904, 1219, 1249 καὶ Πρίσο. Ἐπίσης περιελάμβανε καὶ τὸν 1ον Λόχον Προκαλύψεως τοῦ IX Συνοριακοῦ Τομέως τεταγμένον ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Ρουσέλιτσας, Κρυσταλλοπηγῆς καὶ Σαμοβίτσας. Τὸ συνδετικὸν τοῦτο συγκρότημα διέθετε δύο πυροβόλα τῶν 37 ὡς ἀντιαρματικά, τεταγμένα παρὰ τὸ Ἰταλικὸν τελωνεῖον εἰς τὴν δημοσίαν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 106.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 707/Α/1. Σελ. 107—124.

όδον, ὅκτω τυφέκια ἀντιαρματικά τῶν 13,2 κατὰ μήκος τῆς ὁδοῦ Κρυσταλλοπηγῆς μέχρι Καπετρίστης καὶ ὡς πυροβολικὸν δύο πεδινὰς πυροβολαρχίας τεταγμένας νοτίως τῆς Κρυσταλλοπηγῆς ὡς πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως τοῦ συγκροτήματος καὶ ὡς ἀντιαρματικὸν τοιοῦτον.

Τὸ πυροβολικὸν συνόλου τῆς μεραρχίας εἶχεν ὑποδιαιρεθῆ εἰς δύο ὁμάδας. Τὴν Α' Ὅμαδα ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ Συντάγματος Βαρὲος Πυροβολικοῦ ἐκ δύο πυροβολαρχιῶν, μιᾶς τῶν 85 καὶ μιᾶς τῶν 155, ἡτις θὰ ἔδρα ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ Νοτίου καὶ Συνδετικοῦ Συγκροτήματος καὶ Β' Ὅμαδα ὑπὸ τὸν διοικητὴν τοῦ XV Ὁρ. Πυροβολικοῦ ἐκ μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 85, μιᾶς τῶν 105 καὶ μιᾶς τῶν 155 ἡτις θὰ ἔδρα ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ Βορείου καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Συγκροτήματος.

Ὡς ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας διετίθεντο τὸ II/90 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Γκράντο, τὸ II/33 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Βέρνικ καὶ ἐπὶ τῶν δυτικῶς τούτου ὑψωμάτων καὶ τὸ II/28 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν δυτικῶς Μοσχοχώρι καὶ Κρυσταλλοπηγῆς. Τὰ δύο τελευταῖα τάγματα προεβλέπετο, μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν ὑπὸ τμημάτων τῆς εἰσερχομένης εἰς τὸν τομέα XIII Μεραρχίας, νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἐπ' ὠφελείᾳ τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Βορείου Συγκροτήματος, τὸ μὲν II/28 μετὰ τοῦ 28ου Οὐλάμου Συνοδείας εἰς ἐνίσχυσιν τοῦ συντάγματός των, τὸ δὲ II/33 εἰς τὴν περιοχὴν Ρακίτσκας εἰς τὴν διάθεσιν τῆς μεραρχίας του.

Τὴν νύκτα τῆς 13ης Νοεμβρίου ἐκινήθη ἐξ Ἀνταρτικοῦ εἰς Πύλιν ὁ σταθμὸς διοικήσεως τῆς μεραρχίας, ὅστις ἤρξατο λειτουργῶν ἀπὸ τῆς 0500 τῆς 14ης Νοεμβρίου. Προκεχωρημένον κέντρον πληροφοριῶν τῆς μεραρχίας ὠργανώθη καὶ ἐλειτούργησεν ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου τῆς 13 πρὸς 14 Νοεμβρίου παρὰ τὸ χωρίον Πυξός.

230. Διὰ τῆς καταλήψεως τῶν ὑψωμάτων 1137, 1165 καὶ 1219, ὡς καὶ ἐκείνων ἅτινα εἶχον καταληφθῆ ἐκ προηγουμένων ἐπιθετικῶν ἐγχειρημάτων, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἔθεσεν ὑπὸ τὴν κατοχὴν του εὐνοϊκὰς βάσεις ἐξορμήσεως διὰ τὰς κατὰ τῆς Μόροβας καὶ τοῦ Ἰβάν προσεχεῖς ἐπιθέσεις του. Ἐπὶ πλέον, τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα ἀπέκτησαν ἡθικὴν ὑπεροχὴν ἐναντι τοῦ ἀντιπάλου, καίτοι οὗτος διέθετεν ἀφθονὰ ὕλικά μέσα καὶ μεγάλην ἀεροπορικὴν δύναμιν. Τὰ ἐμφανισθέντα ἰταλικά ἄρματα μάχης ἔδρασαν μετὰ δισταγμοῦ, καθηλωθέντα καὶ ἀπωθηθέντα διὰ τῆς βολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἡ δρᾶσις των ἐξεδηλώθη κυρίως κατὰ συμπτυσσομένων ἰταλικῶν τμημάτων, τὰ ὅποια ἐπολυβόλουν, ὡς καὶ κατὰ στοιχείων ἁλβανικοῦ τάγματος ἅτινα ὑποχωροῦντα λόγῳ τῆς πίεσεως τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων, δὲν ἐσταμάτησαν, παρὰ κατόπιν τοῦ κατὰ τούτων ἐκτοξευθέντος πυρὸς τῶν ἰταλικῶν ἁρμάτων.

Κατόπιν τῆς ὑπαγωγῆς τῆς IX Μεραρχίας εἰς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ καὶ τῆς XI τοιαύτης εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἀπετελέσθη ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου ἐκ τῶν X, IX καὶ XV Μεραρχιῶν ἀνεπτυγμένων ἐν πρώτῃ γραμμῇ καὶ ἐκ τῆς μόλις ἀφικθείσης XIII Μεραρχίας ἐν 2ῳ κλιμακίῳ.

Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ διέθετεν ἐπὶ πλέον δύο συντάγματα βαρέος πυροβολικοῦ καὶ τρία τάγματα πολυβόλων.

Τὸ ἐσπέρας τῆς 13ης Νοεμβρίου εἶχον τερματισθῆ αἱ ἀναγνωρίσεις καὶ αἱ προπαρσκευαὶ καὶ αἱ μεραρχίαι εἶχον λάβει τὴν διαταγὴν ἐπιθέσεως.

*Ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα κατὰ τὴν
πρώτην περίοδον τοῦ πολέμου.*

231. Τὰ μέχρι τοῦδε ἐκτεθέντα εἰς τὸν παρόντα τόμον γεγονότα ἀφορῶσι τὴν πρώτην περίοδον τοῦ Ἑλληνο—Ἰταλικοῦ πολέμου ἀρξαμένην τὴν 28ην Ὀκτωβρίου καὶ λήξασαν τὴν 13ην Νοεμβρίου. Εἶναι ἡ περίοδος καθ' ἣν ἀφοῦ ἀρχικῶς ἀντιμετωπίσθη ἡ κρίσιμος περίοδος τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς Ἰταλικῆς εἰσβολῆς, ἐπιτεύχθη ἡ ἀπόκρουσις ταύτης καὶ ἡ ἐξάλειψις τοῦ δημιουργηθέντος ἐν Πίνδῳ βαθέος καὶ εὐρέος θύλακος.

Βραχεῖα ἀνασκόπησις τῶν γεγονότων δὲν θὰ ἦτο ἄσκοπος. Οἱ Ἰταλοὶ, ἐξασκήσαντες ἰσχυρὰν πίεσιν κατὰ τῶν ἐν Ἑπείρῳ καὶ Πίνδῳ ἑλληνικῶν δυνάμεων, ἐτήρησαν ἀμυντικὴν στάσιν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας.

Εἰς τὸν τομέα τῆς Ἑπείρου, ἡ VIII Μεραρχία ἐπιτυχᾶνει νὰ συγκρατήσῃ τὸν ἀντίπαλον καὶ νὰ συντρίψῃ πρὸ τῆς τοποθεσίας Ἑλαίας—Καλαμᾶ τὰς ἐπανειλημμένους ἰσχυρὰς δι' ἀρμάτων μάχης ἐπιθέσεις αὐτοῦ, ἐξαίρει τοῦ τομέως Θεσπρωτίας, ἐνθα αἱ ἐκεῖ μικραὶ ἑλληνικαὶ δυνάμεις ἐξηναγκάσθησαν πρὸ τῆς μεγάλης ὑπεροχῆς τῶν Ἰταλῶν νὰ συμπτυχθῶσι μέχρι τοῦ Ἀχέροντος ποταμοῦ. Ἐνισχυθεῖσαι, ἀποκατέστησαν τὴν τοποθεσίαν τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ μέχρι τῆς Ἡγουμενίτσας. Εἰς τὸν τομέα τῆς Πίνδου ἡ συντριπτικὴ ὑπεροχὴ τῶν Ἰταλῶν ἐναντὶ τῶν ὀλιγαριθμῶν ἐκεῖ ἑλληνικῶν δυνάμεων, ἀναγκάζει ταύτας νὰ συμπτυχθῶσιν εἰς μέγα βάθος μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν διείσδυσιν τῶν Ἰταλῶν μέχρι τῆς Βωβούσης, ἀπειλούντων νὰ ὑπερκεράσωσιν ἐξ Ἀνατολῶν τὰς ἐν Ἑπείρῳ δυνάμεις.

Διὰ ταχυτάτης συγκεντρώσεως τῶν ἐγγὺς τῆς Πίνδου διαθεσίμων δυνάμεων καὶ τοῦ ἐπιτυχοῦς ἀμυντικοῦ ἀγῶνος εἰς τὴν Ἑπείρον, ἐφράχθη τὸ ρήγμα, ἡ τοποθεσία Ἑλαία—Καλαμᾶς, δὲν παρεβιάσθη καὶ ἐπὶ πλέον αἱ ἑλληνικαὶ δυνάμεις ἐκινήθησαν ἐπιθετικῶς. Ἡ 13η Νοεμβρίου, εὕρισκε τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα εἰς τὸ δεξιὸν τῆς παρατάξεως, εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας ἐνθα ἔχουσι καταλάβει σπουδαῖα ἐδαφικὰ σημεῖα πέραν τῶν ἀλβανικῶν συνόρων, ἔτοιμα πρὸς ἐπιθέσιν διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὄρειοῦ ὄγκου τῆς Μόροβας καὶ τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Κορυτσᾶς. Εἰς τὴν Πίνδον καὶ Ἑπείρον ἔχουν ἀνακαταλάβει τὸ μεγαλύτερον τμήμα τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους (1).

Τὸ Ἰταλικὸν σχέδιον ἐπιχειρήσεων ἀνετράπη. Ἡ πρὸς τὴν Πίνδον διείσδυσις τῶν Ἰταλικῶν μονάδων, μὴ τροφοδοτηθεῖσα δι' ἐπαρκῶν δυνάμεων κατὰ τὴν ἐναρξιν τῆς εἰσβολῆς, ἀλλὰ καὶ ἐν συνεχείᾳ μετὰ τὰς πρώτας αὐτῆς ἐπιτυχίας, ἀνεκόπη καὶ ἐματαιώθη ἡ ἀπειλὴ τῆς ἀποκοπῆς καὶ ὑπερκεράσεως τῶν δυνάμεων Ἑπείρου. Παντοῦ ὁ Ἰταλικὸς Στρατὸς μετέπεσεν εἰς τὴν ἀμυναν.

Ἐπὶ πλέον, τὸ μαχητικὸν πνεῦμα τῶν ἀγωνισθέντων ἐπὶ τόπου ἑλληνικῶν τμημάτων, ὥς καὶ τῶν διὰ συντόνων πορειῶν κινουμένων πρὸς τὸ μέτωπον μονάδων ἐξυψώθη, ἐνῶ τῶν Ἰταλῶν κατέπεσε.

232. Οἱ κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μέχρι 13ης Νοεμβρίου διεξαχθέντες ἀγῶνες παρουσιάζουν τὰ κατωτέρω οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ διὰ τοὺς Ἕλληνας μαχητάς:

α) Διὰ πρώτην φοράν ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀντιμετώπισε Στρατὸν μεγάλης

(1) Σχεδιάγραμμα 18.

Εὐρωπαϊκῆς Δυνάμεως, ἐφωδιασμένον μὲ σύγχρονα μέσα, καὶ ἰδιαιτέρως ὅπλα μάχης καὶ ἰσχυράν Ἀεροπορίαν, διὰ τὴν ἐναντίον τῶν ὁποίων ἀμυναν διέθετεν ἐντελῶς περιωρισμένα μέσα.

β) Εἰς τοὺς ἀγῶνας τοὺτους ἔλαβον μέρος ἐκτὸς τῶν ὀλίγων πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου ἐπιστρατευθεισῶν μονάδων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, σημαντικὸς ἀριθμὸς ἐτέρων μονάδων, αἵτινες ἐπιστρατεύθησαν μετὰ τὴν κήρυξιν τοῦ πολέμου καὶ μετεφέρθησαν ἐσπευσμένως εἰς τὸ μέτωπον, κατόπιν μεγάλων νυκτερινῶν πορειῶν, μήκους 250 μέχρι 400 χιλιομέτρων. Αἱ Ἰταλικαὶ μεραρχίαι ἦσαν ἀπὸ μακροῦ χρόνου ἐπιστρατευμέναι καὶ συγκεκροτημένα.

γ) Τὰ ἑλληνικὰ τμήματα ἀντιμετώπισαν κατὰ τοὺς ἀγῶνας τῶν εἰς τὸν Τομέα Πίνδου ἐξαιρετικὰς δυσχερείας ἀνεφοδιασμοῦ εἰς πυρομαχικά καὶ τρόφιμα. Τὰ ὠθούμενα ταχέως ἅμα τῇ ἐπιστρατεύσει τῶν τοιαῦτα, ἐστεροῦντο τῶν προβλεπομένων κτηνῶν, ἕνια δὲ τούτων μετεφέρθησαν δι' αὐτοκινήτων καὶ ἐστερήθησαν τῶν ζωϊκῶν μέσων μεταφορᾶς κατὰ τὴν περίοδον ταύτην τοῦ πολέμου.

Αὐτοκίνητα διὰ τὸν ἀνεφοδιασμόν τῶν τμημάτων ἠδύναντο νὰ προωθηθῶσι μόνον μέχρι Νεστορίου, Μόρφης, Δούτσικου καὶ Μετσόβου. Αἱ ὁδοὶ πρὸς Νεστόριον καὶ Δούτσικον κατέστησαν εὐθὺς μετὰ τὰς πρώτας βροχὰς τοῦ Νοεμβρίου σχεδὸν ἄβατοι εἰς τροχόν. Ἐξ ἄλλου, ἡ ἐντελῶς πτωχὴ εἰς πόρους ὄρεινὴ περιοχὴ τῆς Πίνδου, δοκιμασθεῖσα σκληρῶς ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, εἶχεν ἐξαντλήσει τοὺς ὀλίγους διατιθεμένους ἐπιτοπίους πόρους εἰς βαθμὸν τοιοῦτον, ὥστε μετὰ τὴν ἀνακατάληψιν ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων τῆς περιοχῆς ταύτης, νὰ γεννηθῇ ζήτημα διατροφῆς καὶ ἀνεφοδιασμοῦ καὶ αὐτῶν τούτων τῶν κατοίκων.

Πρὸς ἀντιμετώπισιν τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν μαχομένων τμημάτων, ἐχρησιμοποιήθησαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ὁμάδες ἐκ χωρικῶν, γυναικῶν καὶ παιδίων προσερχομένων αὐθορμήτως, καὶ κινουμένων περὶ με τοὺς φόρτους ἐπ' ὤμου, ὑπὸ λίαν δυσμενεῖς καιρικὰς καὶ ἐδαφικὰς συνθήκας. Οἱ κάτοικοι τῆς Πίνδου παρουσίασαν οὕτω λαμπρὸν παράδειγμα πατριωτισμοῦ καὶ ὑψηλὸν δεῖγμα καθήκοντος διὰ τοὺς μαχητὰς τῆς πατρίδος τῶν. Ἡ χορήγησις ἐντελῶς περιωρισμένης μερίδος τροφῆς εἰς τοὺς ἀνδρας τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων τῆς περιοχῆς ταύτης, ἀπετέλεσε σχεδὸν τὸν κανόνα καὶ εἰς πλείστας περιπτώσεις οὐδεμίαν χορήγησιν ἐγένετο.

δ) Ἡ ἐπιτυχὴς διεξαγωγὴ τῶν πρώτων τούτων ἐπιχειρήσεων, ἐτόνωσεν εἰς σημαντικώτατον βαθμὸν τὸ ἠθικὸν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ τῆς χώρας.

Κατὰ τὸ διάστημα τῶν 17 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μέχρι 13ης Νοεμβρίου, ἡ μεταφορὰ καὶ ἡ συγκέντρωσις τῶν ἐπιστρατευομένων ἑλληνικῶν δυνάμεων ἐξετελέσθησαν κανονικῶς εἰς χρόνον καὶ τόπον χωρὶς ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία νὰ διακόψῃ ἢ παρακωλύσῃ τὴν ἐπιστράτευσιν καὶ τὴν συγκέντρωσιν τῶν ἑλληνικῶν μονάδων.

233. Ἡ πραγματοποιηθεῖσα συγκέντρωσις τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων ἐστηρίζετο ἐπὶ τοῦ Σχεδίου ἐκστρατείας ΙΒα καὶ προσηρμόζετο πρὸς τὴν ἐν τῷ μετώπῳ δημιουργουμένην ἐκάστοτε κατάστασιν. Μετὰ τὴν ἀρχικῶς ἐπιτυχή ἀντιμετώπισιν τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως εἰς τὴν Ἠπειρον καὶ τὴν Πίνδον, ἡ Ἀνωτάτη Στρατιωτικὴ Ἡγεσία, ἀναπροσαρμόζουσα τὸ σχέδιον ἐπιχειρήσεων, ἀπεφάσισεν, ὅπως εἰς τὸ μέτωπον τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας ἀναλάβῃ ἀπὸ τῆς 14ης Νοεμβρίου ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις εὐρείας κλίμακος πρὸς κατάληψιν τοῦ ὄρεινι οὗ ὄγκου Μόροβας καὶ τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Κορυτσᾶς. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, ἐκτὸς τῶν ὑφισταμένων ἤδη ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ ΙΧ Μεραρχίας Πεζικοῦ καὶ IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ συμπληρωθείσης ἐν μέρει καὶ μοτονομασθείσης εἰς ΧV Μεραρχίαν Πεζικοῦ, αἱ ὁποῖαι ἐτήρουν τὸ μέτωπον καὶ

διεξήγον τὰς μέχρι τοῦδε ἐπιχειρήσεις, προωθήθησαν αἱ Χ, ΧΙ καὶ ΧΙΙΙ Μεραρχίαι Πεζικοῦ. Ἐκ τούτων, ἡ μὲν Χ Μεραρχία εἶχεν ἤδη λάβει τὴν ἐπὶ τοῦ μετώπου διάταξιν διὰ τὰς κατὰ τῆς Μόροβας ἐπιχειρήσεις, αἱ δὲ ΧΙ καὶ ΧΙΙΙ Μεραρχίαι εὐρίσκοντο ἐγγὺς τοῦ μετώπου ὡς ἐφεδρεῖαι τοῦ ΤΣΔΜ.

Εἰς τὸ μέτωπον τῆς Πίνδου, ἡ Ἑλληνικὴ Στρατιωτικὴ Ἡγεσία εἶχεν ἀποφασίσαι νὰ συνεχίσῃ τὰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας διὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐκ τῶν Ι Μεραρχίας, V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ καὶ τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ διὰ τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ ὑπολοίπου ἐθνικοῦ ἐδάφους τοῦ τομέως τούτου καὶ διὰ τὴν προώθησιν δυνάμεων δυτικώτερον διὰ τὴν εἰ δυνατόν ἐξασφάλισιν τῆς ἐλευθέρως χρησιμοποίησεως τῆς ὁδοῦ Μέρτζανη—Κορυτσά.

Ἐκ παραλλήλου, εἰς τὸ μέτωπον Ἡπείρου θὰ ἀνελαμβάνοντο ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι πρὸς ἀπόρριψιν τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων ἐκτὸς τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους. Πρὸς τοῦτο, ἐκτὸς τῆς ἐν τῷ θεάτρῳ τούτῳ εὐρισκομένης μέχρι τοῦδε VIII Μεραρχίας Πεζικοῦ, ἐνισχυμένης διὰ τῶν 42ου καὶ 39ου Συνταγμάτων Εὐζώνων καὶ δύο ταγμάτων τῆς ΙΙΙ Μεραρχίας, προωθήθη διὰ Μετσόβου πρὸς τὸν Τομέα Ἑλαίας ἡ ΙΙ Μεραρχία Πεζικοῦ, ἥτις τὴν 13ην Νοεμβρίου ἐπλησίαζε μὲ τὰ πρῶτα τῆς στοιχείᾳ τὸ μέτωπον καὶ ἡ ΙΙΙ Μεραρχία Πεζικοῦ ἀπὸ Πελοποννήσου δι' Αἰτωλοακαρνανίας, ἥτις τὴν 13ην Νοεμβρίου συνεκεντροῦτο εἰς Ἀμφιλοχίαν. Ἀπασαὶ αἱ δυνάμεις τοῦ Θεάτρου Ἡπείρου ὑπήγοντο εἰς τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ὑπαγόμενον εἰς τὸν Ἀρχιστράτηγον.

Τὴν 13ην Νοεμβρίου, μία μεραρχία πεζικοῦ ἡ IV, καὶ μία ταξιαρχία πεζικοῦ ἡ XVI, συνεκεντροῦντο ἡ μὲν πρώτη εἰς τὴν περιοχὴν Κρανιά—Κουτσούφλιαν ἑβρειοδυτικῶς Καλαμπάκας, ἡ δὲ δευτέρα εἰς τὴν περιοχὴν δυτικῶς Λαρίσης. Ἑτέρα μεραρχία, ἡ XVII, εὐρίσκετο συγκεντρωμένη εἰς τὴν περιοχὴν Κοζάνης. Αἱ δυνάμεις αὗται προωρίζοντο ὡς ἐφεδρεῖα τοῦ Ἀρχιστράτηγου.

Ἐν τῷ συνόλῳ, τὴν 13ην Νοεμβρίου προσανατολίζονται εἰς τὸ Ἀλβανικὸν μέτωπον 11 μεραρχίαι πεζικοῦ, 1 μεραρχία Ἱππικοῦ καὶ 2 ταξιαρχίαι πεζικοῦ, τινὲς τῶν ὁποίων ἀπεσπάρσθησαν ἐκ τοῦ Βουλγαρικοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων, εἰς δὲ ἡ γενικὴ κατάστασις ἐπέτρεψε τὴν μείωσιν τῶν δυνάμεων τοῦ (1) ἦτοι :

Μέτωπα επιχειρήσεων.	Μ. Μονάδες	Υπαγωγή εις Σώμ. Στρατού	Δύναμις περίπου		
			εις άνδρ.	εις πυρ/λα	εις κτήνη
Διά τὸ μέτωπον Β. Δ. Μακεδονίας	X Μεραρχία IX Μεραρχία XV Μεραρχία Μ. Μ. Μ.	Υπὸ τὸ Γ'. Σ. Στρατοῦ	11.000	22	4.000
			17.000	30	7.000
			15.000	22	5.000
			14.000	72	4.000
		Σύνολον	57.000	146	20.000
Διά τὸ μέτωπον Πίνδου	V Ταξιαρχία I Μεραρχία Ταξιαρχ. Ἱππικοῦ Μ.Μ.Μ.	Υπὸ τὸ Β'. Σ. Στρατοῦ	5.000		1.500
			12.000	30	7.000
			2.000		2.000
			13.000	84	8.000
		Σύνολον	32.000	114	18.500
Ἐφεδρεία ΤΣΔΜ	XI Μεραρχία XIII Μεραρχία		13.000	22	5.000
			10.000	30	6.500
		Σύνολον	23.000	52	11.500
Διά τὸ μέτωπον Ἡπείρου	VIII Μεραρχία II Μεραρχία III Μεραρχία Μεραρχ. Ἱππικοῦ Μ.Μ.Μ.	Υπὸ τὸ Α'. Σ. Στρατοῦ	35.000	48	12.000
			13.000	30	5.600
			13.000	30	5.600
			7.000	12	4.800
			12.000	84	7.000
		Σύνολον	80.000	184	35.000
Γενικαὶ ἐφεδρεῖαι Ἀρχιστρατήγου	XVII Μεραρχία IV Μεραρχία XVI Ταξιαρχία		17.000	30	7.000
			16.000	30	6.000
			7.000		2.000
		Σύνολον	40.000	60	15.000
Σύνολον δυνάμεων Ἀλβανικοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων			232.000	556	100.000

Ἡ V Μεραρχία (Κρήτης) δυνάμεως 13.000 περίπου ἀνδρῶν καὶ 4.500 κτηνῶν εἶχεν ἤδη διαταχθῆ ὅπως, μεταφερομένη ἀτμοπλοικῶς, ἀποβιβασθῇ εἰς Θεσσαλονίκην ὡς ἐφεδρεία καὶ αὕτη τοῦ Ἀρχιστρατήγου.

Ἡ συγκέντρωσις τῶν πρὸς Ἀλβανίαν ἑλληνικῶν δυνάμεων δὲν παρεκωλύθη ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας, ἀντιμετωπίσθησαν ὁμῶς δυσχέρειαι κινήσεως καὶ μεταφορῶν, ὀφειλόμεναι εἰς τὴν ἀνεπάρκειαν τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου, εἰς ἔλλειψιν διαθεσίμων μεταφορικῶν αὐτοκινήτων καὶ εἰς μεγάλην ἀπόστασιν τῶν ἀκραίων σιδηροδρομικῶν σταθμῶν ἀπὸ τοῦ μετώπου, ἐνθα ὑπῆρχον κυρίως ἡμιονικαὶ ὁδεύσεις καὶ ἐλάχισται ὁδοὶ βαταὶ εἰς τροχὸν εἰς πᾶσαν ἐποχὴν.

Κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον ἐπραγματοποιήθη καὶ ἐπερατώθη καὶ ἡ συγκέντρωσις τῶν ὑπολειπομένων δυνάμεων εἰς τὸ πρὸς Βουλγαρίαν Θεάτρον Ἐπιχειρήσεων, ἤτοι τῶν VI, VII, XIV καὶ XII Μεραρχιῶν, συνολικῆς δυνάμεως περί τὰς 57.000 ὁπλιτῶν καὶ 20.000 κτηνῶν.

Ἀπασαὶ αἱ ἀνωτέρω ἑμονάδες τοῦ τε πρὸς Ἀλβανίαν καὶ Βουλγαρίαν Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων μετὰ τῶν μὴ μεραρχιακῶν τοιούτων, καὶ τῶν ἐν γένει ὑπηρεσιῶν, ἀνῆρχοντο περίπου εἰς 300.000 ἀνδρας καὶ 125.000 κτήνη.

Ἡ διάταξις ἐξ ἄλλου τοῦ ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικοῦ Στρατοῦ ἐναντι τῆς ἑλληνικῆς παρατάξεως εἶχεν ὡς ἐξῆς τὸ ἐσπέρας τῆς 13ης Νοεμβρίου 1940 (1). Διοικητὴς Ὁμάδος Στρατιῶν Στρατηγὸς Σοντοῦ.

Μέτωπα Ἐπιχειρήσεων	Ἰταλικά δυνάμεις		Ἑλληνικά δυνάμεις	
	Μ. Μονάδες	Ὑπαγωγή	Μ. Μονάδες	Ὑπαγωγή
Διὰ τὸ μέτωπον Β. Δ. Μακεδονίας	29η Μεραρχία 19η Μεραρχία 49η Μεραρχία 53η Μεραρχία 2α Μεραρχία Ἀλπινιστῶν Τριεντίνο. 4ον Σύν/μα Βερσαλλιέρων 8ον δις Σύν/μα Ἀλπινιστῶν.	9η Στρατιά (Στρατηγὸς Νάσσι).	XV Μεραρχία IX Μεραρχία X Μεραρχία	Ὑπὸ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ
Διὰ τὸ μέτωπον Πίνδου.	47η Μεραρχία Μπάρι. IIIη Μεραρχία Ἀλπινιστῶν. 1ον Σύν/μα Βερσαλλιέρων	9η Στρατιά (Στρατηγὸς Νάσσι)	V Ταξιαρχία I Μεραρχία Ταξιαρχία Ἱππικοῦ	Ὑπὸ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ
Ἐφεδρεία ΤΣΔΜ			XI Μεραρχία XIII Μεραρχία	
Διὰ τὸ μέτωπον Ἡπείρου	23η Μεραρχία Φερράρα 51η Μεραρχία Σιέννα 131η Μεραρχία Κενταύρων Παραλιακὸν συγκρότημα 2ον Σύν/μα Βερσαλλιέρων	11η Στρατιά (Στρατηγὸς Τζελόζο)	VIII Μεραρχία II Μεραρχία III Μεραρχία Μεραρχία Ἱππικοῦ	Ὑπὸ τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ
Γενικαὶ ἐφεδρεῖαι Ἀρχιστρατήγου	37η Μεραρχία Μοδένα		XVII Μεραρχία IV Μεραρχία XVI Ταξιαρχία	
Σύνολον	240—250.000 περίπου		230.000 περίπου	
Σύνολον Μονάδων	10 Μεραρχίαι Πεζικοῦ 1 Θεωρακισμένη Μεραρχία 4 Συντάγματα Πεζικοῦ		11 Μεραρχίαι Πεζικοῦ 1 Μεραρχία Ἱππικοῦ 2 Ταξιαρχίαι Πεζικοῦ	

Αἱ ὑπάρχουσαι τὴν 28ην Ὀκτωβρίου ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικά στρατιωτικά δυνάμεις ἐνισχύθησαν διὰ τῶν κάτωθι μονάδων μεταξύ 1ης καὶ 13ης Νοεμβρίου.

Τῆς 47ης Μεραρχίας Μπάρι με διοικητὴν τὴν Στρατηγὸν Ζακόμι ἐκ τῶν 49ου καὶ 50οῦ Συνταγμάτων Πεζικοῦ καὶ τοῦ 49ου Συντάγματος Πυροβολικοῦ. Αὕτη, ἀποβιβασθεῖσα εἰς Αὐλῶνα ἀπὸ 1—3 Νοεμβρίου, ἤρχισεν ἀπὸ 3 Νοεμβρίου νὰ μεταφέρεται ἐπ' αὐτοκινήτων εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς.

Τῆς 37ης Μεραρχίας Μοδένα με διοικητὴν τὸν Στρατηγὸν Μάκλι Τζιοβάνι ἐκ τῶν 41ου καὶ 42ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ καὶ τοῦ 29ου Συντάγματος Πυροβολικοῦ. Αὕτη, ἀποβιβασθεῖσα εἰς Αὐλῶνα μέχρι τῆς 11ης Νοεμβρίου, συνεκentrώθη εἰς τὴν περιοχὴν Πρεμετῆς.

(1) Σχεδιάγραμμα 18.

Τῆς 2ας Μεραρχίας Ἀλпинιστῶν Τριεντίνο με διοικητὴν τὸν Στρατηγὸν Οὐγκο Σαντοβίτο ἐκ τῶν 5ου καὶ 6ου Συνταγμάτων Ἀλпинιστῶν καὶ τοῦ 2ου Συντάγματος Πυροβολικοῦ. Αὕτη, ἀποβιβασθεῖσα εἰς Αὐλῶνα τὴν 8ην Νοεμβρίου, ἐκινήθη ἀμέσως εἰς τὴν περιοχὴν Ντάρζας, Κορυτσᾶς.

Τοῦ 1ου Συντάγματος Βερσαλλιέρων, ἀποτελουμένου ἐκ τῶν 1ου, 7ου, 9ου καὶ 81ου Τάγμάτων. Τοῦτο, ἀποβιβασθὲν εἰς Αὐλῶνα τὴν 2αν Νοεμβρίου, μετεφέρθη εἰς τὸν Τομέα Πίνδου.

Τοῦ 2ου Συντάγματος Βερσαλλιέρων ἀποτελουμένου ἐκ τῶν 2ου, 4ου, 17ου, καὶ 82ου Τάγμάτων. Τοῦτο, ἀποβιβασθὲν κατὰ τὰς ἀρχὰς Νοεμβρίου, μετεφέρθη εἰς τὴν περιοχὴν Ἐλαίας ἀπὸ τῆς 13ης Νοεμβρίου.

Τοῦ 8ου δις Συντάγματος Ἀλпинιστῶν ἐκ τριῶν ταγμάτων. Τοῦτο, μεταφερθὲν τὴν 12ην Νοεμβρίου ἀεροπορικῶς (τὰ δύο τάγματα), προωθήθη εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς.

Τοῦ 4ου Συντάγματος Βερσαλλιέρων, ἀποτελουμένου ἐκ τῶν 26ου, 29ου καὶ 31ου Τάγμάτων. Τοῦτο, μετεφέρθη εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς κατὰ τὰς ἀρχὰς Νοεμβρίου.

Πρὸ τῶν ἐπιχειρήσεων, αἱ πληροφορίες ἔφερον ὅτι ὑπῆρχον ἐν Ἀλβανίᾳ εἰς χεῖρας τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων ἀποθέματα πυρομαχικῶν ἀνερχόμενα εἰς 30.000 τόννους. Περὶ τῶν ἀποθεμάτων τροφίμων δὲν ὑπῆρχον συγκεκριμένα πληροφορία καὶ ἡδύνατο νὰ θεωρηθῇ βέβαιον ὅτι τὰ ἀποθέματα τροφίμων ἐν Ἀλβανίᾳ δὲν ἦσαν μεγάλα, δεδομένου ὅτι αἱ ἡμερήσιαι ἀνάγκαι ἀνῆρχοντο εἰς 700 τόννους τροφίμων. Διὰ τὴν ἀναπλήρωσιν τῶν πυρομαχικῶν καὶ καυσίμων ἀπητοῦντο τριακόσιοι τόννοι ἡμερησίως καὶ συνολικῶς αἱ ἡμερήσιαι ἀνάγκαι τοῦ ἐν Ἀλβανίᾳ Στρατοῦ ἀνῆρχοντο εἰς 1000 τόννους περίπου, ἐφοδίων πάσης φύσεως. Ἡ μεταφορὰ τῶν ἀνωτέρω ἐφοδίων εἰς Ἀλβανίαν ἐγένετο ἐλευθέρως ἀπὸ τῶν ἀνατολικῶν ἀκτῶν τῆς Ἰταλίας πρὸς τοὺς ἀλβανικοὺς λιμένας Ἀγίου Ἰωάννου Μεδούης, Δυρραχίου, Αὐλῶνος καὶ Ἀγίων Σαράντα.

Αἱ δυνατότητες μεταφορῶν ἐκ τῶν Ἰταλικῶν λιμένων ἦσαν ἀπεριόριστοι καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς τῶν δύο κυριωτέρων λιμένων τῆς Ἀλβανίας, τοῦ Δυρραχίου καὶ τῆς Αὐλῶνος, ἐξυπηρετεῖ πλήρως τὰς ἀνάγκας, δεδομένου ὅτι εἰς μὲν τὸν πρῶτον ἡδύνατο νὰ ἐκφορτώνωνται ταυτοχρόνως ἕξ πλοῖα χωρητικότητος 800 τόννων ἕκαστον, εἰς δὲ τὸν τῆς Αὐλῶνος ἡδύνατο νὰ ἐκφορτώνωνται ταυτοχρόνως δύο πλοῖα χωρητικότητος 500 τόννων ἕκαστον.

Αἱ δι' αὐτοκινήτων μεταφοραὶ καὶ αἱ διὰ ζωϊκῆς ἑλξεως τοιαῦται ἐκ τῶν λιμένων πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς χώρας καὶ πρὸς τὰς εἰς τὸ μέτωπον μονάδας, ἐξυπηρετοῦντο καλῶς ὑπὸ τοῦ ὑφισταμένου ὁδικοῦ δικτύου.

Ἐκ τῶν λιμένων ἦγον πρὸς τὸ μέτωπον αἱ ἐξῆς ἀρτηρίαι:

Α) 1) Δυρράχιον—Καβάγια—Κοιλὰς Σκοῦμπι—Ἐλβασάν—Λιμπράσδι—Λίν—Πόγραδετς—Κορυτσά.

2) Δυρράχιον—Τίρανα—Ἐλβασάν—Λιμπράσδι—Λίν—Πόγραδετς—Κορυτσά.

3) Δυρράχιον—Καβάγια—Λούσνια—Βεράτι—Κλεισουῖρα—Πρεμετή—Μέρτζανη.

4) Διακλάδωσις ἀπὸ Λούσνια πρὸς Αὐλῶνα.

Β) Αὐλῶν—Τεπελένι—Κλεισουῖρα—Πρεμετή—Μέρτζανη—Αὐλῶν—Τεπελένι—Ἀργυρόκαστρον—Γεωργουτσάδες—Κακαβιά—Αὐλῶν—Ἅγιοι Σαράντα—Κονίσπολις.

Γ) Ἅγιοι Σαράντα—Δέλβινον—Γεωργουτσάδες—Κακαβιά—Ἅγιοι Σαράντα—Κονίσπολις.

Δ) Ἡ ἐγκαρσία ἦτις εἶναι καὶ παράλληλος πρὸς τὸ μέτωπον Κορυτσά—Ἐρσέκα—Λεσκοβίκι—Μέρτζανη.

Ε) Ἡ ἀπὸ Ἑλβασάν διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Δεβόλη πρὸς Μαλίκι καὶ Κορυτσά διακοπτομένη ἐπὶ μήκους ἄνω τῶν εἴκοσι χιλιομέτρων μεταξὺ Γκράμσι καὶ Νικολάρα.

Ἀπὸ τῶν βάσεων ἐφοδιασμοῦ μέχρι τῆς ἑλληνικῆς μεθορίου, ἡδύναντο νὰ ἐξυπηρετηθῶσι τέσσαρα σώματα στρατοῦ τῶν τριῶν μεραρχιῶν, ἥτοι ἐν συνόλῳ δώδεκα μεραρχίαι. Ἡ διάταξις τοῦ ὁδικοῦ δικτύου καὶ τὸ μικρὸν πλάτος τῆς χώρας ἀπὸ τῶν ἁκτῶν πρὸς ἀνατολάς, ἐπέτρεπον τὴν ἐξυπηρέτησιν ἐτέρων δύο σωμάτων στρατοῦ κλιμακωμένων τοῦ ἐνὸς εἰς τὴν περιοχὴν Αὐλών—Τεπελένι—Λούσνια καὶ τοῦ ἐτέρου εἰς τὴν περιοχὴν Ἑλβασάν—Γκράμσι—Λιμπράσδι.

Ἡ περιοχὴ βορείως τῆς ὁδικῆς ἀρτηρίας Δυρραχίου—Τίρανα—Ἑλβασάν—Λιμπράσδι, ἡδύνато νὰ περιλάβῃ ἕτερα δύο σώματα στρατοῦ, ἐξυπηρετούμενα ὑπὸ τοῦ λιμένος Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Μεδούης καὶ τοῦ ὁδικοῦ δικτύου τῶν περιοχῶν Τίρανα—Κρόϊα καὶ Μάτι.

Ἐν συνόλῳ, ἡ Ἀλβανία ἡδύναντο νὰ περιλάβῃ ὀκτὼ σώματα στρατοῦ, ἥτοι εἴκοσι τέσσαρας μεραρχίας καλῶς ἐξυπηρετουμέναις ἀνεφοδιαστικῶς. Ἐκ τῶν ὡς ἄνω δυνάμεων, τρεῖς μεραρχίαι θὰ ἀπητοῦντο διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν μετόπισθεν καὶ ἐν γένει τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Ἀλβανίας.

Γεγονότα εἰς πρὸς Βουλγαρίαν Θέατρον Ἐπιχειρήσεων.

234. Εἰς τὸ πρὸς Βουλγαρίαν Θέατρον ἐπιχειρήσεων εὐρίσκοντο τεταγμένοι ἀπὸ τοῦ καιροῦ τῆς εἰρήνης αἱ κάτωθι μονάδες:

Ἐν τῷ πρώτῳ κλιμακίῳ, αἱ φρουραὶ τῶν Ὀχυρῶν, ἡμιεπιστρατευμένοι, καὶ αἱ δυνάμεις προκαλύψεως ἐκ τῶν συνοριακῶν τομέων Ἑβρου, Σουφλίου, XII, XIV, VIIβ, VIIα, VIβ καὶ VIα ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμάς.

Ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ:

—**Τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ**, ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Μπακόπουλον Κωνσταντῖνον μεῖξδραν τὴν Ἀλεξανδρούπολιν. Τοῦτο περιελάμβανε τὰς XIII Μεραρχίαν ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Ραζήν Γεώργιον, πλήρως ἐπιστρατευθεῖσαν εἰς τὰς νήσους τοῦ Ἀρχιπελάγους ἀπὸ τῆς 31ης Αὐγούστου καὶ μεταφερθεῖσαν εἰς τὴν περιοχὴν Ἀλεξανδρουπόλεως, καὶ τὴν XII Μεραρχίαν ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Ρουσσόπουλον Ἀναστάσιον μεῖξδραν τὴν Κομοτινὴν, ἐκ δύο συνταγμάτων πεζικοῦ καὶ ἐνὸς συντάγματος ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ.

—**Τὸ Δ' Σῶμα Στρατοῦ**, ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Κοσμάν Γεώργιον μεῖξδραν τὴν Καβάλαν. Τοῦτο περιελάμβανε τὴν XIV Μεραρχίαν ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Παπακωνσταντῖνου Κωνσταντῖνον μεῖξδραν τὴν Ξάνθην, καὶ δύναμιν ἐνὸς συντάγματος πεζικοῦ καὶ ἐνὸς συντάγματος ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ, καὶ τὴν VII Μεραρχίαν ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Ζωϊόπουλον Χρήστον μεῖξδραν τὴν Δράμαν καὶ δύναμιν δύο συνταγμάτων πεζικοῦ καὶ ἐνὸς συντάγματος ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ.

Ἀμφότερα τὰ σώματα στρατοῦ διέθετον μὴ μεραρχιακὰς τινὰς μονάδας εἰρήνης τῶν διαφόρων ὅπλων.

235. Ἡ ὑπὸ τοῦ Σχεδίου Ἐπιστρατεύσεως προβλεπόμενη καὶ πραγματοποιηθεῖσα νέα συγκρότησις καὶ ὁργάνωσις τῆς διοικήσεως ἐν τῷ θεάτρῳ τούτῳ ἐπιχειρήσεων περιελάμβανε δύο ἀνωτέρας διοικήσεις ὑπαγομέναις ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν Ἀρχιστράτηγον.

—Τὸ **τμήμα Στρατιάς Καβάλας**, μετονομασθὲν ἀπὸ τῆς 4ης Νοεμβρίου εἰς **Τμήμα Στρατιάς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας (ΤΣΑΜ)** οὕτινος τὴν διοίκησιν ἀνέλαβεν ἅμα τῇ ἐπιστρατεύσει, ὁ Ἀντιστράτηγος Δράκος Μάρκος, μέχρι τότε γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς τοῦ Στρατοῦ. Τοῦτο περιελάμβανε τὸ **Δ' Σῶμα Στρατοῦ** εἰς ὃ προσετέθη καὶ ἡ νεοσυγκροτηθεῖσα **VII Ταξιαρχία Πεζικοῦ** ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην **Πεζικοῦ Σαλβάνον Γεώργιον**, μεῖζραν τὴν **Κάτω Βροντοῦ** καὶ τὴν **Ὁμάδα Μεραρχιῶν** ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον **Δέδεν Παναγιώτην**, περιλαμβάνουσας τὴν ἐν Σέρραις ἐδρεύουσας **VI Μεραρχίαν** ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον **Μάρκου Νικόλαον**, τὴν ἐν Θεσσαλονίκῃ νεοσυγκροτηθεῖσαν **XVII Μεραρχίαν** ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον **Μπασακίδην Παναγιώτην** καὶ τὴν προβλεπομένην νὰ συγκροτηθῇ ἐν ἐπιστρατεύσει **XVI Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ**.

—Τὸ **Ε' Σῶμα Στρατοῦ** μετὰ τὰς **XII** καὶ **XIII Μεραρχίας**.

236. Ἡ ἐπιθεσις τῶν Ἰταλῶν δὲν ἔσχεν ἄμεσον ἀντίκτυπον ἐπὶ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων, ἡ δὲ στάσις τῆς Βουλγαρίας καὶ Τουρκίας ἐπέτρεψαν τὴν μεταφορὰν σημαντικῶν δυνάμεων ἐκ τούτου εἰς τὸ πρὸς Ἀλβανίαν Πολεμικὸν Θεάτρον.

Οὕτω, αἱ ὑπὸ τοῦ Σχεδίου Ἐπιστρατεύσεως προβλεπόμεναι Μεραρχίαι Ἱππικοῦ (ἐφεδρεῖα τοῦ Ἀρχιστρατήγου) καὶ αἱ νεοσυγκροτηθεῖσαι κατὰ τὴν ἐπιστράτευσιν **XVII Μεραρχία** καὶ **XVI Ταξιαρχία Πεζικοῦ**, ἀπεστάλησαν εὐθὺς ἅμα τῇ ἐπιστρατεύσει τῶν εἰς τὸ πρὸς Ἀλβανίαν Θεάτρον Ἐπιχειρήσεων. Πρὸς τούτοις, κατὰ τὴν ἐξιστορουμένην χρονικὴν περίοδον, μέχρι τῆς 13ης Νοεμβρίου 1940, ἀπεστάλησαν ἐκ Μακεδονίας καὶ Θράκης πρὸς Ἀλβανίαν:

—Ἡ **XIII Μεραρχία**, ἥτις κινήθη ἀπὸ τῆς 4ης Νοεμβρίου καὶ συγκεντρωθεῖσα εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης, διετέθη εἰς τὸ **Γ' Σῶμα Στρατοῦ**.

—Τρεῖς μοῖραι ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ, ληφθεῖσαι ἀνὰ μία ἐκ τῶν **VI**, **VII** καὶ **VIV Μεραρχιῶν** ἐκινήθησαν ἀπὸ τῆς 3ης Νοεμβρίου πρὸς Ἀμύνταιον ἔνθα συνεκρότησαν τὸ **XVI Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ** εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ **Β' Σώματος Στρατοῦ**.

—Ἐν συνεχείᾳ, πέραν τῆς 13ης Νοεμβρίου, μετεφέρθησαν ἕτεροι σημαντικοὶ δυνάμεις, ὥς ἐκτίθεται ἐν τῷ ἐπομένῳ Τόμῳ.

237. Ἡ ἐν γένει δρᾶσις τῶν δυνάμεων τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν Θεάτρου ἐπιχειρήσεων, τόσον διὰ τὴν ἐξεταζομένην ἐν τῷ παρόντι Τόμῳ περίοδον, ὅσον καὶ διὰ τὸ μετέπειτα χρονικὸν διάστημα μέχρι τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως τῆς 6ης Ἀπριλίου 1941, περιορισθεῖσα εἰς τὴν ὁργάνωσιν, ἐκπαίδευσιν καὶ βελτίωσιν τῆς ἀμυντικῆς τῶν διατάξεως, ἐκτίθεται ἐν τῷ Τόμῳ «**ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ**».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

ΔΡΑΣΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΩΝ

(28 Ὀκτωβρίου — 13 Νοεμβρίου 1940).

Γενικότητες.

238. Κατὰ τὴν ἐξεταζομένην περίοδον τοῦ Ἑλληνοῖταλικοῦ πολέμου, ἦτοι κατὰ τὴν περίοδον τῆς Ἰταλικῆς ἐισβολῆς, ἡ δράσις τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας περιορίζεται εἰς ἀναγνωρίσεις καὶ προσβολὰς διαφόρων περιοχῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὡς καὶ εὐπαθῶν σημείων τῆς χώρας.

Ἡ προσπάθειά της, ὅπως ἐπιτύχη τὴν παρεμπόδισιν ἐν χρόνῳ καὶ τόπῳ ἐπιστρατεύσεως, καὶ τῶν μεταφορῶν διὰ τὴν στρατηγικὴν συγκέντρωσιν τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων εἰς τοὺς ὑπὸ τοῦ σχεδίου ἐπιχειρήσεων προβλεπομένους χώρους, δὲν ἐπέφερεν. εἰ μὴ ἀσήμαντα ἐντελῶς ἀποτελέσματα.

Ἡ ἑλληνικὴ Βασιλικὴ Ἀεροπορία διοικουμένη ὑπὸ τῆς Ἀνωτέρας Διοικήσεως Ἀεροπορίας Στρατοῦ (ΑΔΑΣ), ὄργανον τοῦ Ἀρχιστρατήγου, ἠγωνίσθη σκληρῶς. Ὁ μικρὸς ὄγκος της εἰς ἀριθμὸν ἀεροσκαφῶν καὶ ἡ ἔτι μικροτέρα ἱκανότης τῶν ἀεροσκαφῶν της ἰσοφαρίζοντο ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ ἐκ τῆς ἱκανότητος, τῆς τόλμης καὶ τῆς ἀνδρείας τῶν πληρωμάτων (1).

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ καὶ ἀναγνωρίσεως ἐξετέλεσεν ἀναγνωρίσεις στρατηγικὰς εἰς βάθος ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ Ἀρχιστρατήγου, ὡς καὶ φωτογραφικὰς ἀναγνωρίσεις καὶ βομβαρδισμοὺς τῶν ἀεροδρομιῶν τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν λιμένων ταύτης. Ἐπίσης ἐξετέλεσε βομβαρδισμοὺς κέντρων ἐφοδιασμοῦ καὶ ἀποθηκῶν πυρομαχικῶν.

Αἱ στρατηγικαὶ ἀποστολαὶ τῆς ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας δὲν ἐπροστατεύοντο ὑπὸ τῆς Ἀεροπορίας διώξεως, λόγῳ τῆς μικρᾶς αὐτονομίας τῶν ἀεροπλάνων διώξεως, τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ των καὶ τῶν πολλαπλῶν ἀνατιθεμένων ἀποστολῶν.

Ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου ἀναλαμβάνει τὴν ἐκτέλεσιν στρατηγικῶν ἀποστολῶν καὶ ἡ βρεττανικὴ Ἀεροπορία διὰ τοῦ ἐν Ἑλλάδι κλιμακίου της, ὅπερ ἤρξατο ἀφικνούμενον ἀπὸ τῆς 3ης Νοεμβρίου εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Ἐλευσίνος.

239. Ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας δὲν ἐσημειώθη ἀναγνωριστικὴ κίνησις κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, ἐσημειώθη ὅμως σημαντικὴ δράσις τῆς Ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ. Ἰταλικὸν σμήνος ἐπληξε τὰς Πάτρας ἀπὸ ὕψους 300 μέτρων. Κατὰ τὸν βομβαρδισμόν τοῦτον ἐφονεύθησαν πεντήκοντα καὶ ἐτραυματίσθησαν ὑπὲρ τοὺς ἑκατὸν ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, διότι λόγῳ τῆς ταυτότητος τοῦ χρώματος τῶν σημάτων τῶν ἀεροσκαφῶν, ὑπέθεσαν ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἑλληνικῶν ἀεροπλάνων καὶ ἐξεχύθησαν ζητωκραυγάζοντες εἰς τὰς ὁδοὺς.

Τὴν 0930 προσεβλήθησαν ὁ λιμὴν τοῦ Πειραιῶς καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Τατοῖου ἀνεπιτυχῶς. Ἐπίσης ἀνεπιτυχῶς ἐβομβαρδίσθησαν ἡ διώρυξ τῆς Κορίνθου, τὰ ἔργα Φασίδερι, ἡ Κιννέτα Ἀττικῆς, ἡ περιοχή Ἰστιαιᾶς, ἡ Ναυτικὴ βάσις Πρεβέζης καὶ ἡ Γέφυρα Σίμου (παρὰ τὴν Ζίτσαν Ἠπείρου).

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία δὲν ἔσχε δράσιν τινά.

(1) Ὑποπτεράρχου D'ALBIAC Διοικητοῦ τῆς ἐν Ἑλλάδι Βρεττανικῆς Ἀεροπορικῆς Δυνάμεως δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ «Supplement of the London Gazette» No 37846 Τρίτη 7-4-1957.
Ἐκθεσις ΑΔΑΣ Σελ. 12.

240. Τὴν 29ην Ὀκτωβρίου ἐβομβαρδίσθησαν ὑπὸ ἱταλικῶν ἀεροπλάνων ἀνεπιτυχῶς τὰ Ἰωάννινα. Ὁμοίως ἐβομβαρδίσθη τὸ Μέτσοβον, ἔνθα τέσσαρες στρατιῶται ἐφονεύθησαν καὶ τρεῖς ἐτραυματίσθησαν. Ἡ ἐπικρατοῦσα εἰς τὰς περιοχὰς τῶν ἑλληνικῶν ἀεροδρομιῶν κακοκαιρία δὲν ἐπέτρεψε δρᾶσιν τῆς ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας.

241. Τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου, ἡ ἱταλικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισεν ἐκ νέου τὰς Πάτρας μὲ ἀποτέλεσμα τὸν τραυματισμὸν ἑνὸς πολίτου καὶ τὴν κατάρρευσιν οἰκιῶν τινῶν. Βόμβαι ἐρρίφθησαν εἰς Ναύπακτον, ἔνθα ἐκ τῶν πολιτῶν εἰς ἐφονεύθη καὶ ἕτερος ἐτραυματίσθη, εἰς τὸ Τσακνοχώρι (Τσοτυλίου), εἰς τὴν διὰ-βασιν Πισοδερίου καὶ τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀνταρτικοῦ (1).

Ὑπὸ τῆς ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐξεπέμφθησαν ἀναγνωρίσεις διὰ τῆς 3ης Μοίρας Παρατηρήσεως, ἀλλ' αὐταὶ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ φέρωσι τὸ ἔργον των εἰς πέρας λόγῳ τῆς κακοκαιρίας. Δύο ἐκ τῶν ἀεροπλάνων τῆς μοίρας ταύτης, κατ' ἐπακολουθήσασαν ἀερομαχίαν, κατερρίφθησαν. Αἱ ἀπώλειαι ὑπῆρξαν δύο νεκροὶ καὶ δύο τραυματίαι.

242. Τὴν 31ην Ὀκτωβρίου, ἐνηργήθησαν ἀναγνωριστικαὶ πτήσεις ὑπὸ μεμονωμένων ἱταλικῶν ἀεροπλάνων ἀνωθεν Κερκύρας, Κορίνθου, Μεγάρων, Θηβῶν, Πύλου, Λυγκᾶ Μεσσηνίας, Σπάρτης, Μολάων καὶ ὀπισθεν τοῦ μετώπου εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ΤΣΔΜ.

Βομβαρδιστικὰ ἱταλικά ἔρριψαν βόμβας εἰς Τσακνοχώρι (Τσοτυλίου), ἐνῶ, ὑπὸ ἐτέρων, ἐπολυβολήθη ὁ ἀσύρματος Πρεβέζης (1).

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία ἐξέπεμψεν ἀναγνωρίσεις πρὸς τοὺς Ἀγίους Σαράντα, Αὐλῶνα, Λούσνια, Δυρράχιον, Ἑλβασάν, Ρονικόνιζα, Λούσια, Βεράτιον, Πρεμετὴν, Μεσογέφυραν καὶ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ.

243. Κατὰ τὴν 1ην Νοεμβρίου ἡ ἱταλικὴ Ἀεροπορία προσέβλεπε τὴν Κέρκυραν δις μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάρρευσιν δέκα ἐπτὰ κτιρίων ὧν ἓν σχολεῖον καὶ δύο κλινικαί. Τὸ ἐκεῖσε κτίριον τοῦ ἀσυρμάτου κατέστη ἀκατοίκητον, ὃ δὲ ἀσύρματος ἡχρηστεύθη προσωρινῶς. Ἐβομβαρδίσθησαν ὁμοίως τὸ Μέτσοβον (δὶς), ἡ Μηλιά (Ἡπείρου), ἡ Καστοριά, ἡ Λάρισα, αἱ Θῆβαι (δὶς), ὁ Πειραιεὺς καὶ προσεβλήθη ὁ Ναύσταθμος κυρίως εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Βάσεως Ὑποβρυχίων καὶ ἐλλιμενισμένων πλοίων, ἔνθα μία ἐκ τῶν ριφθισῶν βομβῶν ἐπληξε καὶ τὸ ὑπὸ διάλυσιν θωρηκτὸν *Λήμνος*. Ἐβομβαρδίσθησαν ἐπίσης ὁ Λουτρόπυργος, τὸ Νεράκι Μεγάρων, ὁ Ἰσθμὸς τῆς Κορίνθου, τμῆμα τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς μεταξὺ Μεγάρων—Κορίνθου, εἰς τὸ ὁποῖον σιδηροτροχιαί καὶ τηλεφωνικαὶ γραμμαὶ ὑπέστησαν βλάβας, τὸ Ἡράκλειον, τὸ Ρέθυμνον καὶ ἡ Σούδα (1).

Διὰ πρώτην φοράν ἐβομβαρδίσθη καὶ ἡ Θεσσαλονίκη, τετράκις ὑπὸ σμήνους ἀεροπλάνων μὲ ἐπὶ κεφαλῇ τὸν κόμητα Τσιάνο. Κατὰ τινὰ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων μία ἐκ τῶν βομβῶν ἔπεσε πλησίον τοῦ ἱταλικοῦ σχολείου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου εἶχον συγκεντρωθῇ τὰ μέλη τῆς ἱταλικῆς παροικίας (2).

Κατὰ τοὺς ἐπανειλημμένους βομβαρδισμοὺς τῆς ἡμέρας ταύτης συμμετέσχον 169 ἀεροσκάφη καὶ τὰ ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν θύματα ἀνῆλθον εἰς 81 νεκροὺς, ἐξ ὧν 15 στρατιωτικοὶ καὶ 150 τραυματίαι, ὧν 13 στρατιωτικοὶ (1).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/1.

(2) Κόμητος Τσιάνο. Ἡμερολόγιον, 1ης Νοεμβρίου.

Ἐν Ἰταλικὸν ἀεροπλάνον κατερρίφθη ὑπὸ τῆς ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας διώξεως καὶ ἕτερον ὑπὸ πυρῶν πεζικοῦ εἰς Καστοριάν.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία ἐξέπεμψεν ἀναγνωρίσεις εἰς τὰ ἀεροδρόμια Αὐλῶνος, Τιράνων, Δυρραχίου, Κορυτσᾶς ὡς καὶ ἐπὶ δρομολογίων ἐντὸς τοῦ ἁλβανικοῦ ἐδάφους μέχρι Δυρραχίου καὶ Τιράνων.

Βομβαρδιστικὰ ἀεροπλάνα προσέβαλον ἐπιτυχῶς τὸ ἀεροδρόμιον Κορυτσᾶς, φάλαγγας ἰταλικῶν αὐτοκινήτων πλησίον τῆς λίμνης Τσεραβίνας καὶ συγκεντρώσεις παρὰ τὴν γέφυραν Ἀγίων (Ἡπείρου) (1).

244. Κατὰ τὴν 2αν Νοεμβρίου, ἡ ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐσημείωσε ζωηρὰν ἀναγνωριστικὴν δρᾶσιν ἄνωθεν τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Φλώρινα—Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ἀγρίνιον—Βόνιτσα, ἄνωθεν τοῦ Εὐβοικοῦ, ὡς καὶ εἰς Σῦρον, Τήνον καὶ Μῆλον.

Ἐβομβαρδίσθησαν τὸ ἀεροδρόμιον Κατσικᾶ Ἰωαννίνων, ἡ ὁδὸς Ἰωαννίνων—Ἀσπράγγελοι, ἡ σιδηροδρομικὴ γέφυρα Σοφαδίτικου, ὁ Ἰσθμὸς τῆς Κορίνθου, οἱ σιδηροδρομικοὶ σταθμοὶ Λαρίσης καὶ Γιδᾶ, οἱ στρατῶνες Πατρῶν καὶ Σούδας, τὰ Ἰωάννινα καὶ οἱ στρατῶνες τῶν, τὸ Μέτσοβον, ἡ ἀγροτικὴ περιοχὴ Φλαμουριάς, ἡ Καστοριά, ἡ Δεσκάτη, ὁ Ἅγιος Νικάνωρ Σιατίστης, ἡ Καρδίτσα, ἡ Πύλος, τὸ Αἰτωλικόν, τὸ Ρέθυμνον, τὰ Χανιά, αἱ Πάτραι (τρὶς), ἡ περιοχὴ Κερκύρας (τρὶς), ἐνθα πολλὰ οἰκίαι κατέρρευσαν, καὶ ἡ Θεσσαλονίκη (δύς), εἰς τὴν ὁποίαν κατέρρευσαν 42 οἰκίαι καὶ δύο καπναποθήκαι καὶ ἐσημειώθησαν δύο πυρκαϊαί (1).

Καθ' ὅλην τὴν χώραν ἔδρασαν περὶ τὰ 170 ἰταλικά ἀεροσκάφη. Αἱ ἀπώλειαι ἦσαν 86 νεκροὶ ἐξ ὧν πέντε στρατιωτικοὶ καὶ 165 τραυματαῖοι ἐκ τῶν ὁποίων 25 στρατιωτικοί.

Κατὰ τὸν βομβαρδισμόν τοῦ ἀεροδρομίου Κατσικᾶ, ἐν ἑλληνικὸν ἀεροπλάνον παρατηρήσεως καὶ ἐν συνδέσμῳ, ἐπλήγησαν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Κατὰ τὰς ἐπιδρομὰς ταύτας, τρία ἰταλικά βομβαρδιστικὰ κατερρίφθησαν ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν ἀεροπλάνων διώξεως εἰς τὴν περιοχὴν Θεσσαλονίκης καὶ ἕτερα δύο ἄνωθεν τῶν Ἰωαννίνων καὶ Καστοριάς ὡς καὶ τρία ἀεροπλάνα διώξεως (1).

Κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν προσεβλήθη ὑπὸ τεσσάρων ἑλληνικῶν βομβαρδιστικῶν περὶ τὴν 0930 τὸ ἀεροδρόμιον καὶ αἱ στρατιωτικαὶ ἀποθήκαι Ἀργυροκάστρου ἀπὸ ὕψους 1000 μέτρων.

Τὴν 1320, προσεβλήθη δι' ἐπτὰ βομβαρδιστικῶν ἀεροπλάνων τὸ ἀεροδρόμιον Κορυτσᾶς εἰς τὸ ὁποῖον ἐσημειώθησαν τρεῖς πυρκαϊαὶ καὶ δύο ἐκρήξεις, τῶν ἐν αὐτῷ ἀεροσκαφῶν περιβληθέντων ὑπὸ τῶν ἐκρήξεων. Ἐν ἰταλικὸν ἀεροπλάνον διώξεως, ἐπιχειρήσαν νὰ ἀπογειωθῇ, ἀνετινάχθη. Δύο ἑλληνικά βομβαρδιστικὰ ὑπέστησαν βλάβας (1).

245. Ὑπὸ τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας Ἀναγνωρίσεως ἐνηργήθησαν κατὰ τὴν 3ην Νοεμβρίου ἀναγνωριστικαὶ πτήσεις, εἰς Ὀθωνοὺς Κερκύρας (δύς), ὡς καὶ κατὰ τοὺς ἄξονας Μῆλος—Ἴος—Ἀμοργός, Πρέβεζα—Ἀράξος πρὸς Ἡγουμενίτσαν, ἄνωθεν Λευκάδος, καὶ κατὰ τὸν ἄξονα Κυπαρισσία—Πύλος. Ἔτερα ἰταλικά ἀεροπλάνα ἐβομβάρδισαν τὴν Ἱεροπηγὴν Καστοριάς, τὴν περιοχὴν Νεστορίου, τὸ Μέτσοβον, τὴν Μεθώνην, τὰ περίχωρα τῆς Πύλου, τὴν περιοχὴν Καρδίτσας καὶ τὴν Θεσσαλονίκην, ἐνθα εἰκοσιτέσσαρες οἰκίαι κατέρρευσαν καὶ ἐσημειώθη μία πυρκαϊά.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/1.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία Ἀναγνωρίσεως καὶ Βομβαρδισμοῦ εἰς οὐδεμίαν ἐνέργειαν προέβη λόγῳ τῆς ἐπικρατοῦσης κακοκαιρίας.

Περίπολοι Ἀεροπορίας διώξεως, ἐξομήσασαι πρὸς προστασίαν τῆς Θεσσαλονίκης, κατέρριψαν ἐν ἰταλικὸν βομβαρδιστικόν, ὅπερ κατέπεσεν ἐπὶ Γιουγκοσλαβικοῦ ἐδάφους, ἕτερα δὲ τρία τοιαῦτα κατερρίφθησαν ὑπὸ ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ τῆς περιοχῆς Θεσσαλονίκης ⁽¹⁾.

246. Τὴν 4ην Νοεμβρίου, ἡ ἰταλικὴ Ἀεροπορία προέβη εἰς δραστηρίας ἀναγνωριστικὰς ἐνεργείας μὲ κέντρον τὸ Μέτσοβον καὶ κατὰ τὸν ἄξονα Κέρκυρα—Πρέβεζα—Πάτραι μετὰ σποραδικῶν ρίψεων βομβῶν ὑπὸ τῶν ἀναγνωρίσεων τούτων. Ἐβομβαρδίσθησαν αἱ γέφυραι Μανιάκι, Κούλας καὶ Μπαλντούμας, ὧν ἡ τελευταία δι' 160 βομβῶν ἀπασῶν ἀνεπιτυχῶς, ὡς καὶ ἡ Καστοριά, ἡ Κορισσὸς (Καστοριάς), τὸ Καλπάκι τὸ παρὰ τὴν Μεγάλην Πρέσπαν χωρίον Δούπενι (Γιουγκοσλαβίας), ἡ κοιλὰς τοῦ Ἀλιάκμονος, ἡ Δαμασκηνιά (Κοζάνης), τὸ Μέτσοβον, ἡ Πρέβεζα, τὸ Βελεστίνον, τὸ Μπελίνι, ἡ Πεντάλοφος, ἡ Ξηρολίμνη Πρεβέζης, αἱ Πάτραι (δὶς) καὶ ὁ Πειραιεὺς. Ὁ Βόλος ἐβομβαρδίσθη ὑπὸ ἑπτὰ ἀεροπλάνων, τὸ δὲ εὐρισκόμενον ἐν τῷ λιμένι πολεμικὸν *Λέων* ὑπέστη προσβολὴν ἀνεπιτυχῶς ὑπὸ δύο ἀεροπλάνων.

Ἐκ τῶν ἐπιδραμόντων κατὰ τοῦ Βόλου ἰταλικῶν βομβαρδιστικῶν, τρία κατερρίφθησαν ὑπὸ τῆς ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας διώξεως, κατὰ γενομένην ἀερομαχίαν, τέταρτον κατερρίφθη ὑπὸ τοῦ ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ εἰς Ἰωάννινα, ἕτερον εὐρέθῃ κατεστραμμένον παρὰ τὴν γέφυραν Ἀράχθου, καὶ ἕκτον κατέπεσεν εἰς Καπέτισταν.

Αἱ ἀπώλειαι τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων ἀνῆλθον εἰς ἑπτὰ νεκροὺς καὶ δέκα ὀκτὼ τραυματίας, στρατιωτικῶν δέ, εἰς δύο νεκροὺς καὶ πέντε τραυματίας.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία παρατηρήσεως ἐξετέλεσεν ἀναγνωρίσεις ἐντὸς τοῦ ἄλβανικοῦ ἐδάφους πρὸ τοῦ μετώπου τοῦ ΤΣΔΜ κατὰ τὰς ὁποίας ἐν ἀεροπλάνον ἐβλάβη καὶ ἐν κατερρίφθη ὑπὸ ἰταλικῶν καταδιωκτικῶν μὲ ἀπώλειας ἓνα ἀξιωματικὸν καὶ ἓνα ὑπαξιωματικὸν νεκροὺς καὶ ἓνα ἀξιωματικὸν καὶ ἓνα ὑπαξιωματικὸν τραυματίας.

247. Τὴν 5ην Νοεμβρίου, ἡ ἰταλικὴ Ἀεροπορία προέβη δις εἰς ἀναγνώρισιν ἀνωθεν τῆς Κερκύρας ὡς καὶ εἰς τοιαύτην κατὰ τὸν ἄξονα Κέρκυρα—Ἰωάννινα, ἰταλικά δὲ βομβαρδιστικά προσέβαλον τὴν ὁδὸν Κούλας—Κρυσταλλοπηγῆς, τὰς γέφυρας Κούλας καὶ Ἀλιάκμονος παρὰ τὸ Νεστόριον, τῆς τελευταίας ταύτης ὑποστάσης σοβαρὰς βλάβας, τὴν γέφυραν Ἀργους Ὀρεστικοῦ καὶ τὴν σιδηροδρομικὴν γέφυραν Ξυνοῦ Νεροῦ. Ἐπίσης ἐβομβαρδίσθησαν ἡ Καστοριά (δὶς), τὸ Ἀνταρκτικόν, τὸ Τσοτύλιον, τὸ Νεστόριον, τὸ Ἄργος Ὀρεστικόν, ἡ Κοζάνη, ἡ Πεντάλοφος, ἡ Βεύη, τὸ Ἀνήλιον (Μετσόβου), τὸ Μοναστήριον (Κουτσούφλιανης), ἡ Σαμαρίνα, τὸ Πεντάβρυσον, τὸ Μαυρονέρι (Ἰωαννίνων) τὰ Γρεβενὰ καὶ τὰ περὶχωρὰ τούτων, τὰ Ἰωάννινα (δὶς) καὶ δις τὸ Μοναστήριον (Γιουγκοσλαβίας) ⁽¹⁾.

Ἑτερα ἰταλικά βομβαρδιστικά ἐβομβάρδισαν τὸ Παλαιὸν Φάληρον, τὸ Ποντικονήσι Βάρης, τὸν Πειραιᾶ, τὴν Κέρκυραν, τὴν Πύλον καὶ τὴν Μεθώνην. Ἐξ ὅλων τῶν βομβαρδισμῶν τούτων κατέρρευσαν 33 οἰκίαι. Ἐφονεύθησαν εἴκοσι ἰδιῶται καὶ δέκα ἑξ στρατιωτικοὶ καὶ ἐτραυματίσθησαν 37 ὧν εἰς στρατιωτικός. Ἐκ τῶν κατὰ τοῦ Πειραιῶς ἐπιτεθέντων ἀεροπλάνων, δύο ἰταλικά βομβαρ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/1.

διστικά κατερρίφθησαν, ἐξ ὧν τὸ ἐν ὑπὸ τῆς βρεττανικῆς Ἀεροπορίας. Ἡ 5η Νοεμβρίου σημειώνει τὴν πρώτην ἐπέμβασιν τῆς βρεττανικῆς Ἀεροπορίας, τῆς ὁποίας κλιμάκιον ἀνεπτύσσετο ἐν Ἐλευσίνι ἀπὸ τῆς 3ης Νοεμβρίου διὰ νὰ ἐπακολουθήσῃ ἀπὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου ἡ κανονικὴ ἐπέμβασις ταύτης εἰς τὸν ἀγῶνα, ὡς εἶχε καθορισθῇ.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ ἐπληξε διὰ τριῶν ἀεροπλάνων τὸ ἀεροδρόμιον Κορυτσᾶς δι' 24 βομβῶν ἐξ ὕψους 300 μέτρων· τρία ἰταλικά ἀεροπλάνα διώξεως κατεστράφησαν. Ἐπίσης δι' ἑξ βομβαρδιστικῶν ἐπλήγη ἀποτελεσματικῶς καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Ἀργυροκάστρου διὰ βομβῶν τῶν 100 χιλιογράμμων ⁽¹⁾.

Ἐν ἑλληνικὸν ἀεροπλάνον διώξεως ἀνεφλέγη ἐξ ἀτυχήματος κατὰ τὴν ἀπογείωσιν.

248. Τὴν 6ην Νοεμβρίου, ἡ ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐξετέλεσεν ἀναγνωριστικὰς πτήσεις ἀπὸ Κερκύρας πρὸς Νότον καὶ Νοτιοανατολάς, ἡ δὲ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ προσέβαλεν ἀνεπιτυχῶς τὴν ὁδὸν Ἰωαννίνων—Μετσόβου, τὴν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν Βόλου—Βελεστίνου, τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν Ἀμυνταίου καὶ ἐπολυβόλησεν ἀνεπιτυχῶς καταυλισμοὺς τῶν 1ου καὶ 2ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ εἰς Βόλον.

Ἐβομβαρδίσθησαν ἐπίσης τὰ Ἰωάννινα, αἱ Καρυαὶ (Σουδενὰ Ἡπείρου), τὸ Μπισδοῦνι (Ἡπείρου), τὸ Νεστόριον, ἡ Νεάπολις, τὸ Πετσάλι (Ἡπείρου), ἡ Φλώρινα, ἡ Λάρισα, ὁ Βόλος ἔνθα κατέρρευσαν οἰκίαι τινὲς καὶ ὁ ναὸς τῆς Μεταμορφώσεως, ἡ Ἄρτα, ὁ Δομοκός, τὸ Μεσολόγγιον, αἱ Πάτραι (δὺς), ἡ Μεθώνη, ἡ Κέρκυρα καὶ ἡ Ζάκυνθος. Ἀπώλειαι ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων ἦσαν νεκροὶ ἑπτὰ ἰδιῶται καὶ πέντε στρατιωτικοί, τραυματῆαι δὲ δέκα ὀκτῶ ἰδιῶται καὶ δέκα στρατιωτικοί.

Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, διεπιστώθη ἡ ἐμφάνισις νέου τύπου ἰταλικῶν ἀεροπλάνων βομβαρδισμοῦ, ταχύτητος ἀνωτέρας τῆς τῶν ἑλληνικῶν διώξεως ὡς καὶ μονοπτερυγῶν ἀεροπλάνων διώξεως καὶ ἀερακάτων βαρέος βομβαρδισμοῦ ⁽¹⁾.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία ἀναγνωρίσεως ἐξετέλεσε δύο ἐξόδους ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς Στρατιᾶς, ὡς καὶ ἀποστολὰς βομβαρδισμοῦ εἰς τὸ μέτωπον καὶ κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου Ἀργυροκάστρου. Ὑπὸ τῆς Ἀεροπορίας κατεστράφη καὶ ἡ εἰς τὴν περιοχὴν Παραποτάμου παρὰ τὸν ποταμὸν Καλαμᾶ, κατασκευασθεῖσα ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν γέφυρα.

Ἡ βρεττανικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε διὰ τριῶν ἀεροπλάνων τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Αὐλώνος, ἔνθα τέσσαρα ἰταλικά βομβαρδιστικά κατεστράφησαν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ἄλλα ἐβλάβησαν ⁽²⁾.

249. Τὴν 7ην Νοεμβρίου ἐνηργήθησαν ἀναγνωρίσεις ὑπὸ τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας εἰς Κέρκυραν, Νεγράδες, Γαβρίλι, Δίστομον, Καστοριάν, Ἐδεσσαν, Φλώριναν, Γιαννιτσᾶ, ἀεροδρόμιον Ἰωαννίνων καὶ νοτιοανατολικῶς Κερκύρας ἰταλικά βομβαρδιστικά προσέβαλον παρὰ τὸ Βογατσικὸν φάλαγγα πυροβολικοῦ ὡς καὶ τὴν ὁδικὴν γέφυραν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Θεσσαλονίκης—Βερροίας. Ὁμοίως ἐβαμβαρδίσθησαν τὸ Βογατσικόν, ἔνθα κατέρρευσαν ἑννέα οἰκοδομαί, τὸ Μέγα

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/1.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/2.

Μπισδοῦνι (δῖς), τὸ Ἄργος Ὀρεστικόν, Ἀλώνας (Φλωρίνης), ἡ Κυψέλη (Νεστορίου), αἱ περιοχαὶ Βερροίας καὶ Ναούσης, ἡ Κέρκυρα καὶ ἡ Ζίτσα. Ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων ἐξ ἐφονεύθησαν καὶ ἐξ ἐτραυματίσθησαν.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία οὐδεμίαν δρᾶσιν ἐσημείωσε λόγῳ ἀκαταλληλότητος τοῦ καιροῦ.

Ὑπὸ τῆς βρεττανικῆς Ἀεροπορίας ἐβομβαρδίσθη ὁ λιμὴν καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Αὐλῶνος, σημειωθείσων πυρκαϊῶν ἐν τῷ λιμένι καὶ καταστροφῶν ἀεροπλάνων ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ. Ἡ ἀντίδρασις τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας διώξεως ὑπῆρξε ζωηρά, κατὰ δὲ τὰς γενομένας ἀερομαχίας κατερρίφθησαν δύο ἰταλικά καὶ δύο βρεττανικά ἀεροσκάφη (1).

250. Τὴν 8ην Νοεμβρίου, ἡ ἰταλικὴ ἀναγνωριστικὴ δρᾶσις περιωρίσθη μόνον εἰς πτήσιν ἀνωθεν Κερκύρας.

Ὑπὸ τῆς Ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ ἐβομβαρδίσθησαν τὸ χωρίον Πρωτοπαπᾶ τῆς Ἠπείρου καὶ τὸ Μοναστήριον (Γιουγκοσλαβίας). Ὑπὸ τοῦ ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ κατερρίφθη ἐν ἰταλικὸν ἀεροπλάνον εἰς τὴν περιοχὴν Μικρᾶς Πρέσπας (2).

Κατὰ τὴν 9ην Νοεμβρίου, ἐκτὸς τῆς ἐμφάνισεως τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας ὑπερθεν τῆς Ζακύνθου, Πύλου, Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων, οὐδεμία ἐτέρα δρᾶσις τῶν ἀντιπάλων Ἀεροποριῶν ἐσημειώθη λόγῳ τῆς κακοκαιρίας.

251. Τὴν 10ην Νοεμβρίου ἐσημειώθησαν ἀναγνωριστικαὶ πτήσεις τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας εἰς Σούδα, Χανιά ὡς καὶ ἀπὸ Ζακύνθου πρὸς Κατάκωλον καὶ Πύργον, εἰς δυτικὴν παραλίαν Ζακύνθου, Ἰωάννινα, Ἄρταν καὶ Λαμίαν. Ὑπὸ τεσσάρων ἰταλικῶν βομβαρδιστικῶν ἐβομβαρδίσθη καταυλισμὸς παρὰ τὴν Ἀγίαν Βαρβάραν Ἡρακλείου Κρήτης, ἐξ οὗ δύο στρατιῶται ἐτραυματίσθησαν. Ὁμοίως ἐβομβαρδίσθησαν ἡ Ἀγία Βαρβάρα Ἡρακλείου, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Σφακίων, τὸ Ἡράκλειον, ἡ Σούδα, τὰ Χανιά καὶ ἡ Πρέβεζα.

Ἡ φιλία Ἀεροπορία δὲν ἐσημείωσεν δρᾶσιν.

252. Τὴν 11ην Νοεμβρίου, ἡ ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐνήργησεν ἀναγνωριστικῶς εἰς Ἀνταρτικόν, Καστοριάν, Μέτσοβον, Πτολεμαῖδα, Ξηρολίμνην, Δεσκάτην, Βατόλακκον (Γρεβενῶν), Ἀμάραντον (Κονίτης), Ζίτσαν, Μανωλιάσαν, γέφυραν Μπουραζάνι, Τύρναβον, Καλπάκι, Ἀγίαν Θέκλαν, Βολιμὲς (Ζακύνθου), Πύλον, Ταίναρον, Καλάμας, περιοχὴν Γιαννιτσῶν μέχρι Βερροίας καὶ Κιλκίς, ὡς καὶ εἰς Ἀμύνταιον, Ἄρνισαν, Πολυδένδρι, Ἐλευθεροχώρι (Λαρίσης) καὶ Καταφύγι (Τρικκάλων).

Ἰταλικά βομβαρδιστικὰ προσέβαλον τὴν μεταξὺ τῶν λιμνῶν Πρέσπας γέφυραν Κούλας, τὴν στενωπὸν Βατοχωρίου, τὸν Πουρνιά, τὸ Πεκλάρι (εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Τομέως Πίνδου), τὴν παρὰ τὸν Τύρναβον ὁδικὴν γέφυραν, τὸν ἀερολιμένα Κερκύρας, τὸ παλαιὸν φρούριον Κερκύρας καὶ τὸ χωρίον Ποταμοί, τῆς Κερκύρας. Προσεβλήθησαν ἐπίσης διὰ βομβῶν ἡ Βρουσίνα (Ἠπείρου), τὸ Μέτσοβον, ἡ Καστάνιανη, τὰ Ἰωάννινα (δῖς), ὁ Τύρναβος, τὸ Πολύκαστρον, ἡ Καστοριά, τὸ Δίλοφον, τὸ Κιλκίς, ἡ Πύλος καὶ ἐπολυβολήθη τὸ Ἡράκλειον Κρήτης. Ἐκ τῆς ὅλης ταύτης δράσεως ἐφονεύθησαν εἴκοσι ἰδιῶται καὶ τέσσαρες στρατιωτικοὶ καὶ ἐτραυματίσθησαν τεσσαράκοντα ἰδιῶται καὶ ἑπτὰ στρατιωτικοί.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/2.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3.

Ὑπὸ τῆς ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐξεπέμφθησαν ἀναγνωρίσεις ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς Στρατιάς, μὴ ἀχθεῖσαι εἰς πέρας λόγῳ νεφώσεως τῶν πρὸς ἀναγνώρισιν περιοχῶν.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ προσέβαλε διὰ τριῶν ἀεροπλάνων τὸν λιμένα τῆς Αὐλῶνος. Ἐντὸς τοῦ λιμένος εὐρίσκοντο δέκα ἑξ φορτηγὰ πλοῖα ἡραιωμένα, ἐνῶ εἰς τὸν ὄρμον εἰσῆρχετο νηοπομπὴ ἐκ τριῶν πλοίων. Κατὰ τὴν προσβολὴν ταύτην ἐσημειώθησαν ἐκρήξεις ἐπὶ ἐγκαταστάσεων εἰς τὴν ξηράν, ἐπὶ τῆς προκυμαίας ὥς καὶ ἐπὶ μικρῶν πλοίων. Δέσμη βομβῶν περιέβαλε μέγα πλοῖον καλυφθὲν ὑπὸ καπνῶν. Ἐν ἑλληνικὸν βομβαρδιστικὸν κατερρίφθη (1).

253. Κατὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου, ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐνήργησεν ἀναγνωριστικὰς πτήσεις εἰς τὰς περιοχὰς Ἀρτης, Φιλιππιάδος, Λούρου, Ἀμυνταίου, Φλωρίνης, Ἀμαλιάδος, Κατακώλου, Πύλου, Κυθήρων, Ἀντικυθήρων καὶ Χανίων, καὶ ἐβομβάρδισε τὴν ὁδὸν Λούρου—Φιλιππιάδος ὑποστᾶσαν καταστροφάς, τὸ Ἀνταρτικόν, τὴν Πύλην, τὴν γέφυραν τῆς Κούλας, κατῳκημένους τόπους τῆς περιοχῆς Πρεβέζης, τὰ Γρεβενὰ καὶ τὸ Ἀγρίνιον.

Ἐπὶ τῆς δράσεως τῆς ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας οὐδὲν ἐσημειώθη.

254. Τὴν ἐπομένην 13ην Νοεμβρίου, ἡ Ἰταλικὴ Ἀεροπορία ἐπετήρει συνεχῶς τὴν θαλασσίαν περιοχὴν Κερκύρας καὶ ἐνήργησεν ἀναγνωρίσεις πρὸς Λευκάδα, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν καὶ Πάτρας. Ἐπίσης κατὰ τοὺς ἄξονας Ζίτσα—Ἰωάννινα—Φιλιππιάς—Πρέβεζα, Ἀρτα—Βόνιτσα—Μύτικα—Αἰτωλικόν—Μεσολόγγι—Ἀραξὸς καὶ Ἀμαλίας—Γαστούνη—Πάτραι—ΡΙόν, Αἴγιον.

Εἰς Κρήτην ἐβομβαρδίσθησαν τὸ Ἡράκλειον καὶ τὰ Χανιά. Ἐπίσης βόμβαι ἐρρίφθησαν εἰς περιοχὴν Ἀποκορῶνα καὶ Βατόλακκον.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία ἐβομβάρδισε δις τὸ ἀεροδρόμιον Κορυτσᾶς διὰ δύο ἐκάστοτε ἀεροπλάνων.

Ἡ βρεττανικὴ Ἀεροπορία κατὰ τὴν νύκτα 12ης πρὸς 13ην Νοεμβρίου ἐβομβάρδισε διὰ τεσσάρων ἀεροπλάνων στρατιωτικὰς ἀποθήκας, ὄρχον αὐτοκινήτων καὶ τὸ ἀεροδρόμιον εἰς Αὐλῶνα. Ὁμοίως τοὺς λιμένας Δυρραχίου καὶ Μπάρι ἐντὸς τοῦ ὁποίου εὐρίσκοντο 24 πλοῖα. Πυρκαϊαὶ ἐθεάθησαν ἐπὶ μεγάλων διυλιστηρίων (2).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/1.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/3.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 680/Α/2.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 679/Α/1.

**Πίναξ δράσεως έλληνηκῆς, βρεττανικῆς καὶ ιταλικῆς 'Αεροπορίας
ἀπὸ 28ης 'Οκτωβρίου μέχρι 13ης Νοεμβρίου 1940.**

'Ημέρα	ΕΛΛΗΝΙΚΗ				ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ				ΙΤΑΛΙΚΗ			
	Σημεία προσβο- λῆς (ἀριθμη- τικῶς) (1)	Καταρρίψεις		'Απόλεια Πλη- θυ- σμοῦ	Σημεία προσβο- λῆς (ἀριθμη- τικῶς)	Καταρρίψεις		'Απόλεια Πλη- θυ- σμοῦ	Σημεία προσβο- λῆς (ἀριθμη- τικῶς)	Καταρρίψεις		'Απόλεια Πλη- θυ- σμοῦ
		'Ελλη- νικῶν	'Ιταλι- κῶν			Βρετ- τανι- κῶν	'Ιταλι- κῶν			Βρετ- τανι- κῶν	Στρα- τοῦ	
28 'Οκτωβρίου	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	15
29 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
30 »	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
31 »	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
1 Νοεμβρίου	3	—	1	—	—	—	—	—	22	—	—	—
2 »	—	—	—	—	—	—	—	—	28	3	—	203
3 »	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	221
4 »	—	1	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—
5 »	2	1	3	—	—	—	—	—	31	—	—	53
6 »	2	—	—	—	1	—	—	—	22	2	—	56
7 »	—	—	—	—	2	2	—	—	12	—	—	25
8 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	12
9 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 »	1	1	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
12 »	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	60
13 »	—	—	—	—	5	—	—	—	7	—	—	—
Σύνολον	10	5	4	—	8	2	2	1	196	20	3	645

(1) Οἱ ἀναγραφόμενοι ἀριθμοὶ ὡς σημεία προσβολῆς σημειοῦν ἀριθμὸν ἐπιδρομῶν ἐπὶ διαφόρων στόχων ἀπαξ ἢ καὶ πολλὰκις βληθέντος ἐκαστου στόχου ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

255. Κατὰ τὴν πρώτην περίοδον τοῦ πολέμου 1940–1941, τὰ σχέδια πολέμου τῆς Ἀνωτάτης Ἱταλικῆς Πολιτικῆς καὶ Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας ἀπέτυχον. Ἡ ἀποτυχία τῆς Ἱταλικῆς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπιθέσεως, ἐξέπληξε τοὺς ἰθύνοντας, τὴν Ἀνωτάτην Ἱταλικὴν Στρατιωτικὴν Ἡγεσίαν καὶ περισσότερον αὐτὸν τοῦτον τὸν Μουσσολίνι, ὅστις εἶχε λάβει τόσον ἐνθαρρυντικὰς διαβεβαιώσεις παρὰ τοῦ ἐν Ἀλβανίᾳ ἀρχηγοῦ τῶν Ἱταλικῶν στρατευμάτων Στρατηγοῦ Πράσκα, κατὰ τὴν σύσκεψιν τῆς 15ης Ὀκτωβρίου 1940.

Εἶναι ἐνδιαφέρουσαι αἱ σκέψεις καὶ αἱ ἀντιδράσεις τῶν προσωπικοτήτων τῆς Ἱταλίας, αἵτινες ἐπρωτοστάτησαν εἰς τὴν κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐκστρατείαν. Αὗται ἀναπτύσσονται εἰς τὰ παρ' αὐτῶν ἐκδοθέντα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βιβλία ἢ εἰς τὰ παρ' αὐτῶν τηρηθέντα ἡμερολόγια κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς διεξαγωγῆς τοῦ πολέμου καὶ διὰ τῶν ὁποίων ἕκαστος ἐκ τούτων ἐπιδιώκει νὰ δικαιολογήσῃ ἑαυτὸν καὶ νὰ ἐπιρρίψῃ τὰς εὐθύνas εἰς τὸν ἄλλον.

256. Ὁ Στρατηγὸς Πράσκα, διὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἀποτυχίαν του, ἀποδίδει ταύτην εἰς τὴν πλημμελῆ προπαρασκευὴν τοῦ πολέμου, εἰς τὴν ἔλλειψιν ἐπαρκῶν μέσων καὶ εἰς ἄλλα αἷτια καὶ δὴ εἰς τὴν ἀνεπαρκῆ ἐπέμβασιν τῆς Ἱταλικῆς Ἀεροπορίας. Εἰς τὸ βιβλίον του «Ἐγὼ ἐπετέθην κατὰ τῆς Ἑλλάδος» (*Io ho aggredito la Grecia*) ἐν σελίδι 57 γράφει:

«Τὰ τμήματά μας τοῦ πεζικοῦ διέθετον μέσα πυρὸς οὐχὶ κατὰ πολὺ ἀνώτερα τῶν ἐλληνικῶν. Διεθέτομεν εἰς τὴν Ἀλβανίαν μίαν μονάδα λεγομένην Τεθωρακισμένην, ἐφωδιασμένην δι' ὀρμάτων μικροτάτου τύπου, ἀλλὰ τὰ ὅποια, ἐν πάσῃ περιπτώσει παρουσίαζον ἐν ὄργανον πυρὸς ἰσχυρὸν ἐναντι τῶν Ἑλλήνων οἵτινες οὐδὲν διέθετον.

Οἱ Ἕλληνες διέθετον μερικὰς μονάδας νέου πυροβολικοῦ βεληνεκοῦς μεγαλυτέρου τῶν ἰδικῶν μας πυροβόλων. Οἱ Ἕλληνες καὶ ἡμεῖς ἐχρησιμοποιοῦμεν πολὺ ὀρειβατικὸν πυροβολικὸν καὶ τοὺς αὐτοὺς δῦλους τῶν 81 χιλιοστῶν.

Οἱ Ἕλληνες ἐχρησιμοποιοῦν τοὺς δῦλους τῶν 81 χιλιοστῶν μὲ τὸν αὐτὸν καθ' ὃν καὶ ἡμεῖς τρόπον, μὲ μεγάλην ἀποδοτικότητα, ὀφειλομένην, εἴτε εἰς ἐξαιρετικὴν ἐκπαίδευσιν τὴν ὅποιαν εἶχον ὑποστῆ, εἴτε εἰς τὴν ἀρίστην ποιότητα τῶν πυρομαχικῶν των πρὸς τὰ ὅποια τὰ ἰδικά μας δὲν ἦτο δυνατόν νὰ συγκριθῶσι.

Ὑπῆρχεν ἡ γνώμη ὅτι ἡ ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναβληθῇ διὰ μίαν ἐποχὴν πλέον εὐνοϊκὴν, ἵνα δυνηθῶμεν νὰ μεταφέρωμεν περισσότερους ἄνδρας καὶ μέσα. Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζῃ τις ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως εἶχεν ἀποφασίσαι τὴν ἐναρξιν τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος τὸν Ὀκτώβριον, διὰ λόγους πολιτικοὺς τοὺς ὁποίους δὲν ἀνεκοίνωσεν εἰς τὰς Στρατιωτικὰς Ἀρχὰς καὶ οὐδεὶς Πρόεδρος Κυβερνήσεως εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πράξῃ τοῦτο. Ἐξ ἄλλου, δὲν ἦτο βέβαιον ὅτι ἡ πάροδος τοῦ χρόνου θὰ ἦτο εὐνοϊκὴ δι' ἡμᾶς.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χρόνου τούτου, οἱ Ἕλληνες, ἡδύνατο νὰ λάβωσιν

μεγάλας ἐνισχύσεις παρὰ τῶν Συμμάχων. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, ἡμεῖς, θὰ ἔπρεπε νὰ εὐρισκόμεθα ἐν ἀμύνῃ.

Ἡ δρᾶσις τῶν ἐπιγείων δυνάμεων εἰς τὸ ἑλληνοαλβανικὸν μέτωπον ἔπρεπε νὰ ἐνισχυθῇ κατὰ τὸν μέγιστον βαθμὸν ὑπὸ ἀεροπορικῶν δυνάμεων τῆς Ἀλβανίας καὶ Ἰταλίας».

Εἰς τὴν σελίδα 66 τοῦ βιβλίου γράφει:

«Ὁ πλέον αἰσιόδοξος ὅλων ὡς πρὸς τὴν ἔλλειψιν μαχητικότητος τῶν Ἑλλήνων ἀπεδείχθη ὁ Ροᾶτα εἰς τὴν ἐπιστολὴν του ἐπ' ἀριθμὸν 4100 τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου ἔχουσιν οὕτω: «εἶναι φανερόν, ὅτι παρουσιαζομένης μιᾶς ἐξαιρετικῶς εὐνοϊκῆς καταστάσεως, ἡ προέλασις ἐκ τῆς Ἡπείρου πρὸς τὰς Ἀθήνας καὶ αἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ Τομέως Κορυνθαῖας, θὰ ἠδύνατο νὰ ἀρχίσωσιν ἄνευ τῆς ἀναμονῆς τῶν προβλεπομένων ἐνισχύσεων»...

Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τὰς σελίδας 166 καὶ 167 τοῦ βιβλίου του, γράφει τὰ ἑξῆς:

«Ἐκ τοῦ ἐφαρμοσθέντος σχεδίου εἰς τὸν πόλεμον κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ὡς καὶ εἰς οἰονδήποτε ἄλλο σχέδιον, προεβλέποντο τέσσαρες βασικαὶ ἐνέργειαι:

- 1) Ἐπιχειρήσεις εἰς τὰ ἑλληνικὰ σύνορα.
- 2) Κατάληψις τῆς Κερκύρας.
- 3) Ἐπέμβασις κατὰ μάζας τῆς Ἀεροπορίας.
- 4) Συγκέντρωσις τῶν ἐνισχύσεων.

Ἡ πρώτη ἐνέργεια—ἐκτελεστική—ἦτο τῆς ἀρμοδιότητός μου, αἱ ἄλλαι ἦσαν ἀρμοδιότητος τῶν διαφόρων ἐπιτελείων τῶν Ἐνόπων Δυνάμεων καὶ ἡ εὐθύνη τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ συντονισμοῦ των ἀνῆκεν εἰς τὸν ἀρχηγὸν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου.

Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου ἐπετέθη κατὰ τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων μὲ ἀρχικὰς ἐπιτυχίας καὶ μὲ προέλασιν εἰς τὸ ἑλληνικὸν ἔδαφος.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰς λοιπὰς ἐνεργείας:

- α) Ἡ Κέρκυρα δὲν κατελήφθη.
- β) Ἡ ἐπέμβασις τῆς Ἀεροπορίας ἀπεδείχθη ἀνεπαρκής.
- γ) Ἡ συγκέντρωσις τῶν ἐνισχύσεων δὲν ἔλαβε χώραν.

Διὰ τὴν ἀνεπαρκῆ ἐπέμβασιν τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας κατὰ τὰς ἐν Ἀλβανίᾳ ἐπιχειρήσεις, ὁ Στρατηγὸς Πράσκα ἀναφέρει τὰ κάτωθι εἰς τὸ βιβλίον αὐτοῦ καὶ ἐν σελίδι 147:

«Ἀπαντες οἱ διοικηταὶ εἶχον σημειώσει ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκστρατείας τὴν ἀνεπαρκῆ ἐπέμβασιν τῆς Ἀεροπορίας τακτικοῦ βομβαρδισμοῦ.

Οὕτω, ἡ Ἀεροπορία διώξεως σπανίως ἐνεφανίζετο οὕτως ὥστε ἡ μικρὰ ἑλληνικὴ Ἀεροπορία ἠδύνατο νὰ ἐνεργῇ βομβαρδίζουσα τὰ ἡμέτερα τμήματα εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης καὶ τὰ μετόπισθεν.»

Καὶ εἰς τὴν σελίδα 148 γράφει:

«Εἰς τὴν συγκέντρωσιν τῆς 15ης Ὀκτωβρίου εἰς τὸ Παλάτσο Βενέτσια, ὁ Μουσσολίνι καὶ ὁ Μπαντόλιο εἶχον ἐκφρασθῇ κατηγορηματικῶς ἐπὶ τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἀεροπορίας εἰς τὸν κατὰ τῆς Ἑλλάδος πόλεμον. Ἡ ἐπέμβασις τῆς Ἀεροπορίας ἐτονίσθη τότε σαφῶς. Τὰ γεγονότα δὲμως ἀπέδειξαν ὅτι οὐδὲν προητοιμάσθη ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων ὑπευθύνων διὰ τὸν συντονισμόν καὶ τὴν τακτικὴν χρησιμοποίησιν μεταξὺ τῶν ἐπιγείων καὶ ἀεροπορικῶν δυνάμεων. Καὶ δὲν δύναται νὰ ὑποτεθῇ ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον Ἀεροπορίας δὲν ἐγνώριζε τὰς προθέσεις τοῦ Μουσσολίνι, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὰς ἐπαφὰς τοῦ Πρίγκοιο μετὰ τοῦ Μουσσολίνι, ἡ Ἀεροπορία εἶχεν εἰς τὴν Ἀλβα-

νίαν ένα σημαίνοντα αντιπρόσωπόν της τὸν Στρατηγὸν Ράντσα, ὅστις ἦτο ἐν γνώσει τῶν προπαρασκευῶν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος».

Ὁ Πράσκα, κατέβαλεν, ὡς ἐκθέτει, μεγάλας προσπάθειας διὰ τὴν ἀναφερομένην ὡς ἀνωτέρω ἐπέμβασιν τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας εἰς τὰς κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρήσεις. Κατόπιν δὲ τῶν ἀλλεπαλλήλων τούτων ἐνεργειῶν, ὁ Μπαντόλιο, Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Στρατοῦ, ἀπέστειλε τὴν 3ην Νοεμβρίου εἰς τὴν Ἀνωτάτην Διοίκησιν Ἀεροπορίας καὶ τὴν Ἀνωτάτην Διοίκησιν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἐν Ἀλβανίᾳ, ἔγγραφον διὰ τοῦ ὁποίου συνίστα ὅπως ἡ Ἀεροπορία συνδράμῃ τὰς ἐπιχειρήσεις διὰ τῆς διαθέσεως ἀπάντων τῶν ἀεροσκαφῶν καὶ ὅτι, ἡ ἐν Ἰταλίᾳ Ἀεροπορία θὰ ἐπενέβαινε καὶ αὕτη εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ δὴ ἐναντίον τῶν στόχων ἐκείνων οἵτινες εἶχον ὑποδειχθῇ ὑπὸ τῆς Ἀνωτάτης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ἀλβανίας. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν διαταγὴν ταύτην, ἡ Ἀεροπορία συνέχισε τὴν δρᾶσιν της ἀνευ συντονισμοῦ.

Τὴν 5ην Νοεμβρίου, ὁ Πράσκα ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν εἰς τὸν Ράντσα, διοικητὴν τῶν ἀεροπορικῶν δυνάμεων Ἀλβανίας, διὰ τῆς ὁποίας ἀνεκοίνωσεν εἰς τοῦτον πῖνακα τῶν βλητέων ὑπὸ τῆς Ἀεροπορίας στόχων εἰς τὸν τομέα τῆς Ἡπείρου κατὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ταύτην ἔγραφεν :

«Οἱ στόχοι ἔχουν περιορισθῇ εἰς τὸ ἐλάχιστον δι' ὃ οὔτοι πρέπει νὰ βομβαρδισθῶσι μὲ τὸν μέγιστον δυνατὸν ἀριθμὸν ἀεροσκαφῶν καθ' ὅσον μέχρι σήμερον, ἴσως διότι οἱ στόχοι ἦσαν πολυάριθμοι, ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ ὑπῆρξεν εἰς τὸν τομέα Καλπακίου τῆς Μεραρχίας Φερράρα ἴαν ἀσθενῆς».

Ἐν συνεχείᾳ, γράφει τὰ ἑξῆς εἰς τὴν σελίδα 149 σχετικῶς μὲ τὸ θέμα τοῦτο:

«Κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τῶν ἐχθροπραξιῶν, ἡ ἔλλειψις ἐπεμβάσεως τῆς Ἀεροπορίας ἐδικαιολογήθη λόγῳ τῶν κακῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἀλλ' ὅταν ἐπῆλθεν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ, ἡ κατάστασις δὲν ἤλλαξε.

Ἡ ἐπέμβασις τῆς ἡμετέρας Ἀεροπορίας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἀπεγοήτευσεν τὰ τμήματά μας».

Διὰ τῆς ἀναφερθείσης αἰτιάσεως τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἰταλικῶν δυνάμεων Στρατηγοῦ Πράσκα καὶ διὰ τὴν πλημμελὴ ἐπέμβασιν τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας εἰς τὰς ἐν Ἡπείρῳ ἐπιχειρήσεις, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ἰταλικῆς Ἀεροπορίας Στρατηγὸς Πρίκολο, δικαιολογούμενος, γράφει τὰ ἑξῆς εἰς τὸ βιβλίον του «Ἀδράνεια ἐναντι ἡρωϊσμοῦ» (Ignacia Contro Eroismo).

«Κηρυχθέντος τοῦ πολέμου ὑπὸ τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος, αἱ πρώται ἀεροπορικαὶ ἐπιχειρήσεις ἐνηργήθησαν φυσικὰ εἰς στρατηγικὰς περιοχάς, ἥτοι ἀεροδρόμια, λιμένας, σιδηροδρομικὰς γραμμάς, ὁδικοὺς κόμβους καὶ κέντρα.

Ἡ Θεσσαλονίκη, ὁ Πειραιεύς, τὸ Τατόι, ἡ Κέρκυρα, ἡ Πρέβεζα, τὰ Ἰωάννινα ἦσαν οἱ πρώτοι προσβληθέντες στόχοι κατὰ τε τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα. Ἐν τούτοις, αἱ δυσμενεῖς καιρικαὶ συνθήκαι καὶ ἡ μὴ δυνατὴ διάθεσις ὠρισμένων μονάδων, αἵτινες δὲν ἦσαν εἰσέτι εἰς θέσιν νὰ ἀναλάβωσι δρᾶσιν, δὲν ἐπέτρεψαν ὅπως δοθῇ εἰς τὰς ἀεροπορικὰς ταύτας ἐπιθέσεις, ὁ ἐπιθυμητὸς χαρακτήρ τῆς συνεχείας καὶ τοῦ βάρους, παραγόντων ἀπολύτως ἀναγκαίων διὰ τὴν ἐπίτευξιν καλῶν ἀποτελεσμάτων. Ἐξ ἄλλου, αἱ πρώται ἐνέργειαι ἔπρεπε νὰ εἶχον χαρακτῆρα ἐξερευνήσεως καὶ δοκιμῆς.

Μετὰ παρέλευσιν ὀλίγων ἡμερῶν ἤρχισαν αἱ ἀπεγνωσμένα αἰτήσεις ἐκ μέρους τῶν διοικητῶν δυνάμεων ἐξηᾶς, διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τῆς Ἀεροπορίας εἰς τὸ τακτικὸν πεδῖον.

Οὕτως, ἡ δρεῖσις τῆς Ἀεροπορίας εἰς στρατηγικὰς περιοχὰς διεκόπη, τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν εἶχεν ἀκόμῃ ἀρχίσει.

257. Εἰς δημοσιευθὲν ἄρθρον εἰς τὴν «Rivista Aeronautica» τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου 1946, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἀνωτέρω μνημονευθέντος βιβλίου τοῦ Ἰταλοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα σχετικῶς μὲ τὴν συμβολὴν τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας εἰς τὰς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπιχειρήσεις ἀπὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μέχρι τῆς 9ης Νοεμβρίου 1941, ἀναγράφονται τὰ κάτωθι στοιχεῖα:

«Ὁ Στρατηγὸς Ρότσι, διοικητὴς τοῦ XXV Σώματος Στρατοῦ Τσαμουριάς, εἰς ἀναφορὰν του σχετικῶς μὲ τὴν ἐπίθεσιν του κατὰ τοῦ ἐχθρικοῦ τομέως Καλπακίου (ἐπίθεσιν, ἣτις ἀπετέλει τὴν κυρίαν προσπάθειαν τῶν Ἰταλῶν) γράφει :

«31 Ὀκτωβρίου. Παρὰ τὴν μὴ ἐπέμβασιν τῶν ἀεροπλάνων εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις, ἡ Μεραρχία Φερράρα ἀρχίζει τὴν ἐπίθεσιν....

Ἡ στερεότης τῆς ἐχθρικῆς ἀμυντικῆς ὁργανώσεως ἐπιβάλλει τὴν διεύρυνσιν τοῦ μετώπου ἐπιθέσεως καὶ τὴν ἀκτίνα τῆς κυκλωτικῆς κινήσεως.

«3 Νοεμβρίου. Ἡ ἐπίθεσις δὲν προοδεύει αἰσθητῶς καὶ εἰς τοῦτο συντείνει ἡ μὴ ἐπέμβασις τῆς Ἀεροπορίας, ἣν καθ' ἡμέραν ὑπέσχοντο καὶ ἀνήγγειλαν ὡς τεραστίαν καὶ ἰσχυράν, ἀλλ' ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἔλαβε ποτὲ χώραν. Ἡ ἔλλειψις αὕτη καθίστατο τοσούτῳ μᾶλλον αἰσθητῇ, καθ' ὅσον, ἡ ἐχθρική Ἀεροπορία διὰ τῆς ἀποτελεσματικῆς τῆς παρουσίας ἐδυσχέραινε τὰς ἐπιθέσεις μας.

«6 Νοεμβρίου. Ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ, τῆς ὁποίας ἡ ἐπέμβασις ἐπιμόνως ἐζητήθη, ἔλαβε μέρος εἰς τὴν μάχην ἀλλ' οὐχὶ ὁμαδικῶς καὶ εἰς τὴν καθωρισμένην ὥραν, ἀλλὰ πολὺ βραδύτερον καὶ κατὰ πολὺ ἀραιὰ διαστήματα. Οὕτω ἐνῶ οἱ διοικηταὶ τῶν δυνάμεων ξηρᾶς ἐζήτουν πᾶν ἄν τι ἀεροπορικὸν βομβαρδισμόν εἰς τὸ τακτικὸν πεδίον πρὸς ἄμεσον ἐνίσχυσιν αὐτῶν τούτων τῶν δυνάμεων, ἡ Ἀεροπορία ἐβομβάρδιζε στρατηγικὰ ἰδίως σημεῖα μὴ ἔχοντα αἰσθητὴν καὶ ἄμεσον σχέσιν μὲ τὰς ἐπιχειρήσεις ἐδάφους. Οἱ τοιοῦτοι στρατηγικοὶ βομβαρδισμοὶ ἦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον πολυάριθμοι μὲ συνέπειαν τὴν κατανομήν τῶν μέσων καὶ ἐπομένως μὲ ἐλάχιστα ἀποτελέσματα.

Δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ὅθεν, ὅτι αἱ δυνατότητες τῆς Ἀεροπορίας μας βομβαρδισμοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην (100 τοῦλάχιστον βομβαρδιστικὰ ἀεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν καταδιωκτικῶν βομβαρδιστικῶν) εἰάν αὕτη ἐκρησιμοποιεῖτο κατὰ μάζας θὰ ἦσαν τοιαῦται, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ διάσπασις ἢ τοῦλάχιστον ἡ ἰσχυρὰ ἐξουδετέρωσις τῆς ὀχυρωθείσης διὰ τὴν ἄμυναν τοῦ Καλπακίου περιοχῆς.

Διὰ ταύτης θὰ ἦτο δυνατὴ καὶ πλεον ἀποδοτικὴ ἡ προέλασις πρὸς Ἰωάννινα καὶ Ἄρταν διότι θὰ διεχωρίζοντο τὰ ἐχθρικά στρατεύματα τῆς Ἡπείρου ἀπὸ τὰ συγκεντρωθέντα πρὸς Ἀνατολὰς τῆς ὁροσειρᾶς Γράμμος—Πίνδος (Μακεδονίας—Θεσσαλίας).

Θὰ ἦτο δυνατὴ ἡ ἀπώθησις τοῦλάχιστον μέρους τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων τῆς Ἡπείρου πρὸς τὴν θάλασσαν, ὅπου ἐκυριάρχει ὁ στόλος μας, καὶ θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ κάθοδος μέχρις Ἄρτης ἐπιτηρουμένου τοῦ λιμένος Πρεβέζης, ὅπου θὰ ἀπεβιβάζοντο τρεῖς μεραρχίαι ὅπως εἶχεν ὁρισθῇ.

Δεδομένου ότι δὲν ἀνεπτύχθη μαζικὴ δρᾶσις τῆς Ἀεροπορίας ἐν τῷ τακτικῷ πεδίῳ, αἱ δυνατότητες ἐπιχειρήσεως τῆς Τεθωρακισμένης Μεραρχίας Κενταύρων εἶχον ἐκμηδενισθῇ, διότι ἡ μεραρχία αὕτη δὲν ἐπροστατεύετο ἀρκούντως ὑπὸ τῆς Ἀεροπορίας καὶ τοῦ πυροβολικοῦ».

Ὁ Στρατηγὸς Κάρλο Ρότσι ἐδήλουν τὴν 7ην Νοεμβρίου ὅτι ἐθεώρει ἀνεπαρκῆ τὰ εἰς τὴν διάθεσίν του στρατεύματα διὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς ὠχυρωμένης τοποθεσίας Καλπακίου καὶ ἐξήτει ὅπως «ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ δράσῃ ὁμαδικῶς καὶ οὐχὶ τμηματικῶς, εἰς χρόνον εὐθετον καὶ κατὰ τρόπον ἀνάλογον μὲ τὰς κινήσεις τῶν στρατευμάτων».

258. Ὁ Στρατηγὸς Πρίκολο, ὅστις ἦτο ἐπιφορτισμένος προσωπικῶς ὑπὸ τοῦ Μουσσολίνι νὰ παρακολουθῇ ἐκ τοῦ πλησίον τὰς ἐπιχειρήσεις διὰ τὴν πλήρη ἐνημέρωσίν του καὶ ὑποβολὴν ἐπακριβῶν πληροφοριῶν εἰς αὐτὸν καὶ ὅστις ἀπελάμβανε τῆς ἰδιαίτης εὐνοίας καὶ ἐκτιμήσεως αὐτοῦ, ἀναγράφει εἰς τὸ βιβλίον του (Ignacia Contro Egoismo) «Ἀδράνεια ἐναντὶ ἡρωϊσμοῦ» τὰ κάτωθι σχετικῶς μετὰ τὰ διαδραματισθέντα εἰς τὰ παρασκήνια τῆς Στρατιωτικῆς καὶ Πολιτικῆς Ἡγεσίας ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ τὴν πρώτην φάσιν τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων ἐν Ἀλβανίᾳ :

«Τὴν 1ην Νοεμβρίου ὁ Μουσσολίνι μετέβη εἰς Γκροτάλιε μετὰ τοῦ Στρατηγοῦ Σοντοῦ Ὑφυπουργοῦ τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καὶ τοῦ ὑποφαινομένου. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ταξιδίου τούτου, ὁ Μουσσολίνι ἐξήτει διαρκῶς ἐξηγήσεις παρὰ τοῦ Στρατηγοῦ Σοντοῦ ὡς πρὸς τὴν ἔκβασιν τοῦ σχεδίου ἐπιχειρήσεων καὶ ἐφαίνετο λίαν σκεπτικὸς ὡς πρὸς τὴν κατάστασιν εἰς τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τῆς μεραρχίας τῆς προελαυνούσης εἰς τὴν Ἡπειρον καὶ εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Κορυτσᾶς, ὅπου εἶχομεν παρατάξει ὀλίγον τι περισσότερον τῆς μιᾶς μεραρχίας.

Ὁ Στρατηγὸς Σοντοῦ ἐξήγησεν ὅτι ἐν πρώτοις ὁ Δεβόλης καὶ τὸ συγκρότημα τῆς Μόροβας, ἀνατολικῶς Κορυτσᾶς, ἀπετέλουν μίαν σταθερὰν ἀμυναν καὶ ὅτι εἶχεν ἤδη δοθῇ ἡ διαταγὴ ὅπως αἱ μεραρχίαι Ἀρέτσο καὶ Βενέτσια μετακινήθωσι πρὸς τὴν περιοχὴν ταύτην. Ἐπίσης οὗτος ἐβεβαίωσε τὸν Μουσσολίνι ὅτι κατὰ τὰς προβλέψεις του ὑπῆρχε μεγάλη πιθανότης ὅτι ἡ κατάληψις τῶν Ἰωαννίνων θὰ ἐγίνετο ἐντὸς μιᾶς ἐβδομάδος, καὶ τῆς Πρεβέζης μετὰ δεκαπέντε ἢ εἴκοσι τὸ πολὺ ἡμέρας».

Τὴν 1ην Νοεμβρίου, ὁ Μουσσολίνι μοῦ ἀνέθεσε νὰ ἐγχειρήσω αὐτόγραφον ἐπιστολήν του πρὸς τὸν ἐν Ἀλβανίᾳ Στρατηγὸν Βισκόντι Πράσκα, ἥτις εἶχεν ὡς ἐξῆς :

«Εἶμαι εὐχαριστημένος ἐκ τῆς ἐξελέξεως τῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ τὴν πρώτην ταύτην φάσιν. Ὁ Στρατηγὸς Ράντσα μοῦ ἔδωκε προφορικῶς ἱκανοποιητικὰς ἐντυπώσεις. Μὲ τὸν σκοπὸν ὅπως ἐνισχυθῇ ἡ διάταξις σας, ἡ Μεραρχία Μπάρι, ἥτις ἐπρόκειτο νὰ καταλάβῃ τὴν Κέρκυραν, θὰ ἀποβιβασθῇ εἰς Αὐλῶνα αἰθριὸν 1ην Νοεμβρίου. Λόγω τῆς στάσεως τοῦ Βελιγραδίου δύνασθε νὰ μετακινήσητε πρὸς Νότον ἢ πρὸς τὸν Τομέα τῆς Κορυτσᾶς τὴν Βενέτσια.

Ἐν τῷ μεταξύ ἔστειλα ἀμέσως εἰς Ρώμην τὸν Στρατηγὸν Σοντοῦ διὰ νὰ ἐπισπεύσῃ τὴν ἀποστολὴν τῶν τριῶν αἰτηθειῶν τὴν 16ην Ὀκτωβρίου μεραρχιῶν, καὶ ἅπαντα τὰ ὀχήματα. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ συνεχίσῃτε τὴν ἐφαρμογὴν εἰς τὸ σύνολον τῶν ἐπιχειρήσεων, μετὰ τοῦ ταχέος ἐκείνου ρυθμοῦ, τὸν ὅποιον τὰ γεγονότα ἐπιβάλλουσι. Μουσσολίνι».

«Ὁ Πράσκα, μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐπιστολῆς ταύτης, ἐστενοχωρήθη

μὲν διὰ τὴν ματαίωσιν τῆς καταλήψεως τῆς Κερκύρας, πλὴν γενικῶς ἐφάνη ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Μουσσολίνι καὶ μὲ παρεκάλει νὰ διαβιβάσω εἰς τὸν Μουσσολίνι ὅτι μετὰ ἡ καὶ ἀνευ τῶν τριῶν τούτων μεραρχιῶν, ὑπελόγιζεν ὅτι ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν θὰ εὐρίσκετο εἰς τὰ Ἰωάννινα καὶ ἐντὸς μιᾶς ἐβδομάδος εἰς τὴν Πρέβεζαν καὶ τοῦτο διότι οἱ Ἕλληνες ἐτράπησαν εἰς φυγὴν προβάλλοντες μικρὰν ἀντίστασιν. Ἐπίσης μὲ παρεκάλει διὰ διαβιβάσω εἰς τὸν Μουσσολίνι (λόγῳ τῶν ἀνησυχιῶν του ὡς πρὸς τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τῶν στρατευμάτων τὰς ὁποίας διεβίβασα ἐκ μέρους του) ὅτι συντόμως θὰ γίνῃ ἡ μετακίνησις τῶν δύο μεραρχιῶν ἐκ τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ μετώπου διὰ νὰ καλυφθῇ ἀρκούντως τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν. Δεδομένου δὲ ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν ἐπετέθησαν ἀκόμη κατὰ τοῦ πλευροῦ τούτου, ἂν καὶ παρῇθον πέντε ἡμέραι, οὐδεὶς πλέον ὑφίσταται κίνδυνος εἰς τὸ πλευρὸν τοῦτο.

Ἐπίσης μὲ διεβεβαίωσεν ὅτι εἶχε πλῆσιν εἰς τὸν ἀγῶνα, ὅτι τὸ ἠθικὸν τῶν στρατευμάτων του εἶναι λίαν ἐξυψωμένον καὶ ὅτι ὅλοι ἔχουν διαταγὴν νὰ ἐπιτίθενται πάντοτε χωρὶς νὰ σκέπτονται τὰ πλευρά των. Ἐκάστη φάλαγξ καὶ μὲ ἓνα ἀκόμη ἄνδρα πρέπει νὰ ἐπιτίθεται.

Ὅταν ὁ Πράσκα ἠρωτήθη ἐκ μέρους μου ἐὰν ἔχη εἰδήσεις διὰ τὴν Μεραρχίαν Τζούλια οὗτος ἀπήντησε «ὄχι ἀκόμη, ἀλλὰ ὅπωςδήποτε προελαύνει πρὸς τὴν διάβασιν Μετσόβον». Ἡ ἔλλειψις εἰδήσεων ὀφείλεται, λέγει, εἰς τὴν ἔλλειψιν ἐπικοινωνίας διὰ τοῦ ἀσφυμάτου ἐφ' ὅσον αἱ πολλαὶ καὶ σφοδραὶ καταιγίδες ἐπροξένησαν ζημίας εἰς τὰς κεραίαις».

Ὁ Πρίκολο δὲν ἔμεινεν εὐχαριστημένος ἐκ τῶν ἀνακοινώσεων τούτων τοῦ Πράσκα καὶ ἐσημάτισεν οὐχὶ ἐνθαρρυντικὰς ἀντιλήψεις ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἰδέας καὶ τὰς ἱκανότητας τοῦ Πράσκα καὶ μὲ αἶσθημα ὀδυνηρὸν εἰς τὴν καρδίαν, ἐπιστρέφει δι' ἀεροπλάνου εἰς τὴν Ρώμην. Φθάσας εἰς τὴν Ρώμην αὐθημερόν, ἐπεσκέφθη τὸν Στρατηγὸν Σοντοῦ εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ἀνέφερε τὴν δυσμενῆ ἐντύπωσιν τὴν ὁποίαν οὗτος ἐσημάτισε περὶ τοῦ Πράσκα κατὰ τὴν μετάβασίν του εἰς τὴν Ἀλβανίαν, διὰ νὰ λάβῃ παρ' αὐτοῦ τὴν ἀπάντησιν ὅτι «ὁ Πράσκα εἶναι εἰς ἓκ τῶν καλλιτέρων Στρατηγῶν μας».

Τὴν 3ην Νοεμβρίου, ὁ Πρίκολο προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Μουσσολίνι ἵνα τῷ ἐκθέσῃ τὰς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς Ἀλβανίαν καὶ εἰς τὸν ὁποῖον ἀνέφερεν ὅτι ὁ Πράσκα τῷ ἐφάνη ἄνθρωπος ὑπερβολικὰ βέβαιος διὰ τὸν ἑαυτὸν του.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Μουσσολίνι ἀπὸ ἐπιστολὴν τοῦ κόμητος Τσιάνο, ἀποσταλεῖσαν ἀεροπορικῶς πρὸς τοῦτον ἐκ Τιράνων (ὁ Τσιάνο ὡς ἀντισμήναρχος καὶ διοικητὴς μοίρας ἀεροπλάνων εἶχε λάβει μέρος εἰς μίαν ἀεροπορικὴν κατὰ τῆς Θεσσαλονίκης ἐπιχείρησιν τὴν 1ην Νοεμβρίου), ἐπληροφορεῖτο ὅτι αἱ τρεῖς μεραρχίαι δὲν εἶχον ἀκόμη ἀναχωρήσει ἐξ Ἰταλίας διὰ τὴν Ἀλβανίαν. Ἡ ἐπιστολὴ ἔλεγε:

«Ὅτι αἱ ἐπιχειρήσεις ἔβαινον καλῶς καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀντίστασις παρουσιάζετο ἀσθενής, πλὴν, διὰ νὰ ἐπιταχυνθῇ ἡ ἐπιχειρήσις καὶ καταληφθῶσιν οἱ ἀντικειμενικοὶ σκοποὶ ἐντὸς τοῦ προσδιορισθέντος χρόνου, θὰ ἦτο ἀπαράιτος ἡ ἀμεσὸς διάθεσις τῶν τριῶν μεραρχιῶν λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν καὶ τῆς βραδύτητος μετακινήσεως μονάδων ἀπὸ τὰ γιουγκοσλαβικὰ σύνορα πρὸς τὸ μέτωπον τῆς Κορυτσᾶς».

Ὁ Μουσσολίνι, ἀναγινώσκων τὴν ἐπιστολὴν τοῦ κόμητος Τσιάνο, συνωφρυνώθη καὶ ἐπέρριψε τὴν εὐθύνην εἰς τὸν Στρατηγὸν Σοντοῦ λέγων:

«Ἐχομεν καὶ πάλιν τὰ ἴδια. Αἱ ὑποσχέσεις δὲν τηροῦνται. Αἱ τρεῖς

μεραρχίαι δὲν ἔχουν εἰσέτι ἀναχωρήσει καὶ φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι ἀκόμη ἐτοιμαί».

Ὁ Στρατηγὸς Σοντοῦ ἐδικαιολογήθη λέγων ὅτι εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο ὁ ἴδιος δὲν ἠδύνατο νὰ ἀναμιχθῇ καὶ νὰ πράξῃ τίποτε, ἐφ' ὅσον αἱ ἐκτελεστικαὶ διαταγαὶ διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν μεραρχιῶν τούτων ἐξεδίδοντο ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ μὲ πρόδηλον τὴν πρόθεσιν ὅπως ἐπωφεληθῇ τῆς εὐκαιρίας, εἶπεν εἰς τὸν Μουσσολίνι:

«Eὰν ἦτο δυνατόν νὰ ἔχω μίαν διοίκησιν, θὰ ἠδυνάμην νὰ ἀπαντήσω διὰ τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ληφθοῦν. Σᾶς ζητῶ, Ντούτσε, ὅπως ἀναλάβω τὴν διοίκησιν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Ἀλβανίας».

Ὁ Μουσσολίνι ἐφάνη πρὸς στιγμὴν ὅτι δὲν ἠθέλε νὰ ἀποδεχθῇ τὴν πρότασιν ἥτις ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Σοντοῦ καὶ πιστεῦον ἴσως ἐπὶ τῆς δυνατότητος ἐνὸς περιπάτου πρὸς τὰς Ἀθήνας καὶ τὴν Πρέβεζαν, εἶπε:

«Πάντως θὰ ἔπρεπε νὰ δυνηθῶμεν ὅπως διαθέσωμεν ἀμέσως μίαν μεραρχίαν τοῦλάχιστον διὰ νὰ τὴν ἀποστείλωμεν διὰ τοῦ Αὐλῶνος εἰς Κορυτσᾶν»

Τὴν στιγμὴν ἐκείνην, ὁ Στρατηγὸς Πρίκολο, ὑπέβαλε τὴν γνώμην, ὅτι ἦτο ἐτοίμη ἡ Μεραρχία Μπάρι, ἡ ὁποία μόλις εἶχεν ἐπιβιβασθῇ καὶ κατηυθύνετο πρὸς Κέρκυραν, ἀρκεῖ μόνον νὰ τὴν σταματήσωμεν, δεδομένου ὅλλωστε ὅτι ἡ κατάληψις τῆς νήσου ταύτης δὲν θεωρεῖται ἀπαραίτητος διότι θὰ πέσῃ αὐτομάτως μόλις ἡ προέλασις εἰς τὴν Ἑπείρου θὰ ἔχῃ μεγαλυτέραν πρόδον.

Ἡ πρότασις αὕτη τοῦ Πρίκολο δὲν ἐγένετο δεκτὴ, πλὴν, τὸ αὐτὸ ἑσπέρας ὁ Μουσσολίνι, ἐπανελθὼν εἰς τὴν Ρώμην μετὰ τοῦ Στρατηγοῦ Σοντοῦ, λαμβάνει τὴν ἀπόφασιν, ὅπως ὁ μὲν Σοντοῦ ἀναλάβῃ τὴν Ἀνωτάτην Διοίκησιν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Στρατευμάτων, ἡ δὲ Μεραρχία Μπάρι μὴ ἐνεργήσῃ κατὰ τῆς Κερκύρας, ἀλλὰ νὰ σταλῇ εἰς τὸν Αὐλῶνα.

Τὴν 4ην Νοεμβρίου, ὁ Πράσκα λαμβάνει τηλεγράφημα τοῦ Στρατηγοῦ Μπαντόλιο, διὰ τοῦ ὁποίου τοῦ συνίστα ὅτι πρέπει νὰ εὐρίσκειται σταθερῶς εἰς ἓν σημεῖον κατὰ τὰς διεξαγομένας ἐπιχειρήσεις, καὶ ὅτι τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι ὁ τομεὺς Κορυτσᾶς, ὅπου εὐρίσκονται αἱ δύο μεραρχίαι Πάρμα καὶ Πιεμόντε, ὅτι ἀφικνεῖται ἐκεῖ καὶ ἡ Βενέτσια καὶ ὅτι μὲ τὰς μεραρχίας ταύτας, ὡς ἐπίσης καὶ μὲ τὰς μεραρχίας Ἀρέτσο καὶ Μπάρι, θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἀντισταθῇ ἐπὶ τόπον.

Ὁ Πράσκα ἀπήντησεν αὐθημερὸν εἰς τὸν Μπαντόλιο ὅτι ἡ κατάστασις εἰς τὸν τομέα Κορυτσᾶς παρουσιάζεται λεπτή, ἰδίως κατὰ τὴν πρώτην φάσιν κατὰ τὴν ὁποίαν συνεκεντρώθησαν σημαντικαὶ ἑλληνικαὶ δυνάμεις. Ἡ ἀμυνα ἐβασίζετο μόνον εἰς τὴν Μεραρχίαν Πάρμας, ἥδη μετὰ τὴν διάθεσιν εἰς τὸ μέτωπον τοῦτο τῶν μεραρχιῶν Βενέτσια καὶ Πιεμόντε, κατόπιν πορείας ὁδικῶς ἐπὶ δύο ἕως τρεῖς ἐβδομάδας καὶ μὲ τὴν ἀποβιβαζομένην Μεραρχίαν Μπάρι ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν προσεχῇ χρησιμοποίησιν τῆς Ἀρέτσο, ἡ κατάστασις ἐβελτιώθη κατὰ πολὺ. Ἐν συνεχείᾳ, προσέθεσεν, ὅτι ἡ ἐπιτευχθεῖσα γενικὴ ἐπιστράτευσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐπιβάλλει τὴν ἀφίξιν νέων δυνάμεων ἐξ Ἱταλίας, τὴν διάθεσιν ἀρμάτων μάχης, εἴτε δι' ἐπιθέσιν, εἴτε δι' ἀμυναν καὶ ἀπαραιτήτως τὴν ἐπέμβασιν τῆς Ἀεροπορίας ἐναντίον τακτικῶν στόχων, ἐπανελάμβανε δὲ τὴν πίστιν του εἰς τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα (1).

Ὁ Μουσσολίνι ὁμως κατέστη ἐν τῷ μεταξὺ νευρικός καὶ περίλυπος διότι θὰ ἐπεθύμει μίαν θυελλώδη προέλασιν ὡς ἐκείνην τῶν Γερμανῶν εἰς τὴν Πολωνίαν

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 124—125.

καὶ τὴν Γαλλίαν διὰ τὰ μιμηθῆ τοὺς θριάμβους τοῦ Χίτλερ. Ὁ Τσιάνο κατείχετο καὶ αὐτὸς ὑπὸ ἀνυπομονησίας, ἀναμένων τὰς εἰδήσεις τῆς προελάσεως τῶν ἱταλικῶν στατευμάτων εἰς τὴν Ἑπείρου.

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν 4ην Νοεμβρίου, ὁ Πράσκα λαμβάνει διαταγὴν τοῦ Ὑπαρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ Ροάτα διὰ τῆς ὁποίας τῷ ἀνεκοινοῦντο:

«Ὅτι ἡ ἐπιχειρήσις διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κερκύρας ἀναβάλλεται, ὅτι ἡ Μεραρχία Μπάρι ὑπαγομένη ὑπὸ τὴν Ἀνωτάτην Διοίκησιν τῆς Ἀλβανίας δὲν θὰ εἶναι δυνατόν νὰ χρησιμοποιηθῇ πρὸς τῆς ἀποβιβάσεως εἰς Ἀδελῶνα καὶ τοῦ τρίτου κλιμακίου της (2.000 ἄνδρες, 1.500 κτήνη, 200 ὄχηματα) πρᾶγμα ὅπερ ὑπελογίζετο ὅτι θὰ ἐλάμβανε χώραν μέχρι τῆς 12ης Νοεμβρίου, ὅτι ἡ Μεραρχία Τριέστε ὑπελογίζετο ὅτι θὰ ἀποβιβασθῇ εἰς Ἀδελῶνα μέχρι 14ης Νοεμβρίου καὶ ὅτι ἡ μεταφορὰ τῶν ἄλλων μεραρχιῶν θὰ ἐγίνετο μὲ ρυθμὸν ὅσον τὸ δυνατόν ταχύν».

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 5ης Νοεμβρίου, ὁ Στρατηγὸς Πράσκα, δεχθεὶς τὴν ἀπροσδόκητον ἐπίσκεψιν τοῦ Στρατηγοῦ Σοντοῦ, γράφει τὰ ἐξῆς εἰς τὸ βιβλίον του ἐν σελίδι 155 :

«Εἶχα ἐμπιστοσύνην πρὸς αὐτόν. Μὲ ἐνηγκαλίσθη ὡς πάντοτε καὶ μοῦ εἶπεν ὅτι εἶχεν ἔλθει νὰ μὲ βοηθήσῃ ἰδίως εἰς τὴν ἐπίσπευσιν τῶν μεταφορῶν.

Τὴν ἄλλην ἡμέραν ὁ Σοντοῦ μοι ἀνεκοίνωσεν ὅτι δὲν εἶχεν ἔλθει μόνον διὰ τὰς μεταφορὰς ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπιφορτισμένος ὑπὸ τοῦ Μουσσολίνι, ὅπως μελετήσῃ ἐν σχέδιον σχετικῶς μὲ τὴν κατάστασιν ἀπὸ στρατηγικῆς ἀπόψεως.

Ὅττω αἱ εἰς Ἀλβανίαν δυνάμεις ἐπρεπε νὰ ἀδξήθουν σχηματιζομένης μᾶς ὁμάδος ἐκ δύο Στρατιῶν, μῖδας εἰς τὴν Ἑπείρου καὶ ἑτέρας εἰς τὸν τομέα Κορυτσᾶς. Αὐτὸς θὰ ἀνελάμβανε τὴν διοίκησιν τῆς ὁμάδος, ἐγὼ δὲ ἂν ἔδεχ-μην θὰ ἀνελάμβανον τὴν Διοίκησιν τῆς Στρατιᾶς Ἑπείρου. Μὲ παρεκάλεσε νὰ δεχθῶ. Ἐγὼ δὲν εἶχα ἀντίρρησην. Θὰ ἰδῆς τι ὥραλα θὰ ἐργασθοῦμε μαζύ, μοῦ εἶπε. Θὰ γίνωμε καὶ οἱ δύο Στρατηγοὶ Στρατιᾶς καὶ κατόπιν Στρατάρχαι τῆς Ἰταλίας. Μοῦ εἶπε, ὅτι θὰ ἀνελάμβανε τὴν διοίκησιν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, μᾶλλον τὴν 9ην Νοεμβρίου, διότι ἐπρεπε νὰ ἐπικυρωθῇ ὁ διορισμὸς του ἀπὸ τὸν Μουσσολίνι.

Τὸ τοιοῦτον ὁμῶς ἦτο ψευδὲς διότι εἶχεν ὀνομασθῇ διοικητῆς τῆς Ὀμάδος Στρατιῶν ἀπὸ τῆς 4ης Νοεμβρίου ὅπως ἀπεκάλυψεν ἐν ἐπίσημον δελτίον πληροφοριῶν. Ὁρίσεν ὡς ἔδραν τῆς διοικήσεώς του τὰ Τίρανα καὶ προέβη ἀμέσως εἰς τὴν ὁργάνωσιν τῶν τηλεφωνικῶν ἐπικοινωνιῶν μεταξὺ Τίρανων καὶ Ρώμης εἰς τρόπον ὥστε νὰ δύναται νὰ ὁμιλῇ ἀπ' εὐθείας μὲ τὸν Μουσσολίνι. Εἶπα εἰς τὸν Σοντοῦ ὅτι δὲν θὰ μπορούσε νὰ διευθύνῃ τὰς ἐπιχειρήσεις ἀπὸ τὰ Τίρανα, ἀπὸ θέσεως δηλαδὴ πολὺ μακροσμένης ἐν σχέσει μὲ τὸ μέτωπον. Μοῦ ἐπανέλαβε ὅτι ἐθεώρει ὡς ἀπόλυτον ἀνάγκην τὴν ἀπ' εὐθείας ἐπαφὴν αὐτοῦ μετὰ τοῦ Μουσσολίνι καὶ ὅτι ἦτο βέβαιος διὰ τὴν προσεχῇ ἀφίξιν πολλῶν στρατευμάτων».

Ἐν τῷ μεταξύ ἤρχισαν νὰ καταφθάνουν εἰς τὴν Ρώμην εἰδήσεις διαφορετικαὶ ἀπὸ τὰς προβλέψεις καὶ τὰς προσδοκίας, καθ' ὅς, ἀντὶ προελάσεως πρὸς τὰ Ἰωάννινα καὶ τὴν Πρέβεζαν, τὰ ἱταλικά στρατεύματα εὐρίσκοντο ἀκόμη καθηλωμένα εἰς τὸν Καλαμᾶν.

Ἡ σοβαρωτέρα εἰδησις ἥτις ἐλήφθη ἐξ Ἀλβανίας ἦτο ὁ κίνδυνος κυκλώσεως τῆς Μεραρχίας Τζούλια ὑπὸ τριῶν ἑλληνικῶν μονάδων, διὰ τὴν ὁποίαν ὁ Σοντοῦ τὴν 8ην Νοεμβρίου εἶχε στείλει τὴν κάτωθι διαταγὴν πρὸς τὸν Πράσκα,

«Αναφερόμενος εἰς τὰς ἡμετέρας ἀναφορὰς 025.790 καὶ 025.798 παρέχομεν τὰς κάτωθι ὁδηγίας

Εἰς τὸν Τομέα Ἑπείρου, ἐνισχυθῆτε ἐπὶ τῶν καταληφθεισῶν θέσεων καὶ διευκολύνετε τὴν συγκέντρωσιν τῆς Μεραρχίας Τζούλια ἐν τῇ ζώνῃ Κονίτης, τὴν ὅποian δέον νὰ κρατήσῃ σταθερῶς. Διὰ κεντρικὸν τομέα ἐπιβεβαιῶ τὴν ἐνίσχυσιν διὰ τοῦ 2ου Συντάγματος Βερσαλλιέρων. Ἐπισπεύσατε τὴν συγκέντρωσιν τῆς Μεραρχίας Μπάρι. Διὰ τὴν ζώνην τοῦ Βερατίου ἀναμείνατε ἔκδοσιν νεωτέρας διαταγῆς.

Ἀναλαμβάνω διοίκησιν ἀπὸ 00.00 τῆς 9ης Νοεμβρίου. Διὰ τὴν Μεραρχίαν Τζούλια, ὁ Ράντζα, διοικητὴς τῶν ἀεροπορικῶν μονάδων τῆς Ἀλβανίας εἶχε ζητήσῃ ἀπὸ τὸν Πρίγκοιο τὴν διάθεσιν μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων πρὸς ἐφοδιασμὸν τῶν τμημάτων τῆς εἰς τρόφιμα διὰ εἰσπραξίας ἐκ τοῦ ἀέρος».

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἐλήφθη ἀπὸ τὸν Πράσκα διαταγὴ τοῦ γραφείου ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἰταλικοῦ ΓΕΣ διὰ τῆς ὁποίας οὗτος διετάσσεται νὰ ἀναστειλῇ τὰς ἐπιθετικὰς του ἐπιχειρήσεις, ἔχουσα ὡς ἑξῆς (1).

«Κατόπιν ἀνωτέρας διαταγῆς, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς παρούσης καταστάσεως, ἀναστεύετε τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν Ἑπείρου ἐν ὅρει ἀναλήψεως νέας δράσεως μελλοντικῶς. Διατηρήσατε καταληφθεῖσας θέσεις καὶ ἐξασφαλίσατε τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν εἰς τὴν περιοχὴν Κονίτης.

Ἀκολουθεῖ ἔγγραφος διαταγὴ».

Ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν (8 Νοεμβρίου) ὁ Στρατηγὸς Σορίτσε (Υφυπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ εἰς Ἀλβανίαν μεταβάντος Σοντοῦ), ἐτηλεγράφει πρὸς τὸν Σοντοῦ, ὡς Ἀνώτατον Διοικητὴν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικῶν στρατευμάτων, τὰ ἑξῆς (2) :

«Ὁ Ντοῦτσε ἐκφράζει τὴν γνώμην μήπως συμφέρει νὰ ἐνισχυθῇ μὲ ἄλλας δυνάμεις ἢ ἐπιχειρήσεις τοῦ Κάτω Καλαμά, ἢ ὅποια ἀπεδείχθη ἀποδοτικὴ».

Τοῦ τηλεγραφήματος τούτου ἔλαβε γνῶσιν ὁ Πράσκα ἀπὸ τὰς διαβιβάσεις τῆς διοικήσεώς του αἰτίνας συνέλαβον τοῦτο.

259. Ἀπὸ τῆς 00.00 τῆς 9ης Νοεμβρίου, τὴν Ἀνωτάτην Διοίκησιν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικῶν δυνάμεων ἀνέλαβεν ὁ Στρατηγὸς Σοντοῦ, ὅστις ἦτο εἰς ἐκ τῶν πλέον ἐμπίστων συνεργατῶν τοῦ Μουσσολίνι.

Οὗτος, μόλις ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του, ἐξέδωκε πρὸς τὰ ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικά στρατεύματα ἡμερησίαν διαταγὴν, διὰ τῆς ὁποίας, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἔλεγε :

«Ἡ ἀποστολὴ μας εἶναι σαφεστάτη. Ὁφείλομεν νὰ δώσωμεν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Στρατὸν τὸ μάθημα τὸ ὁποῖον τοῦ ἀξίζει. Ὁφείλομεν νὰ καταδείξωμεν εἰς αὐτὸν ὅτι παρὰ τὸ θάρρος του εἶναι προσωρισμένος νὰ ὑποκύψῃ ἐνώπιον τῆς ἀδυσωπῆτου θελήσεως καὶ ἰσχύος τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας».

Ὁ Σοντοῦ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐξέδωκε καὶ ἐγκύκλιον, περιέχουσαν τὰς ὑπ' ἀριθ. 1 κατευθυντηρίους γραμμὰς διὰ τὰς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος, διὰ

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 158.

(2) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 159.

τῶν ὁποίων καθώριζεν ὅτι ἡ στρατιωτικὴ κατάστασις ἐπέβαλλεν ἀρχικῶς τὴν σταθεροποίησιν τῶν κατακτηθεισῶν θέσεων, μέχρις ὅτου, κατόπιν τῶν ἀναμενομένων ἐνισχύσεων, ἀναληφθῶσιν αἱ ἐπιχειρήσεις μὲ σκοπὸν τὴν διεύρυνσιν τῆς καταλήψεως τῆς Τσαμουριάς καὶ τὴν ἀνακατάληψιν τῆς ἐγκαταλειφθείσης ζώνης ἀσφαλείας εἰς τὸν Τομέα Κορυτσᾶς.

Ὁ Πράσκα ἔγραψε τὴν 10ην Νοεμβρίου πρὸς τὸν Σοντοῦ, σχετικῶς μὲ τὴν ἀναφερθεῖσαν γνώμην τοῦ Ντοῦτσε, ὅτι ἴσως συνέφερεν ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Κάτω Καλαμᾶ, ὑποστηρίζων τὴν ἀποψιν, ὅτι συνέφερεν ἀπολύτως ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἐπιτυχίας πρὸς τὸν Κάτω Καλαμᾶν. Ἐπίσης προέτεινεν ἐνίσχυσιν τοῦ Τομέως Ἡπείρου διὰ νέων δυνάμεων καὶ συνέχειαν τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῆς τοποθεσίας τοῦ Καλαμᾶ.

Ὁ Σοντοῦ ἀπήντησε τὴν ἐπομένην 11ην Νοεμβρίου διὰ μακροσκελοῦς ἐγγράφου ὅτι δὲν συμμερίζεται τὰς ἀπόψεις του (1), διότι αἱ προτάσεις του, εἶναι προτάσεις αὐτοσχέδιοι, ὅτι αὗται δὲν συμβιβάζονται μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ ὅτι τέλος δὲν βλέπει διατὶ ὁ ἐχθρὸς εὐρίσκεται εἰς κρίσιμον σημεῖον, ἐν ᾧ ἐπιτίθεται. Κατέληγε δὲ ὡς ἑξῆς:

«Σημειῶ ἐν συνόψει βασικὴν διαφορὰν ἀντιλήψεων ἐν σχέσει μὲ τὰς προθέσεις μου καὶ σᾶς παρακαλῶ, Ἐξοχώτατε, νὰ μοῦ δηλώσητε σαφῶς ἂν εἰσθε διατεθειμένος νὰ συνεργασθῆτε μὲ ταυτότητα ἀντιλήψεων. Ἡ παρούσα στιγμή εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ ἀποκλείη τὰς διαφωνίας καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ ἀντιθέτως ὕπακοήν καὶ προσαρμογὴν μὲ τὸν ἔχοντα τὴν εὐθύνην τῶν ἐπιχειρήσεων».

Κατόπιν τῆς ἀνωτέρω δριμυτάτης καὶ ἐντονωτάτης ἐπιστολῆς τοῦ Σοντοῦ, ὁ Πράσκα ἀπεχώρησε τῆς διοικήσεως τῶν ἐν Ἡπείρῳ δυνάμεων, ἐπανελθὼν εἰς τὴν Ἰταλίαν.

260. Τὴν 10ην Νοεμβρίου, ὁ Μουσσολίνι ἐκάλεσεν εἰς τὸ γραφεῖον του εἰς σύσκεψιν τὸν Μπαντόλιο, τὸν Καβανιάρι, τὸν Πρίκολο, τὸν Ροάτα καὶ τὸν Συνταγματάρχην Σορίτσε μὲ γραμματέα τὸν Ταγματάρχην Τρομπέτα.

Τὰ διαμειφθέντα κατὰ τὴν σύσκεψιν ταύτην περιγράφονται ὡς ἑξῆς (2):

«Ὁδτος (Μουσσολίνι) ἤρχισε μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι, τόσον αἱ στρατιωτικαὶ προβλέψεις τοῦ Στρατηγοῦ Βισκόντι Πράσκα, ὅσον καὶ αἱ πολιτικαὶ τοῦ Τζιακομίνι, ἀπεδείχθησαν ἐκ τῆς ἐξελλέως τῶν γεγονότων ἀβάσιμοι. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον μᾶς παρεκάλεσε ὅπως ἐξετάσωμεν μετὰ ψυχραιμίας τὴν κατάστασιν.

Ἐπειδὴ ἠσθάνομην ὅτι εἶχον τὰς ὀλιγωτέρας εὐθύνας ἀπήντησα εἰς τὸν Μουσσολίνι: Τὴν 14ην Ὀκτωβρίου, ἐκαλέσατε ἐδῶ τὸν ὑποφαινόμενον καὶ τὸν Στρατηγὸν Ροάτα καὶ ἐθέσατε τὸ ἐρώτημα πόσαι δυνάμεις θὰ ἐχρειάζοντο ἵνα ἐπιτεθῶμεν ἐναντὶον τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ροάτα, βάσει τῆς μελέτης τῆς γενομένης ὑπὸ τοῦ ἐπιτελείου, ἐδήλωσεν ὅτι ἐὰν ἐξασφαλισθῇ ἡ συμμετοχὴ τῆς Βουλγαρίας θὰ ἀπητοῦντο εἴκοσι μεραρχίαι. Ἐδεῖ συνεπῶς νὰ ἀποσταλῶσιν ἑτερεὶς δέκα μεραρχίαι καὶ ἐλέγχθῃ ἐπίσης περὶ ἀποστολῆς μιᾶς ἀνωτέρας διοικήσεως καὶ ἐνὸς διοικητοῦ Σώματος Στρατοῦ. Τὴν 15ην Ὀκτωβρίου συνεκεντρώθησαν ἐδῶ ἐκ νέου, ὁ κόμης Τσιάνο, ὁ Στρατηγὸς Σοντοῦ, ὁ ἀντιβασιλεὺς Τζιακομίνι καὶ ὁ Στρατηγὸς Βισκόντι Πράσκα. Μετὰ τὰς γενομένας ἐκθέσεις ὑπὸ τοῦ κόμητος Τσιάνο,

(1) Στρατηγοῦ Πράσκα. «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 244—245.

(2) Στρατάρχου Badoglio «L' Italia nella seconda Guerra Mondiale». Σελ. 54.

τοῦ ἀντιβασιλέως Τζιακομίνι καὶ τοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα, ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς Ἑλλάδος τὴν 26ην Ὀκτωβρίου, ἡμερομηνίαν, ἥτις ὡς γνωστόν, μετεφέρθη εἰς τὴν 28ην Ὀκτωβρίου.

Ἐξέθεσα τὰ ἀνωτέρω ἵνα ἀποδείξω ὅτι, τόσον τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον, ὅσον καὶ τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ Στρατοῦ ἦσαν ἀντίθετα πρὸς τὰς ληφθεῖσας ἀποφάσεις διὰ τὴν ὁργάνωσιν τῆς ἐκστρατείας καὶ ἀντίθετα πρὸς τὴν ἀκολουθουμένην παρ' ἡμῶν ἀρχὴν τοῦ νὰ παραπαρασκευασθῶμεν καλῶς καὶ κατόπιν νὰ ἐνεργήσωμεν. Ἡ δὴλωσίς μου αὕτη δὲν ἀνεγράφη εἰς τὰ πρακτικὰ ὑπὸ τοῦ Ταγματάρχου Τρομπέτα, ταύτης ὁμῶς, ἐγώ, ὡς ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΣ, ἐκράτησα ἀντίγραφον.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐλήφθη ἀποφασίς ἐνισχύσεως καὶ δι' ἀεροπλάνων. Ἀλλὰ καὶ παρ' ὅσας τὰς ἐσπενυσμένας ἀποστολὰς ἐνισχύσεων, ἡ κατάστασις παρέμεινε ἴσαν ἐπικίνδυνος».

Περὶ τὸ τέλος τοῦ μηνός, γράφει ὁ Μπαντόλιο (1), ὁ Μουσσολίνι μὲ ἐκάλεσε καθὼς καὶ τὸν Στρατηγὸν Ροάτα καὶ μὲ ἐκφρασίην παραπόνου ὠμίλησε διὰ τὰς ἀτυχίας, ὡς ἐὰν τὸ σχέδιον τοῦ Στρατηγοῦ Βισκόντι Πράσκα νὰ εἶχεν ἐγκριθῇ παρὰ τοῦ Ἐπιτελείου.

«Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ δὲν ἐκρατήθην καὶ εἶπα. Σεῖς εἰσθε ὁ Κυβερνήτης. Εἰς ὑμᾶς ὑπεβλήθησαν τὰ δύο σχέδια, τὸ ἐν ὑπὸ τοῦ Στρατηγοῦ Πράσκα προπαρασκευασθὲν βάσει πολιτικῶν ἀντιλήψεων τοῦ Τσιάνο καὶ τοῦ Τζιακομίνι, τὸ δὲ ἕτερον προπαρασκευασθὲν ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Στρατοῦ, τὸ ὁποῖον ἐβασίλειτο εἰς τὴν συμμετοχὴν καὶ τῆς Βουλγαρίας εἰς τὸν πόλεμον κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Σεῖς προϋτιμήσατε τὸ πρῶτον, κατὰ συνέπειαν οὐδεμίαν μομφὴν δέχεται τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ ἐπὶ τῶν ἀτυχημάτων».

«Ὁ Μουσσολίνι εἰς τὴν παρατήρησιν ταύτην οὐδόλως ἀπήντησε. Κατὰ τὴν ἐξοδὸν μας ὁ Ροάτα μὲ συνεχάρη θερμῶς διὰ τὴν πρὸς τὸν Μουσσολίνι ἀπάντησίν μου.

«Τὴν ἐπομένην, ὁ Συνταγματάρχης Σορίτσε, μοῦ διεβίβασε τὴν πληροφορίαν ὅτι, ὁ Μουσσολίνι ἦτο σφόδρα ἡγανακτισμένος ἐναντίον μου δι' ὅσα ἐδήλωσα ἐνώπιον τοῦ Στρατηγοῦ Ροάτα».

Μετ' ὀλίγας ἡμέρας ἐδημοσιεύθη εἰς ἐφημερίδα τῆς Κρεμόντα διευθυνομένην ὑπὸ τοῦ Φαρινάτσι, βιαία ἐπίθεσις κατὰ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου. Μετέβην ἀμέσως παρὰ τῷ Μουσσολίνι καὶ παρεκάλεσα αὐτὸν ὅπως ὁ ἴδιος διαψεύσῃ τὰ ὅσα ὁ Φαρινάτσι ἔγραψεν ἐναντίον τοῦ Ἐπιτελείου. Ὁ Μουσσολίνι μὲ ἐβεβαίωσε ὅτι ὁ Φαρινάτσι ὅσα ἔγραψε τὰ ἔγραψεν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας. Πάντως μοῦ ἀπήντησε ὅτι θὰ τὸν καλέσῃ εἰς Ρώμην ἵνα δώσῃ ἐξηγήσεις».

Ἀντελήφθην ἀμέσως ὅτι ὁ Μουσσολίνι ἐνώπιον ὠρισμένων ἐδθονῶν ἦτο περὶτρομος. Ἐζήτει ἤδη νὰ ἐπιρρίψῃ τὰ λάθη εἰς ἄλλους. Ἐζήτησα τότε τετραήμερον ἄδειαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγώ καὶ αὐτὸς θὰ ἐλαμβάνομεν τὰς ἀποφάσεις μας.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν μου, ὁ Μουσσολίνι μὲ ἐπληροφόρησεν ὅτι ἀπεφάσισε νὰ μὲ ἀντικαταστήσῃ διὰ τοῦ Στρατηγοῦ Καβαλλέρο. Ἐλαβε χάραν βιαία σκηνή. Ἐπειδὴ οὗτος προσεπάθει νὰ ρίψῃ ἐπάνω μου τὴν ἐδθύνην τῆς ἀποδοχῆς τοῦ σχεδίου Πράσκα, τοῦ ἀπήντησα ὅτι αὕτη βαρύνει πάντοτε τοὺς διοικοῦντας καὶ εἰδικῶς αὐτὸν τὸν ἴδιον καὶ ἥδη ὅτε δὲν εἶχε

(1) Στρατάρχου Badoglio «L' Italia nella seconda Guerra Mondiale». Σελ. 55-56.

τὸ θάρρος νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνην τῆς ἰδικῆς του ἀποφάσεως, ἐξήτει τὸ ἐξίλαστήριον θῦμα.

Τοῦ ἐδήλωσα ὅτι ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐννοοῦσα νὰ συνεργασθῶ μαζί του καὶ ἀπεχώρησα.

Μετά τινας ἡμέρας ἐδημοσιεύθη εἰς ὅλην τὴν Ἰταλίαν διὰ τοῦ Γραμματέως Φεντεράλι μία βιαία ἐκστρατεία ἐναντὶν μου, αἱ δὲ προσβολαὶ διὰ τὸ προσωπὸν μου δὲν εἶχον ὄρια.

Ἐξήτησα ἀκρόασιν ἀπὸ τὸν Δικτάτορα καὶ τοῦ ἐξήτησα ἐξηγήσεις διὰ τὴν τοιαύτην δυσφήμησίν μου. Οὗτος ἀπήντησεν ὅτι τὰ ἐναντίον μου γραφόμενα ὀφείλονται εἰς πρωτοβουλίαν τοῦ κόμητος Σερόνα καὶ ὅτι οὗτος τὰ ἀπεδοκίμαζε καὶ ὅτι ἔδωσεν ἐντολὴν νὰ σταματήσῃ ἡ ἐναντίον μου πολιτικὴ.

Ἦτο ἡ συνήθης του τακτικὴ.

Ἀπήντησα ὅτι ἐθεώρουν τὸν Σερόνα πολὺ ἡλίθιον νὰ ἀναλάβῃ τὴν πρωτοβουλίαν τοιαύτης σοβαρᾶς ὑποθέσεως, ὅτι οὐδόλως μὲ ἐνδιέφερεν ἡ ἐπίθεσις ἐνὸς προσώπου, γνωρίζων καλῶς ὅτι οὗτος δὲν ἠδύνατο οὔτε μίαν λέξιν νὰ γράψῃ ἀνευ τῆς ἰδικῆς του ἐκ τῶν προτέρων ἐγκρίσεως.

Ἀποῦ ἐλέγχθησαν τὰ ἀνωτέρω, ἠγέρθη καὶ ἀνεχώρησα.

Ἐκτοτε, δὲν ξαναεἶδα τὸν Μουσσολίνι.

Κατὰ μῆνα Νοέμβριον μετέβην εἰς Ἰνσμπουργκ πρὸς συνάντησιν τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γερμανικοῦ Ἐπιτελείου Στρατηγοῦ Κάιτελ.

Ἀμέσως οὗτος μὲ παρετήρησε διότι ἀνελάβομεν τὴν πρωτοβουλίαν τῆς ἐπιθέσεως ἐναντὶν τῆς Ἑλλάδος χωρὶς καὶ νὰ εἰδοποιήσωμεν τὸν Φύρερ, ὅστις ἐπεθύμει νὰ μὴ διαταράξῃ τὴν κατάστασιν εἰς τὰ Βαλκάνια. Ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ἡ Γερμανία, ἐλάμβανεν οὐχὶ ὀλίγας προμηθείας, αἰτινες ἴσως θὰ ἔλειπον ἀργότερον.

Ἐάν, εἶπεν ὁ Κάιτελ, εἶχον εἰδοποιηθῇ, θὰ μετέβαινον ἀεροπορικῶς εἰς Ρώμην ἵνα ἐμποδίσω τὴν ἐκστρατείαν ταύτην.

᾽Ωφείλον νὰ εἶπω τὴν ἀλήθειαν, ὅτι δηλαδὴ εἶχομεν λάβει ἐντολὴν ἀπὸ τὸν Ντοῦτσε ὅπως μὴ ἀνακοινώσωμεν σχετικῶς τίποτε εἰς τοὺς Γερμανοὺς. Ὅντως, τοιαύτη διαταγὴ εἶχε δοθῇ καὶ ὅταν ἔκαμον ὑπαινιγμὸν ὅτι ἐξ ὑποχρεώσεως πρὸς τὴν σύμμαχον ἔδει νὰ ἀνακοινώσωμεν τὴν ἀποφασίν μας, ὁ Μουσσολίνι χολωθείς μοῦ ἀπήντησε : « Μᾶς εἰδοποίησαν μὴπως οἱ Γερμανοὶ ὅτε οὗτοι ἐπετέθησαν ἐναντὶν τῆς Νορβηγίας » ἢ καὶ δι' ἄλλας ἐπιχειρήσεις ὧς ἐξετέλεσαν ; Μᾶς ἠγνόησαν τελείως. Καὶ τώρα καὶ ἐγὼ τοὺς πληρώνω μὲ τὸ ἴδιον νόμισμα ».

Τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα διὰ τὰ παρασκήνια τῆς Ἰταλικῆς πολιτικῆς καὶ τὰ ἐπακολουθήσαντα γεγονότα, καταδεικνύουσι τὸν ἐπιπόλαιον τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ὑπερφίαλος πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Φασισμοῦ ἀντεμετώπισε τὸ ζωτικὸν πρόβλημα τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ πολέμου εἰς τὰ Βαλκάνια, καθὼς καὶ τὸν ἀσυντόνιστον καὶ πλήρη προχειρολογιῶν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ὑποτεταγμένη εἰς τὸν φασισμόν στρατιωτικὴ ἡγεσία, ἀνέλαβε τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς κατάκτησιν τῆς Ἑλλάδος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

261. Με τὴν ἐξιστόρησιν τῶν ἐκτεθέντων ἐν τοῖς προηγουμένοις γεγονότων, τερματίζεται τὴν 13ην Νοεμβρίου ἡ πρώτη φάσις τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου.

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός, ἀποδυθεὶς μετ' ἐνθουσιασμοῦ εἰς τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ πατρίου ἐδάφους, εἶχε κατορθώσει νὰ συγκρατήσῃ τὸν εἰσβολέα, παρὰ τὴν ἰσχυρὰν αὐτοῦ ὑπεροχὴν εἰς πολεμικὰ μέσα, ἰδίᾳ εἰς Ἀεροπορίαν καὶ ἄρματα καὶ νὰ ἐξαναγκάσῃ τούτον ἀπὸ τῆς 9ης Νοεμβρίου ὅπως ἐγκαταλείψῃ πᾶσαν περαιτέρω ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν καὶ μεταπέσῃ εἰς ἀμυντικὴν διάταξιν, ἐν ἀναμονῇ συγκεντρώσεως νέων δυνάμεων. Ἀλλὰ καὶ πάλιν ὁ εἰσβολεὺς δὲν εἶχεν ἐκτιμήσῃ ἀρκούντως τὰς ψυχικὰς ἰκανότητας τοῦ Ἑλλήνος στρατιώτου, φανταζόμενος ὅτι θὰ ἠδύνατο νὰ διατηρήσῃ τὰ καταληφθέντα ἐδάφη μέχρι τῆς συγκεντρώσεως συντριπτικῶς ὑπερέτερων δυνάμεων διὰ τὴν ἐπανάληψιν τῆς ἀδίκου ἐπιθέσεώς του.

Αἱ εἰς τὰς ἐν εἰρήνῃ ἑδρας των μονάδες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἐπιστρατευόμεναι ἀπὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἤρχισαν συρρέουσai διὰ παντὸς δυνατοῦ μέσου καὶ μετὰ πάσης δυνατῆς ταχύτητος εἰς τὸν πολεμικὸν στίβον, ὑπερνικῶσαι παντοειδεῖς δυσχερείας καὶ οὕτω, τὸ ἑσπέρας τῆς 13ης Νοεμβρίου, ἦσαν ἐπαρκεῖς ὥστε νὰ δυνηθῶσιν ἀπὸ τῆς ἐπομένης νὰ ἀναλάβωσιν ἀντεπίθεσιν πρὸς ἐκδίωξιν τοῦ ἐπιδρομέως. Ἡ ἀντεπίθεσις αὕτη ἐμελλε νὰ ἀποκομίσῃ ἀποτελέσματα δι' ὧν οἱ ἡρωϊκοὶ οὗτοι πολεμισταὶ ἐπέσυραν τὸν θαυμασμὸν ὁλοκλήρου τοῦ ἐλευθέρου κόσμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ.660/ΚΑ/Ι)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΤΜΗΜΑ Α'.

Ἀριθμ. Πρωτ. 101287

ΟΔΗΓΙΑΙ

Ἐπὶ ἐνδεχομένων περιπτώσεων ἐφαρμογῆς τῶν Σχεδίων IB, IBa, IBβ,
ἐν τῷ πρὸς Ἀλβανίαν Θεάτρῳ.

I.—Κρίνω σκόπιμον νὰ κοινοποιήσω ὑμῖν γενικὰς τινὰς κατευθύνσεις ἐπὶ τοῦ πῶς ἀντιμετωπιζῶν τὴν ὑπὸ ὠρισμένης προϋποθέσεως, τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Σχεδίων IB-IBa-IBβ (ἐὰν παραστῇ τοιαύτη ἀνάγκη κατὰ τὴν τρέχουσαν περίοδον) ἐν τῷ πρὸς Ἀλβανίαν Θεάτρῳ, τόσον ἀπὸ ἀπόψεως πραγματοποιήσεως τῆς ἀρχικῆς διατάξεως, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως διεξαγωγῆς τῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ τὴν πρώτην περίοδον.

II.—Τονίζω ὑμῖν καὶ τοῦτο παρακαλῶ ἔχητε ὑπ' ὄψιν σας ὅτι αἱ παροῦσαι ὁδηγαί στηρίζονται εἰς σημερινὰ δεδομένα (ἀντιπάλου, ἡμέτερα) πᾶσα οὐσιώδης μεταβολὴ αὐτῶν θὰ ἔχῃ ἀναγκαστικῶς ἀντίκτυπον, συνεπάγοντα τὴν ἐκδοσὶν νέων ὁδηγῶν ἢ τὴν ἐφαρμογὴν παλαιότερων ἐκδοθεῖσάν τοιούτων.

III.—Αἱ μέχρι τοῦδε πληροφορίαι ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἐν Ἀλβανίᾳ δυνατοτήτων τοῦ ἐνδεχομένου ἀντιπάλου, καὶ ἐπὶ τῶν παρὰ τὰ ἡμέτερα σύννορα συγκεντρωθεισῶν δυνάμεων του φέρουσιν ὅτι :

α) Ὁ ὄγκος του, περιλαμβάνων μεγάλην ἀναλογίαν πυροβολικοῦ καὶ ἀρμάτων, ἔχει συγκεντρωθῇ ἐναντὶ τῆς Ἡπείρου. Εἰς τὰς δυνάμεις ταύτας φαίνεται ἐπικρατοῦν τὸ πεδινὸν στοιχεῖον τοῦθ' ὅπερ καθιστᾷ ταύτας κατὰ τὸ πλεῖστον δεσμίας τῶν ἀμαξιτῶν ὁδῶν, ἐν τῇ ἐκατέρωθεν τῶν ὁποίων ζώνῃ θὰ ἀναπτύξωσι τὴν κυρίαν των ἐνέργειαν.

β) Ἐν τῇ γενικῇ περιοχῇ Κορυτσᾶς ὑπάρχουσιν ἐντελῶς περὶωρισμένοι δυνάμεις μὲ τελευταίως σημειουμένην ἐναρξιν ἀξήσεως αὐτῶν, ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁμοῦς οὐχὶ εἰς σημαντικὸν βαθμὸν αἱ ὡς ἐκ τοῦτου δυνατότητες τοῦ ἐνδεχομένου ἀντιπάλου φαίνονται ἐντελῶς περὶωρισμένοι, κατὰ βῆσιν ἀμυντικά.

γ) Ἐν τῇ περιοχῇ Ἐρσέκας ἔχουσι συγκεντρωθῇ δυνάμεις ἀξίας περίπου συντάγματος πεζικοῦ ὀρεινῆς συνθέσεως μετὰ ἀρμάτων, μοτοσυκλετιστῶν καὶ πυροβολικοῦ, μὴ ἔχουσαι δυνατότητας βαθείας προχωρήσεως καὶ πιθανῶς ἀποσκοποῦσαι εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἐγκαρσίας Ἐρσέκας-Λεσκοβίκι διὰ καταλήψεως ἐνδεχομένως τῆς κορυφογραμμῆς ἐφ' ἧς ἡ μεθόριος.

Μέρος τῶν δυνάμεων τούτων δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν τοιούτων, εἴτε τῆς κοιλάδος Ἀώου, εἴτε τῆς γενικῆς περιοχῆς Κορυτσᾶς.

δ) Ὁ ἐνδεχόμενος ἀντίπαλος ἡμῶν ἔχει πάντοτε τὴν πρωτοβουλίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐχθροπραξιῶν, ἐπομένως ἔχει πάντοτε τὸ πλεονέκτημα τοῦ αἰφνιδισμοῦ, περιορισθὲν ὁμοῦς ἤδη σημαντικῶς.

Ἡ εἰς Ἀεροπορίαν ὑπεροχὴ του τυγχάνει γνωστὴ ἢ ἀντιμετωπιζομένη ἐνέργειά της ἀναφέρεται εἰς τὴν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 101136-2.9.40 διαταγὴν Υ.Σ.

IV.—Ἐφ' ὅσον καὶ μόνον παραμένουν τὰ σημερινὰ δεδομένα καὶ συνεπῶς ὁ ἀντίπαλος ἔχει τὰς ἀνωτέρω περιγραφόμενας δυνατότητας ἢ ἔστω κατὰ τι ἠδξημένης, μὴ ἀλλοιούσας ὁμοῦς οὐσιωδῶς τὴν ἐκατέρωθεν ἀναλογίαν, ἀντιμετωπιζῶ τὸν ἐξῆς γενικὸν τρόπον ἐνεργείας :

Ἀποδοχὴ τῆς ἀμύνης ἐν τῷ Θεάτρῳ τῆς Ἡπείρου καὶ προσπάθεια νὰ ἀναχαιτισθῇ ὁ ἀντίπαλος ὅπου θὰ εἶναι δυνατόν.

Διατήρησις ἐν τῇ Δυτικῇ Μακεδονίᾳ τῆς τοποθεσίας IBa καὶ ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, δυνατόν ἐκτελέσεις ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων ἐπὶ σκοπῷ βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν ἀμύνης ἡμῶν, καὶ ἐξασκήσεως πίεσεως ἐπὶ τοῦ ἀντιπάλου πρὸς ἀνακούφισιν καὶ ἐνίσχυσιν τοῦ ἀγῶνος τῆς VIIIης Μεραρχίας.

Ἰσχυρὰ κάλυψις τοῦ Θεάτρου Δ. Μακεδονίας ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα-Μέτσοβον.

Α) Ἡ VIII Μεραρχία λαβοῦσα ἀποστολὴν καλύψεως τοῦ Θεάτρου Δ. Μακεδονίας ἀπὸ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα-Ζυγὸς ἀποφράξεως τῶν πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ἐξ Ἡπείρου ἀγρουσῶν ὁδῶσεων ἔχει ἐλευθερίαν νὰ ἐπιδιώξῃ ταύτην :

—εἴτε ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ἑλαία—Καλαμᾶς ποταμός, μὲ τὸ δεξιὸν τῆς στηριζόμενον ἐπὶ τοῦ ὄρους Σμόλικας (γραμμὴ IBa).

—εἴτε ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ Ἀράχθου ποταμοῦ (γραμμὴ IB) μὲ τὸ δεξιὸν τῆς πρὸς Ζυγὸν Μετσόβου ἢ ἐπὶ γραμμῆς ἀκόμη νοτιανατολικωτέρας τοῦ Ἀράχθου ἐν Ἀχαρνάνῃ.

—εἴτε ἐπὶ ἐνδιαμέσου τινὸς μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω ὁρίων γραμμῆς τοῦ δεξιοῦ τῆς στηριζόμενον ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω περιοχῶν (Σμόλικας ὄρος, Ζυγὸς Μετσόβου) ἢ ἐπὶ περιοχῆς μεταξὺ τούτων.

Εἰδικαὶ ὁδηγεῖται μὴ ἐνδιαφέρουσαι τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. ἔχουσι δοθῇ εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν σχετικῶς μὲ τὰ λοιπὰ σημεῖα τοῦ ἐλιγμοῦ τῆς.

Μέχρι τοῦδε οὐδεὶς περιορισμὸς ἐτέθη εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν ὑπὸ τοῦ Υ.Σ. καθορίζων ὠρισμένην γραμμὴν ἐφ' ἧς πάση θυσίᾳ θὰ τηρηθῇ· ἔχει ἐλευθερίαν ἐκλογῆς ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἀνωτέρω ὁρίων καὶ βάσει τῆς τότε καταστάσεως.

Β) Τὸ Τ.Σ.Δ.Μ.

α) Θὰ ἐπιδιώξῃ ἀρχικῶς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς του (κάλυψις τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας) ἐξασφαλίζον τὴν τοποθεσίαν IBa ἐφ' ἧς θὰ πραγματοποιήσῃ τὴν συγκέντρωσιν του· θὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας ὅπουδήποτε καὶ ἂν τοῦτο εὐρίσκειται μεταξὺ Σμόλικα ὄρους καὶ Ζυγοῦ Μετσόβου.

β) Θὰ ἐπιδιώξῃ τὴν ἐκμετάλλευσιν πάσης εὐνοϊκῆς ἐνκαιρίας (μετὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐπιχειρήσεων) διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ὅλου ἢ μέρους τῆς ἐν τῇ ζώνῃ του μεθοριακῆς περιοχῆς (προωθημένης ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, καὶ τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως) ἐπὶ σκοπῷ:

1) Ἐν μὲν τῇ ἄνω κοιλάδι τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ ἀποστερήσῃ τὸν ἀντίπαλον εὐνοϊκῶν βάσεων ἐπιθετικῆς ἐξορμήσεως, θέσῃ ὑπὸ τὰ ἄμεσα πυρὰ μας αὐτὴν ταύτην τὴν κοιλάδα, καὶ προπαρασκευάσῃ εὐνοϊκὰς συνθήκας διὰ τὴν περαιτέρω (δρα κατωτέρω ἐδάφιον γ) ἐνέργειαν.

2) Ἐν δὲ τῇ περιοχῇ Ἑρσέκα-Λεσκοβίκι, ἀπαγορεύσῃ καὶ εἰ δυνατόν διακόψῃ τὴν ἀντίστοιχον ἀμαξίτην ἀρτηρίαν.

Διὰ τὴν ἐκδήλωσιν τῶν ἀνωτέρω ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, νουομένην βεβαίως μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀντιπάλου ἔναρξιν πολεμικῶν ἐνεργειῶν καὶ πάντοτε κατόπιν διαταγῆς ἡμῶν, τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀναμείνῃ τὴν πλήρη συγκέντρωσιν τῶν δυνάμεών του, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ἐπιχειρήσῃ ταύτας ἅμα ὡς ἀντιληφθῇ εὐνοϊκὰς συνθήκας, τὰς ὁποίας θὰ εἶναι ἔτοιμον νὰ ἐκμεταλλευσθῇ, ἀφοῦ ἐξουσιοδοτηθῇ ὑπὸ τῆς κεντρικῆς ὑπηρεσίας δι' εἰδικῆς διαταγῆς περὶ ἐνάρξεως ἐπιχειρήσεων.

Αἱ ἐπιχειρήσεις αὗται δύνανται νὰ εἶναι ἀρχικῶς τοπικοῦ χαρακτήρος κατὰ κυρίων ἐδαφικῶν σημείων, ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων εὐνοϊκῶν τοπικῶν συνθηκῶν, τόσον ἀπὸ ἀπόψεως διατιθεμένων ἡμετέρων δυνάμεων, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ἐχθρικῶν δυνάμεων.

γ) Μετὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἀντιστοίχων ἐπιχειρήσεων τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου β, τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. δυνάτον νὰ κληθῇ καὶ ἐφ' ὅσον αἱ συνθήκαι ἐξακολουθοῦσι παραμένονσαι αἱ αὐταί, νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἀνάληψιν ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπὶ σκοπῷ ὁλοκληρώσεως τοῦ ὄγκου τῆς Μοράβας καὶ τοῦ κόμβου τῆς Κορυτσᾶς.

δ) Κατὰ τὸ ἀριστερόν τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. ἡ ἐνέργειά του θὰ ἐξαρτηθῇ ἐκ τῆς καταστάσεως εἰς ἣν θὰ εὐρεθῇ ἡ VIII Μεραρχία.

1) Εἴτε νὰ φράξῃ τὸ κενὸν ὅπερ δύναται νὰ δημιουργηθῇ μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ ἀποσπάσματος Πίνδου καὶ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας (ἀφ' ἧς αὕτη ἀναγκασθῇ εἰς σύμπτυξιν). Ἡ ἀπόφραξις αὕτη δύναται νὰ γίνῃ εἴτε ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Σμόλικας ὄρος ΓκαμήλαΚοκκουροῦτζος ὑψ. 1750-1785, 35—Μέτσοβον (τοῦτέστιν ἐπὶ τῆς δυτικῶς τῆς ἄνω κοιλάδος τοῦ Ἀώου ποταμοῦ κορυφογραμμῆς, εἴτε ἐπὶ τῆς γενικῆς Σμόλικας ὄρος—Βασιλίτσα ὄρος—Βόλια Κάντα ὄρος—Μέτσοβον (τοῦτέστιν ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς τῆς ἄνω κοιλάδος τοῦ Ἀώου ποταμοῦ κορυφογραμμῆς).

2) Εἴτε νὰ ἐνεργήσῃ κατὰ τοῦ πλευροῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ ἄξονος Περμετ—Μεσσογέφυρα—Ἑλαία—Ἰωάννινα—Φιλιππιάς ἐνεργοῦντος ἀντιπάλου, ἐπὶ σκοπῷ προσβολῆς ἐπὶ ἀποκοπῆς τῶν συγκοινωνιῶν του· ἡ πλευρικὴ αὕτη ἐνέργεια δύναται νὰ ἐκδηλωθῇ:

—εἴτε ἐκ τῆς περιοχῆς δυτικῶς Κερασόβου πρὸς τὴν περιοχὴν Λεσκοβίκι καὶ ἐκεῖθεν πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ ἐν συνδυασμῷ πρὸς βορειότερον ἐκδηλωθείσας ἐνεργείας τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου (δρα κατωτέρω ἐδάφιον IV-B-β-2).

—εἴτε ἐκ τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω περιοχῆς δυτικῶς Κερασόβου πρὸς Μεσσογέφυραν (νοτίως κάτω ροῦ Σαρανταπόρου ποταμοῦ).

—εἴτε ἐκ γενικῆς περιοχῆς Λαίτσα—Ἐλατοχώρι πρὸς περιοχὴν Ἑλάτη, Ἀσπραγγέλου,

Βρύση Πασᾶ (περὶ τὰ 18 χιλμ. Β.Δ. Ἰωαννίνων ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς οδοῦ πρὸς Ἑλαίαν) ἢ ἀκόμη διὰ τὴν κατάληψιν τῶν διαβάσεων Δικόρφου (13 χιλμ. Β.Δ. Ἰωαννίνων).

—εἴτε ἐπὶ τῆς γενικῆς περιοχῆς Μετσόβου διὰ τὴν κατάληψιν τῶν διαβάσεων τοῦ Δρίσκου. Αἱ δύο τελευταῖαι ὡς ἄνω ἐνέργειαι μετὰ ταυτόχρονον ἐξασφάλισιν τοῦ συνδέσμου πρὸς τὸ Ἀποσπασμα Πίνδου καὶ ἀπόφραξιν τοῦ ἐνδιαμέσου κενοῦ.

ε) Διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἐνδεχομένων ἀνωτέρω ἀποστολῶν ὑπὸ στοιχεῖον δ (ἐδάφιον 1-2) δηλαδὴ τῶν ἐνεργειῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ, ἢ κεντρικῇ ὑπηρεσίᾳ προβλέπει τὸ ἐνδεχόμενον ἀρχικῆς συγκεντρώσεως τῆς I Μεραρχίας (συνθέσεως κανονικῆς μεραρχίας μείον αἱ δυνάμεις τοῦ Ἀποσπασματος Πίνδου. Ἐνδεχομένως ἡ μεραρχία αὕτη ἐνισχυθήσεται μερίμνῃ τοῦ Ἀρχιστρατήγου) εἰς τὴν περιοχὴν Μετσόβου μετὰ τμήμα τῆς προωθούμενον ἀπ' εὐθείας εἰς περιοχὴν Δίστρατον ἢ περιδχὴν Λαῖστα ἢ καὶ ἀκόμη βορειότερον εἰς περιοχὴν Κερασόβου. Ἐπὶ τῇ βάσει ἐνὸς τοιοῦτου ἐνδεχομένου, τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. νὰ μελετήσῃ τὴν ὡς ἄνω διάθεσιν δυνάμεων του εἰς τὸ ἀριστερόν του.

Ἡ τοιαύτη μετατόπισις μέρους τῶν δυνάμεων τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. ἐκ τοῦ δεξιοῦ τῆς κατὰ τὸ ΙΒα διατάξεώς του εἰς τὸ ἀριστερόν του, καθίσταται ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῆς παρουσίας ἐφικτῆς, διότι αἱ ἐναντι τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. σημεριναὶ δυνάμεις τοῦ ἐνδεχομένου ἀντιπάλου ἐπιτρεποῦσι τοῦτο. Αἱ λοιπαὶ ἀφιέμενα εἰς τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. δυνάμεις εἶναι ἐπαρκεῖς διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν λοιπῶν ἀποστολῶν του (χερσαῖον παράλιον μέτωπον).

Αἱ ἐν τῷ ἀριστερῷ τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. τοιαῦται ἐνέργειαι ἐπεδιώχθησαν ἐπὶ μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων κατευθύνσεων διὰ τῆς συγκροτήσεως ἀποσπασμάτων ἀναλόγου δυνάμεως· αἱ ἐνέργειαι αὗται δύνανται νὰ ἀποβλέπωσι καὶ εἰς ἀπλᾶς ἐπιδρομὰς, ἐὰν ἡ κατάστασις τὸ ἐπιβάλλει.

V.—Βάσει τῶν διὰ τῆς παρουσίας παρεχομένων ὁδηγιῶν, στηριζομένων, ἐπαναλαμβάνω, εἰς τὰ σημερινὰ ἐκατέρωθεν δεδομένα, τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. νὰ μελετήσῃ ταχέως τὰ τιθέμενα προβλήματα (μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται καὶ τὰ ἀντίστοιχα τοιαῦτα ἀνεφοδιασμοῦ καὶ διακομιδῶν), νὰ ἐπιλέξῃ τὰ κατάλληλα πρόσωπα ἅτινα θὰ ἀναλάβωσι τὰς διοικήσεις τῶν συγκροτηθησομένων ἀποσπασμάτων καὶ νὰ διατάξῃ τὰς ἀναγκαίους ἀναγνωρίσεις καὶ μελέτας. Τὸ ἀπόρητον νὰ φυλαχθῇ ἀπολύτως.

Θὰ ὑποβάλῃ ἡμῖν ἀντίγραφα τῶν ἐκδοθησομένων διαταγῶν καὶ ὁδηγιῶν, ὡς καὶ σύντομον ἔκθεσιν ἐπὶ τοῦ προβλεπομένου χρόνου διὰ τὴν ἐκδήλωσιν μιᾶς ἐκάστης τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῶν σκέψεων πῶς ἀντιμετωπίζει τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

VI.—Ἐκτέλεισις τῶν προβλεπομένων τῆς παρουσίας, κατόπιν εἰδικῶν διαταγῶν.

VII.—Τὸ Τ.Σ.Δ.Μ., Β' καὶ Γ' Σ. Στρατοῦ ν' ἀναφέρωσι τηλεγραφικῶς τὴν λῆψιν τῆς παρουσίας.

Ἀθῆναι 16 Σεπτεμβρίου 1940

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ

Ὁ

Ἀρχηγός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

(Στρατηγός V. PRASCA «Io ho Aggredito la Grecia». Σελ. 196 - 199)

ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΣΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

16 Σεπτεμβρίου 1940

Αριθμ. 024240

* Απόρρητον

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «EMMERGENZZA G»
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ

* Η πολιτικοστρατιωτική πρόβλεψις είναι :

- Μία επιθετική μας ενέργεια διὰ νὰ καταληφθῇ ἡ Ἡπειρος.
- Προκαταρκτική ἢ σύγχρονος κατάληψις τῶν νήσων Κερκύρας, Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου ἐκτελεστέα ἀπὸ δυνάμεις προερχομένας ἀπὸ τὴν Μητρόπολιν.
- Γιουγκοσλαυία οὐδετέρα

ΜΕΡΟΣ 1ον

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ G

Πρόλογος. Αἱ παροῦσαι κατευθύνσεις ἀφορροῦν μίαν ἐνδεχομένην ἐπιχειρήσιν μας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Ἡπείρου.

Κατευθύνσεις διὰ τὴν ἐπιχειρήσιν «Κατάληψις τῆς Ἡπείρου».

Σκοπὸς τῆς Ἐπιχειρήσεως.

Κατοχὴ τῆς Ἡπείρου, δηλαδὴ τοῦ χώρου τοῦ περιλαμβανομένου μεταξὺ τῆς Πίνδου, Ποταμοῦ Ἀρτης καὶ τῆς θαλάσσης.

Πιθαναὶ προθέσεις τοῦ Ἀντιπάλου : Ἀμυντικὴ διάταξις εἰς Ἡπειρον μὲ ἀρχικὴν ἀντίστασιν πλησίον τῶν συνόρων καὶ μεγαλυτέραν ἀντίστασιν ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ Κалаμα ποταμοῦ.

Κόμβος τοῦ Καλακίου Β.Α. τοῦ δροῦς Γκαμήλα—κόμβος Κορίνθου—Γράμμος.

Πιθανὴ ἐπιθετικὴ ἐνέργεια ἐκ Μακεδονίας μὲ σκοπὸν τὴν ἐνέργειαν κατὰ τῶν νώτων τῶν ἱταλικῶν δυνάμεων τῶν ὁρῶντων εἰς τὸ Τμήμα τῆς Ἡπείρου.

Γεωστρατιωτικὰ στοιχεῖα περὶ Ἡπείρου : Ἡ ζώνη τῆς Ἡπείρου παρουσιάζεται ὑπὸ μορφὴν μεγάλου τριγώνου, περιλαμβανομένου μεταξὺ τῆς γραμμῆς :

Πίνδου, ποταμοῦ Ἀρτης, θαλάσσης καὶ τῆς ἀλβανικῆς συνοριακῆς γραμμῆς καὶ διασχίζεται μὲ κατευθύνσιν ἐκ ΒΔ πρὸς Ν. ἀπὸ μίαν μόνον ἀμαξίτην ὁδὸν Μπόργκο Τελλίνι, γέφυρα Περάτι, Καλάκι, Ἰωάννινα, Φιλιππιάς.

Ἡ τελευταία ἀναγραφομένη τοποθεσία εἶναι τὸ σημεῖον συναντήσεως τῶν ὁδῶν τῶν προερχομένων ἐξ Ἰωαννίνων, ἐκ Πρεβέζης καὶ ἐκ τῆς Ἀρτης.

Ἡ συγκέντρωσις καὶ ἡ διοχέτευσις τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων δύναται νὰ γίνῃ μόνον ἀπὸ δύο διόδους :

— Ἀπὸ Ἀνατολῶν, ἀπὸ τὴν διάβασιν τοῦ Μετσόβου (προερχόμεναι ἀπὸ τὴν Θεσσαλίαν καὶ ἀπὸ τὴν Μακεδονίαν).

— Ἀπὸ Νότου, ἀπὸ τὴν Ἀρταν-Μεσολόγγιον (προερχόμεναι ἀπὸ τὴν Θεσσαλίαν καὶ τὰς Ἀθήνας).

Ἡ διάταξις μας :

Ἐπιθετικὴ εἰς Ἡπειρον

Ἀμυντικὴ εἰς Μακεδονίαν.

Σχέδιον ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν ἐνέργειαν εἰς Ἡπειρον.

α) Προχώρησις μὲ τὴν κυρίαν μᾶζαν ἐπὶ τοῦ ἄξονος Καλάκι—Ἰωάννινα—Ἀρτα.

β) Ἀπαγόρευσις δι' ἄλλων δυνάμεων τῆς διαβάσεως Μετσόβου καὶ τῆς διόδου νοτίως τῆς Ἡπείρου.

Ἀποστολαὶ τῶν Μ.Μ. καὶ τακτικῶν συγκροτημάτων ἐνεργούντων εἰς τὸν Τομέα Ἑπείρου.

α) Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς : Εἰσβολὴ μετὰ τὰς μεραρχίας Φερράρα καὶ Κένταυρος διὰ τῆς συνοριακῆς γραμμῆς μεταξὺ Γεφύρας Περάτι (1) καὶ Μπόργκο Τελλίνι (2) συμπεριλαμβανομένων, μετὰ σκοπὸν τὴν προέλασιν κατὰ μῆκος τῆς διευθύνσεως Καλπάκι-Ἰωάννινα-Ἄρτα.

Εἰσβολὴ μετὰ τὴν Μεραρχίαν Σιέννα ἀπὸ τῶν συνόρων μεταξὺ τοῦ ὄρους Τσογκάρα καὶ τοῦ ὄρους Σαρακίνα μετὰ τὸν σκοπὸν ὅπως ἀγομένη νοτίως τοῦ Καλαμά, γίνῃ κυρία τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ὁχθῆς (Ἑγουμενίτσα-Ἰωάννινα).

Ἐκείθεν στρεφομένη πρὸς Ἰωάννινα θὰ ἐνεργήσῃ ἐν συνδέσμῳ μετὰ τῆς Μεραρχίας Φερράρα καὶ Κένταυρος.

β) Μεραρχία Ἀλпинιστῶν Τζούλια. Ἐκκινουσα ἀπὸ τὴν ζώνην Ἐρσέκα-Λεσκοβίκι θὰ ἀπαγορεύσῃ τὰς διαβάσεις διὰ Μετσόβου καὶ διὰ Δελσκού.

γ) Παραλιακὸν Συγκρότημα : Μετὰ τὴν ἐνεργείαν ἀπὸ τῶν συνόρων μεταξὺ τοῦ ὄρους Σαρακίνα καὶ τῆς θαλάσσης, θὰ τελεῖται πρὸς τοὺς ἀκολουθοῦντας ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς :

- Σύνταγμα Ἀόστης (κινούμενον κατὰ μῆκος τῆς θαλάσσης) πρὸς Πρέβεζαν.
- Σύνταγμα Γρεναδιέρων: Φιλιππιάς.
- Σύνταγμα Μιλάνο: Ἄρτα.

δ) Ἐφεδρεία (Μεραρχία Πιεμόντε) ἐν τῇ ζώνῃ Κορυτσά-Κιάφε Κιάριτ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Στρατιᾶς.

Πυροβολικόν.

α) Τὸ πυροβολικὸν τοῦ Σ.Σ. θὰ δράσῃ σύμφωνα μετὰ τὰς ἐντολὰς τῶν Μ.Μ. ὑπὸ τὰς ὁποίας ὑπάγεται.

β) Ὀλόκληρος ὁ ὄγκος τοῦ πυροβολικοῦ πρέπει νὰ ὑποστηρίξῃ τὸν ἀγῶνα ἀπὸ τῆς ἐνδράξεως τῆς ἐπιθέσεως διὰ πυκνῶν, σφοδρῶν καὶ βραχείας διαρκείας συγκεντρώσεων πυρῶν κατὰ τῶν γραμμῶν τῆς ἐχθρικῆς ἀμυντικῆς ὁργανώσεως, ὑποβοηθῶν τὴν προέλασιν τοῦ πεζικοῦ.

γ) Διὰ τὴν κίνησιν τοῦ πυροβολικοῦ ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Μπόργκο Τελλίνι-Καλπάκι δεόν νὰ ληφθῶσιν ὑπ' ὄψει αἱ ἐνδεχόμεναι ἀνάγκαι ἀμέσου ἐπεμβάσεως τῆς Τεθωρακισμένης Μεραρχίας.

Μηχανικόν.

α) Ὁργάνωσις τῶν διαβάσεων.

β) Διὰ τῶν μέσων τῶν ἐξαρτωμένων ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὴν διοίκησιν ταύτην :

- Νὰ παρασκευάσῃ τὴν ταχείαν ἐπισκευὴν τῶν ἐνδεχομένων διακοπῶν κατὰ μῆκος τῶν ὁρομολογίων : Περάτι-Κακαβιά-Μπόργκο Τελλίνι-Καλπάκι-Ἰωάννινα-Ἄρτα.
- Νὰ κατασκευάσῃ τὰς κάτωθι γεφύρας διὰ τοῦ ὕλικου γεφυροποιῶν. Ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Καλαμά, δύο μικρὰς γεφύρας εἰς τὸν τομέα τοῦ παραλιακοῦ συγκροτήματος. Μίαν γέφυραν ὕλικου γεφυροσκευῆς εἰς ζώνην Βρυσοῦλα διὰ τὴν Μεραρχίαν Σιέννα καὶ τὰ τροχοφόρα τοῦ παραλιακοῦ συγκροτήματος. Μίαν μικρὰν γέφυραν εἰς τὸν τομέα τῆς Μεραρχίας Σιέννα.
- Νὰ συνδέσῃ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν Δέλβινον-Κονίσπολις μετὰ τῆς τοιαύτης Ἑγουμενίτσας-Ἰωαννίνων.
- Νὰ συντρέξῃ εἰς τὴν ἐπισκευὴν τῶν διακοπῶν κατὰ μῆκος τῆς τελευταίας ταύτης κατευθύνσεως.

Ἀεροπορία.

Κύριοι ἀντικειμενικοὶ σκοποί : Ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ θὰ πλήξῃ ἐπὶ πλέον τῶν εἰδικῶν στόχων τῶν ἀνατεθέντων εἰς τὴν Ἀεροπορίαν τῆς Στρατιᾶς καὶ τοὺς ἐπομένους τοιοῦτους :

α) Ἀμέσως πρὸ τῆς ἐπιθέσεως : Ἀμυντικὰς ὁργανώσεις, συγκεντρώσεις στρατευμάτων καὶ τεταγμένας πυροβολαρχίας ἐγγὺς τῆς γραμμῆς τῶν συνόρων, μετὰ τὴν ἐξῆς σειρὰν ἐπείγοντος :

1ον. Ἀμυντικαὶ τοποθεσίαι τῶν διαβάσεων Κακαβιάς καὶ τῆς γεφύρας Περάτι συνδεουσῶν τὰ σύνορα ἐναντὶ τῆς Κονισπόλεως, μετὰ τοῦ ἀχέοντος τῆς Καπέτιτσα.

(1) Γέφυρα Μέρτζανης (δυτικῶς Κονίστης).

(2) Μπόργκο Τελλίνι. Ὡρίσκειται εἰς θέσιν Ζέπι παρὰ τὸ 53ον χλμ. τῆς ὁδοῦ Ἰωάννινα-Ἀργυρέα-στρον πλησίον Κακαβιάς παρὰ τὰ Ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα ὅπου τὴν 27ην Αὐγούστου 1923 ἐφονεύθη ὁ ἴταλός στρατηγός Tellini.

2ον. Ἀμυντικαὶ τοποθεσίαι μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω διαβάσεων προστατεύουσαι αὐτάς.

3ον. Ἀμυντικαὶ τοποθεσίαι τῶν περιοχῶν Δελβινάκι, Φιλιατῶν, Ἰωαννίνων, Μετσόβου, Καστοριάς, Φλωρίνης.

β) Μετὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἐπιθέσεως :

1ον. Στρατεύματα ἐν κινήσει ἢ ἰστάμενα ἐπὶ τῶν δι' ἐρυθροῦ χρώματος σημειουμένων εἰς τὸ διαφανὲς ὁδῶν (1).

Ἡ ὥρα τῆς ἐναρξέως τοῦ βομβαρδισμοῦ τῶν ὑπ' ἀριθ. 1 ἀναφερομένων στόχων εἰς τὰ στοιχεῖα α καὶ β θὰ ὁρισθῇ ὑπὸ τῆς διοικήσεως ὑμῶν.

Ἀπὸ τὰς ἀνωτέρω ἐνεργείας θὰ ἀνακοινωθῇ εἰς κατάλληλον στιγμὴν ποῖα πρέπει νὰ ἐκτελεσθοῦν ἀποτελεσματικῶς. Δι' ἄλλας ἐνδεχομένης ἐνεργείας ἀμέσου ἐπεμβάσεως δι' ὑποστήριξιν ὁρῶντων στρατευμάτων νὰ ἐπακολουθῇ αἰτήσεις ὑπὸ τῶν διοικητῶν τῶν ἐξηρητημένων Μ. Μονάδων.

Υ π η ρ ε σ ι α ι.

Ἡ διάταξις καὶ ἡ λειτουργία τῶν ὑπηρεσιῶν θὰ καθορισθῶσι καὶ θὰ ὁργανωθῶσι βάσει τῶν κατωτέρω:

α) Εὐρεία αὐτονομία διοικητικῆς μερίμνης (3—4 ἡμερῶν τρῶφιμα) εἰς ὅλας τὰς μονάδας Πεζικοῦ, Ἱππικοῦ καὶ Πυροβολικοῦ.

β) Προσφυγὴ κατὰ μέγα μέρος εἰς τὰ κατὰ τόπους ὑπάρχοντα φορτηγὰ κτήνη διὰ νὰ δυνηθοῦν αἱ μονάδες νὰ ἀπαλλαγοῦν ἐντελῶς ἀπὸ τὰς ἀμαξιτὰς ὁδοῦ καὶ ἀπὸ τὰ τροχοφόρα μέσα.

γ) Συγκέντρωσις πυρομαχικῶν.

—Τοῦλάχιστον μιᾶς μονάδος πυρὸς διὰ τὸ μεραρχιακὸν πυροβολικὸν καὶ δύο μονάδων διὰ τὸ πυροβολικὸν σώματος στρατοῦ.

—Ἐκ μιᾶς μονάδος πυρὸς διὰ τὸ πεζικόν.

δ) Μετὰ κατάληψιν τῆς νήσου Κερκύρας νὰ προβλεφθῇ ὁ ἀνεφοδιασμός τοῦ παραλιακοῦ συγκροτήματος διὰ θαλάσσης.

Ἐ δ ρ α Δ ι ο ι κ ῆ σ ε ω ς : Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐπιχειρήσεων προκεχωρημένον τακτικὸν Στρατηγεῖον τῆς Ἀνωτέρας Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Στρατιάς θὰ λειτουργήσῃ εἰς Λιμπόχορον καὶ εἰς Δελβινάκι.

Κατευθύνσεις διὰ τὰς ἐπιχειρήσεις τοῦ Μακεδονικοῦ Τομέως (Κορυτσᾶς) :

Εἰς τὸν Μακεδονικὸν Τομέα, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας τῆς Ἡπείρου, θὰ τηρηθῇ καθαρῶς ἐνεργὸς ἀμυντικὴ στάσις διὰ τῆς Μεραρχίας Πάρμα καὶ τῶν μεραρχιῶν ἐνισχύσεως (αἰτίνες ἀποτελοῦν τὸ XXVI Σῶμα Στρατοῦ. Νὰ πραγματοποιηθῇ πλήρης ἐξασφάλις τοῦ τομέως Κορυτσᾶς καὶ ἡ ἀσφάλεια τῆς ἀριστερᾶς πλευρᾶς τῆς διατάξεως τῆς προβλεφθείσης διὰ τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν τῆς Ἡπείρου.

Τ ο μ ε ὶ ς ἐ ν ε ρ γ ε ῖ α ς

Ὅ ρ ι α :

Βόρειον : ἀπὸ τὴν στενὴν γραμμὴν τοῦ Πόγραδετς (ὄχι - Κορυφὴν Σκούμπι (ναί)-ὄρος Γκούρι ι Τσε (ναί).

Νότιον : ἀπὸ τὴν γραμμὴν Κιάφε Φοῦσες, Κιάφε Κάριτ, Κιάφε Ντοαριντόλ-Κιάφε Μάρτες (Ὁστραβίτσα)-Κιάφε Γκοστάνκα (συμπεριλαμβανομένων).

Σ τ ο ι χ ε ῖ α διὰ τὴν μέθοδον τῆς ἀμύνης :

α) Πυκνὰ φράγματα πυρὸς ἐπὶ τῆς γραμμῆς τῶν συνόρων ἐπὶ τῶν ὁδικῶν κατευθύνσεων αἰτίνες ὁδηγοῦν εἰς τὸν Μακεδονικὸν Τομέα.

β) Ἀμυνα μέχρις ἐσχάτων ἐπὶ τῆς γραμμῆς Μάλι ι Δατ-Μόροβα-Γράμμος.

γ) Συγκρότησις μιᾶς κινητῆς ἐφεδρείας ταχέων στοιχείων εὐρισκομένης εἰς κεντρικὴν θέσιν εἰς χεῖρας τοῦ διοικητοῦ διὰ τὴν κίνησιν καὶ ἀντεπίθεσιν.

Π υ ρ ο β ο λ ι κ ὸ ν.

Ταῦτοχρόνως μετὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὸν τομέα Ἡπείρου θὰ ἐκτελεσθοῦν βολαὶ παρενοχλήσεως ἐπὶ τῶν ἀμαξιτῶν ὁδῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἀναγνωρισθέντων στόχων πέραν τῶν συνόρων. Αἱ διαταγαὶ ἐπιχειρήσεων τῶν διοικητῶν τῶν ἐξαρητημένων Μ.Μ., αἱ σχετικαὶ μετὰ τὰς ἐνεργείας τὰς προβλεπομένας διὰ τῶν ὡς ἄνω ὁδηγιῶν, ὀφείλουσι νὰ περιέλθουν εἰς τὸν ὑποφαινόμενον τὴν 2400/26-9-40.

Ὁ Διοικητὴς Σώματος Στρατοῦ
Στρατηγὸς Βιςκόντι Πράσκα

(1) Ἐν τῷ συγγράμματι δὲν ἐπισυνάπτεται ἀντίτυπον τοιοῦτου διαφανοῦς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

(Στρατηγού : V. PRASCA «Io ho Aggredito la Grecia» Σελίς 194)

ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΧVI Σ.Σ.)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Σ.Τ. 22/Α 27 Σεπτεμβρίου 1940

Αριθμ. Πρωτ. 024487

ΘΕΜΑ : Κατευθύνσεις διὰ τὴν ἐπιθετικὴν περίπτωσιν εἰς Ἡπειρὸν.

ΠΡΟΣ : Τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ.
Γραφεῖον Ἐπιχειρήσεων II (ὑπερπόντιον)
Σχετικὸν ἔγγραφον 2101/5 τῆς 4 τρέχοντος μηνός.

Ἐν σχέσει μὲ τὰ αἰτιηθέντα παρὰ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου διὰ τοῦ σχετικοῦ ἔγγραφου διαβιβάζω τὰς συνταχθείσας ὁδηγίας διὰ τὴν ἐπιθετικὴν περίπτωσιν (G).

Πρὸς διευκρίνισιν τοῦ περιεχομένου τῶν ὁδηγιῶν ἀναφέρω :

1ον) Ἡ Ἐφεδρική (Μεραρχία Πιεμόντε) μετεωπίσθη εἰς τὴν ζώνην τοῦ Πόγραδετς-Τσεράβας διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὰς διαφόρους ἀνάγκας τὰς ἐπιβαλλομένας ἀπὸ μίαν πολιτικοστρατιωτικὴν κατάστασιν, ἀκαθόριστον καὶ ὅτ τὰς ἐξῆς :

—ἀνάγκας ἐγκαίρου ἐπεμβάσεως εἰς τὴν ζώνην τῆς Κορυτσᾶς ἢ ὅπουδήποτε ὁ ἐχθρὸς ἀπειροῦτο νὰ ἐπιτεθῇ ἀπὸ τὴν Μακεδονίαν διὰ νὰ προσβάλῃ κατὰ πλευρὸν τὴν ἐπιθετικὴν μας διάταξιν τοῦ τομέως Ἡπειρῶν.

—ἀνάγκας σχηματισμοῦ μετώπου εἰς περίπτωσιν ἀπροβλέπτων Γιουγκοσλαβικῶν ἐνεργειῶν δι' ἐγκαίρου κινήσεως ταύτης πρὸς τὰς πλέον ἐπικινδύνους κατευθύνσεις : Ντιμιτρόβο :::: Ἀλάγκι.

—Νὰ μὴ ἀμεληθῶσιν ἐνδεχόμενα μεταγενέστεραι ἀνάγκαι εἰς τὸν ἐπιθετικὸν τομέα διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς μάχης καὶ διὰ τὸν αἰφνιδιασμόν. Διὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην ἔχει προβλεφθῇ ἡ μεταφορὰ τῆς Μεραρχίας Πιεμόντε δι' αὐτοκινήτων.

2ον) Ἡ κατανομή τοῦ ἱππικοῦ τὸ ὅποῖον ἔχει προσανατολισθῇ πλήρως πρέπει νὰ θεωρηθῇ ἐπιδεκτικὴ αἰσθητῶν μεταβολῶν ἀναλόγως τῶν ἀτμοσφαιρικῶν συνθηκῶν αἵτινες θὰ εἶναι δυνατόν νὰ δημιουργηθοῦν κατὰ τὴν περίοδον τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ αἵτινες θὰ ἐπέβαλλον μίαν νέαν ἀνακατανομήν.

3ον) Διὰ τὴν αἰσίαν ἔκβασιν τῆς προβλεπομένης κατὰ μήκος τῆς ἁκτῆς ἐνεργείας θὰ ἦτο μεγίστης σπουδαιότητος καὶ χρησιμότητος ἡ πραγματοποιήσις τῶν ἐξῆς :

α) Σύγχρονος κατάληψις τῆς νήσου Κερκύρας. Ἡ κατάληψις τῆς Κερκύρας θὰ συνεπύρξῃ τὴν πλήρη ἐκμεταλλευσιν τοῦ λιμένος Ἑντα ⁽¹⁾ καὶ μίαν μέσφ θαλάσσης βοήθειαν εἰς τὸ δύσκολον ἔργον τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ.

β) Ὑποστήριξις διὰ τοῦ πυρὸς τοῦ Β. Ναυτικοῦ τῶν δυνάμεων τῶν δρωσῶν κατὰ μήκος τῆς ἁκτῆς.

Τὸ Β. Ναυτικὸν νὰ τηρεῖται ἐγκαίρως ἐνήμερον τῶν κινήσεων τούτων, κατόπιν κοινῶν ἐπαφῶν καὶ κοινῆς συμφωνίας.

Εἰς τὴν περίπτωσιν δὲν δοθοῦν διαφορετικαὶ διαταγαὶ παρὰ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου αἱ παροῦσαι ὁδηγαὶ θὰ διανεμηθοῦν εἰς τὰς ἐξαρτημένας Μ. Μονάδας.

Ὁ Γενικὸς Διοικητὴς
Στρατηγὸς Βισκόντι Πράσκα

(1) Εἶναι ὁ λιμὴν τῶν Ἀγίων Σαράντα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 626/A/58

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΝΑΣ 734 (Τ.Σ.Δ.Μ.)
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'.

I.—Σκοπὸς τῶν ἐπιχειρήσεων.

—Ἡ ὀλοκλήρωσις τῆς κατοχῆς τοῦ ὄγκου τῆς Μόραβας καὶ τοῦ κόμβου τῆς Κορντσᾶς.
—Αἱ ἐπιχειρήσεις αὗται θὰ ἀναληφθοῦν ὑπὸ τὰς ἐπομένους προϋποθέσεις :

ΕΧΘΡΟΣ : Συνθέσεις καὶ δυνάμεις ἀναλόγως πρὸς τὰς ἐμφαινόμενας εἰς τὸ Δελτίον τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου, τηρῶν στάσιν ἀμύντης ἐν τῇ ζώνῃ ἐνεργείας τοῦ ΤΣΔΜ καὶ ἐπιτιθέμενος ἐν τῷ θεάτρῳ ἐπιχειρήσεων Ἡπείρου.

ΗΜΕΤΕΡΑ ΜΕΣΑ : Β' καὶ Γ' Σώματα Στρατοῦ, περατώσαντα τὴν ἐπιστράτευσιν καὶ συγκέντρωσιν τῶν δυνάμεων αὐτῶν εἰς τοὺς ὑπὸ τοῦ Σχεδίου ΙΒα προβλεπομένους χώρους.

II.—Τακτικὸς ἀντικειμενικὸς σκοπός.

—Συντριβὴ τῶν μεταξὺ Σηροβοῦνι καὶ Γράμμου ἐχθρικῶν δυνάμεων.

—Κατάληψις καὶ διατήρησις τῆς γενικῆς γραμμῆς : Λέξιτσα-Ἰβάν-Δυτικαὶ προσβάσεις Μόραβας μέχρι τοῦ ἀγένοϋ Κιάρι (θφ. 1450) Στίγκα-Κρέσοβε-Γράμμος (θφ. 2520,36).

—Τήρησις τῆς ἐπαφῆς πρὸς τὰς κατευθύνσεις : Ποπτικοβίγιε-Βλότσιστα-Μοσχόπολις.

III.—Ἰδέα ἐνεργείας.

α) Εἰς μίαν πρώτην φάσιν περὶ λήψεις τῆς Μόραβας ἀπὸ Βορρά καὶ Νότου καὶ διακοπὴ τῶν περιβαλλουσῶν ταύτην συγκοινωνιῶν διὰ δύο ταυτοχρόνως ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, ὁρμωμένων ἐκ τῆς Χερσονήσου Πινδὸς καὶ τοῦ Γράμμου.

β) Κατὰ τὴν δευτέραν φάσιν, ἐκμετάλλουσιν δι' ἐπακολουθούσης ἐξορμήσεως ἐφ' ὀλοκλήρου τῆς μεταξὺ τῶν δύο ἐπιθέσεων ζώνης, πρὸς ὀλοκλήρωσιν τῆς κατοχῆς τῆς Μόραβας.

IV.—Διότιξις.

—Γ' Σῶμα Στρατοῦ δεξιὰ

—Β' Σῶμα Στρατοῦ ἀριστερὰ

—Γραμμὴ διαχωρίσεως μεταξὺ τῶν Σ. Στρατοῦ : Κορντσᾶ-Πολόσκα-Κροῦμνιτσα (πάντα τὰ σημεῖα εἰς τὸ Γ' Σ. Στρατοῦ.)

—Ἐφεδρεία Τ.Σ.Δ.Μ. —Ταξιαρχία Ἱππικοῦ.

—Αἱ ἐνδεχομένως τεθησόμεναι εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΜΜ Μονάδες.

V.—Ἀποστολαί.

—Γ' Σ. Στρατοῦ : —Ἀξονες ἐπιθέσεως : Πινδὸς θφ. 976 καὶ Βράμπα Βέρνι-θφ. 1137,60.

—Γραμμὴ πρὸς κατάληψιν : θφ. 947 ἀμέσως ἀνατολικῶς Λέξιτσας- θφ. 1131.- Ἰβάν (θφ. 1766,46-θφ. 976-Τσέρντα (θφ. 1338)—θφ. 1154 θφ. 1137, 60-θφ. 1086.

—Β' Σ. Στρατοῦ : Ἀξων ἐπιθέσεως : Μπάταρος-θφ. 1450 (1500 μ.) Β.Δ. Χωρίου Μπεργελάσι.

—Γραμμὴ πρὸς κατάληψιν : Κορομηλιές—θφ. 1827-θφ. 1878-θφ. 1450-θφ. 1160-Σκοροβότ-Κρέσοβε-Γράμμος 12520,36).

—Κατὰ τὴν β. φάσιν

—Γ' Σ. Στρατοῦ : Ἀξων ἐπιθέσεως : Βέρνικ-Μπαμπάν-Κορντσᾶ - Γραμμὴ πρὸς κατάληψιν : Ζεμλάιν-Κορντσᾶ.

—Β' Σ. Στρατοῦ : Ἀξων ἐπιθέσεως : Βογιγκραδ-Ντρένοβο.

—Γραμμὴ πρὸς κατάληψιν : Κορντσᾶ (μὴ συμπεριλαμβαν.) θφ. 1450.

VI. Δευτερεύουσαι ἐνέργειαι.

—Ἀμα τῇ ἐνάρξει τῆς α'. φάσεως τῶν ἐπιθέσεων, πρὸς ὑποβοήθησιν τούτων καὶ προπαρασκευὴν τῆς β'. φάσεως, θὰ ἐκτοξευθοῦν ἐν τῇ ζώνῃ ἐνεργείας τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ καὶ τοῦ Ἀποσπασματος Πίνδου αἱ ἐπόμεναι ἐπιθέσεις :

—Β' Σ. Στρατοῦ } αἱ ἐν τῇ ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 5016/27/9/40 διαταγῇ μου ὁριοθεῖσαι.
—Ἀπόσ. Πίνδου }

VII. Συνθήκαι εκτελέσεως.

— Προπαρασκευαστικά έργα και προσαγωγή των μέσων θα συντελεσθῶσι διὰ νυκτερινῶν πορειῶν. Ἀποπεράτωσις τῶν προπαρασκευαστικῶν ἐργασιῶν 24 ὥρας πρὸ τῆς ὥρας Ω.

— Κατάληψις τῶν βάσεων ἐξορμήσεως διὰ τὰς ἐπιθέσεις τὴν Ω-30.

— Ὡρα ἐξορμήσεως : Διὰ τὰς κυρίας καὶ δευτερευούσας ἐπιθέσεις τῆς α'. φάσεως : Ἡ ὥρα Ω (ἄμα τῇ ἐω) τῆς ἡμέρας Η, ὁρισθήσονται ἀμφότεραι διὰ μεταγενεστέρως διαταγῆς. (Μετὰβασις ἀπὸ τῆς α'. φάσεως εἰς τὴν β'. πρωτοβουλία τῶν Διοικητῶν τῶν Σ. Στρατοῦ.).

VIII.—Σύνδεσμος κατὰ τὴν διδρακσίαν τῆς ἐνεργείας.

α'. φάσις : Τροχιαὶ ἐλαφροῦ καὶ βαρέος πυρ/κοῦ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ, κατόπιν συνεννοήσεως ἀπ' εὐθείας μεταξὺ τῶν Σ. Στρατοῦ.

β'. φάσις : Μικτὸν ἀπόσπασμα συνδέσμου :

— Λόχος Πεζικοῦ (Γ' Σ. Στρατοῦ.)

— Διμοιρία πολυβόλων

Ὁμάς ἐφίππων ἀνιχνευτῶν } Β' Σ. Στρατοῦ

— Ἀξων ἐνεργείας : Ἡ γραμμὴ διαχωρίσεως μεταξὺ τῶν Σ. Στρατοῦ.

— Ἀποστολή : Κίνησις κατὰ τὸν ἀξονα ἐνεργείας καὶ ἐξασφάλισις τοῦ συνδέσμου μεταξὺ τῶν Σ. Στρατοῦ.

IX. Ἀεροπορία.

1) Ἀεροπορία Παρατηρήσεως : Εἰς τὸ Β' Σ. Στρατοῦ : Ἡ 2α Μοῖρα. Εἰς τὸ Γ' Σ. Στρατοῦ : Τὸ 3/2 σμήνος.

2) Ἀεροπορία Ἀναγνωρίσεως : Εἰς τὸ ΤΣΔΜ : Τὸ 3/1 σμήνος.

3) Ἀεροπορία Διώξεως : Θὰ διατεθῇ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου τῇ αἰτήσει τοῦ ΤΣΔΜ.

— Ἀποστολὴ ταύτης θὰ εἶναι ἡ προστασία τῆς Ἀεροπορίας Παρατηρήσεως τῶν Σωμάτων Στρατοῦ καὶ ἡ παρεμπόδισις τῆς δράσεως τῆς ἐχθρικῆς Ἀεροπορίας ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης.

4) Ἀεροπορία Βομβαρδισμού : Θὰ διατεθῇ παρὰ τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου τῇ αἰτήσει τοῦ ΤΣΔΜ.

— Ἀποστολὴ ταύτης θὰ εἶναι ἡ προσβολὴ διαφόρων στόχων σταθερῶν εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς καὶ ἡ προσβολὴ συγκεντρώσεων τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὴν ζώνην τῶν Σωμάτων Στρατοῦ.

Ἡ διάταξις τῆς Ἀεροπορίας Παρατηρήσεως τῶν Σωμάτων Στρατοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας Ἀναγνωρίσεως τοῦ ΤΣΔΜ θὰ καθορισθῇ δι' εἰδικῆς διαταγῆς.

X.—Ἀντιαεροπορικὴ καὶ ἀντιαρματικὴ ἀμυνα.

— Θὰ ἐξασφαλισθῶν διὰ τῶν ὑπὸ τῶν Σ. Στρατοῦ διατιθεμένων μέσων.

— Ὑπὸ τῶν Σ. Στρατοῦ θὰ μελετηθῇ καὶ θὰ ὑποβληθῇ, ὑπὸ τύπον προτάσεων, ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ εἶδος τῶν συμπληρωματικῶν μέσων τῆς ἀνωτέρω κατηγορίας τῶν ἀπαιτούμενων κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῶν ὑπὸ μελέτην ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν.

XI.—Σύνδεσμοι-Διαβιβάσεις.

I. Σταθμοὶ Διοικήσεως :

	ΤΣΔΜ	Γ' ΣΩΜΑΤΟΣ	Β' ΣΩΜΑΤΟΣ	ΤΟΜΕΥΣ ΠΙΝΔΟΥ
α) Πρὸ τῆς ἐπιθέσεως.	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΠΙΣΟΔΕΡΙ	ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ	ΕΠΤΑΧΟΡΙΟΝ
β) Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιθέσεως.	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΠΙΣΟΔΕΡΙ	ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ	ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ
γ) Μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς ΛΕΖΙ-ΤΣΑ-ΙΒΑΝ-Ἀντικαὶ προσβάσεις Μόροβας μέχρι τοῦ ἀσχήνους Κιάρι (ὕψ. 1450)	»	ΜΠΙΓΛΙΤΣΑ	ΒΟΖΙΓΡΑΔ	ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ

2. Ἀξονες Διαβιβάσεων:

α) Τ.Σ.Δ.Μ.: ΚΟΖΑΝΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΒΟΖΙΓΡΑΔ

β) Γ' Σώματος: ΠΙΣΟΔΕΡΙ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΜΠΙΓΛΙΤΣΑ

γ) Β' Σώματος: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ-ΒΟΖΙΓΡΑΔ

δ) Τομ. Πίνδου: ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ-ΧΡΥΣΗ-ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ

3. — Τηλεγραφικαὶ καὶ τηλεφωνικαὶ διαβιβάσεις:

—Θὰ χρησιμοποιηθῶσιν αἱ ὑπάρχονσαι Στρατιωτικαί, Κρατικαὶ καὶ Κοινοτικαὶ γραμμαί.

—Νὰ μελετηθῶσι ὑπὸ τῶν Σωμάτων Στρατοῦ:

α) Ἡ ἐπέκτασις τῶν τηλ. γραμμῶν καὶ ἡ συμπλήρωσις τούτων μέχρι τῶν τελικῶν σταθμῶν διοικήσεως αὐτῶν.

β) Τὸ Β' Σ. Στρατοῦ νὰ ἐξασφαλίσῃ 1) Τὸν ἀριστερὸν παράπλευρον τηλεφωνικὸν σύνδεσμον, Βόζιγραδ, Βούρμπιανης διὰ δύο κυκλωμάτων, 2) Δώδεκα (12), εἰ δυνατόν, τηλεφωνικὰ κυκλώματα κατὰ τὸν ἄξονα Καστοριά-Βόζιγραδ.

γ) Τὸ Γ' Σ. Στρατοῦ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν ἀριστερὸν παράπλευρον τηλεφωνικὸν σύνδεσμον αὐτοῦ Μπίγλιτσα-Βόζιγραδ διὰ πέντε (5), εἰ δυνατόν, κυκλωμάτων.

4.—Ραδιοτηλεγραφικαὶ Διαβιβάσεις:

—Θὰ ἐκχύσωσιν οἱ πίνακες τῶν IB, IBa, IBβ Σχεδίων Διαβιβάσεων.

5.—Ὀπτικαὶ διαβιβάσεις:

—Μεταξὺ τοῦ ΤΣΔΜ καὶ ὑφισταμένων τούτου μονάδων δὲν θὰ λειτουργήσῃ ὀπτικὸν δίκτυον.

—Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν σωμάτων στρατοῦ καὶ τοῦ τομέως θὰ ἐκχύσωσιν οἱ πίνακες τῶν IB, IBa IBβ Σχεδίων Διαβιβάσεων.

6. — Ἀγγελιαφόροι Περιστερά:

Νὰ μελετηθῶσι ὑπὸ τῶν σωμάτων στρατοῦ.

7. Πυροτεχνήματα:

Θὰ ἐκχύσῃ ὁ κώδις πυροτεχνημάτων τῶν Σχεδίων IB, IBa, IBβ Διαβιβάσεων.

ΜΕΡΟΣ Β'.

Πᾶσαι αἱ σχετικαὶ λεπτομέρειαι μελετηθήσονται ὑπὸ τῶν Σ. Στρατοῦ.

Τ.Τ. 520 τῇ 9 Ὀκτωβρίου 1940

Ὁ

Διοικητῆς

Ι. Πιτσίκας

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.

ΠΙΝΑΞ

Συγκριτικὸς τῆς ἰσχύος πυρὸς μεταξὺ ἰταλικῆς καὶ ἐλληνικῆς μεραρχίας.

Ἱταλικὴ Μεραρχία Πεζικοῦ	Ἑλληνικὴ Μεραρχία Πεζικοῦ								
<p>Πεζικόν : Δύο συντάγματα πεζικοῦ καὶ 1-2 Τάγματα Μελανοχιτῶνων ἢ Ἀλβανῶν.</p> <p>Τὸ σύνταγμα : Τρία τάγματα πεζικοῦ καὶ λόχος μηχανημάτων συνοδείας</p> <p>Τὸ τάγμα : 3 λόχοι καὶ 1 λόχος μηχανημάτων συνοδείας</p> <p>ἽΟ λόχος : 3 διμοιρίαι τῶν 2 ὁμάδων ἐκάστη</p> <p>ἽΗ ὁμάς : 2 ὅπλαπολυβόλα ἐκάστη</p> <p>ἽΟ λόχος μηχανημάτων συνοδείας συντάγματος εἶχε :</p> <p>3 διμοιρίας δλμων τῶν 81 χιλ. = 6 ὅλμοι</p> <p>Λόχος μηχανημάτων συνοδείας τάγματος εἶχε :</p> <p>2 διμοιρίας δλμων τῶν 45 = 18 δλμοι</p> <p>1 διμοιρία πολυβόλων = 8 πολυβόλα</p>	<p>Τρία συντάγματα πεζικοῦ</p> <p>Τὸ σύνταγμα : τρία τάγματα καὶ λόχος μηχανημάτων.</p> <p>Τὸ τάγμα : 3 λόχοι πεζικοῦ καὶ λόχος πολυβόλων</p> <p>ἽΟ λόχος : 4 διμοιρίαι τῶν 3 ὁμάδων ἐκάστη.</p> <p>ἽΗ ὁμάς : 1 ὅπλαπολυβόλον καὶ 1 Υ.Β.</p> <p>ἽΟ λόχος μηχανημάτων συντάγματος πεζικοῦ εἶχε :</p> <p>1 ὁπλαμὸν πυροβόλων τῶν 65 καὶ 4 δλμους τῶν 81 χιλ.</p> <p>ἽΟ λόχος πολυβόλων τάγματος εἶχε :</p> <p>3 διμοιρίας τῶν 4 πολυβόλων ἐκάστη ἤτοι 12 πολυβόλα.</p>								
<p>ἽΟ π λ α εὐ θ υ τ ε ν ο ὺ ς τ ρ ο χ ι ᾶ ς</p> <table border="0"> <tr> <td>Κατὰ τάγμα ὅπλαπολυβόλα 36 πολυβόλα 8</td> <td>Κατὰ σύνταγμα ὅπλαπολυβόλα 108 πολυβόλα 24</td> </tr> </table> <p>ἽΟ π λ α κ α μ π ῦ λ η ς τ ρ ο χ ι ᾶ ς</p> <table border="0"> <tr> <td>Κατὰ τάγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. ∅ δλμοι τῶν 45 χιλ. 18</td> <td>Κατὰ σύνταγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. = 6 δλμοι τῶν 45 χιλ. = 54</td> </tr> </table>	Κατὰ τάγμα ὅπλαπολυβόλα 36 πολυβόλα 8	Κατὰ σύνταγμα ὅπλαπολυβόλα 108 πολυβόλα 24	Κατὰ τάγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. ∅ δλμοι τῶν 45 χιλ. 18	Κατὰ σύνταγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. = 6 δλμοι τῶν 45 χιλ. = 54	<p>ἽΟ π λ α εὐ θ υ τ ε ν ο ὺ ς τ ρ ο χ ι ᾶ ς</p> <table border="0"> <tr> <td>Κατὰ τάγμα ὅπλαπολυβόλα 36 πολυβόλα 12</td> <td>Κατὰ σύνταγμα ὅπλαπολυβόλα 108 πολυβόλα 36</td> </tr> </table> <p>ἽΟ π λ α κ α μ π ῦ λ η ς τ ρ ο χ ι ᾶ ς</p> <table border="0"> <tr> <td>Κατὰ τάγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. ∅ δλμοι τῶν 45 χιλ. ∅</td> <td>Κατὰ σύνταγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. = 4 πυροβόλ. τῶν 65 χ. = 2</td> </tr> </table>	Κατὰ τάγμα ὅπλαπολυβόλα 36 πολυβόλα 12	Κατὰ σύνταγμα ὅπλαπολυβόλα 108 πολυβόλα 36	Κατὰ τάγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. ∅ δλμοι τῶν 45 χιλ. ∅	Κατὰ σύνταγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. = 4 πυροβόλ. τῶν 65 χ. = 2
Κατὰ τάγμα ὅπλαπολυβόλα 36 πολυβόλα 8	Κατὰ σύνταγμα ὅπλαπολυβόλα 108 πολυβόλα 24								
Κατὰ τάγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. ∅ δλμοι τῶν 45 χιλ. 18	Κατὰ σύνταγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. = 6 δλμοι τῶν 45 χιλ. = 54								
Κατὰ τάγμα ὅπλαπολυβόλα 36 πολυβόλα 12	Κατὰ σύνταγμα ὅπλαπολυβόλα 108 πολυβόλα 36								
Κατὰ τάγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. ∅ δλμοι τῶν 45 χιλ. ∅	Κατὰ σύνταγμα δλμοι τῶν 81 χιλ. = 4 πυροβόλ. τῶν 65 χ. = 2								
<p>Πυροβολικὸν</p> <p>Σύνταγμα μεραρχίας Πεδ. Πυροβολικοῦ</p> <p>3 μοῖραι (ἐξ ὧν 2 μοῖραι τῶν 75 καὶ μία μοῖρα τῶν 100 χιλ.)</p> <p>ἽΗ μοῖρα = 3 πυροβολαρχίαι</p> <p>ἽΗ πυροβολαρχία = 4 πυροβόλα</p>	<p>Πυροβολικὸν</p> <p>Τὸ σύνταγμα πυροβολικοῦ</p> <p>3 μοῖραι ἐξ ὧν 2 μοῖραι τῶν 75</p> <p>1 Μοῖρα τῶν 105.</p> <p>ἽΗ μοῖρα = 2 πυροβολαρχίαι</p> <p>ἽΗ πυροβολαρχία = 4 πυροβόλα</p>								
ἤτοι ἑπῆρχον									
<table border="0"> <tr> <td>Κατὰ μοῖραν 12 πυροβόλα</td> <td>Κατὰ σύνταγμα 36 πυροβόλα</td> </tr> </table>	Κατὰ μοῖραν 12 πυροβόλα	Κατὰ σύνταγμα 36 πυροβόλα	<table border="0"> <tr> <td>Κατὰ μοῖραν 8 πυροβόλα</td> <td>Κατὰ σύνταγμα 24 πυροβόλα</td> </tr> </table>	Κατὰ μοῖραν 8 πυροβόλα	Κατὰ σύνταγμα 24 πυροβόλα				
Κατὰ μοῖραν 12 πυροβόλα	Κατὰ σύνταγμα 36 πυροβόλα								
Κατὰ μοῖραν 8 πυροβόλα	Κατὰ σύνταγμα 24 πυροβόλα								

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.

(Στρατηγού Πράσκα: «Io ho Aggredito la Grecia»)
Σελ. 100, 102, 216, 217).

Στάθμευσις κατὰ τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1940 τῶν ἰταλικῶν ἐν Ἀλβανίᾳ μαχίμων δυνάμεων.

ΗΠΕΙΡΟΣ

XXV ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ—Στρατηγὸς Κάρλο Ρότσι

1) 23η Μεραρχία Φερράρας Στρατηγὸς Τζανί Λουκούργος

(α) Περιοχὴ Μεσογέφυρα-Μέρτζανη-Περάτι-

XIV Τάγμα Βερσαλλιέρων ἐπ' αὐτοκινήτων (131 Τεθ. Μηραρχίας)	Περάτι
II Τάγμα Ἀλβανῶν ἐθελοντῶν (900 ἄνδρες)	Τσαρίσοβο
Λόχος XXXII Τάγματος Βερσαλλιέρων Μοτοσυκλετιστῶν	Τσαρίσοβο
3 Πυρ/χίαι δρ. πυρ/κοῦ μεραρχίας	Σεράνι
Πυρ/χία βαρ. πυρ/κοῦ τῶν 149/35	Τσαρίσοβο
268 Πυρ/χία θέσεως τοῦ 13 Σ. Πυροβολικοῦ	Τσαρίσοβο
III Τάγμα ἀρμάτων μάχης 31 Σύν/τος ἀρμάτων	Περεμετή
2 πυροβόλα τῶν 75	Περεμετή
1 Μοῖρα τῶν 20 M/M	Περεμετή

(β) Περιοχὴ Σωπικοῦ (Β.Δ. Δρυμάδων)

47 Σύν/μα Πεζικοῦ (μείον III τάγμα)	Σωπικόν
2 Λόχοι δλμων τῶν 81 χ.	
Μοῖρα δρ. πυρ/κοῦ μερ/χίας (μείον πυρ/χία)	Σωπικόν
Πυροβολαρχία 65/17	Σωπικόν
Μικτὴ διμοιρία μηχανικοῦ	Σωπικόν

(γ) Περιοχὴ Κακαβιάς-Γεωργοντσάδες (Β. Δρίνον ποταμοῦ)

Διοικήσις 23 Μεραρχίας Φερράρα	Γινάφη (Ἀφᾶς)
1 Τάγμα Ἀλβανῶν ἐθελοντῶν	Κλίνε
III Τάγμα 48 Σύν/τος Πεζικοῦ	Ἐπισκοπή
III Τάγμα 47 Σύν/τος Πεζικοῦ	Ἐπισκοπή
Λόχος XXXII Τάγματος Βερσαλλιέρων Μοτοσυκλετιστῶν	Ἐπισκοπή
Ἐπιλαρχία Ἱππικοῦ (19ου Σύν/τος Γκούντε) σὺν 2 διμοιρίαι πολυβόλων ..	Γράφη (Ἀφᾶς)
Τάγμα δλμων 81 χ. (μείον 2 λόχοι)	Γράφη (Ἀφᾶς)
9 πυρ/χίαι ἐλαφροῦ πυρ/κοῦ	Περιοχὴ Ἐπισκοπῆς
8 βαρ. Πυρ/χίαι τῶν 149/13 τοῦ 26ου Σύν/τος Πυροβολικοῦ τοῦ σώματος στρατοῦ	Δ. Λιμπόχοβον
2 πυρ/χίαι τοῦ 13 Σύν/τος Πυροβολικοῦ	Δ. Λιμπόχοβον
2 πυροβόλα τῶν 47	Ἐπισκοπή
50 αὐτοκίνητα γεφυροσκεπῆς	

(δ) Περιοχὴ Κακαβιάς (Ν. Δρίνον ποταμοῦ)

48 Σύν/μα Πεζικοῦ (μείον III Τάγμα)	Κακαβιά
Πυρ/χία μερ/κοῦ πυροβολικοῦ	
Πυροβολαρχία 65/17	
Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 21.000	

2) 61η Μεραρχία Σιέννα Στρατηγὸς Γκομούτι

(α) Περιοχὴ Περδικάρι-Πόβλας:

Διοικήσις Μεραρχίας Σιέννα	Βαγγαλάτες
31 Σύνταγμα Πεζικοῦ	Περδικάρι
Μοῖρα 51 Σύν/τος Ὁρ. Πυρ/κοῦ	
Λόχος δλμων μεραρχιακοῦ τάγματος	
2 πυροβόλα τῶν 47	
Πυροβολαρχία 65/17	

(β) Περιοχὴ Κότσικας-Κονίσπολις

32 Σύνταγμα Πεζικοῦ	
19 Σύν/μα Ἱππικοῦ «Γκούντε» (μείον Ἐπιλαρχία Ἀντ/ρχου Σκάρπα)	

Πυροβολαρχία 66/17
 Λόχος δλμων τών 81 χ.
 2 πυροβόλα τών 47
 Τμήμα Γεφυροποιών
 Τάγμα Ἀλβανῶν (300-400)

(γ) Μονάδας ἔλγμου μεραρχίας :

6 πυρ/χίαι Ὁρ. 51 Συν/τος Πυρ/κού	} Β. Κονισπόλεως ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπισκευῆς τῆς ὁδοῦ Κονισπολὶς—Σαγιάς.
6 πυρ/χίαι τοῦ 26 Σ. Πυρ. Σ. Στρατοῦ.	
141 Τάγμα Μελανοχιτώνων	
8 πυροβόλα τών 20 Μ/Μ	

Συνολικὴ δύναμις 12.500

3) 131η Τεθωρακισμένη Μεραρχία Κενταύρων : Στρατηγὸς Μαγκλι

(α) 31 Σύν/μα ἀρμάτων (μεῖον Τάγματα Πρεμετῆς καὶ Ἐρσέκας)

Ὑπὸ τὸν Συν/ρχην Kosta Agelo Τεπελένι

(β) 5ον Σύν/μα Βαρσαλλιέρων (μεῖον 2 τάγματα) Πρεμετῆ

(γ) 131 Σύν/μα Πυρ/κού (6 Πυρ/χίαι) Τεπελένι

λόχος μοτοσυκλετιστῶν Τεπελένι

(δ) 8 πυροβόλα τών 47

(ε) 16 πυροβόλα τών 20 Μ/Μ

Τὸ 31 Σύνταγμα ἀρμάτων ἀποτελεῖτο ἀπὸ 4 τάγματα δυνάμεως ἐκάστου 35-40 ἀρμάτων μετὰ τὸ I/31 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Τεπελενίου, τὸ II/31 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Ἀργυροκάστρου, τὸ III/31 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Πρεμετῆς καὶ τὸ IV/31 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Ἐρσέκας. Τὰ ἀρματα ταῦτα ἦσαν κατασκευῆς 1935. Βάρος 3,5 τόννων. Ἦσαν ὀπλισμένα μετὰ δύο πολυβόλα μετὰ ὀριζόντιον πεδῖον 180 μοιρῶν. Ταχύτης ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 45 χιλιόμετρα καὶ ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης 10-12. Θωράκις ἐμπροσθεν 15 χιλ. ὀπισθεν 10-12. Ἰκανότης διαβάσεως τάφρων 2 μέτρων. Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 2.200

Συνολικὴ δύναμις ΧΧV Σώματος Στρατοῦ Τσαμουρῆς περὶ τὰς 36.000.

4) Παραλιακαὶ δυνάμεις (Μεραρχία Ἰππικοῦ ἐνισχυμένη διὰ μονάδων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ : Στρατηγὸς Ριβόλτε.

(α) 3ον Σύν/μα Γρεναδιέρων :

1 πυρ/χία 65 (ἀνήκον εἰς τὴν 21 Μεραρχίαν Γρεναδιέρων Σαρδηνίας)
 Μοῖρα πυροβολικοῦ 75 (τοῦ 29 Συν/τος Πυρ/κού Μεραρχίας Πάρμας)

(β) Σύν/μα Ἰππικοῦ Μιλάνο

Πυροβολαρχία 66

(γ) 6 Σύν/μα Ἰππικοῦ Ἀόστα

Πυροβολαρχία 65 17 Τσαλιάνι

(δ) Τάγμα Ἀλβανῶν 300-400. Τσαλιάνι

Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 5.500

5) 3 Μεραρχία Ἀλπινιστῶν Τζούλια : Στρατηγὸς Τζιρότι (1)

α) —8 Σύν/μα Ἀλπινιστῶν (3 τάγματα)

Διοικήσεις καὶ μοῖρα 3 Συν/τος Πυρ/κού ἐκ τριῶν πυρ/χιῶν Α. Ἐρσέκας παρὰ τὰς
 διαβάσεις Μάυρη Πέτρα
 Μπάτρα-Πτέτσιο

Ἰλη Ἰππικοῦ

Λόχος Ἀλβανῶν

(β) -9 Σύν/μα Ἀλπινιστῶν (2 τάγματα) } Γκερμένι Β.Α.
 Μοῖραι 3 Σ Ο Π (3 Πυρ/χίαι) } Λεσκοβιόου

Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 10.800

Γενικὸν σύνολον ἰταλικῶν δυνάμεων ἐν Ἡπείρῳ περὶ τὰς
 52.800.

(1) εἴγῳ ὑπετίθην κατὰ τῆς Ἑλλάδος, σελίδες 216, 217, 223.

XXVI ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ: Στρατηγός Νάτσι (1)

6) 49η Μεραρχία Πάρμας. Α. Κορυτσαῖς Στρατηγός Γκραταρόλλα	
Διοίκησις Μεραρχίας Πάρμας	Κορυτσαῖ
49 Σύνταγμα Πεζικοῦ	Μπύλιτσα-Ραχίστα
50 Σύνταγμα Πεζικοῦ	Σεγκούλα-Σινίτσα
49 Σύνταγμα Ὁρ. Πυρ/κοῦ (μείον Μοῖρα)	Μπύλιτσα-Σένκολα
2 Ὁρ. πυρ/χίαι 65/17	
4 Πυροβόλα τῶν 47	
3 βαρεῖαι πυρ/χίαι 26 Σ.Β.Π.	Πολόσκα-Μπύλιτσα
2 πυρ/χίαι θέσεως τοῦ 13 Σ. Πυρ/κοῦ)	
(ὅπ' ἀριθμ. 269,270)	Πολόσκα-Μπύλιτσα
Μοῖρα 19 Σ Ο Π (Μεραρχίας Βενέτσια)	Μέγκολα-Σινίτσα
101 Τάγμα Πολυβόλων ἐπ' αὐτοκινήτων	Κορυτσαῖ
93 Τάγμα Μελανοχιτώνων	Κορυτσαῖ
109 Τάγμα Μελανοχιτώνων	Δερβάνι
166 Τάγμα Μελανοχιτώνων	
Τάγμα Ἀλβανῶν	
8 Λόχος Μοτοσυκλετιστῶν τοῦ 5 Συν'τος Βερσαλιέρων	Κορυτσαῖ
Ἱλη Ἱππικοῦ (6 Συντος Ἱππικοῦ)	Κορυτσαῖ
Τμήμα δρομάτων (10 δροματά)	Κορυτσαῖ
Τάγμα δλμων	
8 πυροβόλα τῶν 20 Μ Μ	
Τάγμα ὑπονομευτῶν τοῦ Σώματος Στρατοῦ Κορυτσαῖς.	
Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 12.500.	

7) 29η Μεραρχία Πιεμόντε : Στρατηγός Ναλτί	
Διοίκησις μεραρχίας Πιεμόντε	Κορυτσαῖ
3ον Σύνταγμα Πεζικοῦ	Π.Α. Μοσχοπόλεως
4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ	Ν.Α. Κορυτσαῖς
Τάγμα Ἀλβανῶν	Ν.Α. Μοσχοπόλεως
24ον Σύνταγμα Ὁρ. Πυρ/κοῦ (μείον μοῖρα)	Δ.Δοβράνι (Δρένοβο)
4 πυροβόλα τῶν 47	Δ.Δοβράνι (Δρένοβο)
2 πυρ/χίαι 65/17	
Τάγμα δλμων	
6 πυροβόλα τῶν 20 Μ Μ	
Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 9.300.	

8) 19η Μεραρχία Βενέτσια: Στρατηγός Μπονλί.	
83 Σύνταγμα Πεζικοῦ	Ἑλβασάν-Αἰμνη
84 Σύνταγμα Πεζικοῦ	Ὀχρίδος
Τάγμα Ἀλβανῶν	Ἑλβασάν
19 Σύνταγμα Πυρ/κοῦ (μείον Μοῖρα)	Ἑλβασάν
IV Μοῖρα τῶν 100/17 τῆς Μεραρχίας Βενέτσια (2 Πυρ/χίαι)	
2 πυρ/χίαι 65/17	
2 πυρ/χίαι ἐλαφραὶ τοῦ 100/17	
13 Σύνταγμα Ἱππικοῦ	
Τάγμα δλμων	
Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 10.000.	

9) 53η Μεραρχία Ἀρέτσο: Στρατηγός Φερόνε.	
225 Σύνταγμα Πεζικοῦ	Περιοχὴ Σκόδρας
226 Σύνταγμα Πεζικοῦ	Περιοχὴ Σκόδρας
1 Τάγμα Ἀλβανῶν	Περιοχὴ Σκόδρας
53 Σύνταγμα Πυρ/κοῦ	Περιοχὴ Σκόδρας
2 πυρ/χίαι 65/17	
Τάγμα δλμων	
Συνολικὴ δύναμις μεραρχίας 12.000	

(1) Ἐγὼ ἐπατέθην κατὰ τῆς Ἑλλάδος Σελίς 216, 217, 223.

10) Ἐφεδρεία Σώματος Στρατοῦ:

Τμήμα ὁρμάτων μάχης (50 ὄρματα) Περιοχή Ἐρσέκας
 Τάγμα Βερσαλλιέρων 131 Μεραρχίας Κενταύρων. Περιοχή Ἐρσέκας
 Συνολικὴ δύναμις τοῦ XXVI Σώματος Στρατοῦ Κορντσᾶς περὶ τὰς 44.000.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

3 Τάγματα Τελωνοφυλάκων

21 πυροβολαρχίαι 13 Συν/τος Πυροβολικοῦ

26 Λόχος Χημικοῦ Πολέμου

Γενικὸν σύνολον τοῦ ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικοῦ Στρατοῦ περὶ τὰς 95.100.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/14

Α.Π. 101774

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Λόγισαν

—Ἡ Μεραρχία μετὰ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ πυροβολαρχίας 4ου Ὀρειβατικοῦ τίθεται διάθεσιν Τ.Σ.Δ.Μ. διὰ Τομέα Πίνδου καὶ ἐξασφάλισιν συνδέσμου μετὰ δεξιοῦ 8ης Μεραρχίας. Στόπ.

—Ἐξαιροῦνται μία πυροβολαρχία 1ου Συν/τος Ὀρειβατικοῦ καὶ τάγμα 7ου διατεθὲν δι' ἐπ' Α.Π. 101764 Διαταγῆς Ὑπουργείου Μέτσοβον καὶ 4ον Συν/μα Πεζικοῦ μείων τὸ Τάγμα Ἐλευθεροχωρίου ὅτινα παραμένουσι διάθεσιν Ἀρχιστρατήγου. Στόπ.

—Πυροβολαρχία 1ου Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ καὶ 4ον Σύνταγμα μείων τάγμα συγκεντρωθῇσονται εἰς περιοχὴν Καλαμπάκας. Στόπ.

—Προωθήσεις δυνάμεων 1ης Μεραρχίας διαταγῇ Τ.Σ.Δ.Μ. ὅπου δύναται κατὰ τὴν κρίσιν του προωθήσῃ ἀπὸ τοῦδε Δ/σιν μεραρχίας ἢ Ἀρχηγὸν Πεζικοῦ.

20-8-40

Ἀρχηγὸς Στρατοῦ
 Α. Παπάγος
 Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ.618/ΣΤ/1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ.
 (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ) ΕΙΣ ΤΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Κύριοι

Ἐχω λογοκρισίαν καὶ ἡμπορῶ νὰ σᾶς ἀποχρεώσω νὰ γράφετε μόνον ὅ,τι θέλω. Αὐτὴν τὴν ὥραν ὅμως δὲν θέλω μόνον τὴν πένα σας. Θέλω καὶ τὴν ψυχὴν σας. Γι' αὐτὸ σᾶς ἐκάλισα σήμερον γιὰ νὰ σᾶς μιλήσω μὲ χαρτιὰ ἀνοιχτά. Θὰ σᾶς εἰπῶ τὰ πάντα. Θὰ σᾶς εἰπῶ ἀκόμη καὶ τὰ μεγάλα μου πολιτικὰ μυστικά. Θέλω νὰ ξέρετε καὶ σεῖς ὅλα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἐθνικὴν μας περικείμεν

ώστε να γράφετε, όχι συμμορφούμενοι προς τὰς δδηγίας μου, ἀλλὰ ἐμπνεόμενοι εἰς τὴν προσωπικὴν σας πίστιν ἀπὸ τὴν γνώσιν τῶν πραγμάτων.

Σὰς ἀπαγορεύω νὰ ἀνακοινώσῃτε σχετικὰ τὸ παραμικρὸν σ' ὅποιονδῆποτε ἀπολύτως καὶ νὰ οἰονδῆσῃτε λόγον. Κάθε παράβασις αὐτῆς τῆς ἐντολῆς μου θὰ ἔχῃ διὰ τὸν ὑπεύθυνον—καὶ νὰ εἰσθε βέβαιοι ὅτι θὰ εὐρεθῇ ὁ ὑπεύθυνος—τὰς συνεπείας τὰς ὁποίας πρέπει νὰ ἔχῃ σὲ πόλεμον ζωῆς ἢ θανάτου τοῦ Ἔθνους, ἢ προδοσία ἐνὸς μεγάλου μυστικοῦ, ἔστω καὶ αὐτὸ ἂν ἔγινε ἀπὸ ἀφέλεια, χωρὶς τὴν παραμικρὴ κακὴ πρόθεσι. Φυσικὰ ἔχω τὴν λόγον σας....

Μὴ νομίσῃτε ὅτι ἡ ἀπόφασις τοῦ ΟΧΙ πάρθηκε ἔτσι, σὲ μιὰ στιγμή. Μὴ φαντασθῇτε ὅτι ἐμπήκαμε στὸν πόλεμον αἰφνιδιαστικά. Ἡ δὲ ἐν ἔγινε πᾶν ὅ,τι ἐπετρεπότο καὶ μπορούσε νὰ γίνη διὰ νὰ τὸν ἀποφύγωμε.

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς καταλήψεως τῆς Ἀλβανίας τὸ Πάσχα πέρυσι τὸ πρῶγμα ἄρχισε νὰ φαίνεται. Ἀπὸ τὸν περασμένο Μάϊο εἶπα καθαρά στὸν κ. Γκράτσι ὅτι ἂν προσεβαλλόμεθα εἰς τὰ ἔθνικα κυριαρχικά μας δικαιώματα, θὰ ἀντιστάμεθα ἀντὶ πάσης θυσίας καὶ δι' ὅλων τῶν μέσων. Συγχρόνως ὅμως μοῦ ἤρχοντο ἀπὸ τὴν Ρώμην, ἀπὸ τὴν Βουδαπέστην, ἀπὸ τὰ Τίρανα, ἀπὸ παντοῦ πληροφορίαι ἀντίητοι.

Εἰς τὰς 15 Αὐγούστου ἔγινεν ὁ τορπιλισμὸς τῆς «ΕΛΛΗΣ». Γνωρίζετε ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμήν διεπιστώθη ὅτι τὸ ἐγκλημα ἦτο Ἰταλικόν. Ἐν τούτοις δὲν ἐπετρεψάμεν νὰ γνωσθῇ ὅτι εἰχομεν καὶ τὰς ὕλικὰς πλεόν ἀποδείξεις περὶ τῆς ἐθνικότητος τοῦ ἐγκληματιῶν. Συγχρόνως ὅμως διέταξα τὰ ἀντιτορπιλικά τὰ ὁποία συνώδεον τὰ πλοῖα ποῦ μετέφερον τοὺς προσκηνυτάς ἀπὸ τὴν Τήρον μετὰ τὸ ἐγκλημα, ἂν προσβληθοῦν ἀπὸ ἀεροπλάνα ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως τε νὰ κάμουν ἀμέσως χρῆσιν τῶν βλην τῶν.

Θὰ σὰς ἀποκαλύψω τώρα, ὅτι τότε διέταξα νὰ βολιδοσκοπηθῇ καταλλήλως τὸ Βερολίνον. Μοῦ διεμνησθῇ ἐκ μέρους τοῦ Χίτλερ, ἡ σύστασις νὰ ἀποφύγω οἰονδῆσῃτε μέτρον δυνάμενον νὰ θεωρηθῇ ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν πρόκλησις. Ἐκαμα τὸ πᾶν διὰ νὰ μὴ μποροῦν οἱ Ἰταλοὶ νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς δυνάμενοι νὰ ἔχουν ὅχι ἀφορμὰς εὐλόγους, ἀλλ' οὔτε εὐλογοφανὲς παράπονον ἐκ μέρους μας, ἂν καὶ ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμήν ἀντελήφθην τί πράγματι ἐσήμαινεν ἡ ὁλως ἀόριστος σύστασις τοῦ Βερολίνου. Σεῖς καλύτερον παντὸς ἄλλου γνωρίζετε ὅτι ἔκαμα τὸ πᾶν διὰ νὰ μὴ δώσωμεν ἀφορμὴν ἐμφανίσεως τῆς Ἰταλίας ὡς δυναμένης νὰ ἔχῃ εὐλογοφανεῖς καὶ ἀφορμὰς αἰτιάσεων. Λόγῳ τοῦ ἐπαγγέλματός σας ἔχετε παρακολουθήσει εἰς ὅλες τὰς λεπτομέρειας τὴν ἱστορίαν τῶν ἀτελειώτων ἰταλικῶν προκλήσεων δημοσιογραφικῶν καὶ ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τὴν χριστιανικὴν ὑπομονὴν τὴν ὅποیان ἐτηρήσαμεν, προσποιούμενοι ὅτι δὲν τίς καταλαβαίνουμαι, περιοριζόμενοι μόνον σὲ δημοσιογραφικὰς ἀνασκευὰς τῶν ἰταλικῶν ἐναντίον μας κατηγοριῶν.

Ὁμολογῶ ὅτι ἐμπρὸς εἰς τὴν φοβεράν εὐθύνην τῆς ἀναμίξεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τέτοιον μάλιστα πόλεμον, ἐκρίνα πῶς καθήκον μου ἦτο νὰ δῶ ἂν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ προφυλάξω τὸν τόπον ἀπὸ αὐτὸν ἔστω καὶ διὰ παντὸς τρόπον, ὁ ὁποῖος ὅμως θὰ συμβιβάζετο μὲ τὰ γενικώτερα συμφέροντα τοῦ ἔθνους. Εἰς σχετικὰς βολιδοσκοπήσεις πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Ἀξονος μοῦ ἐδόθη νὰ ἐννοήσω σαφῶς ὅτι μόνη λύσις θὰ μπορούσε νὰ εἶναι μιὰ ἐκουσία προσχώρησις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν «Νέαν Τάξιν». Προσχώρησις ποὺ θὰ ἐγένετο μὴν εὐχαρίστως δεκτὴ ἀπὸ τὸν Χίτλερ ὡς «ἐραστὴν» τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Συγχρόνως ὅμως μοῦ ἐδόθη νὰ ἐννοήσω ὅτι ἡ ἔνταξις εἰς τὴν Νέαν Τάξιν προϋποθέτει προκαταρκτικὴν ἄρσιν ὅλων τῶν παλαιῶν διαφορῶν μὲ τοὺς γείτονάς μας, καὶ νὰ μὲν αὐτὸ θὰ συνεπήγετο φυσικὰ θυσίας τινὰς διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ αἱ θυσίαι θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρηθοῦν ἀπολύτως «ἀσήμεναι» ἐμπρὸς εἰς τὰ «οἰκονομικὰ καὶ ἄλλα πλεονεκτήματα» τὰ ὁποῖα θὰ εἶχεν διὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ Νέα Τάξις εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ εἰς τὴν Βαλκανικὴν. Φυσικὰ, μὲ πᾶσαν περίσκεψιν καὶ ἀνεπισήμως ἐπεδίωξα δι' ὅλων τῶν μέσων νὰ κατατοπισθῶ συγκεκριμένως ποῖαι θὰ ἦσαν αἱ θυσίαι αὐταί, μὲ τὰς ὁποίας ἡ Ἑλλάς θὰ ἔπρεπε νὰ πληρώσῃ τὴν ἀτίμωσάν της ἐξ ἰδίας θελήσεως προσφοράς της, νὰ ὑπαχθῇ ὑπὸ τὴν Νέαν Τάξιν. Μὲ καταφανῆ προσπάθειαν ἀποφυγῆς σαφοῦς καθορισμοῦ μοῦ ἐδόθη νὰ καταλάβω ὅτι ἡ πρὸς τοὺς Ἕλληνας στοργὴ τοῦ Χίτλερ ἦτο ἡ ἐγγύησις ὅτι αἱ θυσίαι αὐταί θὰ περιορίζοντο εἰς τὸ ἐλάχιστον δυνατόν. Ὅταν ἐπέμεινα νὰ κατατοπισθῶ, πόσον ἐπὶ τέλους θὰ μπορούσε νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ «ἐλάχιστον» τελικῶς, μᾶς ἐδόθη νὰ καταλάβωμεν ὅτι τοῦτο συνίστατο εἰς μερικὰς ἱκανοποιήσεις πρὸς τὴν Ἰταλίαν δυτικῶς μέχρι Πρεβεζῆς, ἰσως καὶ πρὸς τὴν Βουλγαρίαν ἀνατολικῶς μέχρι Δεδεαγάτς.

Διηλαθῇ θὰ ἔπρεπε διὰ νὰ ἀποφύγωμεν τὸν πόλεμον, νὰ γίνωμεν ἐθελονταὶ δοῦλοι καὶ νὰ πληρώσωμεν αὐτὴν τὴν τιμὴν... (!) μὲ τὸ ἀπλωμα τοῦ δεξιῦ χεριοῦ τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἀκρωτηριασμὸν ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν καὶ τοῦ ἀριστεροῦ πρὸς ἀκρωτηριασμὸν ἀπὸ τὴν Βουλγαρίαν. Φυσικὰ δὲν ἦτο δύσκολον νὰ προβλέψῃ κανεὶς ὅτι εἰς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οἱ Ἀγγλοὶ θὰ ἔκοβαν καὶ αὐτοὶ τὰ πόδια τῆς Ἑλλάδος. Καὶ μὲ τὸ δίκαιόν των. Κυρίαρχοι πάντοτε τῆς θαλάσσης δὲν θὰ παρέλειπον, ὑπερασπίζοντες πλεόν τὸν ἑαυτὸν των, ἔπειτα ἀπὸ μίαν τοιαύτην αὐτοδουλῶσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τοὺς ἐχθρούς των νὰ καταλάβουν τὴν Κρήτην καὶ τὰς ἄλλας νήσους μας τοῦλάχιστον. Τὸ συμπέρασμα αὐτὸ δὲν προέκυπτεν μόνον ἀπὸ τὴν πλεόν ἀπλὴν λογικὴν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀσφαλεῖς καὶ βεβαίας πληροφορίας ἐξ Αἰγύπτου, καθ' ὅς εἶχεν ἤδη προμελετηθῇ καὶ ἀντιμετωπισθῇ ἡ ἐνέργεια

που θα έπρεπε να γίνει ως φυσικόν επακόλουθον πάσης τυχόν έκουσας ή άκουσας συνεργασίας της Ελλάδος με τόν Άξονα, εις τας ελληνικάς νήσους και προς παρεμπόδισην εν περιπτώσει της δυνατότητος δια τόν Άξονα να τας χρησιμοποιήση.

Δέν δύναμαι άφ' έτέρου να μη παραδεχθώ ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν τὸ δίκαιον δέν θα εύρίσκετο με τὸ μέρος της Κυβερνήσεως τῶν Ἀθηνῶν και να μη αναγνωρίσω, ότι όταν ένας λαός, όπως ο άγγλικός, άμύνεται δια τήν ζωήν του, θα ήτο πλήρως δικαιολογημένος να κάνει τὰ άνωτέρω. Ἀλλά τότε ο ελληνικός λαός δικαίως θα έτάσσετο εναντίον της κυβερνήσεως ή οποία δια να τόν προφυλάξη από τόν πόλεμον θα τόν κατεδίκαζε εις έθελουσίαν ύποδούλωσιν μετ' εθνικοῦ άκρωτηριασμοῦ.

Αυτή ή δήθεν προφυλάξις θα ήτο δια τήν τύχη της εις τὸ μέλλον ελληνικής φυλής, πλέον άλεθρία και από τας χειρότερας έστω συνεπειάς οποιουδήποτε πολέμου. Τὸ δίκαιον λοιπόν, δέν θα ήτο με τὸ μέρος της Κυβερνήσεως τῶν Ἀθηνῶν, εάν ή τελευταία ένήργει κατά τας ύποδείξεις του Βερολίνου που ανέφερα. Τὸ δίκαιον θα ήτο με τὸ μέρος του ελληνικοῦ λαοῦ, ο οποίος θα κατεδίκαζεν αυτήν, και τῶν Ἀγγλων οι οποίοι υπερασπίζοντες τήν ύπαρξίν των, επίσης δικαίως θα έλάμβανον τὰ μέτρα που έφέροντο έχοντες μελετήσει, είσακούοντες άλλωστε τας δικαίας αιτιάσεις τῶν Ἑλλήνων, οι οι θα προέκυπτον εν καιρῷ αν έδίδετο ή εδλογος αυτή άφορμή.

Θά έδημιουργούντο έτσι όχι δύο, όπως τὸ 1916, αλλά τρεῖς αυτήν τήν φοράν Ἑλλάδες. Πρώτη θα ήτο ή επίσημος τῶν Ἀθηνῶν ή οποία είχε φθάσει εις τήν πόρωσιν και τὸ κατάντημα δια να άποφύγη τόν πόλεμον, να δεχθῇ να γίνει έθελοντής δούλος, πληρώνουσα μάλιστα τήν τιμήν αυτήν και με τήν συγκατάθεσιν της να αυτοακρωτηριασθῇ τραγικώτατα, παραδίδουσα εις τήν δουλείαν πληθυσμὸν άμικρῶς ελληνικόν και μάλιστα δύναμαι να εἶπω τοὺς ελληνικώτερους τῶν Ἑλλήνων τοιούτους. Δεύτερα θα ήτο ή πραγματική Ἑλλάς. Δηλαδή ή παμφηφία της κοινῆς γνώμης τοῦ Ἑθνους, τὸ οποίον πατέ δέν θα άπεδέχετο τήν έκουσίαν του ύποδούλωσιν πληρονομήν μάλιστα με εθνικόν άκρωτηριασμόν άπόρρητον και ίσοδυναμοῦσαν με όριστικήν άτίμωσιν και μελλοντικήν βεβαίαν έκμηδένισιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ως έννομίας και όντότητος, έκμηδένισιν πρώτον ήθικῆν, και δεύτερον εν συνεχείᾳ της ήθικῆς και ύλικῆν.

Τὸ Ἑθνος οὐδέποτε θα συνεχώρει εις τόν Βασιλέα και τήν Ἑθνικήν Κυβέρνησιν της 4ης Αδγούστου, τοιαύτην πολιτικήν. Τρίτη τέλος θα προέκυπτε μία ακόμη Ἑλλάς, ή Ἑλλάς τήν οποίαν δέν θα παρέλειπον να δημιουργήσουν, φυσικά με τήν ἐπίλησιν τοῦ δημοκρατισμοῦ, οι δημοκρατικοί Ἕλληνες υπό τήν κάλυψιν τοῦ βρετανικοῦ Στόλου εις τας νήσους, Κρήτην και εις τας άλλας. Ἡ τρίτη αυτή Ἑλλάς, ή «Δημοκρατική» θα είχε με τὸ μέρος της όχι μόνον τήν πρόθυμον ύποστήριξιν της Ἀγγλάς εις τήν οποίαν θα έδιδε τὸ δικαίωμα να καλύψῃ τὰς νήσους μας, καλυπτομένη και ή ίδια εις τήν Βόρειον Ἀφρικῇ, αλλά θα είχε με τὸ μέρος της και τὸ Ἑθνικόν δίκαιον. Ἡ ήθική της δύναμις λοιπόν θα άπερρόφα μοιραίως τήν ἐπίσημον Ἑλλάδα, διότι θα διέθετεν ή τρίτη αυτή Ἑλλάς, τήν ανεπιφύλακτον έγκρισιν και ένίσχυσιν της ανεπιτήμον της «Δεύτερας» Ἑλλάδος, της Ἑθνικῆς Δημοσίας γνώμης εν τῇ παμφηφίᾳ της.

Ἐξ ἡσά κύριοι τήν περίοδον τοῦ Ἑθνικοῦ Διχασμοῦ, που έδημιουργήθη τὸ 1916 όταν από τήν κατάστασιν εκείνην προέκυψαν δύο Ἑλλάδες, ή τῶν Ἀθηνῶν και της Θεσσαλονίκης. Τὸν κίνδυνον από μίαν νέαν διαίρεσιν της Ἑλλάδος προκύπτουσιν συνεπείᾳ τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ή διαίρεσις τοῦ 1916 προέκυψε συνεπείᾳ τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μίαν νέαν διαίρεσιν μάλιστα πολὺ τραγικώτεραν, διότι όπως τήν έσκιαγράφησα δέν θα εἶναι κἄν διχασμός, αλλά τριχοτομισμός.

Τὸν κίνδυνον αυτόν τόν θεωρῶ κύριοι, δια τὸ Ἑθνος και τὸ μέλλον του άσυνγκρίτως χειρότερον από τόν πόλεμον, έστω και αυτόν τόν πόλεμον, από τόν οποίον εἶναι δυνατόν και δουλωμένη ακόμη να βγῇ προσωρινῶς ή Ἑλλάς. Λέγω προσωρινῶς, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι τελικῶς ή νίκη θα εἶναι με τὸ μέρος μας.

Γιατί οι Γερμανοί δέν θα νικήσουν. Δέν μπορεί να νικήσουν.

Ὑπάρχουν πολλά εμπόδια.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι άποφασισμένη να μη προκαλέσῃ μέν, με κανένα τρόπο κανένα, αλλά και με κανένα τρόπο να μη ύποκύνη. Πρὸ παντός εἶναι άποφασισμένη να υπερασπίσῃ τὰ εἴδη της, έστω και αν πρόκειται να πέσῃ. Ἡδη δέ, ή άπόφασίς της αυτή και ή πολιτική της αυτή, χάρις εις τήν οποίαν άπρόκλητα προσεβλήθη, χάρισαν στόν τόπο και στόν λαό μας τὸ πλέον άνεκτίμητον τῶν αγαθῶν και τὸ μεγαλύτερον στοιχείον της δυνάμεώς του: Αυτή ή πολιτική έδωσεν εις τόν λαόν τήν άπόλυτην ψυχική, και πανεθνική ένωσί του.

Σήμερα όμως επί πλέον ύπάρχουν και μερικοί άλλοι παράγοντες που προδικάζουν τήν τελική μας νίκη. Ἡ Τουρκία δέν εἶναι όπως τὸ 1916 σύμμαχος τῶν Γερμανῶν. Εἶναι σύμμαχος τῶν Ἀγγλων. Ἡ Βουλγαρία βέβαια ένεδρενέει και τώρα όπως και τότε, ἀλλ' εν πάσῃ περιπτώσει αυτήν τήν έποχὴν τουλάχιστον προς τὸ παρὸν δέν τοιμᾷ. Ὁ καιρὸς όμως δέν δουλεύει για τόν Άξονα. Δουλεύει για τοὺς αντίπαλους του. Τέλος δια τήν Γερμανίαν ή νίκη θα ήτο εν πάσῃ περιπτώσει δυνατό μόνον με κοσμοκρατορίαν.

Ἀλλ' ή κοσμοκρατορία δια τήν Γερμανίαν κατέστη όριστικά άδύνατος στη Δουνκέρκη. Ὁ πόλεμος δια τόν Άξονα έχει χαθῇ, από τήν στιγμήν που ή Ἀγγλία διεκήρυξε: Θά πολεμήσωμεν έστω και μόνον εις τὸ νησί μας και πέραν τῶν θαλασσῶν, θα πολεμήσωμεν μέχρι της νίκης.

Ἄλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ὅτι δὲν πολεμοῦμεν μόνον διὰ τὴν νίκην, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν δόξαν.

Δὲν ξέρω ἂν κανεὶς ἀντιβενιζελικός ἀπὸ σᾶς εἶναι πάντοτε καὶ ἀδιάλλακτος.

—Εἰμαι ἐγώ, κύριε Πρόεδρε, ἀπήντησεν ὁ παριστάμενος παλαίμαχος καὶ ἀδιάλλακτος ἀρθρογράφος τοῦ ἀντιβενιζελικοῦ τύπου κ. Κρανιωτάκης.

Λοιπὸν ἀκοῦτε γιὰ νὰ συνεννοηθοῦμε. Ἐγώ, κύριοι, ὅπως ἐπαρκῶς σᾶς ἐξήγησα, ἐτήρησα μέχρι σήμερον τὴν πολιτικὴν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου, δηλαδὴ τὴν πολιτικὴν τῆς αὐστηράς οὐδετερότητος. Ἐκαμα τὸ πᾶν διὰ νὰ κρατήσω τὴν Ἑλλάδα μακρὰν τῆς συγκρούσεως τῶν μεγάλων κολοσσῶν.

Ἦδη μετὰ τὴν ἀδικον ἐπίθεσιν τῆς Ἰταλίας, ἡ πολιτικὴ τὴν ὅποian ἀκολουθῶ εἶναι ἡ πολιτικὴ τοῦ ἀειμνήστου Βενιζέλου. Διότι εἶναι ἡ πολιτικὴ τοῦ συντακτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν τύχην τῆς δυνάμεως, διὰ τὴν ὅποian ἡ θάλασσα εἶναι ἀνέκαθεν ὅπως εἶναι καὶ διὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅχι τὸ ἐμπόδιον ποῦ χωρίζει, ἀλλὰ ἡ ὑγρὰ λεωφόρος ποῦ συνδέει. Βέβαια εἰς τὴν ἱστορίαν μας τὴν νεωτέραν δὲν εἶχομεν μόνον εὐγνωμοσύνης λόγους καὶ ἀφορμὰς διὰ τὴν Ἀγγλίαν, τῆς ὁποίας ἄλλως τε ἡ μεταπολεμικὴ, πολιτικὴ τῶν τελευταίων ἰδίως ἐτῶν, εἶναι π ο λ ι τ ι κ ῆ μ ε γ λ ί σ τ ω ν κ α ι ἱ σ τ ο ρ ι κ ῶ ν ἀγγλικῶν εὐθυνῶν. Ἀλλὰ τὰς εὐθύνas τῆς αὐτᾶς ἡ Ἀγγλία τὰς ἀποδίδει σήμερον μετὰ τὴν ὑπερηφάνον ἀποφασιστικὴν λαοῦ μεγάλου, σώζοντος τὴν ἐλευθερίαν τοῦ κόσμου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Διὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ Ἀγγλία εἶναι ἡ φυσικὴ φίλη καὶ ἐπανεπιλημμένως ἐδείχθη προστάτρια, ἐνῷτε δὲ ἡ μόνη προστάτρια. Ἡ νίκη θὰ εἶναι καὶ δὲν ἔμπορει παρὰ νὰ εἶναι δική μας. Θὰ εἶναι νίκη τοῦ Ἀγγλοσαξωνικοῦ κόσμου, ἀπέναντι τοῦ ὁποίου ἡ Γερμανία ἡ ὁποία ἀφού ἔως τῶρα δὲν ἤδυνήθη νὰ ἐπιτύχῃ ὀριστικὸν ἀποτέλεσμα, εἶναι καταδικασμένη νὰ συντριβῇ. Διότι ἀπὸ τῶρα καὶ πέρα ὁ ὀρίζων δὲν πρέπει νὰ θεωρῆται διὰ τὸν ἄξονα ἀνέφελος οὔτε πρὸς Ἀνατολὰς καὶ ἡ Ἀνατολὴ εἶναι πάντοτε μυστηριώδης. Πάντοτε ἦτο, ἀλλὰ σήμερον εἰσέρχοιτο εἶναι γεμάτη ἀπρόοπτα καὶ μυστήριον. Τελικῶς λοιπὸν θὰ νικήσωμεν. Καὶ θέλω φεύγοντες ἀπὸ τὴν αἴθουσαν αὐτὴν νὰ πάρετε μαζί σας ὅλην τὴν δική μου ἀπόλυτη βεβαιότητα, ὅτι θὰ νικήσωμεν. Ἐν τούτοις πρέπει νὰ σᾶς ἐπαναλάβω, ὅτι ἐπισημότερον διεκήρυξα ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν. Ἡ Ἑλλὰς δὲν πολεμᾷ διὰ τὴν νίκην. Πολεμᾷ διὰ τὴν Δόξαν. Καὶ διὰ τὴν τιμὴν τῆς. Ἐχει ὑποχρέωσιν πρὸς τὸν ἑαυτὸν τῆς νὰ μελετᾷ ἀεὶ τὴν ἱστορίαν τῆς.

Ἡ Ἰταλία εἶναι μεγάλη δύναμις, ὅταν δὲ προχθὲς ἔγινεν ἡ πρώτη ἀεροπορικὴ ἐπιδρομή, ὁμολογῶ ὅτι μετὰ ἐκπληξιν ἤκουσα εἰς σχετικὴν ἐρώτησίν μου τὴν ἀπάντησιν, ὅτι τὰ ἐπιδρομὸντα ἀεροπλάνα ἦσαν μόνον ἰταλικά. Αὐτὸ φθάνει νὰ σᾶς δώσῃ νὰ καταλάβετε μετὰ ποιῆς ιδέας μπήκα στὸν πόλεμον.

Ἀλλὰ ὑπάρχουν στιγμὲς κατὰ τίς ὁποίας ἓνας λαὸς ὀφείλει, ἂν θέλῃ νὰ μελετᾷ μεγάλως, νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ πολεμήσῃ, ἔστω καὶ χωρὶς καμμίαν ἐλπίδα νίκης. Μόνον διότι π ρ έ π ε ι. Γνωρίζω ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ δεχθῇ ἄλλο τι αὐτὴν τὴν στιγμὴν. Διότι εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἀπερίσπαστος εἰς τὴν φυσικὴν εὐθυκρισίαν καὶ ὑπερηφάνειαν, ἐφ' ὅσον δὲν ἐδόθη εὐκαιρία νὰ βολωθῇ ἡ κρίσις του δι' ἀγοραίων θορύβων καὶ παραπλανητικῶν ἐκστρατειῶν. Ἐκάμαμεν, ὅτι ἦτο δυνατόν διὰ νὰ μὴ ἔχωμεν τὸ παραμικρὸν ἄδικον. Καὶ θὰ ἐξακολουθήσωμεν τὴν ἴδιαν τακτικὴν μέχρι τέλους. Σᾶς ἔχω στὸ τραπέζι μερικὰ ἔγγραφα. Εἶναι ὅλαι αἱ ἀποδείξεις τῆς ἰταλικῆς ἐνέδρας ἐκ προμελέτης. Ὅταν τελειώσω μπορεῖτε νὰ τὰ δῆτε. Περιττὸν νὰ πάρετε σημειώσεις. Συντομώτατα θὰ δημοσιευθοῦν εἰς τὴν λευκὴν βίβλον, ἡ ὁποία διέταξα νὰ ἐκδοθῇ τὸ ταχύτερον.

Δὲν σᾶς κρύβω κύριοι, ὅτι ἡ κατάστασις εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη. Μᾶς περιμένουν μάλιστα δοκιμασίαι μεγάλαι. Διὰ νὰ μὴ δώσω εὐκαιρίαν πρὸς τὴν ἐπιζητουμένην διὰ παντός τρόπον ἀφορμὴν κατασκευοφαντήσεώς μας εὐρέθην ὑποχρεωμένους νὰ πάρω μίαν ἀπόφασιν ἐξόχως σοβαράν.

Νὰ μὴ κάμω τὴν ἐπιστράτευσιν ὅταν ἀπὸ καιροῦ τὴν ἐζήτησε καὶ ἐξηκολούθησεν ἐπανεπιλημμένως νὰ μοῦ τὴν ζητᾷ τὸ Ἐπιτελεῖον... Ὁ ἰταλικὸς ὄγκος λοιπὸν εὐρῆκεν ἀπέναντί του δυνάμεις πάρα πολὺ ἀσθενεῖς, τοῦλάχιστον διὰ τὴν κρούσιν τῶν πρώτων ἡμερῶν. Ὁ ὁρὸς σας εἶναι σήμερον μεγάλως καὶ ἐπισημώτατος. Μὴ χάνετε τὸ θάρρος σας, ὅτιδήποτε καὶ ἂν γίνῃ, διότι ἄλλως ἀδύνατον νὰ φανῇτε ἄξιοι τοῦ λαοῦ σας καὶ τοῦ καθήκοντός σας, τὸ ὁποῖον εἶναι νὰ συντηρήσῃτε τὴν ἱερὴ φλόγα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ βοηθήσῃτε τὸν μαχόμενον Στρατὸν, νὰ ὑπάρξῃτε συνεργάται τῆς Κυβερνήσεως, ὅτι καὶ ἂν αἰσθάνεσθε δι' αὐτὴν. Πρέπει νὰ πιστεύσῃτε σεῖς γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ μεταδώσῃτε τὴν πίστιν εἰς τὸ κοινὸν σας, μολοντόν αὐτὴν τὴν φορὰν ἔχομεν ὅλοι μας νὰ πάρωμεν ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, καὶ ἀπὸ τὸ ἀπερίγραπτον θάρρος του καὶ ὅχι νὰ τοῦ δώσωμεν.

Θέλω ἀκόμη νὰ σᾶς εἰπῶ κατὶ. Ξέρω μὲ βεβαιότητα, ὅτι ἀπὸ τὴν φοβερὰν αὐτὴν δοκιμασίαν ἡ Ἑλλὰς θὰ ὑποφέρῃ. Ξέρω ὅμως ἐπίσης μὲ βεβαιότητα, ὅτι τελικῶς θὰ ἐξέλθῃ ὅχι μόνον ἐνδοξος, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερη. Θὰ προσέξατε τὸ τηλεγράφημα τοῦ κ. Τσώρτσεϊλ τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη σήμερον στὰς ἐφημερίδας, ἀνακοινωθὲν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Λοιπὸν ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς τονίσω τοῦτο: Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἰς τὸ τηλεγράφημα αὐτὸ δὲν βλέπουν γραπτὴν τὴν ἐπιβεβαίωσιν ἀγρόφων συμφωνίας διὰ τὸ Δωδεκάνησα, δὲν ξέρουν νὰ διαβάξουν μέσα ἀπὸ τίς γραμμές... Καὶ κατὶ ἄλλο ἀκόμη. Τὰ Δωδεκάνησα προδικάζουν.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.

* Αρχείου ΔΙΣ/Φ.760/ΙΘ/2)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Α.
* Αριθμ. Πρωτ. ΑΠ 100699

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Μεταφορά δι' αξιωματικού

VIII Μεραρχία

* Ιωάννινα

* Επλ Α.Π. 6390/15.7.40 αναφορὰ ὑμῶν :

I. Σχέδιον ΙΒβ τῆς Μεραρχίας

α) Ἡ προώθησις τάγματος (μεῖον λόχον) τοῦ 16 Σ.Π. εἰς τὸν τομέα Ἑγουμενίτης δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς πάντοτε ἀναγκαῖα. Εἰδικῶς ἐὰν ἡ μεραρχία διαταχθῇ νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν κατὰ τὸ ΙΒ ἀποστολὴν τῆς, ἀποφασίς τῆς κατευθύνσεως Ἑγουμενίτσα-Ἰωάννινα, διὰ τὴν κάλυψιν τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ διὰ τὴν μετέπειτα διεξαγωγὴν τοῦ ἐλιγμοῦ ΙΒ, δύναται νὰ γίνῃ πλεονεκτικώτερον ἐπὶ γραμμῆς πλέον ἀνατολικῆς, ὥστε νὰ ἀποφρυχθῇ διασπορὰ τῶν δυνάμεων δυναμένη νὰ ἀπολήξῃ εἰς ἀποκοπὴν κ.λ.π.

β) Αἱ δυνάμεις τοῦ ὑποτομέως Ἑγουμενίτης σκόπιμον εἶναι διοικητικῶς νὰ παχθῶσιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὸν τομέα Φιλιατῶν, ὥστε νὰ συντονισθῇ δι' ἐπὶ τόπον εὐρισκομένης διοικήσεως ὁ ἀγὼν καὶ ὁ ἐλιγμὸς τῶν δύο τούτων περιοχῶν ἀσκονσῶν ἀλληλεπιδρασιν.

γ) Ἡ διδομένη εἰς τὸν ὑποτομέα Καναλίων ἀποστολὴ ἀπαγορεύσεως τῆς ἀποβάσεως εἰς τὸ τμήμα Πρέβεζα—Καστροσυκιά εἶναι δυσανάλογος πρὸς τὴν διατιθεμένην δύναμιν· θὰ ἦτο προτιμώτερον νὰ διατυπωθῇ «ἐπιτήρησις, τήρησις ἐφεδρείας, ὥστε νὰ ἐπέμβῃ εἰς σημεῖον, εἰς δὲ ἐχθρὸς ἀποπειρᾶται ἀπόβασιν» ἐν περιπτώσει ἐπιτυχίας τῆς ἐχθρικῆς ἀποβάσεως...» Ὁμοίως τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς Καστανόπουλο—Ἐρρίπια παλαιοῦ ἀλευρομύλου· θὰ ἦτο προτιμώτερον νὰ περιωριζέτο εἰς τὴν ἀπόφραξιν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ.

δ) Ἡ διδομένη εἰς τὸν ὑποτομέα Ἑγουμενίτης ἀποστολὴ καλύψεως τῶν πρὸς Μαζαράκια καὶ Παραμυθιὰν ὁδεύσεων ὑποθέτομεν ὅτι θὰ ἐννοῇ ἐπιτήρησιν τούτων· διότι διατιθέμεναι δυνάμεις δὲν φαίνονται ἐπαρκεῖς ἄλλως.

ε) Κατὰ τὰ λοιπὰ δὲν ἔχω νὰ σημειώσω τι, εἰμὶ μόνον τὸ ὅτι, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν Σχεδίου ΙΒβ διὰ τὴν μεραρχίαν (πρόβλεψις διαθέσεως σημαντικῶν ἀναλογικῶν δυνάμεων διὰ τὴν παράτασιν ἀμυνῶν εἰς βάρος τοῦ χειρσαίου μετώπου), εἶναι σκόπιμον ὅπως συμπληρωθῇ τὸ Σχέδιον ΙΒβ τῆς μεραρχίας διὰ προβλέψεων (διάταξις, ἀποστολαὶ ἐπὶ τοῦ χειρσαίου μετώπου). Διὰ τὰς συμπληρώσεις ταύτας θὰ ἔχγητε ὑπ' ὄψιν καὶ τὰς κατωτέρω (παραγρ. ΙΙΙ) παρεχομένας συμπληρωματικὰς ὁδηγίας. Ἀντίγραφον τούτων ὑποβληθήσεται καὶ ἡμῖν.

II. Ἀπόφραξις τοῦ Ἀμβρακικοῦ.

Εὐρισκόμεθα εἰς συνεννοήσεις μετὰ τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ· θὰ γνωρίσωμεν ὑμῖν πρὸς ἐκείνους τὰς τελικὰς ἀποφάσεις.

III. Ἐλιγμὸς τῆς VIII Μεραρχίας κατὰ τὸ ΙΒβ.

1) Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Α.Π. 99707 20.4.40 Δ.Υ.Σ. (Σχέδιον ΙΒβ) καθορίζεται διὰ τὴν μεραρχίαν προσπάθεια καλύψεως τῆς ἐπιστρατεύσεως, μεθ' ἧς ἐνέργεια, βάσει εἰτε τῆς ἀποστολῆς ΙΒ εἰτε τῆς τοιαύτης ΙΒα, ἀναλόγως τῶν τότε διαταγῶν τοῦ Υ.Σ. ἑλλείπει τῶν ὁποίων θὰ ἰσχύσῃ ἡ ἀποστολὴ ΙΒ.

Ἐπεξηγῶν τὰς συνθήκας ὑφ' ἧς δύναται νὰ δοθῇ διαταγὴ καθορίζουσα ὡς ἰσχύουσα τὴν ἀποστολὴν ΙΒα, γνωρίζω ὑμῖν ὅτι τοῦτο ἀφορᾷ καὶ μόνον τὰς περιπτώσεις ἐκείνας καθ' ἃς αἱ δυνατότητες τοῦ ἐχθροῦ, τὸσον κατὰ ξηρὰν ὅσον καὶ κατὰ θάλασσαν, εἶναι τοσοῦτον περιορισμέναι ὥστε ἡ ἐκτίμησίς των ἐν συγκρίσει πρὸς τὰς τῆς VIII Μεραρχίας τοιαύτας, νὰ δίδῃ πλείστας πιθανότητος δυνατότητας ἐκπληρώσεως τῆς ἀποστολῆς ΙΒα.

Εἰς πάσας τὰς λοιπὰς περιπτώσεις, αἰτίαι εἶναι καὶ αἱ πλέον πιθαναὶ σήμερον, θὰ ἰσχύῃ ἡ ἀποστολὴ ΙΒ.

Σημειῶ ἐπὶ πλέον ὅτι, ὡς καὶ ἐν τῇ παραγραφῇ 14 τῆς Α.Π. 99707/20.4.40 Δ.Υ.Σ. καθορίζεται, ἡ τοιαύτη ἀποστολὴ ἀφορᾷ τὴν λήψιν τῶν πρώτων ἐπιβαλλομένων μέτρων μέχρι τῆς λήψεως διαταγῶν ἡμῶν.

2) Ἀπὸ ἀπόψεως ἐνεργείας τοῦ ἀντιπάλου καὶ καθ' ὅ,τι ἀφορᾷ μερικώτερον τὸ θέατρον τῆς Ἡπείρου, εἶναι δυνατόν νὰ ἐκδηλωθῇ τοιαύτη καὶ ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ IBβ :

— εἴτε, ἐν ἀρχῇ κατὰ παρακτίου τινὸς· περιοχῆς καί, ἐν συνεχείᾳ, καὶ κατὰ τοῦ χειρσαίου μετώπου.

— εἴτε ἀντιστρόφως.

— εἴτε ταυτοχρόνως κατὰ τῶν δύο μετώπων (παρακτίου καὶ χειρσαίου).

Καθ' ὅ,τι ἀφορᾷ εἰδικώτερον τὸ παράκτιον μέτωπον, ἐνέργεια τοῦ ἀντιπάλου ἐν τῇ περιοχῇ Ἑγουμενίτσας, ἀνεξαρτήτως τοῦ τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος δὲν παρουσιάζει ἐπιδρασιν διάφορον τῆς προβλεβείας ἐπὶ τῶν γενικῶν γραμμῶν τοῦ ἔλιγμου τοῦ θεάτρον τῆς Ἡπείρου, διότι οὐσιαστικῶς ἡ διανοιογμένη κατευθύνσις (Ἑγουμενίτσα—Ἰωάννινα) δὲν εἶναι νέα τοιαύτη, διότι ὑπάρχει ἤδη ἡ τοιαύτη γενικὴ κατευθύνσις μὲ ἀρχικὴν ἀφετηρίαν τὴν περιοχὴν Φιλιατῶν (χειρσαίον μέτωπον). Ἀπλῶς συνεπῶς πρόκειται περὶ αὐξήσεως τῆς σημασίας τῆς κατευθύνσεως ταύτης, διότι τὰ μέσα τὰ ὁποῖα τιθάνον νὰ διαθέσῃ ὁ ἀντίπαλος ἐν τῇ κατευθύνσει ταύτῃ δύνανται νὰ εἶναι σημαντικώτερα ἐν σχέσει μὲ τὴν περίπτωσιν IB.

Διαφέρει ὅμως τελείως τὸ ζήτημα προκειμένου περὶ ἐχθρικής ἀποβάσεως εἰς τὴν περιοχὴν Πρεβέζης· διανοίγεται διὰ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας νέα κατευθύνσις διὰ τὸν ἀντίπαλον, ἀπειλοῦσα ἀμέσως τὸν ὅλον ἔλιγμον τοῦ θεάτρον τούτου.

3) Εἶναι ἄδηλος ἡ ἰσχὺς ἣν θὰ δώσῃ ὁ ἀντίπαλος εἰς τὰς ἐνεργείας του ἐπὶ τῶν διαφόρων ὡς ἄνω κατευθύνσεων.

Εἶναι δυνατόν :

α) Ἰσχυρὰ προσπάθεια νὰ κατευθύνεται κατὰ τοῦ χειρσαίου μετώπου (κατευθύνσις Ἑλαίας—Ἰωάννινα) μὲ συνδυασμὸν ἢ μὴ ἀποβάσεως εἰς Ἑγουμενίτσαν. Καθ' ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν περιοχὴν Πρεβέζης, ἐνέργεια ἀπλῶς ἀντιπερισπασμοῦ, σκοποῦσα νὰ ἀπορροφήσῃ δυνάμεις μας ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς προηγουμένης προσπάθειας του.

β) Ἰσχυρὰ προσπάθεια ἐν τῇ περιοχῇ Πρεβέζης, σκοποῦσα τὴν ἀποκοπὴν τῶν μεταξὺ τῆς νοτίου Ἑλλάδος συγκοινωνιῶν τῆς Ἡπείρου ἐνέργεια καθηλώσεως ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Ἑλαίας. Συνέχεια τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ὡς κατωτέρω.

γ) Ἰσχυρὰ προσπάθεια τόσον κατὰ τοῦ χειρσαίου μετώπου ὅσον καὶ τῆς περιοχῆς Πρεβέζης, σκοποῦσα τὴν ταχείαν ἐξουδετέρωσιν τοῦ θεάτρον τῆς Ἡπείρου.

4) Ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω συνθήκας ἐχθρικῶν δυνατοτήτων ἐκ τῶν ὁποίων οὐδεμία δύναται ν' ἀποκλεισθῇ ἀπὸ τοῦδε, αἱ περιορισμέναι δυνατότητες τῆς μεραρχίας δὲν ἐπιτρέπουσι τὴν πραγματοποίησιν διατάξεως διαθετούσης ἀπ' ἐνὸς μὲν τὴν ἀναγκαιοῦσαν ἰσχὺν εἰς τὸ βόρειον καὶ εἰς τὸ νότιον μέτωπον ὥστε νὰ ἀποκοπῇ πᾶσα προσπάθεια τοῦ ἐχθροῦ, ἀπ' ἑτέρου δὲ ἐφεδρείας διὰ τὴν ἐν συνεχείᾳ τροφοδότησιν τοῦ ἀγώνος.

Ἐὰν ἡ μεραρχία διέθετε τὸν ὅγκον τῶν δυνάμεών της πρὸς τὸ βόρειον μέτωπον, θὰ ἐκινδύνευε νὰ ἀποκοπῇ ἀπὸ τῆς Ἀρτις καὶ Αἰτωλοακαρνανίας ἐκ μιᾶς ἰσχυρᾶς ἐχθρικής ἐνεργείας ἐκ Πρεβέζης· συνεπῶς θὰ ἐκινδύνευε νὰ μὴ ἐκπληρώσῃ τὴν ἀποστολὴν της.

Ἐὰν διέθετε σημαντικὰς δυνάμεις πρὸς Πρεβέζαν διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν ἐνδεχομένου κινδύνου ἐκ τῆς περιοχῆς ταύτης θὰ διέτρεχε τὸν κίνδυνον ταχίστης εἰσβολῆς τοῦ ἀντιπάλου πρὸς Ἰωάννινα διὰ τῆς χειρσαίας εἰσόδου, ἥτις εἰσβολὴ θὰ ἡδύνατο, ἐν περιπτώσει δυσμενῶν συνθηκῶν, νὰ διακυβεύσῃ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐπιστρατεύσεως τῆς περιοχῆς Ἰωαννίνων καὶ τὴν περισυλλογὴν τῶν Β.Δ. Ἰωαννίνων δυνάμεων.

Τὸ πρόβλημα συνεπῶς διὰ τὴν μεραρχίαν ἐν τῇ πρᾶξει εἰς τὴν ἐπιτυχίαν ἐκάστοτε μιᾶς ἰσορροπίας ἰσχύος (ἐν σχέσει μὲ τὸν ἐκάστοτε κίνδυνον) μεταξὺ τόσον τοῦ βορείου ὅσον καὶ τοῦ νοτίου μετώπου της, ὥστε νὰ μὴ καταρρεῖ τὸ ἐν πρὸ τῆς ὥρας μέχρι τῆς ὁποίας πρέπει νὰ διαφυλαχθῇ λόγῳ τοῦ ὅλου του ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τῆς μεραρχίας, ἐνῷ ταυτοχρόνως εἰς τὸ ἕτερον θὰ ἔχουσι διαφυλαχθῇ δυνατότητες περικταί τὴν στιγμὴν ἐκείνην· ἐκ τῆς καταρρέσεως ταύτης δύναται νὰ διακυβευθῇ ὁ ὅλος ἔλιγμος τοῦ θεάτρον τούτου, νὰ ἀποκοποῦν δυνάμεις κ.λ.π. Διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἰσορροπίας ταύτης ἡ μεραρχία θὰ διαθέτῃ οὐ μόνον τὰς δυνάμεις της ἀλλὰ καὶ τὸ ἔδαφος διερῶν δύναται ἐφ' ἐκάστης κατευθύνσεως νὰ ἐκχωρήσῃ.

5) Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, καὶ ὅταν διαταχθῇ ὑπὸ τῆς κεντρικῆς ὑπηρεσίας ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου IBβ (ἀδιαφόρως ἐὰν ἐν Ἡπείρῳ ἐξεδηλώθῃ ἢ μὴ ἐνέργεια ἀπὸ θαλάσσης κ.λ.π.), ἡ ἀρχικὴ προσπάθεια τῆς μεραρχίας θὰ ἀποβλέπῃ:

— εἰς τὴν κάλυψιν τῆς ἐπιστρατεύσεώς της.

— εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ὑφ' οἰασθήκατε συνθήκης ἐλευθερίαν χρησιμοποίησεως τῶν κόμβων Ἑλαίας, Ἰωαννίνων, Φιλιππιάδος καὶ τῆς ἀντιστοίχου ὁδικῆς ἀρτηρίας ἐπὶ τὸν ἀπαιτούμενον δι' ἕκαστον κόμβον καὶ ἕκαστον τμήμα χρόνον, εἰ δυνατόν δὲ τὴν ἀπόφραξιν τοῦ Ἀμβρακικοῦ.

— εἰς τὴν πραγματοποιήσιν μιᾶς ἀρχικῆς διατάξεως περιλαμβανοῦσης ἀφ' ἑνὸς μὲν τὴν ἀναγκαιοῦσαν προκάλυψιν τόσον εἰς τὸ βόρειον μέτωπον, ὅσον καὶ εἰς τὸ νότιον τοιοῦτον, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἰσχυρὰς ἐφεδρείας κλιμακωμένας κατὰ μήκος τῆς ἀγτηρίας Ἑλαία—Ἰωάννινα—Φιλιππιάς.

Μὲ μίαν τοιαύτην διάταξιν ἡ μεραρχία θὰ δυνηθῇ, ἀναλόγως τῆς τότε καταστάσεως, νὰ ρυθμίσῃ τὸν ἀγῶνα τῶν δύο μετώπων τῆς ἀφ' ἑνὸς μὲν διὰ τῆς ἐπεμβάσεως τῶν ἐφεδρειῶν τῆς, ἀφ' ἑτέρου δὲ διὰ τῆς ἐκχωρήσεως ἐδάφους εἰς τὸν ἀντίπαλον (ὀποχωρητικὸς ἐλιγμὸς δυνάμεων βορείου μετώπου)· ἐν τῇ τοιαύτῃ ρυθμίσει τοῦ ἀγῶνος τῶν δύο μετώπων ἡ μεραρχία δεόν νὰ ἐξῇ πάντοτε ὑπ' ὄψιν τὴν βασικὴν ἀποστολὴν τῆς, ἣτοι :

— κάλυψις τοῦ θεάτρου Δυτ. Μακεδονίας ἀπὸ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα—Ζυγός.

— ἀπόφραξις (κυρὰ προσπάθεια) τῶν πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ἐξ Ἑπείρου ἀγουσῶν ὁδεύσεων.

6) Διὰ τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν ἤθελε διαταχθῇ ὑπὸ τῆς κεντρικῆς ὑπηρεσίας ἐπιδιώξις πραγματοποίησεως ἐν τῷ χειρσαίῳ μετώπῳ τῆς ἀποστολῆς IBα πάλιν ἡ αὕτη ὡς ἀνωτέρω παραγρ. 5 προσπάθεια ἀφορᾷ τὴν μεραρχίαν· ἡ διαφορὰ ἐν σχέσει μὲ τὴν προηγουμένην περίπτωσιν εἶναι ὅτι αἱ τηρούμεναι ἐφεδρικαὶ δυνάμεις δύνανται νὰ εἶναι πλέον περιορισμέναι, διότι κατὰ βάσιν εἰς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην (δρα καὶ ἀνωτέρω παραγρ. III/1) αἱ δυνατότητες τοῦ ἀντιπάλου ἀντιμετωπίζονται περιορισμέναι καὶ συνεπῶς αἱ διακυμάνσεις καὶ ἀνάγκαι τοῦ ἀγῶνος θὰ εἶναι ἀνάλογοι.

7) Ὡς καὶ προηγουμένως ἐλέχθη, πάντα τὰ ἀνωτέρω ἀφορῶσι μίαν ἐντελῶς πρώτην περίοδον τῶν ἐπιχειρήσεων.

Διὰ τὴν ἐν συνεχείᾳ ἐξέλιξιν τῶν ἐπιχειρήσεων, παρέχω κατωτέρω ὅλους ἀπορρήτως γενικὰς τινὰς ὁδηγίας : αὗται ἀπλῶς χρησιμεύουσι διὰ νὰ προσανατολίσωσιν ὑμᾶς ἐπὶ περιπτώσεσιν τινων ἐξελλίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ θεάτρου ὑμῶν.

α) Ἀφ' ἧς καθορισθῇ ὑμῖν διὰ τὸ χειρσαίον μέτωπον ἀποστολὴ IB ἡ ἐν συνεχείᾳ τῶν ἀνωτέρω (παραγρ. 5) ἐνεργειῶν προσπάθεια ὑμῶν θὰ ἀφορᾷ :

— τὴν πρὸς τὸν ἀντίπαλον διαφιλονίκησιν τοῦ ἐδάφους ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ, χωρὶς ὁμως τοῦτο νὰ ἀγάγῃ εἰς διακύβευσιν τῆς ἀποστολῆς σας. Εἰς ὠρισμένας περιπτώσεις καθ' ὅτι ἀφορᾷ τὸ βόρειον μέτωπον, ἡ διαφιλονίκησις αὕτη τοῦ ἐδάφους δύναται νὰ ἐπιδιωχθῇ διὰ τῶν ἐν προκαλύψει δυνάμεων ἐνισχυομένων κατὰ τι.

— τὴν προοδεντικὴν σύμπτυσιν τοῦ ὄγκου σας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς βασικῆς ἀποστολῆς σας (δρα ἀνωτέρω παραγρ. 5 τελευταῖον ἐδάφιον).

β) Παρ' ὅλας τὰς προσπάθειας ὁμως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀπορριφθῇ περίπτωσις καθ' ἣν ἰσχυρὰ ἐνέργεια τοῦ ἀντιπάλου ἀπὸ Νότου, ἐπιτυγχάνουσα τὴν κατάληψιν τοῦ κόμβου Λούρου—Φιλιππιάδος, ἀπαγορεύει τὴν περαιτέρω σύμπτυσιν τῶν βορείως εὐρισκομένων δυνάμεων σας πρὸς Ἄρταν. Διὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην εἰς ὑμᾶς ἐναπόκειται ἡ ἐκτίμησις τῆς τότε καταστάσεως βάσει τῆς ὁποίας θὰ ἀποφασίσῃτε, εἴτε διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ καταληφθέντος κόμβου Φιλιππιάδος καὶ συνέχισιν τῆς συμπτύξεως πρὸς Ἄρταν, εἴτε παραίτησιν ἀπὸ πάσης πλέον συμπτύξεως πρὸς Ἄρταν καὶ ἐπομένως συμπτύξεως ἐξ Ἰωαννίνων πρὸς Μέτσοβον, ὁπότε, ἐν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ περιπτώσει θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐξησφαλισμένος ὁ κόμβος Ἰωαννίνων διὰ τὴν διοχέτευσιν τῶν δυνάμεων τοῦ νοτίου μετώπου (Φιλιππιάς) πρὸς Μέτσοβον.

Ὅπωςδήποτε δέον νὰ ἀποφενυχθῇ ἀπολύτως ὁ ἀποκλεισμός μεταξὺ Ἰωαννίνων καὶ Φιλιππιάδος, ὅστις θὰ ἐξῇ ὡς συνέπειαν τὴν αἰχμαλωσίαν των ἢ τὴν διάλυσιν των διὰ τῆς ἀπορρίψεως των πρὸς τὴν ἀνατολικῶς ὁρεινὴν περιοχὴν.

Ἡ αὕτη ἐνέργεια (σύμπτυξις πρὸς Μέτσοβον) δύναται νὰ προβλεφθῇ καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ ἀντίπαλος παραβιάσῃ ἐνωρὶς τὸν Ἀμβρακικόν, ἀπειλεῖ ἢ διακόπτει κατὰ τρόπον ἀνεπαρόρθωτον τὰς πρὸς τὴν Αἰτωλοακαρνανίαν παραθαλασσίας συγκοινωνίας ἐξ Ἄρτης· ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ αἱ ἐν Ἄρτῃ καὶ νοτίως ταύτης δυνάμεις ὑμῶν θὰ συμπτυχθῶσι πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν (δρα καὶ ἀμέσως κατωτέρω).

γ) Ἀφ' ἧς ἐν τῇ ἐξελίξει τῶν ἐπιχειρήσεων ἐπιτευχθῇ συγκέντρωσις τοῦ ὄγκου ὑμῶν ἐν τῷ Κάτῳ Ἀράχθῳ, ὁ δὲ ἀντίπαλος ἐπὶ πλέον τῆς ἀπὸ ξηρᾶς (ἐκ περιοχῆς Φιλιππιάδος—Λούρου) ἐνεργείας του παραβιάσῃ τὸν Ἀμβρακικόν ἀπειλεῖ ἀμέσως τὰς πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν συγκοινωνίας, πιθανόν νὰ κριθῇ τότε ὡς περιττὴ πλέον ἡ παραμονὴ ὑμῶν εἰς τὴν περιοχὴν Κάτω Ἀράχθου. Αἱ ἐν αὐτῇ δυνάμεις ὑμῶν νὰ συμπτυχθῶσιν ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει πρὸς τὴν Αἰτωλοακαρνανίαν, ἐν ἀνάγκῃ διὰ τῶν ὁρεινῶν ὁδεύσεων.

Εἰς τὴν μεραρχίαν ἐναπόκειται ἡ ἐκτίμησις τῆς τότε καταστάσεως διὰ τὴν ρύθμισιν τόσον τῶν δυνάμεων, ὅσον καὶ τοῦ χρόνου καθ' ὃν δέον νὰ συμπτυχθῶσιν :

—ἀφ' ἑνὸς μὲν πρὸς κάλυψιν τοῦ θεάτρου Δυτ. Μακεδονίας ἀπὸ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Ἰωάννινα—Ζυγός.

—ἀφ' ἑτέρου δὲ πρὸς ἀπόφραξιν (κυρίᾳ προσπάθειᾳ) τῶν πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ἐξ Ἡπείρου ὁδεύσεων.

Ἡ διὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Κάτω Ἀράχθου τῆς μεραρχίας ἀπόφραξις τῶν πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν ὁδεύσεων δύναται νὰ ἐπιζητηθῇ εἴτε εἰς τὸ ὕψος τῆς Ἀμφιλοχίας ἢ ἀκόμη καὶ νοτιώτερον, ἀναλόγως τῆς καταστάσεως καὶ ἐν συνδέσμῳ πρὸς τὰς ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ δυνάμεις τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ. (Δύνασθε νὰ διατάξετε σχετικὴν ἀναγνώρισιν τῆς περιοχῆς ταύτης—δρομολόγια—γραμμαὶ τῶν δυνάμεων ἀμύνης, στήριξις τοῦ δεξιοῦ, σύνδεσμος μετὰ Α' Σ. Στρατοῦ—ἢς τὸ πόρισμα θὰ ὑποβάλλητε καὶ ἡμῖν).

Ἐπίσης θὰ μελετήσῃτε καὶ ὑποβάλλητε προτάσεις διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ δεξιῦ ὤμων καὶ τῶν ἐν Μετσόβῳ τμημάτων.

IV. Βάσει τῶν ἀνωτέρω παρακαλῶ ὅπως:

α) συμπληρώσῃτε τὸ Σχέδιον ΙΒβ ὤμων· τοῦτο θὰ ἀφορᾷ τὴν πραγματοποιήσιν τῆς ἀρχικῆς διατάξεως ὤμων καὶ τὰς ἀρχικὰς ἀποστολάς, ὅπερ θὰ ὑποβάλλητε καὶ ἡμῖν.

β) ὑποβάλλητε ἡμῖν τὰς γενικὰς σκέψεις καὶ ἀποφάσεις σας ἐπὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ ἐξελλίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων διὰ τὰς διαφόρους ὑποθέσεις (γραμμαὶ ἐδάφους, διάθεσις δυνάμεων, ἀποστολαί).

V. Παρακαλῶ ἀναφέρατε λήριν παρούσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Αὐγούστου 1940

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ

Ὁ Ἀρχηγὸς

Α. Π. Α. γ. ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 760/ΙΘ 6)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Α.
Ἀριθμ. Πρωτ. Α. Π. 101164

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Διοικητὴν VIII Μεραρχίας

Ἰωάννινα

Ἐπὶ τοῦ ἀπὸ 24 Αὐγούστου ἐ.ε. σημειώματός σας τοῦ υποβληθέντος διὰ τοῦ Ταγματάρχου Πεζικοῦ Γρίβα γνωρίζω τὰ ἑξῆς:

I. Ἡ ἀπόφραξις τοῦ διαύλου τῆς Π.ε.β.έ.ζ.ς ἔχει ἤδη προωθηθῇ ἀπὸ τῆς ναυτικῆς πλευρᾶς ὑπολείπεται νὰ συμπληρωθῇ διὰ τῆς ἀπὸ ξηρᾶς ἀμύνης, ὡς ἡ Α.Π. 100958/23-8-40 (παράγρ. II) Διαταγὴ Υ.Σ.

Ἡ μεραρχία νὰ ἐξετάσῃ τὸ σύνολον τῆς οὕτω ἐπιτυγχανομένης ἀποφράξεως καὶ ἀμύνης τοῦ διαύλου καὶ νὰ ἀναφέρῃ ἡμῖν εἰς τὴν νομίμην ὅτι ἀπαιτεῖται συμπληρώσεως τις, ἐφ' ὅσον αὕτη ἐξέρχεται τῆς ἀρμοδιότητός της καὶ ποία.

II. Σχετικῶς μὲ τὴν ἀπόκρουσιν ἀποβατικῶν ἐπιχειρήσεων ἐπὶ τῆς Ἀκαρνανικῆς ἀκτῆς, ἡ τοιαύτη ἀποστολὴ ἀνήκει (καὶ ἐδόθη ἤδη, ὡς ἡ Α.Π. 99707/20-4-40 (παράγρ. 9) καὶ Α.Π. 100020/27.5.40 (παράγρ. I/β) διαταγὴ Υ.Σ.) εἰς τὸ Α' Στρατοῦ.

Διὰ τὰς νοτίας ἀκτὰς τοῦ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ἢ VIII Μεραρχία θὰ ἐνδιαφερθῇ νὰ ἐξασφαλίσῃ (ὡς ἡ παράγραφος I/α τῆς Α.Π. 100020/27.5.40 Διαταγὴ Υ.Σ.) μόνον τὴν εἰσοδὸν τοῦ ΑΜΒΡΑ-

ΚΙΚΟΥ. συνεπῶς σκόπιμον εἶναι νὰ διαθέσῃ περιορισμένως τινὰς δυνάμεις ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ **ΑΚΤΙΟΥ** ὥστε ἀφ' ἐνὸς μὲν νὰ συμβάλουν διὰ τῶν πυρῶν των εἰς τὴν ἀσφάλειαν τοῦ διαύλου, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ ἀπαγορεύουν ἀπόβασιν εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην, ἐνθα, ὡς τὸ **Α' Σ.** Στρατοῦ ἀνέφερεν ἡμῖν, ὑπάρχει δυνατότης προσγειώσεως καὶ ἀεροπλάνων ἐχθρικών.

III. Σχετικῶς μὲ τὴν ἀπόκρουσιν ἀποβάσεως ἐν τῇ ζώνῃ ἀπὸ ΠΡΕΒΕΖΗΣ μέχρι **ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ** οὐδέποτε μέχρι τοῦδε ἐδόθη εἰς τὴν μεραρχίαν τοιαύτη πάση θυσίᾳ ἀποστολή. Περὶ τούτου ὅρα **Α.Π. 99707/20.4.40** (παράγρ. 8) καὶ **Α.Π. 100699/9.8.40** (παράγρ. I/γ καὶ παράγρ. III ὁλόκληρος).

Σχετικῶς μὲ, δι' ἐνεργείας μας ἀπὸ θαλάσσης καὶ ἀπὸ ἀέρος, ἀποκρούσιν τοιούτων ἀποπειρῶν ἀποβάσεως, παρακαλῶ ὅπως ἔχητε ὑπ' ὄψιν σας ὅτι ὑπὸ τὰς σημερινὰς συνθήκας:

— αἱ ἀπὸ θαλάσσης δυνατότητές μας ἐνεργείας εἰς τὴν περὶ ἧς πρόκειται περιοχὴν εἶναι μηδαμιναί.

— αἱ ἀπὸ ἀέρος δὲ προβλεπόμεναι τοιαῦται (ὅρα **Α.Π. 100974/22.8.40** παράγρ. I/β) δέον νὰ θεωρῶνται λίαν περιορισμέναι λόγῳ τῆς μεγίστης πενιχρότητος τῶν μέσων μας ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ σύνολον τῶν ἀναγκῶν μας.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω (ἀδυναμία νὰ ἀποκρούσωμεν ἰσχυρὰς ἀποβατικὰς ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν περιοχὴν **ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ**) διανοίγεται βεβαίως ἀπειλητικὴ ἢ κατευθύνσις **ΠΡΕΒΕΖΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ**· ἡ ἐκ τούτου ἐπίδρασις ἐπὶ τῆς συλλήψεως, διευθύνσεως καὶ διεξαγωγῆς τοῦ ὅλου ἐλιγμοῦ ὑμῶν ἐν τῷ Θεάτρῳ **ΗΠΕΙΡΟΥ** εἶναι καταφανής, παρέχονται δὲ ἐπὶ τούτου σαφεῖς ὁδηγαί καὶ κατευθύνσεις διὰ τῆς παραγρ. III τῆς **Α.Π. 100699 9.8.40** Διαταγῆς **Υ.Σ.**

IV. Σχετικῶς μὲ τὴν αἰτουμενὴν ἐπέμβασιν τῆς III Μεραρχίας ὑπὲρ ὑμῶν, παρακαλῶ ὅπως ἔχητε ὑπ' ὄψιν σας ὅτι ὡς ἔχει νῦν ἡ κατάστασις ἡ μεραρχία αὐτὴ δὲν δύναται νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ζώνην της, ἥτις δύναται καὶ αὕτη νὰ ἀπειληθῇ ἀπὸ θαλάσσης.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει μερικώτερον καὶ διὰ τὸ Σύνταγμα Μεσολογγίου διερ καλύπτει τὴν Ἀκαρνανίαν τοῦθ' ὅπερ ἄλλως τε ἡ μεραρχία ζητεῖ νὰ ἐξασφαλισθῇ (παράγραφος 2 τοῦ σημειώματος). Ἐπομένως ἡ ἀναμενομένη βοήθειά σας παρὰ τῆς III Μεραρχίας καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Συντάγματος Μεσολογγίου δὲν δύναται νὰ εἶναι εἰμὴ ἔμμεσος, τοῦτέστι κάλυψις τῶν νοτίως Ἀμβρακικοῦ συγκοινωνιῶν τῆς **VIII Μεραρχίας** μετὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ.

V. Διετέθη ἤδη μία μοῖρα βαρέος πυροβολικοῦ ὑμῖν.

VI. Διατίθεται μία μοῖρα διώξεως εἰς ἀεροδρόμιον τῆς Θεσσαλικῆς πεδιάδος μὲ ἀποστολὴν τὴν ἐπέμβασιν ὑπὲρ ὑμῶν (περὶ τούτου ἐξεδόθη διαταγή)· διατίθεται δὲ προσεχέστατα ὑμῖν μία ἀντιαεροπορικὴ πυρλίχια (1 οὐλαμοὶ 37, 2 οὐλαμοὶ 20).

Πάντως καθ' ὅτι ἀφορᾷ τὴν ἀεροπορίαν διώξεως, παρακαλῶ ὅπως ἔχητε ὑπ' ὄψιν σας ὅτι τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ὠφέλιμόν της ἔργον δὲν δύναται νὰ εἶναι εἰμὴ περιορισμένον· ἡ κατάστασις μας δὲν ἐπιτρέπει μείζονας δυνατότητας.

VII. Σχετικῶς μὲ τὴν αἰτησίαν σας ὅπως ἡ ἐπιστράτευσις τῆς μεραρχίας διενεργηθῇ πρὸ πάσης ἐνδράξεως εἰσβολῆς, ἡ πραγματοποίησις τούτου θὰ εἶναι βεβαίως ἡ εὐνοϊκωτέρα δι' ἡμᾶς περίπτωσις. Δὲν δύναται οὐδὲ πρέπει νὰ θεωρηθῇ βεβαία.

Τὸ πρόβλημα τῆς ἀμύνης τῆς Χώρας δὲν εἶναι μόνον στρατιωτικόν, ἀλλὰ πρωτίστως πολιτικόν, διερ μάλιστα προηγεῖται τόσον κατὰ τὸν χρόνον, ὅσον καὶ κατὰ τὴν σημασίαν του, ἡ δὲ κήρυξις τῆς ἐπιστράτευσως ἐν Ἡπείρῳ δὲν εἶναι στρατιωτικὸν μέτρον ἀνευ ἀμέσου πολιτικῆς σημασίας.

Ἡ διάθεσις ἄλλως τε ἀπὸ τοῦδε ἐνισχύσεων ὑμῖν ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐν τινι βαθμῇ καλύπτει τὸ ὡς ἄνω μειονέκτημα.

VIII. Ἡ ἀναφερομένη εἰς τὴν παράγρ. 6 τοῦ σημειώματός σας περίπτωσις καθ' ἣν ἡ μεραρχία ὑπὸ πίεσιν ἐγκαθίσταται εἰς τὴν τοποθεσίαν Μπιζανίου ἀποκαλύπτουσα τὴν κατεύθυνσιν Ἰωάννινα — Μέτσοπον, ἐνῷ τότε διακόπτεται ἡ πρὸς Ἀργεὶν κατεύθυνσις λόγῳ ἐχθρικών ἐνεργειῶν ἀπὸ Πρεβέζης πρὸς Φιλίππιαδα, θὰ πρέπη ὁπωσδήποτε νὰ ἀποφευχθῇ· ἡ μεραρχία θὰ προβλέπῃ εὐθὺς καὶ θὰ λάβῃ ἐγ καί ῥως τὰ μέτρα της ὥστε νὰ μὴ ἀποκλεισθῇ ἐντὸς τοῦ τμήματος μεταξὺ Ἰωαννίνων καὶ Φιλίππιαδος. Περὶ τούτου παραπέμπω ὑμᾶς εἰς τὴν ὑπ' ἀριθμ. **Α.Π. 100699/9.8.40 (παράγρ. III καὶ ἰδιαιτέρως ἐδάφ. 7/β). Δὲν πρέπει νὰ ὑπολογίζετε ἐπὶ ἐπεμβάσεως τοῦ **B' Σ.** Στρατοῦ ἐκτὸς τῆς περιοχῆς Ζυγοῦ.**

IX. Σχετικῶς μὲ τοὺς Ὀθωμανοὺς τῆς Τσαμουρίας: Ἐγκρίνομεν τὴν αἰτησίαν σας ὅπως κληθῶσιν οὗτοι ἐν ἐπιστράτει, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ διοχε-

τευθώσιν εἰς περιοχὴν ᾿Αρτης· ἐκείθεν ἐνδεχομένως θὰ διοχετευθώσιν εἰς τὸ ἐσωτερικόν. Εἰς τούτους θὰ χορηγηθῶσιν ἀτομικὰ εἶδη. Θὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς ἐργάται συγκροτούμενοι εἰς λόχον ἐργατῶν.

Χ. Διαπιστώνω μετὰ πλείστης ἱκανοποιήσεως τὴν κανονικὴν καὶ ὁμαλὴν πραγματοποίησιν τῶν διαταχθέντων ἤδη μέτρων, τὸ ἀκμαῖον ἠθικὸν τῶν προσερχομένων ἐφέδρων καὶ γενικῶς τῶν ἐνόπλων δυνάμεών μας καὶ τὰς καταβαλλομένας ὑφ' ὑμῶν προσπάθειας.

Ἡ προσπάθεια αὕτη νὰ συνεχισθῇ εἰς ὅλα τὰ κλιμάκια τῆς διοικήσεως καὶ θὰ ἀποβλέπῃ εἰς τὴν ἀξίωσιν τῆς μαχητικῆς ἀξίας τῶν τμημάτων σας (καλὴ ἐπανάληψις τῆς τακτικῆς ἐκπαίδευσως) καὶ κυρίως εἰς τὴν διατήρησιν καὶ ἀξίωσιν τοῦ ἠθικοῦ.

Ἡ κεντρικὴ διοίκησις ἔχει σταθερῶς καὶ συνεχῶς ἐν νῷ τὸ θέατρον τῆς Ἡπείρου καὶ λαμβάνει προοδευτικῶς ὑπὲρ τοῦτου μέτρα, ὅσα ἡ πολιτικὴ κατάστασις καὶ αἱ λοιπαὶ στρατιωτικαὶ ἀνάγκαι ἡμῶν ἐπιτρέπουσι· τὰ μέτρα ταῦτα ἔχουσιν ἤδη ὑπερβῇ τὰ κανονικῶς προβλεπόμενα ὑπὸ τῶν Σχεδίων ἐπιχειρήσεων διὰ τὸ θέατρον τῆς Ἡπείρου. Ἐν συνεχείᾳ τούτων διατάχθη ἡ προπαρασκευὴ μιᾶς διοικήσεως ταξιαρχίας, ἐνὸς συντάγματος πεζικοῦ, ἐνὸς συντάγματος δριβλικοῦ πυροβολικοῦ τῶν 2 μοιρῶν κ.λ.π. στοιχεῖα ἅτινα διατίθενται ἤδη ὑμῖν. Καὶ με τοῦτο δὲν πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὅτι παύει ἡ μέριμνα ἡμῶν. Μελετῶμεν καὶ ἄλλα μέτρα καὶ πᾶν τὸ δυνατόν γενέσθαι θὰ γίνῃ.

XI. Συμπληρῶν τέλος τὰς μέχρι τοῦδε ὁδηγίας μου καὶ ἰδιαίτερως τὰς τοιαύτας ὑπ' ἀριθ. Α. Π. 100699/9-8-40 παρακαλῶ ὅπως ἔχητε ὑπ' ὄψιν σας τὰ ἑξῆς :

Κατὰ τὴν σημερινὴν περίοδον ἦν διατρέχουσα τὸ ἀπὸ στρατιωτικῆς πλευρᾶς πρόβλημα τοῦ ἐλλυμοῦ ἐν τῷ θεάτρῳ Ἡπείρου παρουσιάζεται ὑπὸ τὴν ἑξῆς μορφήν :

α) Ἀντίπαλος : περατώσας τὴν ἐναντι ὑμῶν ἐν τῇ περιοχῇ Ἀγυροκάστρου κ.λ.π. συγκέντρωσιν τοῦ ἔχει τὴν ἀπὸ στρατιωτικῆς πλευρᾶς δυνατότητα νὰ ἀρχίσῃ ἐπιχειρήσεις στὰν αὐτὸς θελήσῃ· μολονότι δὲν ἔχουν περιέλθει ἡμῖν πληροφορίες περὶ συγκεντρώσεως εἰς λιμένας τῆς νοτίου Ἰταλίας δυνάμεων, ἐν τούτοις δὲν δυνάμεθα νὰ ἀποκλείσωμεν τὰς ἀποβατικὰς κατὰ τῶν ἀκτῶν τῆς Ἡπείρου ἐπιχειρήσεις του, διότι ἀπὸ ναυτικῆς καὶ ἀεροπορικῆς πλευρᾶς ὑπαιστέρονται πλήρως εἰς τὴν δυνατότητα του.

β) Δυνάμεις ὑμῶν : σήμερον ἔχετε ὠρισμένας περιορισμένας δυνατότητας· αἱ δυνάμεις αὗται προοδευτικῶς θὰ ἀυξάνωσιν :

— εἴτε ἐκ τῶν πόρων τῆς περιοχῆς σας,

— εἴτε ἐξ ἐνισχύσεων ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὡς αἱ περὶ τούτου εἰδικαὶ διαταγαί.

γ) Ἐφ' ὅσον συνεπῶς ὁ παράγων μὲς αὐτὸν δὲν εἶναι σταθερὸς, ὁ ἐλλυμὸς ὑμῶν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς γενικῆς ἀποστολῆς ὑμῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀκαμπτὸς καὶ ὁ αὐτὸς διὰ πάσας τὰς περιπτώσεις, ἀλλ' ὅτι τοῦναντίον θὰ πρέπῃ προοδευτικῶς νὰ προσαρμοσθῇ ἐφ' ὅσον τὰ μὲς αὐτὸν ἀυξάνουσι, θὰ πρέπῃ συνεπῶς νὰ ἀρχίσῃτε ἀπὸ μίαν μεγάλην ἐπιφύλαξιν εἰς τὰς ἀπαιτήσεις σας (τοῦθ' ὅπερ ἀνταποκρίνεται πρὸς τὴν σημερινὴν κατάστασιν) καὶ θὰ ἀυξάνετε τὰς βλέψεις σας μόνον ἐφ' ὅσον ἐπραγματοποιήθῃ (καὶ ὄχι μόνον προβλέπεται νὰ πραγματοποιηθῇ ἀνάλογος αὐξήσις τῶν μέσων σας).

Τὰ μέχρι τοῦδε καταρτισθέντα σχέδια ἐπιχειρήσεων δὲν δύναται νὰ ἔχουν εἰμὴ περιορισμένην ἀξίαν· ἐφ' ὅσον ὑπαιστέρεται συγκεκριμένην κατάστασιν τοῦ ἀντιπάλου καὶ συγκεκριμένην κατάστασιν τῶν μέσων μας θὰ πρέπῃ νὰ προσαρμοσθῶν πρὸς τὰ πραγματικὰ ταῦτα δεδομένα.

Αἱ μέχρι τοῦδε κοινωποιηθεῖσαι ὑμῖν ὁδηγαὶ ἐπὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διαφόρων σχεδίων ἀμύνης τῆς Ἡπείρου ἀφήνουσιν ὑμῖν εὐρείαν πρωτοβουλίαν ἐν τῷ καθορισμῷ ἐκάστοτε τοῦ μᾶλλον προσφερομένου καὶ προσαρμοζομένου ἐλλυμοῦ.

XII. Παρακαλῶ ἀναφέρατε τὴν λήψιν τῆς παρούσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 3 Σεπτεμβρίου 1940

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ

Ὁ Ἀρχηγός

Α. Παπάγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11.

(* Αρχείον ΔΙΣ Φ.760/ΚΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Α'.

Αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 101428

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Μεταφορά δι' αξιωματικού

Συμπληρωματικά οδηγία επί ενδεχομένων περιπτώσεων
εφαρμογής των Σχεδίων IB-IBa-IBβ εν τῷ Θεάτρῳ Ἡπείρου.

(Χάριτης 1:100.000)

I. - Ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὰς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 100699/9.8.40 καὶ 101154/3.9.40 διαταγὰς Υ.Σ. κρίνω ἀναγκαῖον νὰ σᾶς δώσω συμπληρωματικὰς τινὰς οδηγίας:

— τὸ μὲν κατόπιν τῆς διαθέσεως εἰς τὸ Θέατρον Ἡπείρου ἐνισχυτικῶν δυνάμεων, ἐπὶ πλεόν των διὰ τῶν Σχεδίων IB-IBa-IBβ προβλεπομένων.

— τὸ δὲ ἵνα σᾶς προσανατολίσω ἐπὶ ἐνδεχομένων τινῶν ἐντολῶν αἰτίνες ἐδόθησαν εἰς τὸ ΤΣΔΜ καὶ αἰτίνες ἐνδιαφέρουσι καὶ τὸ θέατρον Ἡπείρου.

II. - Καὶ μὲ τὰς παρούσας οδηγίας οὐδεὶς περιορισμὸς τίθεται εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς τῆς διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς δοθείσης ἀποστολῆς τοποθεσίας τῆς ἀντιστάσεως, ἐκλογῆς νοουμένης πάντοτε ἐντὸς τῶν τεθέντων ὁρίων (πρόσω, ὀπίσω). Ἐχέτε ἐλευθερίαν ἀποφάσεως ἀναλόγως τῶν τότε συνθηκῶν (δυνατοτήτων ἀντιπάλου, ἡμετέρων) νὰ ἐκλέξητε τὴν ἐπιβαλλομένην τοποθεσίαν ἀπὸ τῆς τοιαύτης Ἑλαίας—Καλαμᾶ καὶ νοτίως.

Ἐν τοῦτοις ὁμοῦ, καὶ μετὰ τοῦτο τροποποιεῖται, αἱ ἐπιβληθεῖσαι εἰς τὴν μεραρχίαν δυνάμεις, διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἠθέλετε. ἐγκαταλείπει τὴν περιοχὴν Ἰωαννίνων καὶ ἐπομένως ἀποκαλύψει τοιοντοτρόπως τὴν κατεύθυνσιν Ἰωάννινα—Ζυγὸς Μετσόβου, θὰ πρέπη νὰ καλύψῃτε τὴν τελευταίαν ταύτην κατεύθυνσιν διὰ δυνάμειν τοῦλάχιστον συντάγματος πεζικοῦ μετὰ δύο μοιρῶν πυροβολικοῦ, καὶ οὐχὶ τάγματος κ.λ.π. ὥς ἦτο μέχρι τοῦδε καθωρισμένον. Αἱ δυνάμεις αὗται θὰ ὑπαχθῶσι τότε ὑπὸ τὸ ΤΣΔΜ.

Λέον νὰ ἐχητε ὑπ' ὄφιν σας ὅτι τὸ ΤΣΔΜ ἀντιμετωπίζον νῦν περιορισμένας δυνατότητας τοῦ ἀντιπάλου, ἔχει λάβει ἐπὶ τοῦ παρόντος πρώτην ἀποστολὴν νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν τοποθεσίαν του IBa' τοιοντοτρόπως, ἐν περιπτώσει συμπτύξεώς σας νοτίως Ἑλαίας, θὰ ἀρχίσῃ δημιουργοῦμενον κενὸν μεταξὺ τοῦ δεξιῦ σας καὶ τοῦ ἐπὶ Σμόλικα δρους ἀριστεροῦ τοῦ ΤΣΔΜ (τομεὺς Πίνδου). τὸ κενὸν τοῦτο διετάρχη νὰ καλύψῃ τὸ ΤΣΔΜ διὰ δυνάμεων του ἐν τοῦτοις ὁμοῦ καὶ ἡ VIII Μεραρχία, διὰ τὴν διευκόλυνσιν τῆς συνεχείας τοῦ συνδέσμου, θὰ πρέπη νὰ κατευθύνῃ πρὸς τὰς περιοχὰς Λαίστα, Ἑλατοχώρι συνδετικὰ τμήματα. Ἰσόποσον δυνάμειν δύνασθε νὰ ἐκπέσῃτε ἐκ τῶν διὰ τὴν κατεύθυνσιν Ἰωάννινα—Ζυγὸς ὥς ἀνωτέρω καθωρισμένων.

III. — Τὸ ΤΣΔΜ, ἀντιμετωπίζον νῦν, ὥς ἀνωτέρω ἐλέχθη, περιορισμένας δυνατότητας τοῦ ἀντιπάλου, ἔλαβεν ὥς ἐνδεχομένην ἀποστολὴν τὴν ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, εἰ δυνατόν ἀνάληψιν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων ἐπὶ σκοπῷ ἐπὶ πλεόν τῆς ἀνακουφίσεως καὶ ἐνισχύσεως τοῦ ἀγῶνος τῆς VIII Μεραρχίας.

Τονίζω ὑμῖν, καὶ τοῦτο παρακαλῶ ὅπως ἐχητε σταθερῶς ἐν νῷ ἵνα μὴ δημιουργηθῶσι πεπλανημένοι ἐντυπώσεις, ὅτι οὔτε ἡ ἀνάληψις τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν εἶναι βεβαία καὶ ὅτι ἡ ἐκδήλωσις τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποτελέσματος τῶν ἐπιθετικῶν τούτων ἐνεργειῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι εἰμὴ βραδεία, λόγῳ τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου (μακρὰ δρομολόγια, καὶ δὴ ὀρεῖνὰ τοιαῦτα) συγκεντρώσεως τῶν πρὸς τοῦτο δυνάμεων.

Αἱ ἐπιθετικαὶ αὗται ἐνέργειαι τοῦ ΤΣΔΜ προβλέπονται:

— ἀφ' ἑνὸς μὲν πρὸς τὴν γενικὴν κατεύθυνσιν Κορυτσᾶς, ἐπὶ σκοπῷ καθ' ὅτι ἀφορᾷ τὸ Θέατρον Ἡπείρου, τῆς δημιουργίας ἀντιπερισπασμοῦ, ἡθικοῦ καὶ ὅλικοῦ, καὶ τῆς ἀπορροφήσεως δυνάμεων τοῦ ἀντιπάλου, αἰτίνες ἄλλως θὰ ἦσαν ἐλεύθεραι νὰ ἐνεργήσωσιν ἐν Ἡπείρῳ.

— ἀφ' ἑτέρου κατὰ τῆς περιοχῆς Ἐρσέας κ.λ.π. διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν καὶ εἰ δυνατόν διακοπὴν τῆς ἀντιστοίχου ἀμαξιτῆς ἀγρῆρας ὥστε νὰ παρεμποδισθῇ διοχέτευσις δυνάμεων τοῦ ἀντιπάλου.

— τέλος δὲ ἐκ τοῦ ἄκρου ἀριστεροῦ τοῦ ΤΣΔΜ κατὰ τοῦ πλευροῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ ἄξονος Περγμη—Μεσσηνίου—Ἑλαία—Ἰωάννινα—Φιλιππιάς ἐνεργούντος ἀντιπάλου, ἐπὶ σκοπῷ ἀμέσου ἐπεμβάσεως ὑπὲρ ὑμῶν διὰ τῆς προσβολῆς καὶ ἀποκοπῆς τῶν ἀντιστοίχων συγκοινωνιῶν τοῦ ἀντιπάλου.

IV.- Αἱ τελευταῖαι τῶν ὡς ἄνω ἐνεργειῶν, αἱ ἀμέσως ἐνδιαφέρουσαι τὸ θέατρον Ἡλείου, προβλέπονται, ἐφ' ὅσον θὰ καταστή τούτο δυνατόν νὰ ἐκδηλωθῶσιν ὡς ἐξῆς, ἀναλόγως τῆς καταστάσεως εἰς τὴν ὁποίαν τότε, τὴν στιγμὴν τῆς ἐκδηλώσεως θὰ εὐρεθῇ ἡ VIII Μεραρχία:

α) Εἴτε ἐκ τῆς περιοχῆς δυτικῶς Κερασόβου πρὸς τὴν περιοχὴν Λιτκοβίκι καὶ ἐκεῖθεν πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀῶνου ποταμοῦ, ἐν συνδυασμῷ πρὸς βορειότερον ἐκδηλωθείσας ἐνεργείας τοῦ Ἀποσπάσματος Πίνδου.

β) Εἴτε ἐκ τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω περιοχῆς δυτικῶς Κερασόβου πρὸς Μεσογέφυρα (νοτίως κάτω τοῦ Σαρανταπόρου ποταμοῦ).

γ) Εἴτε ἐκ τῆς γενικῆς περιοχῆς Λάϊστα-Ἐλατοχώρι πρὸς περιοχὴν Ἐλάτη, Ἀσπράγγελοι, Βρύση Πασιᾶ, ἢ ἀκόμη διὰ τὴν κατάληψιν τῶν διαβάσεων Λικούρφου καὶ ἀπειλὴν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ.

δ) Εἴτε τέλος ἐκ τῆς γενικῆς περιοχῆς Μετσόβου διὰ τὴν κατάληψιν τῶν διαβάσεων Δρίσκου.

Αἱ ὡς ἄνω ἐνεργεῖαι ἐπιδιωχθήσονται ἐπὶ μιᾷς ἢ καὶ περισσοτέρων τῶν ὡς ἄνω κατευθύνσεων διὰ τῆς συγκροτήσεως ἀποσπασμάτων ἀναλόγου δυνάμεως, αἱ ἐνεργεῖαι αὗται δύνανται νὰ ἀποβλέπωσι καὶ εἰς ἀπλᾶς ἐπιδρομὰς, ἐὰν ἡ κατάστασις τὸ ἐπιβάλλῃ.

Διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐνεργείας, τόσον τὰς ἀμυντικὰς (ἀποφράξεις τοῦ κενοῦ τοῦ μεταξὺ τοῦ Τομέως Πίνδου καὶ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας κατὰ τὴν περικύπτωσιν τῆς συμπτύξεώς της) ὅσον καὶ τὰς ἐπιθετικὰς διατεθήσεται ἐνδεχομένως μία μεραρχία.

V.- Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεως σχετικῶς μὲ τὴν παράγραφον 6 τοῦ ἀπὸ 24 Αὐγούστου ἐ.ε. σημειώματός σας, ἐφ' ἧς ἡ παράγραφος VIII τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 101154/3.9.40 διαταγῆς Υ.Σ. σημειούμεν ἰδιαίτερος διὰ τὴν ὡς ἄνω ἐδάφ. IV/δ προβλεπομένην ὡς ἐνδεχομένην ἐνέργειαν ἐκ Μετσόβου πρὸς Δρίσκον ὅτι :

α) Ἡ ἐνέργεια αὕτη, λόγῳ τῶν περιορισμένων δυνάμεων αἵτινες θὰ εἶναι δυνατόν ἐνδεχομένως νὰ διατεθῶσιν εἰς αὐτήν, δὲν δύναται νὰ ἔχῃ ἀξιώσεις ὅτι θὰ κατορθώσῃ νὰ διανοίξῃ ὑπὲρ τῆς VIII Μεραρχίας τὴν κατεύθυνσιν Μετσόβου κατὰ τὴν περικύπτωσιν καθ' ἣν ἡ VIII Μεραρχία ὑπὸ πλεον ἐγκαθίσταται εἰς τὴν τοποθεσίαν Μπιζανίου, ἐνῶ τότε διακόπτεται ἡ πρὸς Ἀρταν κατεύθυνσις λόγῳ ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν ἀπὸ Πρεβέζης πρὸς Φιλιπτιάδα.

Ἡ δυσχερὴς τοιαύτη κατάστασις πρέπει ὅπωςδὴποτε νὰ ἀποφευχθῇ, ὡς καὶ διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 101154/3.9.40 διαταγῆς Υ.Σ. σαφῶς τονίζεται, λαμβανομένου μάλιστα ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ ἐν παραγράφῳ IV/δ ὡς ἄνω ἀναφερομένη ἐνέργεια πρὸς Δρίσκον δὲν εἶναι κἂν βέβαιον ὅτι θὰ ἐκδηλωθῇ καὶ ἂν ἀκόμη ἐκδηλωθῇ δὲν εἶναι βέβαια τὰ ἀποτελέσματά της.

β) Ἡ ἐνέργεια αὕτη ἐκ Μετσόβου πρὸς τὰς διαβάσεις τοῦ Δρίσκου ἀποβλέπει κυρίως εἰς τὴν ἐξασφάλισιν ἐνὸς προωθημένου (ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Ζυγός-Ἰωάννινα) ἀμυντικοῦ μετώπου πρὸς ἐκεῖθεν παρενόχλησιν τοῦ ἀντιπάλου.

Τὸ ἀμυντικὸν τοῦτο μέτωπον δύναται, ἐὰν ἀποδειχθῇ τοῦτο ἀναγκαῖον ἐκ τῶν ἀναγνωρίσεων, νὰ περιλάβῃ τὸ Ν. τμήμα τοῦ ὄρους Μιτσικέλι καὶ τὸ δεξιὸν τοῦ μετώπου τούτου θὰ συνεχίζεται εἴτε διὰ τῆς περιοχῆς Λεπτοκαρυά-Φραγγάδες, διὰ τοῦ κόμβου Κουκουροῦντζος, πρὸς Γκαμήλαν, Σμόλικα ὄρος.

— εἴτε ἐν δυσμενεστέρῃ περιπτώσει ἔτι ἀνατολικώτερον ἀπὸ τῆς συμβολῆς τῶν Μετσοβίτικου καὶ Ζαγορίτικου ποταμῶν (Μπατζα ὑψ. 598,79) διὰ Φυλ. Χωρ. ὑψ. 1467, Κουκουροῦντζος κ.λ.π.

— εἴτε τέλος, ἐν περιπτώσει εὐνοϊκῆς ἐξελίξεως τῶν εἰς τὴν παράγρ. IV ἀναφερομένων ἐπιχειρήσεων, ἔτι δυτικώτερον διὰ τῆς κορυφογραμμῆς Μιτσικέλι ὄρους καὶ ἐκεῖθεν πρὸς Βορρᾶν πρὸς Γκαμήλα, Σμόλικας ὄρη.

Ἀριστερὰ δὲ (νοτίως) τὸ ἀμυντικὸν τοῦτο μέτωπον τῆς περιοχῆς Δρίσκου θὰ κλείσῃ πρὸς τὸ Περιστέρι ὄρος.

Εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ἀμυντικοῦ τούτου μετώπου τῆς περιοχῆς Δρίσκου κ.λ.π. θὰ συνεισφέρωσι καὶ αἱ, συμφώνως τῇ παρ. II ἐδάφριον δευτέρου τῆς παρούσης, διατεθησόμεναι δυνάμεις τῆς VIII Μεραρχίας (Σύνταγμα Πεζικοῦ κ.λ.π.).

Ὁ σκοπὸς τοῦ προωθημένου τούτου μετώπου θὰ εἶναι ἀφ' ἐνὸς μὲν ἡ βαθυτέρα κάλυψις τοῦ θεάτρου Δυτ. Μακεδονίας καὶ τῆς Θεσσαλίας ἀπὸ τῶν ἐξ Ἡλείου ἀγροσῶν κατευθύνσεων, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος τῆς VIII Μεραρχίας τὸ μὲν ἑμμεσοὺς διὰ τῆς ἀπορροφίσεως δυνάμεων, τὸ δὲ ἄμεσο διὰ τῆς ἐξασφαλίσεως ἐδαφικῶν δυνατοτήτων παρενοχλήσεως καὶ προσβολῆς τῶν συγκοινωνιῶν τοῦ ἐχθροῦ τὸ τελευταῖον τοῦτο ἐπιδιωκόμενον ἀποτέλεσμα δύναται νὰ εἶναι οὐσιαστικώτατον ἐὰν ἐπιτύχωσιν ἐνεργεῖαι τιναί, π.χ. ἐξασφάλις τῶν διαβάσεων Λικούρφου, Ἀσπραγγέλων.

γ) Ἡ ἐνέργεια τέλος ἐκ Μετσόβου πρὸς Δρίσκον καὶ τὸ καταρτισθόμενον ἀμυντικὸν μέτωπον δυνατόν νὰ ἀποβλέπῃ, ὑπὸ εὐνοϊκᾶς συνθήκας ἐκατέρωθεν δυνάμεων, εἰς τὴν ἐξασφάλισιν

κατὰ τὸ ἀριστερόν συνεχείας μετώπου μετὰ τῆς VIII Μεραρχίας, ἀντὶ δηλαδή τὸ ἀριστερόν τοῦ μετώπου Δρίσκου νὰ στραφῇ πρὸς Περιστέρι, θὰ εἶναι δυνατόν νὰ συνδεθῇ πρὸς τὴν τοποθεσίαν Μπιζανίου, ἐφ' ὅσον ταύτην διατηρεῖ ἡ VIII Μεραρχία.

VI. Παρέσχον ἀνωτέρω γενικὰς τινὰς πληροφορίας ἐπὶ ἐνδεχομένων ἐνεργειῶν ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ ἀγῶνος τοῦ Θεάτρου Ἡπείρου.

Αἱ πληροφορίες καὶ ὁδηγίαι αὗται δίδονται ὑμῖν ἀπλῶς πρὸς προσανατολισμὸν ἐπὶ περιπτώσεων τινῶν ἐξελλέξεως τῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὸ δεξιὸν πλευρὸν σας.

Ἐν καιρῷ ἐφαρμογῆς, θὰ ἐνημερώνεσθε ἐγκαίρως ἐπὶ τῶν προετοιμαζομένων τοιούτων ἐνεργειῶν, τῆς ἰσχύος αὐτῶν καὶ τοῦ χρόνου ἐκδηλώσεώς των, ἵνα συντονίζετε τὰς ἐνεργείας σας ἀναλόγως πρὸς διευκόλυνσιν τῶν πλευρικῶν τούτων ἐνεργειῶν.

Τονίζω ὅμως καὶ πάλιν δύο τινά :

α) πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω πλευρικαὶ ἐνέργειαι ἀποτελοῦσι προβλέψεις, συνεπῶς εἰς τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς λεπτῆς ἀποστολῆς σας ἀποφάσεις σας θὰ λαμβάνετε ὑπ' ὄψιν μὲ ὅσην ἀξίαν θὰ κέκταινται αὗται ὅταν θὰ ἐκδηλώνωνται τόσον ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ χρόνου, ὅσον καὶ ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ χώρου.

β) ὁ κίνδυνος ἐχθρικῆς ἀπειλῆς, καὶ δὴ σοβαρᾶς τοιαύτης, ἀπὸ τῆς περιοχῆς Πρεβέζης ὑφίσταται πάντοτε διότι, βάσει τῶν μέχρι τοῦδε δεδομένων, ὑπεισέρχεται πλήρως εἰς τὰς δυνατότητας τοῦ ἀντιπάλου, συνεπῶς πρέπει νὰ ἐξασφαλίζητε ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐπὶ τόπου πρῶτας τινὰς ἐπαρκεῖς δυνατότητας, ἀφ' ἑτέρου δὲ τοιαύτας ἐγκαίρως ἐνισχύσεως, ὥστε νὰ μὴ ἀπειληθῶσι τὰ νῶτα σας πτωχῶς. Τέλος δὲ διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἰσχυρὰ ἀπὸ Πρεβέζης ἐνέργεια τοῦ ἀντιπάλου ἐπιτυχάνουσα τὴν κατάληψιν τοῦ κόμβου Φιλιππιάδος—Λούρου (δρα ἐδάφ. III/7 | β τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 100699/9.8.40 διαταγῆς Υ.Σ.) ἤθελεν ἀπαγορεύσῃ ὀριστικῶς πλέον τὴν πρὸς Ἄρταν κ.λ.π. σύμπτυξιν τῶν βορείως Φιλιππιάδος εὐρισκομένων δυνάμεων τῆς VIII Μεραρχίας, περίπτωσιν καθ' ἣν αἱ τελευταῖαι αὗται δυνάμεις θὰ στραφῶσιν ἐγκαίρως πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Ἰωάννινα—Μέτσοβον, πάλιν καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην θὰ πρέπει νὰ ἔχωσιν ἐξασφαλισθῇ ἐν τῇ νοτιοανατολικῇ Ἡπείρῳ δυνάμεις τοὐλάχιστον 4-5 ταγμάτων μετὰ 3-4 πυροβολαρχιῶν καὶ ἀναλόγου διοικήσεως, ὥστε αἱ δυνάμεις αὗται μετὰ τοῦ 39ου Συντάγματος Εὐζώνων νὰ ἀναλάβωσι τὴν κάλυψιν τῆς Αἰτωλοακαρνανίας ἀπὸ ξηρᾶς καὶ ἀπὸ θαλάσσης.

Τὰ ἀνωτέρω δὲν σημαίνουν τὴν ἐξ ὀλοκλήρου καὶ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς διάθεσιν ἁπασῶν τῶν δυνάμεων τούτων εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην, τὸ τοιοῦτον (διάθεσις τῶν ἀναγκαιουσῶν συμπληρωματικῶν δυνάμεων) θὰ πρέπει νὰ λάβῃ χώραν εἰς χρόνον κατὰ τὴν κρίσιν ὑμῶν βάσει τῶν τότε εἰδικῶν συνθηκῶν τοῦ ἀγῶνος τῆς μεραρχίας.

VII. Τόσον ἡ VIII Μεραρχία, ὅσον καὶ τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὸ Β' Σ. Στρατοῦ νὰ ἀναφέρωσι τηλεγραφικῶς τὴν λήψιν τῆς παρούσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Σεπτεμβρίου 1940

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ

Ὁ ἀρχηγός

Α. Π. ἀ. γ. ο. ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.

(Στρατηγὸς Πράσκα : «Io ho Aggredito la Grecia»).

Σελίδες 100, 102, 103, 121, 133

Φάλαγγες καὶ κατευθύνσεις ἐισβολῆς τοῦ Ἰταλικοῦ Στρατοῦ κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 ἐξ ἀριστερῶν πρὸς δεξιὰ (¹).

Α' ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

I.- Παραλία καὶ δυνάμεις :

Μεραρχία Ἰππικοῦ, ἐνισχυμένη διὰ μονάδων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ, διοικητὴς Στρατηγὸς Ριβόλτα.

Γενικὴ ἀποστολὴ τούτων : Ἡ διὰ τῆς παρακτίου περιοχῆς ἐναρξὶς κυκλώσεως τῆς Ἠπείρου, ἥτοι : Φάλαγξ Συνταγματάρχου Ἀντρέϊνι : Κατεύθυνσις ἐπιθέσεως : Ἡγουμενίτσα-Πάργα-Λούρος.

— 3ον Σύνταγμα Γρεναδιέρων.

— Τάγμα Ἀλβανῶν.

— 1 Πυροβολαρχία τῶν 65.

— Μοῖρα 29 Συντάγματος Πυροβολικοῦ (Μεραρχία Πάρμας).

Φάλαγξ Συνταγματάρχου Μορίτζι : Κατεύθυνσις ἐπιθέσεως :

Μαζαρακιά-Μαργαρίτη-Ἄστα.

7ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ (Μιλάνο).

Πυροβολαρχία τῶν 65/17

Φάλαγξ Συνταγματάρχου Ἰμπεριάλι : Κατεύθυνσις ἐπιθέσεως :

Κατὰ μῆκος τῆς παραλίας πρὸς Πρέβεζαν.

6ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ (Ἀόστης).

Πυροβολαρχία τῶν 65/17.

Μετά τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ ὑπὸ τῆς φάλαγγος Ἀντρέϊνι

II.- Μεραρχία Σιέννα. Διοικητὴς Στρατηγὸς Γκαμούτι.

Φάλαγξ Συνταγματάρχου Τζανίνι : Κατεύθυνσις ἐπιθέσεως :

Κάτσικα — Φιλιάτες Βουσέλλα

Διοίκησις Μεραρχίας Σιέννα

— 19ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ Γκούντε (μεῖον ἐπιλαρχία)

— 32ον Σύνταγμα Πεζικοῦ

— Λόχος δλμων τῶν 81 χ. μεραρχιακοῦ τάγματος

— Μοῖρα 24 Συντάγματος Πυροβολικοῦ (τῆς Μεραρχίας Πιεμόντε)

— Πυροβολαρχία τῶν 65/17

— Πυροβόλα τῶν 45

— Τμήμα Γεφυροποιῶν

— Τάγμα Ἀλβανῶν 300-400 ἄνδρες

Φάλαγξ Συνταγματάρχου Καρλόνι : Κατεύθυνσις ἐπιθέσεως : Πόβλα-Κεραμίτσα-Βρουσίνι.

— 31ον Σύνταγμα Πεζικοῦ

— Μοῖρα 51ον Συντάγματος Μεραρχιακοῦ Πυροβολικοῦ

— Λόχος δλμων τῶν 81 χ. μεραρχιακοῦ τάγματος

— 2 πυροβόλα τῶν 47

— Πυροβολαρχία τῶν 65/17

Μονάδες ἐλιγμοῦ μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Κονισπόλεως ἐν ἀναμονῇ ἐπισκευῆς τῆς ὁδοῦ Κονισπόλεως — Σαγιάδες

— 141 Τάγμα Μελανοχιτώνων

— 6 Πυροβολαρχίαι Μεραρχιακοῦ Πυροβολικοῦ (51 Σ. Πυροβολικοῦ)

— 6 Πυροβολαρχίαι τοῦ 26 Συντάγματος Πυροβολικοῦ Σωμ. Στρατοῦ

— 8 Πυροβόλα τῶν 20 Μ/Μ

III.- 23η Μεραρχία Φερράρα : Ὑποστράτηγος Τζανίνι

Φάλαγξ Συνταγματάρχου Σαπιέντζα : Κατεύθυνσις ἐπιθέσεως : Κακαβιά-Κρυονέρι-Παλαιό-καστρον.

— 48ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον III Τάγμα)

— Πυροβολαρχία ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ μεραρχίας

— Πυροβολαρχία τῶν 65/17

(1) Σχεδιάγραμμα II ἐκτὸς κειμένου.

Κεντρική Φάλαγξ : Ὑπὸ τὴν Διοίκησιν τοῦ Διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας. Κατεῦθυνσις ἐπιθέσεως :

Κοιλὰς Δρίνου — Δελφινάκι — Καλπάκι.

Διοικήσις Μεραρχίας Φερράρα :

— Τάγμα Ἀλβανῶν ἐθελοντῶν

— III Τάγμα 48ου Συντάγματος Πεζικοῦ

— III Τάγμα 47ου Συντάγματος Πεζικοῦ

— Ἐπιλαρχία Ἱππικοῦ (τοῦ Συντάγματος Γκουνίντε) ἐνισχυμένη διὰ δύο διμοιριῶν πολυβόλων.

— Λόχος XXXII Τάγματος Βερσαλλιέρων Μοτοσυνκλεττιστῶν

— Τάγμα ὀλμων τῶν 81 χιλιοστῶν (μεῖον 2 Λόχοι).

— 2 Πυροβόλα τῶν 47

Τμήμα Μηχανικοῦ Γεφυροσκευῶν :

— 9 Πυροβολαρχίαι ἐλαφροῦ πυροβολικοῦ τῆς μεραρχίας

— 2 Πυροβολαρχίαι τοῦ 13ου Συντάγματος Πυροβολικοῦ

— 8 Πυροβολαρχίαι τῶν 149/13 τοῦ 2δου Συντάγματος Πυρ/κοῦ Σ. Στρατοῦ.

Φάλαγξ Συνταγματάρχον Τρίτσιου : Κατεῦθυνσις ἐπιθέσεως : Δρυμάδες-Λαχανόκαστρον- Γερο-
πλάτανος-Μεσοβοῦνι.

— 47ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον III Τάγμα)

— 2 Λόχοι Τάγματος ὀλμων

— Μοῖρα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῆς μεραρχίας (μεῖον Πυροβολαρχία)

— Μικτὴ διμοιρία μηχανικοῦ

— Πυροβολαρχία τῶν 65.

Φάλαγξ Συνταγματάρχον Σολίνα : Κατεῦθυνσις ἐπιθέσεως : Κοιλὰς Βογιοῦσα - γέφυρα
Περάτι (Μέριτζανι)—Καλπάκι

— II Τάγμα Ἀλβανῶν ἐθελοντῶν

— XIV Τάγμα Βερσαλλιέρων ἐπ' αὐτοκινήτων (τῆς Μεραρχίας Κενταύρων).

— Λόχος XXXII Τάγματος Βερσαλλιέρων Μοτοσυνκλεττιστῶν.

— Τρεῖς Πυροβολαρχίαι πυροβολικοῦ τῆς μεραρχίας

— Πυροβολαρχία βαρέως πυροβολικοῦ τῶν 149/35

— III Τάγμα ὀρμάτων μάχης Μεραρχίας Κενταύρων

— 2 Πυροβόλα τῶν 37

— 1 Μοῖρα τῶν 20

— 268η Πυροβολαρχία τῶν 149/35

Β' ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΔΟΥ

3η Μεραρχία Ἀλпинιστῶν Τζούλια Διοικητῆς Στρατηγὸς Τζιρότο.

Νότιον Συγκρότημα τοῦ Συντάγματος Ἀλпинιστῶν : Διοικητῆς
Συνταγματάρχης Ταβάνι.

Γενικὴ κατεῦθυνσις : Γκόλιο - Δ. Σμόλικα- Δίστρατον.

Φάλαγξ Ἀκουῖλα : Κατεῦθυνσις : Γκόλιο-Στράτσιανη-Μόλιστα.

Δυνάμεις : Τάγμα 9ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν, Πυροβολαρχία 3ου Συντάγματος
Μεραρχιακοῦ Πυροβολικοῦ.

Φάλαγξ Βιντσέντσα : Κατεῦθυνσις : ὄρῳματα Γκόλιο - Καστάνιανι.

Δυνάμεις : Τάγμα 9ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν, πυροβολαρχία 3ου Συντάγματος
Μεραρχιακοῦ Πυροβολικοῦ.

Βόρειον Συγκρότημα 8ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν : διοικητῆς Συνταγματάρχης Δεσπίνο.

Γενικὴ κατεῦθυνσις : Σταυρός - Φοῦρχα - Σαμαρίνα - Βωβοῦσα - Μέτσοβον

Φάλαγξ Τζιβεντάλε : Κατεῦθυνσις : ὄρῳματα Πτέτσιος - Βούρμπιανη.

Δυνάμεις : Τάγμα 8ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν, πυροβολαρχία 3ου Συντάγματος
Μεραρχιακοῦ Πυροβολικοῦ

Φάλαγξ Τζεμόντε : Κατεῦθυνσις : ὄρῳματα Μπάτρας - Ὁξνᾶς.

Δυνάμεις : Τάγμα 8ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν, πυροβολαρχία 3ου Συντάγματος
Μεραρχιακοῦ Πυροβολικοῦ.

Φάλαγξ Τολμέτσο : Διὰ τὴν κάλυψιν τοῦ ὀριστεροῦ πλευροῦ τῆς μεραρχίας. Κατεῦθυνσις : Πε-
ριοχὴ ὄρῳματα Ροσστόλ-Σταυρός- Ἀστομιλίτσα.

Δυνάμεις : Τάγμα 8ου Συντάγματος Ἀλпинιστῶν. Πυροβολαρχία 3ου Συντάγματος
Μεραρχιακοῦ Πυροβολικοῦ

Μία πυροβολαρχία μετὰ μικροῦ τμήματος πεζικοῦ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ διοικητοῦ τῆς μεραρχίας
ὅστις θὰ ἐκείνετο μετὰ τοῦ Βορείου Συγκροτήματος.

Γ'. ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

49η Μεραρχία Πάρμας. Ἀποστολή: Ἡ κατάληψις τῆς πρὸς τὴν Ἑλλάδα μεθορίου ἐν πρώτῳ χρόνῳ ἐνισχυμένη ἀκολούθως διὰ τῶν μεραρχιῶν, Πιεμόντε Βενέτσια καὶ Ἀρέτσο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13.

(Στρατηγοῦ Πράσκα: «Io ho Aggredito la Grecia».
Σελίς 227-228)

ΑΝΩΤΕΡΑ Δ/ΣΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
Α.Π. 025630

Ταχ. Τομεὺς 202 δις
Τῆν 4.11.40-XIX

ΘΕΜΑ: Ὁδηγίαι διὰ τὸν συντονισμόν τῶν ἐνεργειῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 5ης τρέχοντος.

Πα ρ α λ ῆ π τ α ι

Δ/τῆς Σ. Στρατοῦ Τσαμουριά (XXV)

Δ/τῆς XXVI Σ. Στρατοῦ

Δ/τῆς Παρακτίου Ὁμάδος

Δ/τῆς Μηχανικοῦ Στρατιᾶς

Δ/τῆς 78ης Μοίρας Β.Π.

Δ/τῆς Πυροβολικοῦ Στρατιᾶς

Δ/τῆς Ὑπηρεσιῶν Στρατιᾶς

Κοινοποιεῖται

Δ/τὴν Εἰδικῆς Ναυτικῆς Δυνάμεως

Δ/τὴν Μεραρχίας Τζούλια

Ἀνώτερον Δ/τὴν Ἀεροπορίας Ἀλβανίας

Ἐπιθετικὸς Τομεὺς Ἡπείρου

Ἀῤῥιον 5ην Νοεμβρίου τὰ στρατεύματα τοῦ Τομέως Ἡπείρου θὰ ἀναλάβουν τὴν πρὸς τὰ πρόσω πορείαν.

(Α) Τὸ Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριάς

α) Θὰ ἐξορμήσῃ διὰ τῶν μεραρχιῶν Τσεντάρορ καὶ Φερράρα ἀπὸ τῆς ζώνης Δελβινάκ —Καλπάκι πρὸς Ἰωάννινα.

β) Ἡ Μεραρχία Σιέννα θὰ διέλθῃ τὸν Καλαμᾶν πλησίον Βρυσέλας καὶ Ραβένη, μὲ σημείον κατευθύνσεως Βαλτσόστα.

II. Ἡ Παράκτιος Ὁμάς

Θὰ διέλθῃ τὸν Καλαμᾶν εἰς τὸν χώρον μεταξὺ Βρυσέλας (ὅχι) καὶ θαλάσσης κατευθυνομένη πρὸς ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς καθορισθέντας εἰς τὰς ἀρχικὰς διαταγὰς.

III.- Ἡ Μεραρχία Ἀλπινιστῶν Τζούλια

Θέλει συνεχίσῃ τὴν κίνησιν τῆς πρὸς τοὺς προκαθορισθέντας ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς.

(B) Συνδρομὴ τοῦ δπλου τῆς Ἀεροπορίας

Ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμού θέλει ἐπέμβῃ διὰ συνεχοῦς καὶ μαζικῆς δράσεως εἰς ὄφελος τοῦ Σ.Σ. Τσαμουριάς καὶ Παρακτίου Ὁμάδος.

— Ἀπὸ τῆς 9ης μέχρι τῆς 10ης ἐπὶ τῶν ἐγγυτέρων στόχων.

— Ἀπὸ τῆς 10ης μέχρι τῆς 13ης ἐπὶ τῶν ἀπομακρυνσμένων στόχων.

— Ὁ διοικητὴς τοῦ 78ου Σμήνου Ἀναγνωρίσεως θὰ ἔλθῃ εἰς ἀπ' εὐθείας ἐπαφὴν μετὰ τοῦ ἀνωτέρου Δ/τοῦ Ἀεροπορίας Ἀλβανίας πρὸς καθορισμὸν τῶν λεπτομερειῶν, ἐξαγομένων ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν δὲ ὄψεως ἀναγνωρίσεων καὶ τῶν διὰ φωτογραφιῶν τοιούτων, αἰτινες ἐλήφθησαν μέχρι τοῦδε.

(Γ) Συνδρομή τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ

Μονάδες τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ θέλουσιν ἐπέμβει εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ εἰς ὄψλος τῆς Παρακτίου Ὀμάδος.

- Ἀπὸ τῆς 11ης μέχρι τῆς 13ης ὥρας ἐναντίον τῶν ἀμυντικῶν ὁργανώσεων τοῦ ἐχθροῦ, ἀμέσως ἀνατολικῶς Ἑγουμενίτσας καὶ ἐπὶ τῶν σημείων ἀντιστάσεως ἐπὶ τῶν ὕψωμάτων 374 καὶ 810.
- Ἐν συνεχείᾳ, εἰ δυνατόν ἐπὶ στόχων πλέον ἀπομακρυσμένων εἰς περιοχὴν Παραμυθιάς καὶ πιθανῶς ἐπὶ ἄλλων ὁρατῶν στόχων.
- Πιθανὰ ἄλλα αἰτήσεις θὰ ὑποβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τῆς Παρακτίου Ὀμάδος διὰ κρυπτογραφικοῦ κώδικος « Ἀζόλο » καὶ θὰ μεταβιβασθῶσιν εἰς τὸν δ/τὴν τῶν Ναυτικῶν Ἐδι-κῶν Μονάδων.

(Δ) Ὁρα ἐν ἀρξέως ἐπιθέσεως

- Ἡ ἐξόρμησις τῶν στοιχείων τοῦ πρώτου κλιμακίου ἀπασῶν τῶν μονάδων τῆς πρώτης γραμ-μῆς γενήσεται τὴν 10ην ὥραν.

Ἀμυντικὸς τομεὺς Μακεδονίας.

I.- Εἰς τὸ XXVI Σ.Σ. (Μεραρχία Πάριμα, Βενέτσια, Πιεμόντε καὶ μέσα ἐνισχύσεως) ἀνατίθεται ἡ μέχρις ἐσχάτων ἀμυνα τοῦ Κορτσιανοῦ Τομέως, συμφώνως πρὸς προηγουμένας διαταγὰς μου.

II.- Ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ νὰ ἐνεργήσῃ διὰ μαζικῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον τῶν στόχων τοῦ σχεδίου I.

Ἡ ἐνέργειά της νὰ στραφῇ ἰσχυρῶς καὶ συνεχῶς κατὰ τῶν ἐχθρικῶν συγκεντρώσεων αἰτίας ἀνεγνωρίσθησαν ἔναντι τῶν συνόρων.

Σταθμὸς Διοικήσεως
Δοεβόισιανη
SUPERALBA

Στρατηγὸς
Βισκόντι Πράσκα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 632/A/62

Ἀπόφασις ὑπ' ἀριθμ. 6 τοῦ Ἀρχιστρατήγου (1)

I.- Κατόπιν τῆς ἐντολῆς τροπῆς τῆς καταστάσεως εἰς περιοχὴν Σμόλικα.

α) Ἡ VIII Μεραρχία θὰ ἀναλάβῃ ἐντολὴν σταθερᾶς ἀμύνης ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας.

Ἐλαστικὴ ἀμυνα μόνον εἰς τὸν τομεᾶ Θεσπρωτίας κατὰ τὴν κλίση τῆς μεραρχίας καὶ ἐφ' ὅσον ἡ ἀνάγκη τὸ ἐπιβάλλει.

β) Τὸ Α' Σ.Σ. νὰ ὀδηγήσῃ τὴν II Μεραρχίαν μετὰ τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ του εἰς τὴν περιοχὴν Μέτσοβον-Μαυροβοῦνι-Χρυσοβίτσα. Κυρία προσπάθεια αὐτοῦ ἡ κάλυψις τῆς κατευθύνσεως Ἰωάν-νινα-Ζυγός.

γ) Νὰ ἐπιτευχθῶσιν αἱ ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι τῶν Β' καὶ Γ' Σ.Σ.

II. Κατόπιν τῆς ἀσκουμένης πίσεως εἰς τὸν τομεᾶ Θεσπρωτίας.

α) Ἐπανειλημμένοι ἐπιμβάσεις τῆς Ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ ἐπὶ τῶν γεφυρῶν Καλαμᾶ.

β) Ἐνισχύσις τῆς VIII Μεραρχίας δι' ὀλοκλήρου τῆς μηχανοκινήτου δυνάμεως τῆς Μ. Ἰππικοῦ, τῆς πυροβολαρχίας τῶν 156, τῆς μοίρας τῶν 85 καὶ διὰ τάγματος III Μεραρχίας μετα-φερομένου δι' αὐτοκινήτων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 628/A/68. Ἐκθεσις Γεν. Στρατηγείου.

γ) Νὰ ἐρωτηθῶσιν ὁ Δ/τής VIII Μεραρχίας καὶ ὁ Ὑποστράτηγος Λιούμπας Ν. περὶ τῆς βιωτότητος ἀντιστάσεως τοῦ Τομέως Θεσπρωτίας εἰς τὴν περιοχὴν Ἀχέροντος. Ἐκ τῆς ἀπαντήσεως των ἐξαγερθήσεται ἡ διάθεσις πρὸς Ἀχέροντα καὶ δευτέρου τάγματος τῆς III Μεραρχίας, ὅπερ ἐν τῷ μεταξὺ νὰ προωθηθῇ εἰς Ἀρταν δι' αὐτῶν.

III.- Ἡ IV Μεραρχία νὰ προωθηθῇ εἰς Κουτσούφλιαν, ἡ XVI Ταξιαρχία εἰς Καλαμπάκαν καὶ ἡ III Μεραρχία εἰς περιοχὴν Ἀρτης-Καρβασαρά, ἅπασαι εἰς τὴν διάθεσιν μου.

IV.- Νὰ προσανατολισθῶσι τὰ ΤΣΑΜ καὶ Ε' Σ.Σ. περὶ τῶν λόγων οἵτινες ἐπέβαλλον καὶ ἐπέτρεψαν τὴν ἀνάληψιν δυνάμεων ἐκ τῆς Α. Μακεδονίας καὶ Θράκης ἐπ' ὠφελεία τοῦ ἐνεργοῦ θεάτρου τῆς Ἀλβανίας καὶ νὰ προσαρμωσθῇ προοδευτικῶς ἡ διάταξις τῶν ἀπομενουσῶν δυνάμεων πρὸς τὰς δυνατότητας των καὶ μὲ ἀπολύτως ἐπικρατοῦσαν προσπάθειαν τὴν διαφύλαξιν τῆς τοποθεσίας Ὀχυρά-Νέστος.

V.- Ἡ V Μεραρχία νὰ μεταφερθῇ εἰς Ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα. Περὶ τοῦ πρώτου προσορισμοῦ της θέλω ἀποφασίσαι ἐν καιρῷ. Εἰς ὁλόκληρον τὴν νῆσον θὰ μείνωσι 3 τάγματα ἐν συνόλῳ. Νὰ συγκροτηθῇ ἑτέρα μεραρχία ἐν Κρήτῃ μὲ ὕλικὸν αἰτούμενον ἀπὸ τοὺς Ἀγγλους.

VI.- Τὸ 34 Σ.Π. ἅμα ὡς συμπληρώσῃ τὰς ἐλλείψεις του νὰ σταλῇ εἰς III Μεραρχίαν ὡς ὁργανικὸν τμήμα σύνταγμα αὐτῆς.

Ἀντὶ αὐτοῦ παρὰ τῷ Ἐμπέδῳ Ἀθηνῶν νὰ συγκροτηθῇ δύναμις 2-3 ταγμάτων ἐπιλεγομένων καταλλήλως. Ὀπλοπολυβόλα ἐκ τῆς παλαιᾶς XV Μεραρχίας. Πολυβόλα ἐκ τῶν μὴ χρησιμοποιηθέντων τῆς ὁχυρώσεως.

Ἀθῆναι 7-11-1940

Ὁ Ἀρχιστράτηγος

Α. Παπάγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15.

Ἀρχεῖον ΔΙΣΦ. 623/Α/23

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΙ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 13006

Τ.Σ.Δ.Μ.

Κοζάνη

Ὡς ἐμφανίζεται κατάστασις ἐν τῷ Τομεῖ Πίνδου ἐγκυμονεῖ κινδύνους. Ἐπιδιώξεις ἐξασφαλίσεως προωθημένων γραμμῶν διὰ δυνάμεων διατιθεμένων καὶ καταπεπονημένων δὲν ἐπιφέρει ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα. Ἐπιζητήσατε διὰ τῶν κινουμένων πρὸς ἐνίσχυσιν τμημάτων καταλλήλων καὶ ἐξασφάλισιν γενικῆς γραμμῆς ὁρειοῦ ὄγκου Σούφλικας-Σκάλα-Πύργος-Γούπατα μὲ στήριξιν ἐπὶ ὄρους Σμόλικα, ἐφ' ἧς τελικῶς συνεπτύχθησαν καὶ ἤδη αἱ δυνάμεις Ἀποσπιδάματος Πίνδου.

Διοικήσις I Μεραρχίας ἀναλάβῃ ὑπὸ ἀμέσους διαταγὰς τῆς ἀπάσας δυνάμεις ἐνεργοῦσας Τομέα Πίνδου καὶ διατεθησομένας εἰσέτι τοιαύτας ἀναγκαίας πρὸς ἀντιμετώπισιν καταστάσεως.

Γεν. Στρατηγεῖον 30 Ὀκτωβρίου 1940

Ὁ Ἀρχιστράτηγος

Α. Παπάγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/33

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Α.Π. 13042

- 1) Τ.Σ.Δ.Μ.
- 2) Β' Σ.Σ.- Μερύμνη Τ.Σ.Δ.Μ.
- 3) VIII Μεραρχία

Ι.- Ἡ κατάστασις εἰς κοιλάδα Ἀφού παρουσιάζεται ὡς κάτωθι μέχρι τῆς 11ης ὥρας σήμερον. Τὸ Τάγμα Κονίτσης συνεπτεύχθη κανονικῶς ἀπὸ Ἀφού νοτίως Παλιοσελλίνου. Ἀνατολικώτερον τὸ Ἀπόσπασμα Μετσόβου ἐσημειώθη ἀπὸ τῆς ἀγῆς τῆς 31ης Ὀκτωβρίου κινούμενον ἀπὸ Καραούλι πρὸς Λαῖσταν ὑπῆχθη ἤδη ὑπὸ τὴν VIII Μεραρχίαν. Βορειοανατολικώτερον μέχρι περιοχῆς ἀνατολικῶς Φούρκας ὑπάρχουν μόνον ἐλαφρὰ φίλια τμήματα. Ἐφ' ὅσον ὁ ἐχθρὸς θὰ διέθετε μέσα ἐντὸς τοῦ σχηματισθέντος θύλακος τοῦ Τομέως Πίνδου θὰ ἠδύνατο νὰ δημιουργήσῃ ἀπειλὴν κατὰ τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τῶν διὰ Ἰωαννῖνων πρὸς Ζυγὸν συγκοινωνιῶν αὐτῆς.

ΙΙ.- Πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ κινδύνου τούτου τὸ Β' Σ. Στρατοῦ

- 1) Νὰ ἐπιδιώξῃ νὰ ἀποκαταστήσῃ σταθερὸν μέτωπον ἐντὸς τοῦ κενοῦ μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ του καὶ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας.
- 2) Νὰ ἐπιζητήσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας εἰς Δίστρατον.
- 3) Νὰ συγκροτήσῃ εἰς ἀριστερὸν του ἰσχυρὰν ταχυκίνητον ἐφεδρείαν πρὸς ἀπαγόρευσιν κινήσεως ἐχθροῦ πρὸς Γρεβενὰ καὶ πρὸς Μετσόβον.
- 4) Νὰ προπαρασκευάσῃ καὶ ἐκτελέσῃ ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις ἐκτάσεως ἀναλόγου τῶν διατιθεμένων διαθεσίμων μέσων τῶν ὁποίων σκοπὸς θὰ εἶναι ἡ ἀπειλὴ τῶν διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Σαρανταπόρου συγκοινωνιῶν, καθὼς καὶ τῶν νότιων πρὸς τὴν ἄνω κοιλάδα τοῦ Ἀφού ποταμοῦ ἐνεργουμένου τυχόν τοῦ ἐχθροῦ. Αἱ ἐπιθετικαὶ αὗται ἐνέργειαι νὰ ἐκτελεσθῶσι πρωτοβουλία τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἐν χρόνῳ καθοριζομένῳ ὑπ' αὐτοῦ ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτερον.

Ἀθῆναι τῇ 31-10-40

Ἀρχιστράτηγος

Α. Παπαδόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/34

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 13.007

Τ.Σ.Δ.Μ. Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

- Ζώνη Β' Σώματος ἐπεκτείνεται νοτίως μέχρις ὁρίου VIII Μεραρχίας, I Μεραρχίας ὑπαγομένης ὑπὸ διαταγὰς του.
- Σταθμὸς διοικήσεως Β' Σώματος Κοζάνη.
- Ἀνάληψις διοικήσεως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ τὸ ταχύτερον δυνατόν.
- Διὰ τὴν ἐξασφάλισιν περισσοτέρων δυνατοτήτων ἐγκαταστάσεως ἐνὸς σταθεροῦ μετώπου ἐν ζώνῃ Πίνδου Β' Σῶμα διαθέσῃ μείζον δυνατόν ποσὸν δυνάμεων ἐξ IX Μεραρχίας.
- Τ.Σ.Δ.Μ. νὰ ἐνισχύσῃ ταχέως IX Μεραρχίαν διὰ δυνάμεων πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ λαμβανόμενων ἐκ ζώνης Γ' Σώματος Στρατοῦ.
- Β' Σῶμα Στρατοῦ ἀναφέρει ἡμῖν ἐγκατάστασιν Κοζάνη καὶ ἀνάληψιν διοικήσεως.

Ἀθῆναι τῇ 30-10-40

Ἀρχιστράτηγος

Παπαδόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18.

Αρχείον ΔΙΣ Φ. 644/Α/1α/32

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 22089

Π ρ ο ς
τ ή ν Ι η ν Μ ε ρ α ρ χ ί α ν

Ι.- Διά τών εις διάθεσίν σας τμημάτων ήτοι :

1. Αποσπάσματος Πίνδου (τάγμα ύπαχθόν υπό ΙΧ Μεραρχίαν)
 2. 1/4 Τάγματος (λόχος σὺν διμοιρία πολυβόλων)
 3. Πυροχία 1ου Συντάγματος Πυροβολικοῦ
 4. Τάγματος 7ου Συντάγματος (ΙΙ/7 προωθηθέντος εἰς Μόρφην)
 5. ΙΙΙ/52 Τάγματος κινούμενον ὁμοίως εἰς Μόρφην.
- Ἀναλαμβάνετε τὸν Τομέα Πίνδου.

ΙΙ. Ἀποστολὴ ὑμῶν ἔσεται :

α) Ἐξασφάλις ὁπωσδήποτε τῶν διαβάσεων τῶν ἀγουσῶν ἀπὸ περιοχῆς Κερασόβου-Πυροβιαννῆς-Νούρμπιανῆς πρὸς Ἐπιταῶρι-Πεντάλοφον-Μόρφην.

Ἡ ἐξασφάλις αὕτη δύναται πραγματοποιηθῆ διὰ τῆς κατάληψεως τῆς γραμμῆς Σμόλικα-Βούζιον-Προφήτης Ἡλίας-Κατσίνα (ἐλαχίστης) ἢ καὶ δυτικώτερον ταύτης βεβαρηθησομένης ἐκ τῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐπαφῆς ἢν δεόν ὁπωσδήποτε νὰ ἐπιτύχητε.

ΙΙΙ.- Νὰ συνδέησθε δεξιὰ μετὰ ΙΧ Μεραρχίας εἰς περιοχὴν Κατσίνα ἢ καὶ δυτικώτερον, ἐφ' ὅσον προωθηθῇ ἡ διάταξις τῆς πρὸς Ἐπάνω Ἀρένα δραστικῆς ἐντολῆς πρὸς τοῦτο.

Τ.Τ. 152 31 Ὀκτωβρίου 1940

Δ. Παπαδόπουλος

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19.

Αρχείον ΔΙΣ Φ. 681/Α/16

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Αριθμ. 23

Σ.Δ. 31 Ὀκτωβρίου 1940
Ὡρα 22.30

Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν 1 Νοεμβρίου 1940
Χάριτης Κόνιτσα - Νεστέριον

Ι. Πληροφορίαι ἐχθροῦ. Ὁ ἐχθρὸς φαίνεται δι' ἐλαφρῶν τμημάτων τὴν περιοχὴν Κάντζιον. Ἡμετέρα τμήματα κατάλαβον σήμερον τὴν γραμμὴν Ἀρένα-Περίσπος. Ἀναγνώρισις πρὸς Φούρκαν ἀνέφερεν δι' ὅταν κατέχεται, ὥς καὶ ἡ Λυκορράχη.

ΙΙ. Ἀποστολὴ μεραρχίας. Ἡ μεραρχία θὰ κινήθῃ αὐριον πρὸς τὰς κατευθύνσεις.

α) Φούρκα-Ταμπούρι-Γύφτισσα.

β) Περίσπος - Λυκορράχη-Ὀξιά, πρὸς κατάληψιν τῶν κάτωθι ἀντικειμενικῶν σκοπῶν.

1) Φούρκα - Προφήτης Ἡλίας - Σιονμαλάζαρη-Ἐπάνω Ἀρένα.

2) Λιάγκη - Ταμπούρι - Καλόβια - Προφήτης Ἡλίας-Σταυρός.

3) Μπολιάνα-Γύφτισσα.

III.- *Ίθ έα ένεργείας, ταυτόχρονος έπείσεις έπ' τών άνωτέρω κατευθύνσεων διά δύο συγκροτημάτων, μέ κυρίαν προσπάθειαν έπ' τής κατευθύνσεως Φούρκα-Γύφτισσα.*

IV.- *Διάταξις - Αποστολαί.*

1) *Απόσπασμα Μισύρη, κινούμενον έν τή κατευθύνσει Περίσπερ-Λυκορράχη-Οξυά, νά καταλάβη τούς κάτωθι άντικειμενικούς σκοπούς :*

— *Επάνω Αρένα-Μούκα-Σιουμαλάρη*

— *Σταυρός-Προφήτης Ηλίας-Οξυά.*

Είς τήν διάθεσίν του τά άνω τμήματα Ίπικου (Ίλη Γεωργιάδη), άτινα θά κινηθούν δραστηρίως και θαρραλέως πρós Λυκορράχη - Οξυάν, πρós αναζήτησιν τοῦ έχθρου.

Είς ούλαμός νά κινηθῇ από Λυκορράχης πρós Αετομηλίτσαν και νά επιδιώξη τόν σύνδεσμον μετά τών τμημάτων IX Μεραρχίας είς τήν κορυφογραμμήν Αρένα.

Τό απόσπασμα δέν θά κινηθῇ πρós τόν 2ον άντικειμενικόν σκοπόν εάν δέν λάβη πληροφορίας από τόν Ίπικόν ότι δέν κατέχεται υπό τοῦ έχθρου ή Οξυά-Λιόνον, άλλως κίνησις τή διαταγή μου.

Μετά τήν κατάληψιν τοῦ 2ου άντικειμενικοῦ σκοποῦ, θά προωθηθῇ ισχυρά περίπολος Ίπικου πρós Πυροβολικόν, ταύτης δέ μή κατεχομένης, θά προσεθήσῃ τό σύνολον τοῦ Ίπικου έντός τής ημέρας.

Ωρα έκκινήσεως Ίπικου 07,00'.

Ωρα έκκινήσεως Πεζικοῦ 07,30'.

Είς τήν διάθεσιν τοῦ Αποσπάσματος, Ούλαμός Πυροβολικοῦ Μπούκουρη και τά αὐτόθι τμήματα Ίπικου.

2) *Απόσπασμα Συνταγματάρχου Δαβάκη*

Απόσπασμα Πίνδον + Βασιλοπούλου + Ούλαμός Ίπικου + Πυροβολαρχία Αδρίμη + ούλαμός πυροβολαρχίας Μπούκουρη, κινούμενον έν τή κατευθύνσει, Φούρκα-Ταμπούρι-Γύφτισσα, νά καταλάβη τούς κάτωθι άντικειμενικούς σκοπούς :

— *Φούρκα-Προφήτης Ηλίας*

— *Λιάγκη-Ταμπούρι-Καλύβια*

— *Μπολιάννα-Γύφτισσα-Υψωμα 1202*

Ωρα έξορμήσεως ή 07,30'

3) *Τάγμα Πανταζή*

Θά κινηθῇ έν τή κατευθύνσει Λιάγκη-Ταμπούρι-Γύφτισσα. Μετά τήν κατάληψιν Γύφτισσα θά τεθῇ υπό τās διαταγās τοῦ Συν/ρχου Δαβάκη.

Ωρα έξορμήσεως ή 09,00

V. *Η κατάληψις έκάστου άντικειμενικοῦ σκοποῦ θά γνωστοποιήται διά μεγάλης πυρᾶς επί καταφανοῦς σημείου, τό όποίον νά φαίνεται από Προφήτην Ηλίου, Έπταχωρίου.*

VI.- *Σ.Δ. Μεραρχίας. Προφήτης Ηλίας Έπταχωρίου*

VII.- *Άξων διαβιβάσεων*

— *Συνταγματάρχου Δαβάκη. Προφήτης Ηλίας Φούρκας-Ταμπούρι*

— *Αντισυνταγματάρχου Μισύρη.*

Σήμα ότι κατέχεται ό 2ος άντικειμενικός σκοπός Αποσπάματος Μισύρη. Δύο μεγάλοι πυρᾶι αναπτύσσονται είς καταφανή σημεία όρατά έκ Σ.Δ. Μεραρχίας.

Σήμα διά τήν προώδησιν Αποσπάματος Μισύρη έκ τοῦ πρώτου πρós τόν δεύτερον άντικειμενικόν σκοπόν. Μεγάλη πυρά αναφθισσομένη είς τόν σταθμόν διοικήσεως μεραρχίας.

Ο Μέραρχος

Β. Βραχυνός

Υποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/Ια/24

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ, ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 22063

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.- Ἡ Ταξιαρχία Ἰππικοῦ (Ἐλαφρὰ Ἴλη μετὰ πυροβολαρχίας ἐπ' αὐτοκινήτων 75 Σκόντα) τοῦ Μηχανοκινήτου Συντάγματος Ἰππικοῦ ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Δημαράτον νὰ ἀχθῇ ἐκ Νεαπόλεως διὰ Γρεβενῶν πρὸς Δουτσικὸν ἐντὸς τῆς 31ης τ.μ. με' ἀποστολὴν :

— Νὰ ἐξασφαλίσῃ τὰς ἀπὸ Σαμαρίνας πρὸς Γρεβενὰ διαβάσεις, σιγῶντος δὲ δημονεγρήσῃ ἐπαφὴν τοῦ πλευροῦ τοῦ ἐχθροῦ ὅστις τυχὸν ἤθελε κατέλθῃ διὰ Σαμαρίνας πρὸς Δίστερατον.

ΙΙ.- Διοικήσεις 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τάγμα τούτου μετὰ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ 76/119 τῆς μεραρχίας IV Σ.Ο.Π. τίθενται ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Συνταγματάρχου Δημαράτου πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς του.

ΙΙΙ.- Σύνδεσμος μετὰ Συνταγματάρχου Δημαράτου εἰς χωρίον Καλλονὴ τηλεφωνικῶς.

Λόγισσα 31 Ὀκτωβρίου 1941

Δ. Παπαδόπουλος
Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/Ια/68

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ἀριθμ. 22181

Ταξιαρχίαν Δημαράτου

Μεραρχία Ἰππικοῦ πληροφορεῖ ὅτι ὁ ἐχθρὸς κατόπιν ἀγῶνος εἰς Βωβοῦσαν ὑποχωρεῖ καταδιωκόμενος πρὸς Δίστερατον.

Κινηθῆτε δραστηρίως κατὰ τοῦ Διστράτου καὶ διασκορπίσῃτε τὰ ὑπολείμματα τοῦ ἐχθροῦ. Ἀναφέρατε συνεχῶς ἀπὸ Σαμαρίναν, ἐξέλξιν καταστάσεως καὶ ἐνεργείας σας, ἐν πάσῃ περιπτώσει δεξιῶν ὁμῶν νὰ συνδέηται με' ἀριστερόν I Μεραρχίας ἐπὶ τῆς διαβάσεως Βογδάνης (2238,52) 5 χιλ. Δυτικῶς Σαμαρίνης.

Τὴν διάβασιν ταύτην διετάχθη νὰ ἐξασφαλίσῃ συνεχῶς ἡ I Μεραρχία.

Μετὰ τὴν ἀφίξιν σας εἰς Δίστερατον προσπαθήσατε νὰ συνδεθῆτε μετὰ ἡμετέρων εἰς περιοχὴν Λαϊσῆς. Κατὰ τὴν ἀφίξιν σας εἰς Δίστερατον λάβετε μέριμναν ἐκ τῆς κατευθύνσεως Περιβόλι. Ἡ κατοχὴ ὑφ' ὁμῶν κατ' ἀρχὰς δυτικῶν ἀντερείσμάτων Γομάρας καὶ Βασιλίσσης σας ἐξασφαλίζει πλήρως.

Ἔχετε ὑπ' ὄφιν σας ὅπως διαθέσητε καὶ τμήματα ὁμῶν πρὸς Ἀρματα (4 χιλ. δυτικῶς Διστράτου).

Ἀνεφοδιασμός ὁμῶν ἐκτελεσθῇ δραστηρίως ἐπιταχθέντων χωρικῶν καὶ ἡμιόνων.

4-11 Ὁρα 18
Παπαδόπουλος
Στρατηγός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22.

(* Αρχαίων ΔΙΣ Φ. 644/Α/Ια/43)

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΙον
'Αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 22114

Σ.Δ. 1-11-40
'Ωρα 20.15'

Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ (*Ωρα 23 'Ανθ/γός Καλύτας).

Ι.—Συμφώνως πρὸς δοθείσαν προφορικὴν ὑμῶν ἀναφορὰν, ἀδριοι πρῶταν ἐνεργήσατε ἐπιθεσιν ἀπὸ Ζούζουλην πρὸς κατεύθυνσιν Ρωμηοῦ μετὰ συγχρόνου ἐνεργείας τῶν τμημάτων ὑμῶν Προφήτου 'Ηλία καὶ Φούρκας πρὸς Κεράσοβον.

Νὰ ἐξασφαλίζετε πάντοτε τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῶν ἀπὸ Προφήτου 'Ηλία πρὸς Κεράσοβον, τμημάτων διὰ κατοχῆς Προφήτου 'Ηλία καὶ Ταμπούρι.

ΙΙ.—Συνδεθῆτε μετὰ Ταξιαρχίας 'Ιππικοῦ εἰς Σκούρτζαν (1799,69) 6 χ. Β.Α. Σαμαρίνας.

ΙΙΙ.—Ταξιαρχία 'Ιππικοῦ διεστάθη ὅπως συνδεθῇ μεθ' ὑμῶν εἰς Ζούζουλην καὶ συντονισθῇ τὰς ἐνεργείας τῆς μετ' ἐπιθετικῆς ἐνεργείας ὑμῶν ἀπὸ Ζούζουλη πρὸς Ρωμηόν.

ΙV.—'Η ΙΧ Μεραρχία θὰ ἀποστείλῃ πρὸς Λυκορράχην Συν/ρχην Καλὴν μετ' 2 (δύο) τάγματα. Συντ/ρχης Καλῆς ὅμα ἀφίξει τοῦ εἰς Λυκορράχην ἀναλάβῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ καὶ τὰ εἰς Λυκορράχην τμήματα ὑμῶν καὶ θὰ ἐξασφαλίσῃ οὕτω τὰς ἀπὸ Δυσμῶν πρὸς Β.Α. καὶ πρὸς Α. Διαβάσεις.

V.—Οὕτω ἡ μεραρχία, ἔχουσα ἐξησφαλισμένον τὸ δεξιὸν πλευρὸν, θὰ δυναθῇ νὰ ἐνεργήσῃ καὶ ἐκκαθαρίσῃ τὴν μέχρι Σμόλικα καὶ ὄντικ. Βούζιον περιοχὴν.

'Η μεραρχία νὰ ἐξασφαλίσῃ πάντοτε τὰς ἀπὸ Δυσμῶν πρὸς 'Επταχώριον διαβάσεις.

Δ. Παπαδόπουλος
'Αντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΙ
Α.Π. 13080

Τ.Σ.Δ.Μ.

Β.Σ. (Μερίμνη Τ.Σ.Δ.Μ.)

'Επιτυχῇ ἀποτελέσματα σημερινῶν ἐπιχειρήσεων ἀριστεροῦ σας δημιουργοῦσαν εὐνοϊκὰς συνθήκας δι' ἐπιτυχίαν ἀποφορέως κενοῦ καὶ ἀποκαταστάσεως συνδέσμου μετὰ VIII Μεραρχίας.

Εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη ὅπως ἐντείνετε προσπάθειας πάντων ἵνα μὴ διαφύγῃ εὐνοϊκὴ αὕτη περὶπτωσης.

Λάβετε μέτρα μειώσεως κοπώσεως ὁπλιτῶν διὰ χρησιμοποίησεως τυχόν ἐν τῷ τόπῳ ὑπαρχόντων μεταφορικῶν μέσων. 'Εν ἀνεπαρκείᾳ τοιούτων, χρησιμοποιοῦσατε ἐπαρκεῖς ἀγγραφεῖας ἐκ χωρικῶν, μὴδὲ τῶν γυναικῶν ἐξαιρουμένων, διὰ μεταφορὰν ὄχι μόνον ἐφοδίων ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ ἀκόμῃ τοῦ φόρτου ἀνδρῶν.

'Αθῆναι τῇ 3.11.40

'Αρχιστράτηγος
Α. Παπάγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 640/Α/Ια/57)

Β' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΙον
Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 22)48

Σ.Δ.Τ.Τ. 152 τῇ 3 Νοεμβρίου 1940

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ' ΑΡ. 1

I.—Ὁ ἐχθρὸς κινούμενος ἐπιθετικῶς ἤρξατο ὑφιστάμενος ἀπὸ 31 Ὀκτωβρίου, ἀφ' ἧς τὸ Σ.Σ. ἀνέλαβεν ἐπιθετικὰς ἐνεργείας ἐναντίον του, ἐξάρθρωσιν τῆς ἐπιθετικῆς του διατάξεως συληφθέντων πολλῶν αἰχμαλώτων καὶ ὕλικού, μετὰ δὲ τὴν ἀπόκρουσιν τῆς ὑπερμερωτικῆς του προσαθείας ἀπὸ Σαμαρίνης πρὸς Σκούρτζαν ὑπεχώρησε ἐφ' ὅλου τοῦ μετώπου τοῦ Σ.Σ. διατηρῶν μόνον σποραδικὴν ἐπαφὴν.

II.—Τὸ Σ. Στρατοῦ διὰ τὴν αἰετινὴν θὰ σταθεροποιήσῃ τὰ ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα.

III.—Πρὸς τοῦτο.

—Θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ δλοκληρώσῃ τὴν κατοχὴν τοῦ Βουζίου, νὰ ἐξασφαλίσῃ τὰς ἀπὸ Δίστρατον πρὸς Σαμαρίναν διαβάσεις καὶ νὰ ἐγκατασταθῇ ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Μπογγιάνι (ὕψ. 2238,32) Διάγκη (1651), Ταμπούρι (1877,52) ὕψ. 1642 (2 χιλ. Β.Δ. Ταμπούρι), Γκουστερίτσα—Λυκορράχη—Αετομηλίτσα—Κιάφα καὶ ἐκείθεν ἐπὶ τῆς τοποθεσίας τῆς IXης Μ.Π.

IV.—Διάταξις.

—IX Μεραρχία μὲ ἀριστερὸν ὄριον Ἀετομηλίτσα—Διάβασις μεταξὺ Ἀρένας καὶ Ἐπάνω Ἀρένας (ναί).

—I Μεραρχία, ἀριστερὸν ὄριον Βουζίου (ναί) Ζουζούλη (ναί)

—Ταξιαρχία Ἰππικού.

V.—ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

—IX Μεραρχίας. Ἡ γνωστὴ γενικὴ ἀποστολὴ αὐτῆς. Τήρησις πάντοτε τῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐπαφῆς.

—I Μεραρχίας. Νὰ προβῇ εἰς τὴν κάτωθι ὁργάνωσιν τῆς Διοικήσεως εἰς τὸν Ταξιαρχον Καλὴν νὰ ἀναθέσῃ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς διαβάσεως μεταξὺ Ἐπάνω Ἀρένας καὶ Κάτω Ἀρένας καὶ τῶν διαβάσεων πρὸς Πρίασπον καὶ Ἐπταχώριον.

Ἡ I Μεραρχία θ' ἀνὰ λάβῃ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ὑπολοίπου μετώπου. Προηγούμενως θὰ δλοκληρώσῃ τὴν κατὰληψιν τοῦ Βουζίου ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικού. Νὰ προωθήσῃ ἀναγνωρίσεις α) Κεράσοβον—Ἅγιον Νικόλαον, β) Ταμπούρι—Γύφτισσα, γ) Κάντζικον—Λαγκαδά, δ) Λυκορράχη—Βούρμυτση.

Ἡ Ταξιαρχία Ἰππικού: Θὰ ἐξασφαλίσῃ τὰς διαβάσεις πρὸς Ἀρματα—Δίστρατον καὶ Φιλίππου εἰς τὸ ὕψος τῆς γραμμῆς Λιάνουρα (1732) Παπαδόραχο (1709) Γομόρα. Θὰ προωθήσῃ ἰσχυρὰς ἀναγνωρίσεις πρὸς Δίστρατον.

VI.—Εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σ.Σ.

1) Τὸ δυν Σ.Π. μείον τάγμα εἰς Δούτσικον.

2) Πυρ/χία Σκόντα καὶ ὄπιστος πυρ/χία εἰς Δούτσικον.

3) Πυρ/χία 155 εἰς Γρεβνὰ.

4) Οὐλαμὸς 85 Δούτσικον καὶ εἰ δυνατόν εἰς Σαμαρίναν χρησιμοποιοιθῇ ὑπὸ τῆς ταξιαρχίας.

5) Τάγμα Πανταζῆ εἰς Μέγαρον.

VII.—IX Μεραρχίας. Ἐπταχώρι. Ταξιαρχίας Ἰππικού—Σαμαρίνα.

VIII.—ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

1ον Ἀξονες Διαβάσεων.

IX Μεραρχίας, Κοζάνη—Νεάπολις—Καστοριά.

IX Μεραρχίας, Κοζάνη—Νεάπολις—Ἐπταχώρι.

Ταξιαρχίας Ἰππικού, Κοζάνη—Γρεβνὰ—Σαμαρίνα.

2ον.—Σταθμοὶ διοικήσεως

IX Μεραρχίας. Καστοριά.
 Ιης Μεραρχίας, Έπταχώρι.
 Ταξιαρχίας Ίππικου, Σαμαρίνα.
 V Ταξιαρχίας. Καθορισθέντα υπό της Ιης Μεραρχίας

Δ. Παπαδόπουλος
 'Αντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25.

(Αρχείον ΔΙΣ Φ. 644/Α/Ια/71)

T.Σ.Δ.Μ.
 ΑΡ. Α.Π. 5441

Πρὸς

τοὺς Δ/τάς Β' καὶ Γ' Σ. Στρατοῦ

Ὅδῃ γὰι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς Α.Π. 13065 Διαταγῆς Γ.Σ.

I.—Τὸ ὄριον τῶν ζωνῶν ἐνεργείας μεταξὺ Β' καὶ Γ' Σ.Σ. τροποποιῶ ὡς ἑξῆς :

Κορυφή Τσιουνκοπέτσι Γράμμος (2520,36)—'Αετομυλίσσα—'Επάνω 'Αρένα—Κοτόλη—
 Δαμασκησιά—Βογατσικόν—Σιαντίτσικο, ἅπαντα εἰς Γ' Σ.Σ.

II.—'Η I Μεραρχία καὶ τὸ ἐν τῇ περιοχῇ Κιάφα—Σούφλικας τμήμα 'Ανταρνοπούλου καὶ τὸ
 ἐν τῇ Ζώνῃ τῆς IX Μερ. τεταγμένον πυροβολικὸν ὑπάρχοντα εἰς Γ' Σ.Σ.

III.—'Ωραν καθ' ἣν ἡ ὑπαγωγή αὐτὴ καὶ ἡ δ/σις τοῦ ἀγῶνος εἰς τὸν νέον τομέα τοῦ
 Γ' Σ.Σ. ἀρχεῖται ὀρίζω τὴν ὅρην ὥραν τῆς 6/11. Τὸ Γ' Σ.Σ., εἰδοποιηθὲν ἤδη, νὰ προβῇ εἰς τὰς
 ἀπαιτουμένας προπαρασκευαστικὰς ἐργασίας ἐγκαίρως ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀναλάβῃ τὴν
 Δ/σιν εἰς τὸν νέον τομέα ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω ὥρας.

IV.—....Αἱ ἀρξάμεναι τοπικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Γ' Σ.Σ., νὰ διεξάγονται κατὰ τὴν ἐννο-
 οῦντα τὴν προπαρασκευὴν τῶν εὐρύτερων ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς κατάληψιν τῆς Μόροβας.
 'Η προπαρασκευὴ αὕτη δέον ὥπως προσλάβῃ τὴν κάτωθι μορφήν.

α) 'Εξακολούθησις καὶ προοδευτικὴ ἐπέκτασις τῶν τοπικῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, πρὸς
 ἀπόκτησιν ἰδίως βάσεων ἐνεργείας ἐπὶ τῆς Χερσονήσου Πυξὸς καὶ

β) Προώθησις τῆς συγκεντρώσεως τῆς Χ.Μ. εἰς περιοχὴν Καστοριάς 'Αγρους 'Ορεστικοῦ.

V.—.....Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποστολῆς τοῦ τὸ Β' Σ.Σ. νὰ ἐπιδιώξῃ :

α) Τὴν ἐξασφάλισιν ἐνὸς στερεοῦ καὶ συνεχοῦς μετώπου εἰς ἐπέκτασιν τοῦ μετώπου τοῦ
 Γ' Σ.Σ.

β) Τὴν ὁργάνωσιν καὶ ἀνασύνταξιν τῶν ἐμπλεκόντων τμημάτων καὶ ἀποκατάστασιν τῶν
 ὁργανικῶν δεσμῶν τάχιστα.

γ) Τὴν πᾶσιν θυσίᾳ ἐπίτευξιν τακτικοῦ συνδέσμου μετὰ τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας.

δ) Τὴν προώθησιν ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ τηρηθῇ στενὴ
 ἐπαφὴ πρὸς τὸν ἐχθρόν, νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ τοποθεσία IBa' τοῦ 'Απ. Πίνδου (Κιάφα—Σταυρὸς
 —Γύφτισσα—Τσομπάνη) καὶ νὰ ἀποκτηθοῦν ἰσχυραὶ βάσεις ἐνεργείας πρὸς τὴν κατεύθυνσιν
 Κονίτης.

VI.—Τὰ Β, ΣΒΠ. (—πυρ/χ(α) καὶ τὸ Β.Σ.Π.Π. διαθέτω εἰς Γ' Σ.Σ. 'Εκ τοῦ πυρ/μοῦ
 τούτου τὸ Γ' Σ.Σ. νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ θέσῃ ἐνδεχομένως εἰς τὴν διάδωσιν Β' Σ.Σ. μίαν μοῖραν
 βαρέως καὶ I Μ.Π.Π.

T.T. 152 τῇ 4—11—1940

I. Πιτσίκας
 'Αντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26.

'Αρχεῖον ΔΙΣ' Φ. 681α/Α/56)

'Αριθμ.. 93

Σ.Α. 4-11-40 Ὡρα 2α πρωινή

ΔΙΑΤΑΓΗ

I.—Πληροφορίαί περί ἐχθροῦ: Ὁ ἐχθρός, κατόπιν πίσεως ὑπὸ ἡμετέρων τμημάτων συμπύσσεται πρὸς Δυσμάς καὶ Ν.Δ. Ἡμέτερα τμήματα κατέλαβον ὕψ. Ταμπούρι καὶ Βουζίου.

II.—Ἰδέα ἐνεργείας: (Ἰδὲ εἰς τὸ τέλος).

III.—Ἀποστολή. Ἡ μεραρχία εἰς τὴν ὑπήχθη ἡ V Ταξιαρχία (Συνταγματάρχου Καλῆ) θὰ ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Βουζίου—Λιούγγι—Ταμπούρι—ὕψ. 1642—Γκουστερίτσα—Λυκορράχη προωθοῦσα ἀναγνωρίσεις πρὸς τὰς κατευθύνσεις:

1) Κεράσσοβον—Ἅγιος Νικόλαος

2) Ταμπούρι—Γύφτισσα

3) Κάντζικον—Λαγκάδα

4) Λυκορράχη—Βούρμπιανη, καὶ ἐξασφάλισεν τὰς διαβάσεις ἀπὸ Λυκορράχης πρὸς Γράμμον (νοτίως Ἐπάνω Ἀρένας) ὡς καὶ τὰς διαβάσεις ἀπὸ Κάντζικον πρὸς Ἑπταχώρι ἀπὸ Φούρκας πρὸς Ἑπταχώρι καὶ ἀπὸ Βουζίου πρὸς Ζούζουλην.

Διάταξις—ἀποστολαί. Τρεῖς ὑποτομεῖς καὶ ἓν κέντρον ἀντιστάσεως Βουζίου.

Ὅρια. Μεταξὺ βορείου καὶ κεντρικοῦ:

Σαραντάπορος Ποταμός—Ὁξυὰ εἰς τὸν Βόρειον Ὑποτομέα μεταξὺ κεντρικοῦ καὶ νοτίου.

Προφίτης Ἡλίας (Φούρκας)—ὕψ. Γύφτισσα ἅπαντα εἰς τὸ νότιον. Μεταξὺ ἀριστεροῦ καὶ Κ. ἀντιστάσεως Σελίρι εἰς τὸ ἀριστερόν.

1.—Βόρειος Ὑποτομέης. Δύναμις Vης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ πλέον πυροβολαρχία Μπούκουρη (μεῖον οὐλαμὸς) Διοικητῆς Συν/ρχης Πεζικοῦ Καλῆς.

Ἀποστολή. Ἀμυνα τοῦ μετώπου του ἐξασφαλίζων τὰς διαβάσεις ἀπὸ Λυκορράχη πρὸς Γράμμον (Ν. Ἐπάνω Ἀρένα).

Νὰ ἐκπέμψῃ ἀναγνωρίσεις πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Λυκορράχη—Βούρμπιανη.

2.—Κεντρικὸς Ὑποτομέης. Δύναμις II/7 Τάγμα πλέον οὐλαμὸς πυρ/κοῦ 176 Ἀνθ/γού Μπρουντζίου—Διοικητῆς Ταγματάρχης Μπεϊτσας.

Ἀποστολή. Νὰ ἀμυνθῇ τοῦ μετώπου του καὶ νὰ ἀπαγορεύσῃ τὰς πρὸς Κάντζικον διαβάσεις ἀπὸ Λαγκάδας καὶ Καλύβια.

Νὰ ἐκπέμψῃ ἀναγνωρίσεις πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Κάντζικον—Λαγκάδα.

3.—Νότιος Ὑποτομέης. Δύναμις I/4 (Λεχαγού Βασιλοπούλου σὺν II)52 Ταγματάρχης Δημητριάδης πλέον Πυρ/κοῦ Ἀδελφίμη.

Διοικητῆς δ' Ἀντ/ρχης Κετσέας.

Ἀποστολή. Νὰ ἀμυνθῇ τοῦ μετώπου του καὶ νὰ ἀπαγορεύσῃ τὰς ἀπὸ Κεράσσοβον καὶ Γύφτισσα πρὸς Φούρκαν ὁδεύσεις.

4.—Κέντρον ἀντιστάσεως Βουζίου. Δύναμις I/2 Τάγμα, Διοικητῆς δ' Ταγματάρχης Πατιστής. Ἀποστολή. Νὰ ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τοῦ Βουζίου καὶ νὰ φράξῃ τὰς ἀπὸ Σαμαρίνας πρὸς Ζούζουλην πρὸς Φούρκαν ὁδεύσεις.

Νὰ συνδεθῇ μετὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Κυρκοῦρι.

Πυροβολικόν. Ὡς διετέθη εἰς τοὺς ὑποτομεῖς.

Γενικὴ ἀποστολή. Ὁλόκληρον πρὸ τῆς πρώτης τοποθεσίας. Ἐκτέλεσις μεμακρυσμένων βολῶν εἰς τὰς ὡς ἄνω κατευθύνσεις καὶ ἰδίως Φούρκα—Κεράσσοβον—Ταμπούρι—Γύφτισσα.

Ἰππικόν. IXη Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως Ἐπιλόχου Φαληρέα.

Ἀποστολή. Νὰ ἐχθῇ διὰ τοῦ δρομολογίου Φούρκα—Κεράσσοβον—Ἅγιος Νικόλαος—Κεράσσοβον καὶ νὰ καλύψῃ τὴν ἐγκατάστασιν τῆς μεραρχίας.

Νὰ πληροφορήσῃ περὶ παρουσίας τοῦ ἐχθροῦ, ἐν τῇ περιπτώσει δὲ πίσεώς του, νὰ ἐπιβραδύνῃ τοῦτον κατὰ τὸν ἄξονα.

Β'. Όμως Αναγνωρίσεως Ἰλάρχου Γεωργιάδου.

Ἀποστολή. Νά ἀχθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει Ταμπούρι-Γύφτισσα πρὸς Καστανιάνη μὲ τὴν αὐτὴν ὡς ἄνω ἐντολήν.

Ἐφεδρεία. Μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν τμημάτων, τὸ ἤδη ἀπόσπασμα Καραβία ὡς κάτωθι III/52 εἰς Προφήτην Ἑλλαν (Φούρκας).

Διλοχία ὑφ. 1031 (Δ. Τσούπας).

Ἀποστολή. Ἐτοιμότης κινήσεως πρὸς τὰς κατευθύνσεις Ταμπούρι-Γύφτισσα, Φούρκα—Κεράσοβον—Φούρκα—Βούζιον.

Ἐκτέλεισις. Τὸ ἤδη ἀπόσπασμα Καραβία θὰ παραμείνῃ εἰς ἀς ἤδη θέσεις κατέχει μέχρις ἀφίξεως καὶ ἐγκαταστάσεως τῶν ταγμάτων Δημητριάδη καὶ Βασιλοπούλου.

Τὸ Τάγμα Πατιστῆ θὰ ἐπεκτείνῃ τὴν ἀμυνὰν τοῦ ἐπὶ τῆς διοικήσεως ζώνης.

Ἀπαντᾷ τὰ λοιπὰ τμήματα θὰ κινήθωσι πρὸς τὰς νέας θέσεις τὸ βραδύτερον μέχρις τῆς 7ης ὥρας τῆς σήμερον (4 Νοεμβρίου).

Ἡ IX Όμως Αναγνωρίσεως θὰ καλύψῃ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως καὶ ἀριστεροῦ Ταγματάρχου Καραβία (Ταγματάρχου Πατιστῆ) μέχρις ἐγκαταστάσεώς του ἀμυντικῶς.

Σ.Δ. μεραρχίας Ἑπταχώρι. Ἰδέα ἐνεργείας. Ἀμυνα τοῦ μετώπου μου καὶ φράξις ἀπασθῶν τῶν πρὸς Φούρκαν—Σαμαρίναν καὶ Ἑπταχώριον ἀγρουσθῶν ὁδοῦσαν ὡς κυρίαν προσπύθωσαν ἐπὶ τῶν ὑφ. Ταμπούρι—Προφήτης Ἑλλας.

Β. Βραχνός
Ἐπιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/Ια/64)

ΤΗΛ)ΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Β' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ III
Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 22160

Ἦν ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ

I.—Ἡμετέρα ἀεροπορικὴ ἀναγνώρισις θῆς πρωτῆς ἀναφέρει ὅτι ἐχθρικοὶ δυνάμεις περιοχῆς Δίστρατον μάχονται πρὸς ἡμετέρας δυνάμεις Λαϊστής.

II.—Ταξιαρχία Ἰππικοῦ διατάχθη ὅπως ἐνεργήσῃ μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις τῆς πρὸς Δίστρατον.

III.—Ἐξασφαλίσατε δεξιὸν πλευρὸν τῆς καὶ νότα τῆς ἐπὶ Βουζίου καὶ ὑψώματος Μπογδάνη (ὑφ. 2238,62) 3 χμ. δυτικῶς Σαμαρίνης.

Ἡ ἀπόλυτος ἐξασφάλισις Βουζίου καὶ Μπογδάνη θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἄνω ἐνέργειαν τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ κατὰ τῶν νότων τῶν εἰς περιοχὴν Δίστρατον ἐνεργουσῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων. Τονίζομεν τὴν ἐξαιρετικὴν σπουδαιότητα τῆς ταχίας καὶ ἀπολύτου ἐξασφαλίσεως ὑφ' ὧν τοῦ Βουζίου καὶ Μπογδάνη.

Ῥυθμίσατε πρὸς τοῦτο ταχέως καὶ δραστηρίως τὰ τμήματά σας.

4-11-40

Δ. Παπαδόπουλος
Ἐπιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23

(Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681α/Δ/64)

Ἀριθμ. 95

Σ 1. 6—11—111

Ὅρα 13,30'

Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν 11ην Νοεμβρίου

I.—Πληροφορίαι ἐχθροῦ. Ὁ ἐχθρὸς κατὰ πληροφορίας πρὸ τοῦ μετώπου τῆς μεραρχίας ὑπεχώρησε. Ὁμοίως τὰ διὰ τῆς στενωποῦ Πεκλίκου τὸ ἑρπύλλον καὶ τὰ εἰσχωρήσαντα τμήματα τοῦ ἐχθροῦ συμπτύσσονται πιεζόμενα ἀπὸ δικτὺ ἐκ μολότων πυλίων καὶ ἱππικοῦ. Ὁμοίως ἀναγνωρίζεις πρὸς Ὁξύν καὶ Βούρμπιαν ἀποστάσεων τὴν μετωπὴν τούτων ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ.

II.—Ἀποστολὴ μεραρχίας. Ἡ μεραρχία σήμερον θὰ κινηθῇ πρὸς Δυσμὸς ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων:

1) Κοιλὰς Σαρανταπόρου—Βούρμπιανην.

2) Ταμπούρι—Γύφτισσα—Πύργος (ὕψ. 1396) ἵνα καταλάβῃ τὴν γραμμὴν Μπιγκλιζι (1576)—Γύφτισσα—Ὁξυνά—Σταυρός.

III.—Ἰδέα ἐνεργείας. Καλυπτόμενος ἐκ ἀποβάσεων Σμόλικα καὶ διὰ ταχυκινήσεων μέσων ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων

1) Ταμπούρι—Ἅγιος Νικόλαος—Σαρανταπόρος.

2) Ταμπούρι—Γύφτισσα—Καστάνιανη
μὰ ὠθήσῃ τὴν διάταξίν μου διὰ τακτικῶν συγκροτημάτων πρὸς κατέλιπον τὴν ἀνωτάτω γραμμὴν ἐκ κυρίαν προσπάθειαν ἐν τῇ κατευθύνσει Ταμπούρι—Γύφτισσα—Μπολιάνια ἕξασφαλίσαι σταθερὰ τῆς διαβάσεως Ρωμῆος.

IV.—Διάταξις—Ἀποστολαί. Δύο συγκροτήματα ἀπὸ Βορρὰ πρὸς Νότον Ἀπόσπασμα Σμόλικα—σημεῖον στηρίγματος Ρωμῆον.

1) Βόρειον Συγκρότημα. Διοικητὴς Συνταγματάρχης Κυλῆς Α.

Δύναμις. Τάγμα Κουβελᾶ
Τάγμα Κουρμπούζου
Τάγμα Μπελίτσα
Πυρ/χία 75 Μπούνκουρη
Ἰλῆ Γεωργιάδου.

Ἀποστολὴ. Προωθῶν τὸ ἱππικὸν νὰ κινηθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει Πεκλίκος—Ὁξυνά—Βούρμπιαν καὶ νὰ καταλάβῃ καὶ ἐξασφαλίσῃ ὅπωςδύνητε τὴν γραμμὴν Σταυρός—Ὁξυνά—Υψώματα ἀνατολικῶς Πυρσόγιαννης (1202).

Νὰ συνδεθῇ βορείως μετὰ τῆς IX Μεραρχίας ἐπὶ τῆς γραμμῆς 2166 (Σταυροῦ) Ἀριστεριὰ καὶ νοτίως τοῦ ἀποσπάσματος Κετσέα Β. Ἀνάληψις.

2) Νότιον Συγκρότημα. Διοικητ. Ἀν/ρχης Κετσέα Β.

Δύναμις Τάγμα Δημητριάδου
Τάγμα Πατιστῆ
Μοῖρα Ὁρ. Πυρ/χοῦ 75 (μεῖον οὐλαμτζι)
Ταγ/ρχης Παπαϊωάννου (Πυρ/χία Ἀδρίμη, Οὐλαμὸς Μάινου).

Ἀποστολὴ. Κινούμενος ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Ταμπούρι—Γύφτισσα—Στρατσαρὶ—Ἀμάραντος, νὰ καταλάβῃ τὸ συγκρότημα Γύφτισσα—Μπολιάνια καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ ὅπωςδύνητε τὴν διάβασιν Κεράσσοβον—Ἅγιος Νικόλαος.

Νὰ συνδεθῇ ἀριστερὰ (νοτίως μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Σμόλικα (Λόχου Βασιλοπούλου) ὕψ. 1165.

3) Ἀπόσπασμα Σμόλικα. Διοικητὴς Λοχαγὸς Βασιλόπουλος

Δύναμις. Τάγμα Βασιλοπούλου πλέον διμ. ὄλμων

Ἀποστολὴ. Κινούμενος ἐν τῇ κατευθύνσει Ζεζέρι—Λιάγκι—Κεράσσοβον—Μπιγκλιζι (ὕψ. 1576) νὰ καταλάβῃ καὶ ἐξασφαλίσῃ τὰ ὑψώματα Μπιγκλιζι καὶ νὰ φράξῃ τὰς ἀπὸ Πάδες—Ἀρματα διὰ Σμόλικα πρὸς Κεράσσοβον διαβάσεις.

Ὅροι:

Μεταξὺ Βορείου καὶ Νοτίου Συγκροτήματος Κόντζικον ὕψ. 1526—Ἀνάληψις, ἅπαντα καὶ εἰς Συγκρότημα Καλῆ—Καστάνιανη εἰς Συγκρότημα Κετσέα.

Μεταξὺ Συγκροτήματος Κετσέα καὶ Ἀποσπάσματος Σμόλικα (Λοχαγὸς Βασιλόπουλος)
Λιδάκι—Μπιγκιόζι (1576) θάπαντα ναὶ εἰς ἀπόσπασμα Σμόλικα.

4) Σημεῖον στηρίγματος διαβάσεως Ρωμηοῦ. Διοικητὴς Λοχαγὸς
Καντάρας

Δύναμις. λόχος πεζικοῦ πλέον ὁμὰς πολυβόλων.

Ἀποστολὴ. Ἐξασφάλις διαβάσεως Ρωμηοῦ σύνδεσμος μέσῳ Σαμαρίνας μετὰ Τα-
ξιαρχίας Ἰππικοῦ. Εἰς περιπτώσιν δι' οἰονδήποτε λόγον πιεσθῇ ὑπὸ ἐχθροῦ ἐκ τῆς κατευθύνσεως
Σαμαρίνης ἢ καὶ νοτιώτερον διενεῖ μέχρις ἐσχάτων.

V.—Εφ' ὁρῶν. 1) Τάγμα Κυριακίδη μείον ὁμὰς πολυβόλων, θέσις περιοχὴ Ταμποῦρι.

Ἀποστολὴ. Νὰ ἀρραβώσῃ ἀμυντικῶς τὸ συγκρότημα ὑφ. Ταμποῦρι καὶ νὰ ἔχῃ τὴν δυ-
νατότητα νὰ κινήθῃ:

α) πρὸς Γύφτισσαν, β) πρὸς Ἅγιον Δημήτριον, γ) πρὸς Μπιγκιόζι.

2) Λόχος Θεοδοροπούλου, πλέον ὁμὰς πολυβόλων (Τάγματος Κυριακίδη). Ἀγόμενος
εἰς περιοχὴν Ζεχίρι (ὑφ. 1700) νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα κινήσεώς του κατὰ πρῶτον λόγον
πρὸς ἐνίσχυσιν διαβάσεως Ρωμηοῦ, κατὰ δευτέρον πρὸς Μπιγκιόζι καὶ κατὰ τρίτον πρὸς διάβασιν
Κερασόβου.

3) ΓΧη Ὅρδς Ἀναγνωρίσεως ὡς κατωτέρω καθορίζεται.

VI.—Ἰππικόν. Ἰλῆ Γιωργιάδου (ὡς διετέθη εἰς τὸ Συγκρότημα Καλῆ).

ΓΧη Ὅρδς Ἀναγνωρίσεως (Ἐπιλόρχου Φαληρέα).

Ἀποστολὴ. Κινουμένη διὰ τοῦ δρομολογίου Κερασόβου—Ἅγιος Νικόλαος:

1) Νὰ καλύψῃ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ Συγκροτήματος Κετσέα καὶ Ἀποσπάσματος Σμό-
λικα (Λοχαγὸς Βασιλόπουλος).

2) Νὰ ἀναζητήσῃ πληροφορίας περὶ τοῦ ἐχθροῦ ἐκ τῶν κατευθύνσεων Πεκλάρι (εἰ δυνατόν
καὶ ἐκ Κονίτσας) καὶ ἐξ Ἀμυράντου.

Μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνωτέρω συγκροτημάτων συγκέντρωσις εἰς Κερασόβον ὡς
ἐφεδρεία τῆς μεραρχίας.

VII.—Πυροβολικόν. Ὡς διετέθη εἰς τὰ συγκροτήματα με ἀποστολὴν ὁλόκληρον
διὰ τὴν ἀμυναν τῆς τοποθεσίας, καὶ με δυνατότητα διὰ τοῦ ἡμίσεος ἐκτελέσεως μεμικρυσμένων
βολῶν μέχρι τῆς γραμμῆς δυτικῶς ποταμοῦ Σαρανταπόρου.

Σ.Δ. Μεραρχίας, Ἐπιλόρχου

Β'. Συγκροτήματος, Λυκοεράχη

Ν'. Συγκροτήματος, Ὁξυάς (β. ὑφ. 1700)

Ἀπόσπασμα Σμόλικα, Μπιγκιόζι

Ἀναφέρατε ἐγκατάστασιν σας ἐπὶ τῆς νέας τοποθεσίας.

Β. Βραχύνος

Ἵποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29.

(Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/Ια/92)

ΤΗΛΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΒΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 22225/324

Ἰν Μερραρχίαν

Ἐπταχώριον

Ἐπὶ σκοπῷ ἐξασφαλίσεως ἀπὸ πάσης ἐπιεικῆς τῆς Σαμαρίνας καὶ μεταγενεστέρως προω-
θήσεως ἀπὸ περιοχῆς Σαμαρίνας διὰ Μπογδάνη ὑφ. 2220, ὑφ. 2556, 2518 φιλίων δυνάμεων πρὸς
ἐκπεράττωσιν τῶν ἐχθρῶν δυνάμεων αἰτνες δράσαι κατὰ τῆς Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ κατεχοῦσης
καὶ γραμμῇ Λούβα—Τσοῦμα—Κέγγουλη (Β.Δ. Διοτράτου) ἐντέλλομαι τὰ κάτωθι:

I.—Τὸ εἰς Προφ. Ἡλῖαν Ἑπταχωρίον ἐφεδρικὸν τάγμα ὑμῶν νὰ κινηθῇ ἅμα λήφει παρούσης εἰς Κυρκοῦρι (1859, 98) 2 χιλ. Β. Σαμαρίνας) περὶ ἀφοῦ καταλάβῃ καὶ προσπαθῇ νὰ κινηθῇ πρὸς Μπογδάνι 2238,52 περὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ σταθερῶς.

II.—Ἡ διλοχία τὴν ὁποίαν ἔχετε εἰς αὐχένα Ρωμηὸς νὰ ἐξασφαλίσῃ σταθερῶς τοῦτο, νὰ συνόεθῃ μὲ τὰ εἰς Ζελέρι Τμήματα ὑμῶν ὡς καὶ μὲ τὸ Τάγμα, περὶ νὰ καταλάβῃ κατ' ἀρχὰς τὸ Κυρκοῦρι καὶ εἰτα τὴν διάβασιν Μπογδάνι.

III.—Ἡ Ο.Α. τῆς Χ Μεραρχίας (Ἐπίλαρχος Νικολόπουλος) ἡ ὁποία κατευθύνεται εἰς Ρωμηὸν, ἅμα τῇ ἀφίξει τῆς εἰς Ρωμηὸν καὶ εἰδοποιηθῇ ὑπὸ τῶν ἐκεῖ Τμημάτων σας, νὰ κατέλθῃ Δυτικῶς Κυρκοῦρι ὁ Ἐπίλαρχος Νικολόπουλος λαμβάνων ὑπὸ τὰς διαταγὰς του καὶ τὸ Τάγμα Σταμνᾶ κατὰ πρῶτον λόγον νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ Κυρκοῦρι, εἰτα δὲ τὴν διάβασιν Μπογδάνι, τὴν ὁποίαν καὶ νὰ ἐπιτεθῇ καὶ νὰ ἀνακαταλάβῃ ἐν ἡ περιπτώσει τὴν ἔχει καταλάβει ὁ ἐχθρὸς.

Ὁ Ἐπίλαρχος Νικολόπουλος νὰ λάβῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς του καὶ τὸν Λόχον Πανουργιά, τοῦ 4 Σ. Πεζικοῦ ὅστις σήμερον τὸ ἀπόγευμα διετάχθη νὰ ἐκκινήσῃ ἐκ Σαμαρίνας πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς διαβάσεως Μπογδάνι.

IV.—Κατὰ τὰ λοιπὰ ἡ Μεραρχία νὰ παραμείνῃ εἰς τὰς ἤδη καταληφθείσας θέσεις αὐτῆς καὶ νὰ κρατήσῃ σταθερῶς. Νὰ λάβῃ εἰδικὴν μέριμναν παρεμποδίσσεως διεισδύσεως ἐχθρικῶν τμημάτων ἀπὸ νοτίως Σμόλικα πρὸς Κεράσοβον εἰς νῶτα τῶν εἰς Μπιγκιόζι καὶ Μωγωμέκον Τμημάτων σας.

V.—Τὸ Συγκρότημα Ἀνκορράχης νὰ μὴ κινηθῇ πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Σταυροῦ — Ὁξὺν μέχρι νεωτέρας διαταγῆς, λόγῳ συννενοήσεως πρὸς συντονισμόν τῶν ἐνεργειῶν μετὰ τῆς IX Μ.Π.

VI.—Ἡ μεραρχία νὰ παρακολουθῇ ἰδιαιτέρως τὴν ἀφίξιν εἰς Κυρκοῦρι καὶ Μπογδάνι τῶν ὡς ἄνω καθορισθέντων τμημάτων καὶ δύναται νὰ δρῇ ἓνα διοικητὴν ὅστις νὰ συντονίσῃ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν.

T.T. 152 τῇ 6—11—40

Ὡρα 22.10

Δ. Παπαδόπουλος

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681α/Α/73)

Ἀριθμ. 122

Σ.Δ. 6—11—40 23,30'

ΔΙΑΤΑΓΗ

I.—Πληροφορεῖται τοῦ ἐχθροῦ.

Ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ κατέχει τὴν γραμμὴν θρωμάτων Λούπα Τσούμα—Κεργόλι (θφ. 1609) καὶ μάχεται πρὸς υπερκέραιον τῶν ἐν τῇ ἄνω κοιλάδι τοῦ Ἀῶνου ποταμοῦ ἐχθρικῶν δυνάμεων.

II.—Κατόπιν ἐπείγουσας τηλεφωνικῆς διαταγῆς Β' Σ. Στρατοῦ ἅμα λήφει παρούσης τὸ τάγμα ὑμῶν I/16 νὰ κινηθῇ εἰς θρωμα Κυρκοῦρι (θφ. 1859, 98 2 χιλ. Β. Σαμαρίνης) τὸ ὁποῖον θὰ καταλάβητε καὶ ἐξασφαλίσῃτε ὅπως δέησατε.

Ἐπὶ τοῦ θφ. 1810 καὶ διαβάσεων Ρωμηοῦ εὑρίσκονται ἡμέτερα τμήματα (2 λόχοι πεζικοῦ μετὰ 2 ὁμ. πολυβόλων). Διὰ τῶν τμημάτων τούτων θὰ ἐξασφαλίσῃτε διὰ τοῦ ἐνὸς λόχου μετὰ ὁμάδος πολυβόλων τὴν διάβασιν Ρωμηοῦ καὶ διὰ τοῦ ἑτέρου μετὰ ὁμάδος πολυβόλων τὴν διάβασιν Μπογδάνι (θφ. 2238,52 δυτικῶς Σαμαρίνης περὶ τὰ 3 χιλ.) ἐκτὸς τοῦ θρωματος Κυρκοῦρι (1859, 98) θὰ καταλάβητε καὶ ἐξασφαλίσῃτε καὶ τὸ θρωμα 1810.

Γνωρίζω ὅμιν ὅτι Ρωμηὸν θέλει ἀφίχθῃ ἡ Χη Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως ὑπὸ τοῦ Ἐπιδάρχου Νικολοπούλου, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ὁποίου τίθεσθε ὡς καὶ ἡ αὐτόθι διλοχία.

Ὁ Ἐπίλαρχος Νικολόπουλος θέλει ἐξασφαλίσῃ τὸ συγκρότημα Βουζίου (Κυρκοῦρι θφ. 1810—Διάβασιν Ρωμηοῦ—Διάβασιν Μπογδάνι).

Ὅπως θὰ ἐγκυριασθῇ δυτικῶς Κυρκοῦρι.

Ἀναφέρετε ἐπέλεσιν τῶν ἀνωτέρω τηλεφωνικῶς, διὰ τοῦ εἰς Ρωμηὸν τηλεφωνικοῦ κέντρου τῆς μεραρχίας.

Ὁ Ἐπίλαρχος Νικολόπουλος ἄμα τῇ ἀφίξει του καὶ ἐγκαταστάσει ὡς ἀνωτέρω τῶν τμημάτων νὰ ἀναφέρει ὁμοίως εἰς τὴν μεραρχίαν τηλεφωνικῶς.

III.—Τρόπος κινήσεως.

Τὸ τάγμα ὁμῶν θὰ κινηθῇ ἄνευ γυλιῶν μετὰ μόνης τῆς χλαίνης καὶ ἐνὸς κλινοσκεπάσματος χιαστί.

Μεθ' ὁμῶν θὰ παραληφθῶσι τὰ μεταγωγικὰ πολυβόλων (κλιμάκιον βολῆς—πυρομαχικῶν) καὶ ἐκ τῶν λοιπῶν τὰ ἀπαραίτητα διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν ἀποσκευῶν τῶν ἀξιωματικῶν καὶ τῶν συντετηρημένων τροφῶν μόνον καὶ πυρομαχικά.

Ἀπαντα τὰ λοιπὰ ὄπλα καὶ κτήνη θὰ παραμείνωσιν εἰς τὸν καταυλισμὸν μετὰ 2—3 ἀνδρῶν κατὰ διμοιρίαν διὰ τὴν φύλαξιν, ἢ προώθησις τῶν ὀπλῶν θὰ γίνῃ διὰ διαταγῆς τῆς μεραρχίας καὶ ἐφ' ὅσον ἡ ἐκεῖ παραμονὴ ὁμῶν θέλει παραταθῇ πέραν τῶν δύο ἡμερῶν.

B. Βραχὺς
Ἵποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 716/Β/Ιβ/Σελίς 30)

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ

Ἀριθμ. Α.Π. 36

Σ. Δ)σεως 5—11—40 Ὁρα 20,40'

Γενικὴ διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων

Ἵπ' ἀριθμ. 7

Χάρται. Κόνιτσα—Νεστόριον Ἰωάννινα 1/100.000

I.—Γενικὴ κατὰστασις. Ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ καταδιώκει ἐχθρικά τμήματα ὑποχωροῦντα πρὸς Δίστερτον Βασιλίτσα καὶ Περιβόλι ὡς καὶ Ἀντιῶδες κλιτεῖς Σμόλικα διέρχοντα ἐχθρικά τμήματα.

Δυνάμεις VIII Μεραρχίας, κατέχουσι Λάϊστα καὶ Βρυσοχώρι.

II.—Ἀποστολὴ τῆς ταξιαρχίας. Νὰ συνδεθῇ ἀντὶ πάσης θυσίας κοπώσεως τῶν μονάδων τῆς, μετὰ τῆς Μεραρχίας Ἰππικοῦ καὶ μετὰ τὰ τμήματα τῆς VIII Μεραρχίας εἰς Λάϊστα ἢ Βρυσο-χώρι, καὶ νὰ καταδιώξῃ πρὸς Πάδες.

III.—Ἰδῶ ἐνεργεῖας. Κρατῶν ἰσχυρῶς τὰ καταληφθέντα ὑψώματα Κεργόλι (1609) Τσοῦμα (1261,25) νὰ καταλάβω κατὰ πρῶτον τὸ θφ. Κιούρα (1261 25) καὶ νὰ ὤθησιν ἰσχυρὸν ἀπόσπασμα πρὸς Πάδες διὰ τὴν καταδίωξιν τῶν ἐκεῖσε εὐρισκομένων ἐχθρικῶν δυνάμεων καὶ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ εἰς Βρυσοχώρι τμήματος τῆς VIII Μεραρχίας. Ὁμοίως νὰ ὤθησιν ἰσχυρὸν ἀπόσπασμα κατοπτέσεως πρὸς Λάϊστα—Βαβοῦσαν διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ τῶν εἰς Λάϊστα εὐρισκομένων τμημάτων τῆς VIII Μεραρχίας. καὶ τῆς ἐκ Βαβοῦσης κινουμένης Μεραρχίας Ἰππικοῦ.

Νὰ προωθῇσιν καὶ ἐπεκτείνω κατὰ τὸ δυνατόν τὴν ἐπὶ τῆς διαβάσεως Γομάρας διάταξιν μου καὶ πρὸς Βασιλίτσαν.

Διάταξις. Τάγμα δυν Συντάγματος (μεῖον λόχος) καὶ Τάγμα 7ον Συντάγματος (ὑπὸ ἐνιαλιν διοίκησιν) ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Πεζικοῦ Σωτηρίου διὰ τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν πρὸς Κιούρα.

1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ (μεῖον Ἴλη) σὺν λόχος πεζικοῦ τοῦ τάγματος 5 Συν/τος ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Δ/τοῦ τοῦ 1ου Συν/τος Ἰππικοῦ.

Ἀπόσπασμα Ἀντισυνταγματάρχου Κοκκίνου ἐπὶ τῆς διαβάσεως Γομάρα.

IV.—Ἀποστολαί. 1) τάγμα 7ον καὶ τάγμα δυν ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Σωτηρίου, ἀφοῦ κρατήσῃ ἰσχυρῶς τὸ θφωμα Κεργόλι καὶ Τσοῦμα νὰ ὤθηθῃ πρὸς κατάληψιν Κιούρας ἐπὶ τῇ σκοπῇ ὅπως ἐκεῖθεν ἐπιζητήσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τῶν ἐν Λάϊστα ἢ Βρυσοχώρι τμημάτων τῆς VIII Μεραρχίας.

2) 1ον Σύνταγμα Ἰππικοῦ σὺν Λόχος Πεζικοῦ, κρατοῦν ἰσχυρῶς τὸ θφωμα Τσοῦμας νὰ ὤθηθῃ πρὸς καταδίωξιν πρὸς Πάδες.

3) Ἀπόσπασμα Ἀντ/ρχου Κοκκίνου νὰ συνεχίσῃ τὴν προσπάθειαν πρὸς κατάληψιν τῆς διαβάσεως Γομάρα καλυπτόμενον ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Περιβόλι.

V.—*Ἐκτέλεις.* Ἐναρξίς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Κιοῦρα ἄμα τῇ ξω. Μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος τούτου συνέχισις τῆς προωθήσεώς του διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ τῶν εἰς Αἰσίταν τμημάτων τῆς VIII Μεραρχίας καὶ ταυτοχρόνως ἐξόρμησις τοῦ Συντάγματος Ἰππικοῦ εἰς καταδίωξιν πρὸς Πάδες. Ἐν ὅρει τῆς καταστάσεως, εἰς ἣν περιήλθεν ὁ ἐχθρὸς, οἱ διοικηταὶ τῶν μονάδων, ἄνευ οὐδεμιᾶς φειδοῦς κόπουν ἀνδρῶν, νὰ ἐπιληφθῶσι κατὰ τὸ δυνατόν βαθυτέρας διεισδύσεως ἵνα κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐπιτευχθῇ ὁ σύνδεσμος μετὰ τμημάτων VIII Μεραρχίας.

VI.—Σύνδεσμοι καὶ διαβάσεις, δι' ἀγγελιαφόρων ἐλλείπει ἐτέρων μέσων διαβιβάσεως.

Σ.Δ. Θέσις παρὰ τὸν ὕδροπρίονα ξύλινον παρὰπηγμα. Ἀναφέρατε λήψιν.

Ὁ Ταξίαρχος
Δημάρχος Σ.
Συνταγματάρχης Ἰππικ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/A/60)

A.Π. 13097

Μεραρχίαν Ἰππικοῦ

Κοινοποιήσις Τ.Σ Δ.Μ.

Β'. Σ.Σ.

Α'. Σ.Σ.

VIII Μ.

Ἀποστολὴ μεραρχίας κάτωθι :

Ἐνέργεια πρὸς Δίστρατον ἐνθα κατευθύνεται ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Ταξίαρχία Δημαράτου στόπ. Μετὰ ἐκκαθάρισιν καταστάσεως Δίστρατον ἀναλάβετε ὑπὸ διαταγῆς Ἀπόσπασμα Φραξῆ καλύπτον δεξιὸν VIII Μ. ἐπὶ Ἀῶου ποταμοῦ στόπ. Ὁμοίως ἀναλάβετε τὰς κατὰ κλίσιν σας ἀπαρασπῆτους δυνάμεις Ταξίαρχίας Δημαράτου στόπ. Δι' ὅλον τοῦτον συγκροτήματος καλύπτοντος πάντοτε τὸ δεξιὸν τῆς VIII Μ. συνδεόμενοι μετ' αὐτῆς στρέψατε προσπάθειάς σας πρὸς Ἐλεύθερον—Κονίτσης, ἵνα διευκολύνετε ἐνέργειαν Β' Σ.Σ. πρὸς Κόνιτσαν.

Διὰ τὴν τελευταίαν ταύτην ἐνέργειαν κορυφογραμμὴ Σμόλικα ἀήκει εἰς Β' Σ.Σ. στόπ. Ὑπολοίπους δυνάμεις Δημαράτου Β' Σ.Σ. νὰ χρησιμοποιήσῃ κατὰ κλίσιν του στόπ.

Εὐθὺς ὡς συγκροτήσῃτε ἐπιθετικῶν σας διάταξιν πρὸς Ἐλεύθερον Μηχανοκίνητον Σύνταγμα κατευθύνεται Μέτσοβον ἐνθα ἀνασυγκροτηθῇ πρὸς διάθεσιν ἄλλαχού, στόπ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ 6—11—40

Ἀρχιστράτηγος
Παπάγος Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681α/A/83)

Ἀριθμ. 148

Σ.Δ. 7—11—40 Ὁφα 1900

Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων
διὰ τὴν 8ην Νοεμβρίου

I.—Πληροφορίαι περὶ ἐχθροῦ. Ὁ ἐχθρὸς ἐν τῇ ἄνω κοιλάδι τοῦ Ἀῶου ποταμοῦ μεταξὺ Γομάρας, Δίστρατον, Παλαιοσέλιον καταδιώκεται ἀπὸ μονάδων Ἰππικοῦ καὶ Πεζικοῦ. Πρὸ τοῦ μετώπου τῆς μεραρχίας ἀντὶδράσει ἐν τῇ περιοχῇ Πουρνίδας, ἀποικλιθεὶς τελικῶς μετὰ ἀπωλειῶν. Ὁμοίως ὁλοκληρώθη ἡ κατάληψις τοῦ συγκροτήματος Σταυροῦ.

II.—*Ἀποστολή τῆς μεραρχίας.* Ἡ μεραρχία καλυπτομένη ἐκ τῶν κατευθύνσεων Δίστρατον—Παλαιοσελίου—Σαμαρίνας θὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τοῦ συγκροτήματος Κλέφτη καὶ θὰ προσπαθῇ διὰ ταχυκινήτων μέσων Ἰππικοῦ νὰ καταλάβῃ τὴν διάβασιν Πεκλάρου ἵνα ἐμποδίσῃ καὶ αἰχμαλωτίσῃ τὰ διὰ τῆς διαβάσεως ταύτης διαρρέοντα ἐχθρικά τμήματα.

III.—Διὰ τὰ ξίς—Ἀποστολαί

1) Τάγμα Σταμνᾶ I/16.

Ἀπαραιτήτως ἀπὸ τῆς ἑω τῆς αὐγίου (8ης Νοεμβρίου) νὰ κινηθῇ ταχέως διὰ Βούζιον καὶ Μπογδάνι ἐνθα, ἐγκαθιστὸν τμήμα δυνάμεως περίπου οὐλαμοῦ διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ Λόχου Καντάρου, νὰ συνεχίσῃ τὴν κίνησίν του πρὸς Μασιά (ὕψος. 2518) ἐνθα θὰ ἐγκατασταθῇ πρὸς φρεῖν τῶν ἀπὸ Παλαιοσελίου—Πάδων πρὸς Σαμαρίαν ἀγουσῶν ὁδούσεων.

Μετέπειτα νὰ ὠθήσῃ ἰσχυρὰς ἀναγνωρίσεις πρὸς ὕψος. Τσοῦμα (ὕψος. 2218) καὶ Μονγκουρίδαν (3 χιλ. βορείως Παλαιοσελίου) ἵνα ἀφ' ἐνὸς συλλέξωσι πληροφορίας περὶ ἐχθροῦ καὶ ἀφ' ἑτέρου συνδεθῶσι μετὰ τυχόν περιοχὴν ταύτην ὁρῶντα φίλια τμήματα.

Ἐγκατάστασίν σας καὶ πληροφορίας νὰ ὑποβάλλητε διὰ Κέντρον Ρωμηοῦ.

2) Λόχος Καντάρου. Παραμένων εἰς διάβασιν Ρωμηοῦ νὰ ἐξασφαλίσῃ ταύτην ἐκ τῆς κατευθύνσεως Σαμαρίνας καὶ νὰ συνδέεται μετὰ τοῦ εἰς διάβασιν Μπογδάνι τμήματος Ταγματάρχου Σταμνᾶ.

3) Λόχος Κονδύλη μεθ' ὁμάδος πολυβόλων.

Ἄμα τῇ ἐγκαταστάσει εἰς Μπογδάνι τοῦ τμήματος τοῦ Ταγματάρχου Σταμνᾶ, ὁ ἐκεῖ μέχρι τοῦδε Λόχος Κονδύλη νὰ κινηθῇ τὸ ταχύτερον διὰ Ρωμηοῦ—Σέκερι πρὸς Λιάγκι πρὸς συνάντησιν τοῦ ἐκεῖ Λόχου Βασιλικοῦ, (μετὰ ὁμάδος πολυβόλων).

Ὁ Λόχος Βασιλικοῦ (μετὰ ὁμάδος πολυβόλων) ὅμα τῇ διελεύσει τοῦ Λόχου Κονδύλη ἐκ Λιάγκι νὰ ᾗ ἔτοιμος ἵνα τιθέμενος ἐπὶ κεφαλῆς ἀμφοτέρων τῶν λόγων συνεχίσῃ ταχέως τὴν κίνησίν του πρὸς Κεράσοβον πρὸς συνάντησιν τοῦ Ἀντάρχου Βασιλοπούλου ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ὁποίου τίθεται.

Ὅτι τὸ μέχρι τοῦδε Τάγμα Βασιλοπούλου μετὰ δύο ὁμάδων ὄλων (4 σωλήνες) καὶ οἱ δύο ἀνωτέρω λόχοι θὰ ἀποτελέσωσι τὸ Ἀπόσπασμα Σμόλικα ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Βασιλοπούλου, τοῦ Λοχαγοῦ Βασιλικοῦ περιοριζομένου εἰς τὰ καθήκοντα τοῦ διοικητοῦ I/4 Τάγματος.

4) Ἀπόσπασμα Σμόλικα (Τάγμα Βασιλοπούλου).

Μέχρις ἀναλήψεως τῶν ἀθηκόντων ὑπὸ τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Βασιλοπούλου θὰ ἐπετελεσθῇ τὰ κάτωθι :

α) Νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τοῦ ὕψους Κλέφτη δ νὰ διατηρήσῃ ὅπως δὴποτε, ἔστω καὶ ἐὰν ᾔθελε κυκλωθῇ, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν, ὅτι κινεῖται διπλοῦν του ἑτέρα τμήματα.

β) Νὰ ἀποστείλῃ ἰσχυρὰς ἀναγνωρίσεις πρὸς Μεσορράχην ὑψ. 1209 (νοτίως Κλέφτη) καὶ πρὸς ἀντίρροισμα 1000 μέτρα δυτικῶς Κλέφτη πρὸς συλλογὴν πληροφοριῶν ἀφ' ἐνὸς καὶ ἀντιδράσεως κατὰ τοῦ ὑποχωροῦντος ἐχθροῦ διὰ τῆς διαβάσεως ἀπὸ Ἐλεύθερον πρὸς Πεκλάρου ἀφ' ἑτέρου.

γ) Νὰ εὐρίσκειται ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ ἀποσπάσματος Κετσέα εἰς Τσομπάνην, καὶ νὰ συνδεθῇ ἐὰν εἶναι δυνατόν δι' ὀπτικοῦ.

δ) Νὰ ἀποστέλλῃ ἀνελλιπῶς πληροφορίας μέσῳ Κερασόβου (ἐνθα λειτουργεῖ τηλεφωνικὸν κέντρον).

5) Ἀπόσπασμα Κετσέα. α) Νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν διάβασιν Κερασόβου εἰς τὸ ὕψος Ἀγίου Νικολάου (διασταύρωσις Σαρανταπόρου) καὶ νὰ εὐρίσκειται ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετὰ τοῦ ἀποσπάσματος Σμόλικα ἐν τῇ περιοχῇ Τσομπάνη.

β) Νὰ ἰσχυροποιήσῃ τὰς ἤδη κατεχομένας θέσεις Μπολιάνας, νὰ εὐρίσκειται ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ ἀποσπάσματος Καλῆ καὶ νὰ ὠθῇ ἀναγνωρίσεις δυτικῶς τοῦ ποταμοῦ πρὸς συλλογὴν πληροφοριῶν, αἵτινες νὰ διαβιβάζωνται ἀμέσως τῇ μεραρχίᾳ.

γ) Νὰ ἔχῃ πάντοτε τὴν δυνατότητα, τῇ διαταγῇ τῆς μεραρχίας, νὰ κινηθῇ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Πύργου (ὕψ. 1395) (Στρατῶσιν).

6) Ἀπόσπασμα Καλῆ.

α) Νὰ ἰσχυροποιήσῃ τὰς ἤδη κατεχομένας θέσεις, νὰ συνδεθῇ δεξιὰ (βορείως) μετὰ τῆς IX Μεραρχίας καὶ νὰ εὐρίσκειται ἐν διηγετικῷ συνδέσμῳ μετὰ τοῦ ἀποσπάσματος Κετσέα.

β) Νὰ ὠθήσῃ βαθύως ἀναγνωρίσεις πρὸς συλλογὴν πληροφοριῶν καὶ νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα, τῇ διαταγῇ τῆς μεραρχίας, νὰ κινηθῇ πρὸς τὰς κατευθύνσεις :

1) Χιονάδων 2) Πυρσόγιαννης—Στενὸ (1856,55).

7) Ἰππικόν. (ΙΧη Ο. Ἀναγνωρίσεως μετὰ Β' Ο. Ἀναγνωρίσεως) :

Ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως (Ἰλάρχος Γεωργιάδης) ἅμα λήφει παρούσης νὰ κινηθῇ ταχέως εἰς περιοχὴν Μολίστης πρὸς συνάντησιν τῆς ΙΧ' Ὀμ. Ἀναγνωρίσεως Ἐπιλάρχου Φαληρέα ἐπὶ τὰς διαταγὰς τοῦ ὁποῖου τίθεται μὲ ἀποστολὴν τὴν κάτωθι :

α) Τὸ οὕτω σχηματισθόμενον συγκρότημα Ἰππικοῦ ὑπὸ τὸν Ἐπίλαρχον Φαληρέα καλυπτόμενον ἐκ τῶν κατευθύνσεων :

1) Στράτσανη—Ἀμάραντον

2) Ἐξοχή—Κόνιτσα

Νὰ κινηθῇ ταχέως πρὸς Πεκλάρι, ἵνα καταλαμβάνον τὴν ἐκεῖ διαίβασιν ἀπαγορεύσῃ καὶ αἰχμαλωτίσῃ τὸν ὑποχωροῦντα ἐχθρὸν ἐκ τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀώου δι' Ἐλευθερον πρὸς Πεκλάρι.

Νὰ συλλέξῃ πληροφορίας ἐκ τῶν ἀνωτέρω κατευθύνσεων, αἱ νὰ διαβιβάσῃ τὸ ταχύτερον τῇ μεραρχίᾳ καὶ ἰδίᾳ ἐὰν κατέχεται ἡ Στρούτσινη καὶ τὰ βορείως ταύτης ὑψώματα ὡς καὶ ἡ Ἐξοχή καὶ Κόνιτσα.

8) Χη Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως (Ἐπίλαρχος Νικολόπουλος).

Τιθέμενος εἰς κίνησιν ἀπὸ τῆς ἐν τῇ 8ης Νοεμβρίου διὰδρομολογίου :

Φούρκα—Λιάγκη νὰ ἀχθῇ εἰς Κεράσοβον.

Ἐκεῖ ἀναλαμβάνων ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ καὶ τὴν ΙΧην Ὀμίδα Ἀναγνωρίσεως (Ἐπιλάρχου Φαληρέα), ἐφ' ὅσον αὕτη εὑρίσκεται ἐκεῖ, θὰ ἀποτελέσῃ τὸ Συγκρότημα Ἰππικοῦ.

Ἐφ' ὅσον ἡ ΙΧ' Ὀμ. Ἀναγνωρίσεως δὲν εὑρίσκεται εἰς περιοχὴν Κεράσοβον, ἀλλὰ εἰς περιοχὴν Πεκλάρι, νὰ συνδεθῇ μετὰ ταύτης πρὸς συνέχισιν τῆς ἀνωτέρω ἀποστολῆς.

Μετὰ τὴν ἔνωνσιν τῶν δύο ἀνωτέρω ομάδων ἡ Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως (Ἰλάρχου Γεωργιάδης) νὰ ἐπανεέλθῃ καὶ πάλιν εἰς περιοχὴν Λαγκάδας εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀποσπάσματος Καλὴ μέλρι νεωτέρας διαταγῆς.

Β. Β ρ α χ ν δ ς

Ἵψοστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 644/Α/Ια/136)

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 22345

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ι καὶ ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Ι.—Ἡ ΧΙη Μεραρχία δὲν θὰ ἐνταχθῇ εἰς τὸν Τομέα Πίνδου ὡς ἡ ὑπ' ἀριθμ. 2 Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων Α.Π. 22332/10—11—40) τοῦ Σώματος.

ΙΙ.—Τὸν Τομέα τῆς Πίνδου ὁλόκληρον θέλει ἀναλάβει ἡ Ιη Μεραρχία μετὰ τῆς Vης Ταξιαρχίας ἐξακολουθούσης ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Ιης Μεραρχίας.

ΙΙΙ.—Ἡ μεραρχία θὰ ἐκτελέσῃ τὴν διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 22331)10—11—40 διαταγῆς μου διαταχθεῖσαν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ὡς καὶ τὴν κάλυψιν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ἐνεργοῦντος ἀπὸ Κονίτσας πρὸς Δυσμιάς.

Διὰ τὴν κάλυψιν ταύτην ἐδόθησαν τηλ/κῶς οδηγίαι εἰς τὸν διοικητὴν τῆς Ι Μεραρχίας καὶ θὰ ἐπακολουθήσῃ ἔγγραφος διαταγή.

ΙV.—Ἡ ΧΙ Μεραρχία θὰ συγκεντρωθῇ εἰς περιοχὴν καθορισθησομένην προφορικῶς εἰς τὸν διοικητὴν τῆς μεραρχίας, ὅστις ἅμα λήφει παρούσης νὰ παρυσιασθῇ εἰς τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Σώματος Στρατοῦ πρὸς λήψιν ὁδηγιῶν.

V.—Τὸ Στρατηγεῖον ΧΙης Μεραρχίας νὰ κινηθῇ διὰ Κοζάνης ἔνθα θὰ λάβῃ διαταγὴν περὶ τοῦ χώρου σταθμοῦ διοικήσεώς του.

11—11—40

Δ. Παπαδόπουλος

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 35.

('Αρχεῖον ΔΙΕ Φ. 681α/Α/124)

Ἀριθμ. 209

Σ.Δ. 11—11—40 Ὁρα. 1820

Μερικὴ Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων
Διὰ τὴν 12ην Νοεμβρίου

I.—Ἡ μεραρχία κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 22331/10—11—40 Διαταγῆς Β' Σ. Στρατοῦ ἔχει ἐντολὴν α) Νὰ ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς γραμμῆς Σταυρός-Τσομπάνη τηροῦσα δι' ἐλαφρῶν προκεχωρημένων τμημάτων στενὴν ἐπαφὴν πρὸς τὸν ἐχθρὸν καὶ συνδυνασμένην σταθερῶς μετὰ τὴν Μεραρχίαν Ἰππικοῦ ἐπὶ Κλέφτη. β) Νὰ ἐνεργήσῃ ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἐπιβοηθητικὴν τῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ Μόρσβας.

II.—Ἀποστολὴ μεραρχίας. Ἡ ἀποστολὴ τῆς μεραρχίας, διὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην εἶναι ἡ κάτωθι: Ἐξασφαλίζουσα ἰσχυρῶς τὴν τοποθεσίαν τοῦ Σώματος Στρατοῦ Τσομπάνη-Σταυρός νὰ ἐκτελέσῃ ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἐν τῇ κατευθύνσει Λυκορράχη—Ἐρσέκα ὠθοῦσα πρὸς τοῦτο ἰσχυρὰ ἀποσπάσματα ἐκ τῆς περιοχῆς Βούρμπιανη—Σταυρός με σκοπὸν νὰ καταλάβῃ κατ' ἀρχὰς τὴν κορυφογραμμὴν τῆς μεθορίου, ἰδίᾳ τῶν διαβάσεων Μπάτρα καὶ Ροσντόλ καὶ εἰτα νὰ διακόψῃ τὴν ὁδὸν Μεσογέφυρα—Κορυτσά.

III.—Ἰδέα ἐνεργείας. Ἐξασφαλίζων ἰσχυρῶς τὴν ἤδη κατεχομένην τοποθεσίαν Σταυρός—Τσομπάνη νὰ κινηθῶ ἐν τῇ κατευθύνσει Λυκορράχη—Προφήτης Ἡλίας—Ἐρσέκα καὶ νὰ καταλάβῃ τὰς διαβάσεις Ροσντόλ—Μπάτρα—Πέτσιο ὅς καὶ νὰ ἐξασφαλίσω. Κάλυψις ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ διὰ καταλήψεως τοῦ ὑψώματος Στενό.

Τὸ δεξιὸν πλευρὸν καλύπτεται ἤδη μερίμνη τῆς IX Μεραρχίας, ἣτις κατέχει τὰς διαβάσεις 3 χιλ. βορείως Σκάλα (3 χιλ. ἀνατολικῶς ὑψώματος Γράμμο; 2520,60) Ἐπὶ τῶν λοιπῶν μετώπων τῆς μεραρχίας ἀπὸ ὑψώματος Στενό καὶ νοτίως μέχρι Τσομπάνη προώθησις ἐλαφρῶν τμημάτων διὰ τὴν τήρησιν στενῆς ἐπαφῆς πρὸς τὸν ἐχθρὸν ἐν τῇ γραμμῇ Προφήτης Ἡλίας (ὑψ. 867,76) Πύργος (1935) Πετρίτης.

IV.—Διάταξις—Ἀποστολαί. 1) Vη Ταξιαρχία διοικητῆς Συνταγματάρχης Καλῆς.

Μέσα. Διὰ τῶν εἰς τὴν διάθεσίν της μέσων (3 τάγματα πλέον πυρ/χία), πλέον Τάγμα Πολίτη, πλέον Οὐλαμὸς Πυρ/κοῦ Παπαδοπούλου θὰ ἐνεργήσῃ διὰ τὴν κατάληψιν τῶν διαβάσεων Ροσντόλ—Μπάτρα καὶ Πέτσιο, ἐξασφαλίζουσα ἐν ταῦτῳ καὶ τὴν τοποθεσίαν Σταυρός.

Τὸ Τάγμα Μπελίτσα μετὰ Οὐλαμοῦ Πυρ/κοῦ Παπαδοπούλου θὰ ἐνεργήσῃ διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Στενό συμφώνως πρὸς τὰς ὑφ' ὧν ἐκδοθησομένης διαταγὰς.

2) Ἀπόσπασμα Ἀντισυνταγματάρχου Κετσέα. Ἐξασφαλίζων τὴν γραμμὴν Γύφτισσα—Μπολιάνα νὰ προωθήσῃ τμήμα μετὰ πολυβόλων πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Πύργος διὰ τὴν κάλυψιν τῆς ἐνεργείας τοῦ Τάγματος Μπελίτσα πρὸς Στενό, τὴν ἐνέργειαν ταύτην θὰ ὑποστηρίξῃ δι' οὐλαμοῦ πυρ/κοῦ προωθουμένου πρὸς τοῦτο.

Ἐκτέλεσις. Ἡ ὥρα καθορισθήσεται ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τῆς ταξιαρχίας μεταξὺ ἐβδόμης καὶ ἑνάτης πρωινῆς.

Ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Κετσέας νὰ ὠθήσῃ τὰ πρὸς Πύργον τμήματα ἀπὸ 08.00.

B. Βραχνός

Ὑποσιγρᾶτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 36.

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/44)

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ

Ἀριθμ. Α.Π. 13065

— Διοικητὴν Τ. Σ. Δ. Μ.

— Διοικητὰς Β' καὶ Γ' Σωματίων Στρατοῦ

I.—Αἱ ἀρξάμεναι ἐπιχειρήσεις ἀναπτύσσονται ἐν τῷ χώρῳ ὡς ἀκολουθῶς :

—Κυρίως μὲν ἐπὶ τοῦ Θεάτρου τῆς Ἡπείρου εἰς δ' ὑποτάσσεται καὶ ἡ κατεῖθυστος τῆς Πινδου, ὡς ὑπερκερῶσα τοῦτο ἀπὸ Βορρᾶ.

—Δευτερευόντως δὲ ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῆς Ἐγνατίας.

II.—Αἱ ἐν τῇ Δυτικῇ Μακεδονίᾳ ἐπιχειρήσεις θὰ διευθύνωνται ὑπὸ τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀκολουθῶν κατευθυντηρίων γραμμῶν :

1ον) Διὰ τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ, ἐνεργοῦντος κατὰ μήκος τοῦ ἄξονος τῆς Ἐγνατίας καὶ λαμβάνοντος ὑπὸ τὰς διαταγὰς του καὶ τὴν ζώνην τῆς IX Μεραρχίας, θὰ ἐπιζητηθῇ ἡ ἀπαγόρευσις εἰς τὸν ἀντίπαλον τῆς ἐλευθέρως χρησιμοποιήσεως τοῦ κόμβου συγκοινωνιῶν Κορυτσᾶς διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ ὁρεινοῦ ὄγκου Μόροβα. Ὁ σκοπὸς οὗτος δέον νὰ ἐπιτευχθῇ διὰ τῆς ταχείας ἀναπτύξεως τῶν ἀρξάμενων ἤδη τοπικῶν ἐπιχειρήσεων μὲ ἰσχύρ καὶ ἔκτασιν ἀνίλογον ἐκάστοτε τῶν διατιθεμένων διαθέσιμων μέσων.

Εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ τίθενται τὰ κάτωθι μέσα :

—XV Μεραρχία (τέως IV Ταξιαρχία).

—IX Μεραρχία.

—X Μεραρχία, πραγματοποιοῦσα ἤδη τὴν συγκέντρωσιν της εἰς τὴν περιοχὴν Ἀμύνταιον—Πτολεμαῖς—Στενὰ Κλεισούρας.

—Σ' Σύνταγμα Βαρέος Πυροβολικοῦ.

—Γ' Σύνταγμα Βαρέος Πυροβολικοῦ (μεῖον μοίρας 85).

—Γ' Σύνταγμα Πεδινῶν Πυροβολικοῦ (μεῖον μοίρας).

—Γ' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως.

—Λοιπὰ Μ.Μ.Σ. τοῦ Σ. Στρατοῦ συγκροτήσεως I Ba.

2ον) Διὰ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, ἐνεργοῦντος ἐπὶ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Νεάπολις—Κόνιτσα, θὰ ἐπιζητηθῇ εὐρεία ἐνέργεια κατὰ τῶν συγκοινωνιῶν τῶν εἰς τὸ Θεάτρον Ἡπείρου ἐνεργουσῶν δυνάμεων τοῦ ἐχθροῦ.

Κατὰ πάσαν περίπτωσιν τὸ Β' Σ. Στρατοῦ θὰ ἀποφράττῃ τὰς ἐκ τῆς γενικῆς περιοχῆς Ἐρσέας—Κονίτσης πρὸς Α. ἀγούσας κατευθύνσεις.

Ἐπὶ πλέον τὸ Β' Σ. Στρατοῦ διὰ τοῦ δεξιῶ του θὰ καλύπτῃ τὰς πρὸς Μόροβαν ἐπιχειρήσεις τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ.

Εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ τίθενται τὰ κάτωθι μέσα :

—V Ταξιαρχία.

—I Μεραρχία.

—XI Μεραρχία, πραγματοποιοῦσα ἤδη τὴν συγκέντρωσιν της εἰς τὴν περιοχὴν Κοζάνης—Σιάτιστα.

—Ταξιαρχία Ἰππικοῦ (τὸ ἤδη Ἀπόσπασμα Δημιματόν).

—Β' Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως.

—Λοιπὰ Μ.Μ.Σ. τοῦ Σ. Στρατοῦ συγκροτήσεως I Ba. Εἰδικῶς διὰ τὸ Β' Σύνταγμα Βαρέος

Πυροβολικοῦ (μεῖον πυρ)χίας), σταλείσης εἰς Ἡπειρον καὶ τὸ Β' Σύνταγμα Πεδινῶν Πυροβολικοῦ τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. δύναται νὰ λάβῃ οἰανδήποτε ὡς πρὸς τὴν διάθεσιν των ἀποφασιν βάσει τῶν δυνατοτήτων τοῦ ὕλικου τούτου ἐν σχέσει μὲ τὴν βατότητα τῆς ζώνης τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ.

III.—Ἐπὶ τοῦ Θεάτρου Ἡπείρου, εἰς δ' ἐνεργοῦσιν ἤδη ἡ VIII Μεραρχία καὶ ἡ εἰς περιοχὴν Μετσόβου διατεθείσα καὶ συγκεντρουμένη ἤδη Μεραρχία Ἰππικοῦ, προσανατολίζεται τὸ Α' Σ. Στρατοῦ (II καὶ IV Μεραρχίαι) ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Καλαμπάκα—Μέτσοβον—Ἰωάννινα.

Ἀθῆναι τῇ 2 Νοεμβρίου 1940

Α. Παπάγος

Ἀρχιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 37.

('Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/59)

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΡ. Α.Π. 13095

Τ.Σ.Δ.Μ.

Κοζάνη

Ἐπὶ τῷ σκοπῷ ἐνασκήσεως τῆς μεγίστης δυνατῆς πίσεως εἰς τὴν ζώνην τοῦ Γ' Σ.Σ. εἰς ὄφελος τοῦ συνόλου ἐπιχειρήσεως παρίσταται ἀνάγκη ὅπως αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Γ' Σ.Σ. ἐνταθῶσιν εἰς τὸ μέγιστον δυνατόν. Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν ἐπιχειρήσεων τούτων Κορυτσά.

Παρακαλῶ ἀναφέρατε ἡμῖν τηλ/κῶς κρυπτογραφικῶς πότε ὑπολογίζετε νὰ ἀναλάβετε τοιαύτην τόσον διὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν Σουχαγκόρα, ὅσον καὶ διὰ τὸν ὄγκον Μόροβας. Αἱ ἐπιχειρήσεις αὗται δεόν νὰ ὦσι ταχεῖαι, τολμηραὶ, ἀλλὰ καὶ ἀσφαλεῖς. Δέον νὰ ἔχετε ὑπ' ὄψιν ὅτι κατὰ πληροφορίας 29ῃ Ἰταλ. Μερ. φέρεται μετακινουμένη ἐκ Κορυτσᾶς πρὸς Νότον. Συνεπῶς ἀνωτέρω ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις εὐχεραίνονται, ἐνῶ συγχρόνως εἰδουσίαι τὰς ἐπὶ τοῦ μετώπου Β' Σ.Σ. ἐπιχειρήσεις τούτου.

'Αθῆναι τῇ 5—11—1940

Α. Παπάγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 38.

('Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/86)

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Α.
'Αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 13175

ΟΔΗΓΙΑΙ

Ι.—Διὰ τῆς Α.Π. 13065/2—ΧΙ—1940 διαταγῆς μου καθωρίσθη μία πρώτη ἐντολὴ εἰς τὸ Τ.Σ.Δ.Μ., συνιστωμένη ἀφ' ἐνὸς εἰς τὴν διὰ τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ κατάληψιν τοῦ ὄρειοῦ ὄγκου τῆς Μόροβας, πρὸς ἀπαγόρευσιν τῆς ἐλευθέρως χρησιμοποιήσεως ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τοῦ κόμβου τῆς Κορυτσᾶς, ἀφ' ἑτέρου εἰς τὴν διὰ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ εὐρείαν κάλυψιν τοῦ δεξιοῦ τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τὴν ἐκκαθάρισιν τοῦ ὄρειοῦ ὄγκου Σμόλικα δι' ἐνεργείας κατὰ τὸν ἄξονα Νεάπολις—Κόνιτσα.

Διὰ τῶν Α.Π. 13078/3—ΧΙ—40 καὶ 13119/7—ΧΙ—40 διαταγῶν μου, συμπληρωθεῖσάν καὶ διὰ τῆς Α.Π. 13145/10—ΧΙ—40 τοιαύτης, καθωρίσθη ἡ ἀποστολὴ τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ.

ΙΙ.—Ἡ ἐδνοικὴ ἐξέλιξις τῆς καταστάσεως εἰς τὴν περιοχὴν Σμόλικα, αἱ ἐνδείξεις περὶ ἐξασθενήσεως τῆς πρὸ τοῦ κυρίου μετώπου τῆς VIII Μεραρχίας ἐχθρικής πίσεως, ὁ κλονισμὸς δν ἀναμφισβητήτως ὑπέστη ὁ ἐχθρὸς ἐκ τῆς ἀποτυχίας τοῦ ἀρχικοῦ του σχεδίου καὶ ἡ ἀνάγκη ὅπως ἐπιτύχωμεν διὰ τὸν χειμῶνα ἀσφαλεῖς καὶ μὴ διακοπτομένας ὑπὸ τῶν χιόνων συγκοινωνίας, ἅπαντες οἱ παράγοντες οὗτοι ἐνδεικνύουσιν ὅπως ἡ συνέχεια τῶν διεξαγομένων ἐπιχειρήσεων ἀποβλέπη εἰς τὸ ἐξῆς :

1ον) Κατὰ μέγιστον ὅριον εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἐλευθέρως χρησιμοποιήσεως παρ' ἡμῶν τῆς μεγάλης ἀρτηρίας Κορυτσά—Ερσέκα—Μέριτζανη.

2ον) Κατ' ἐλάχιστον ὅριον εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς ἐλευθέρως χρησιμοποιήσεως τῆς ἀρτηρίας ταύτης ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἐλευθέραν χρησιμοποίησιν παρ' ἡμῶν τῆς ἀπὸ Μπουραζάνη Χάνι πρὸς Κόνιτσαν ἐγκαρσίας.

ΙΙΙ.—Ἐκ τῶν προθέσεών μου τούτων ἀπορρέουσι κατὰ συνέπειαν αἱ κάτωθι γενικαὶ ἐντολαὶ τῶν δύο στρατηγικῶν συγκροτημάτων, τουτέστι τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. καὶ τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ.

1ον) Τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ.

Εὐθὺς μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὄγκου τῆς Μόροβας καὶ μόνον, ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Τ.Σ.Δ.Μ. αἱ δημιουργηθῶμεναι συνθῆκαι ἤθελον κριθῇ ἐδνοικαὶ (δηλαδὴ ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἀπλῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ προχωρήσεως τῶν ἡμετέρων δυνάμεων ἀνευ σοβαρᾶς ἀντιδράσεως τοῦ ἐχθροῦ) καὶ κατόπιν διαταγῆς μου θὰ ἐπιδιωχθῇ βαθύτερα προχωρήσεις μὲ σκοπὸν τὴν ἀπό-

πραξιν τῶν ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Λυσμῶν πρὸς τὴν πεδιάδα τῆς Κορυθαῖς ὑδρεύσεων ὅσον τὸ δυνατόν βαθύτερον, τοῦλάχιστον εἰς τὸ ὕψος τῆς λίμνης Μαλίκης, καὶ ἐν συνεχείᾳ (Ν.Δ.) εἰς τὸ ὕψος τῶν ἐκ τῶν ὁρέων ἐξόδων τῶν.

Νοτιώτερον τὸ Τ.Σ.Δ.Μ. θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ γθῶσῃ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν παρὰ τὴν Κρέσαν ἢ τοῦλάχιστον νὰ θέσῃ αὐτὴν ὑπὸ τὰ πυρὰ τοῦ.

Λαμβανομένου ὑπ' ὄψει τῶν δυσχερειῶν ἀνεγυδιασμοῦ τῶν ἐν τῇ ὁρειῇ ταύτῃ ζώνῃ μελλόντων νὰ ἐνεργήσωσι τμημάτων, ἡ δύναμις τούτων θὰ εἶναι ἀνάλωτος πρὸς τὰς τοιαύτας δυνατότητας, ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἐκδηλώσει τῆς τοιαύτης ἐνεργείας θὰ ἐπιδιωχθῇ οὐχὶ διὰ μεγάλης ἀριθμητικῆς δυνάμεως ἀτελῶς ἀνεφοδιαζομένης καὶ ἐπομένως μειωμένης μαχητικῆς ἀξίας. Βαθύτερα ὠθησὶς δυνάμεων πρὸς Δ. θὰ διαταχθῇ μόνον ἐφ' ὅσον αἱ δημιουργηθισόμεναι συνθῆκαι κερδίσωσιν εὐνοϊκά.

Εἰδικώτερον τὸ ἀριστερὸν τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ ἐπιβοηθοῦν τὴν ἐνέργειαν τοῦ δεξιῦ τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ, θὰ ἐνεργήσῃ πρὸς τὴν κατευθύνσιν τοῦ Λιασκοβίκι, τὸ ὁποῖον καὶ θὰ ὀρισθῇ ὡς ἀντικειμενικὸς σκοπὸς ἐὰν αἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ δινηθῶσι νὰ ἀποκόψωσιν εἰς τὴν εὐρείαν ἀπὸ Β.Δ. κάλυσιν τῆς περιοχῆς Μέρτζανη. Κατὰ τὴν ἐπιχειρήσιν ταύτην σύνδεσμος μετὰ Α' Σ. Στρατοῦ θὰ ἐξασφαλίζεται μερίμνη τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, συγχρονισμὸν τῶν ἐνεργειῶν Α' Σ. Στρατοῦ καὶ ἀριστεροῦ Β' Σ. Στρατοῦ, κατόπιν ἀπ' εὐθείας μεταξὺ τῶν δύο Σωμάτων Στρατοῦ συνενηοήσεων.

2ον) Τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ.

Ἐνέργεια ἐν τῇ κατευθύνσει Ἰωάννινα—Τεπελένι θὰ ἀποβλέψῃ μετὰ ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν εὐρείαν πρὸς Β.Δ. κάλυσιν τῆς περιοχῆς Μέρτζανη ὥστε ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ διακοπῇ ἡ ἀπ' εὐθείας διὰ τῆς ἀμαξιτῆς ἐπικοινωνίας τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀώου μετὰ τὴν περιοχὴν Κορυθαῖς ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ δινηθῶμεν ἡμεῖς νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν ἀμαξιτὴν Λεσκοβίκι—Ερσέκα—Κορυθαῖς ἐὰν καὶ ἐφ' ὅσον αἱ βορειότερον πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἐπιχειρήσεις μας ἤθελον ἐπίσης εὐδοκῶσιν.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὸ Σ. Στρατοῦ ἤθελον ἐκ τῶν πραγμάτων πεισθῇ ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἐπιχειρήσις δὲν εἶναι δυνατὴ, θὰ περιορισθῇ εἰς ἐνέργειαν ἣτις θὰ ἔχῃ ὡς ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἐλευθέρως παρ' ἡμῶν χρησιμοποιήσεως τῆς ὁδοῦ Χάνι Μπουρζάνι—Κόνιτσα.

IV.—Συμφέρεῖ ὅπως αἱ ἐν χρόνῳ συνδεδασμένοι ἐπιχειρήσεις Α' Σ. Στρατοῦ καὶ ἀριστεροῦ Β' Σ. Στρατοῦ μὴ καθυστερήσωσι σημαντικῶς ἐκείνων τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ. Διὰ τὸν λόγον τούτον τὸ Α' Σ. Στρατοῦ νὰ ἐπισπεύσῃ τὴν προετοιμασίαν του, ἀναφέρον ἵνα ὑπολογίσει ὅτι θὰ δινηθῇ νὰ ἀρχίσῃ.

V.—Καθ' ἀπάσας τὰς ἀνωτέρω ἐνεργείας δὲν θὰ πρέπει νὰ παραμελῇται ἡ ἐννοία τῆς ἀσφαλείας τῶν πλευρῶν καὶ συγκοινωνιῶν, δεδομένου ὅτι τὸ ὁρεινὸν ἔδαφος εὐνοεῖ εἰς εἰδικῶς ἡσχημένα τμήματα, ὡς ἐκεῖνα ἅτινα δύναται νὰ διαθῇ ὁ ἀντίπαλος, τὰς βαθεῖας διεισδύσεις.

Γενικὸν Στρατηγεῖον 12 Νοεμβρίου 1940. Ὁρα 22

Α. Παπάγος
Ἀρχιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 39.

(Ἀρχεῖον ΔΙΕ Φ. 623/Α/71)
Ἀριθμ. Α.Π. 13124

Τ.Σ.Δ.Μ.

Καβάλαν

Ἐπὶ ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 80)5—11—40 ἀναφορᾷ ὑμῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὴν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13123)8—11—40 διαταγὴν μου γνωρίζομεν τὰ κάτωθι :

1) Δυνάμεις προωθησόμεναι πέραν τῆς τοποθεσίας ἀντιστάσεως.

Δεδομένου ὅτι ἡ ἐπιστράτευσις τῶν μονάδων τοῦ Τμήματος Στρατιάς ἔχει ἤδη συντελεσθῇ, δὲν πρέπει διὰ τὴν ἐπιβραδυντικὴν ἐνέργειαν πέραν τῆς Τ.Α. νὰ διατεθῶσι κατ' ἀρχὴν ἄλλαι δυνάμεις πλὴν τῶν τοιαύτων τῶν Σ. Τομέων.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰς διὰ τὴν περιοχὴν Εἰρήνης καὶ τὰς ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ XIV Σ. Τομέως διατεθησόμενας δυνάμεις παραπέμπω εἰς τὴν ἄνω διαταγὴν μου.

2) Ἀπαγόρευσις τῆς κατευθύνσεως πρὸς Θεσσαλονίκην.

α) Ἡ περίπτωσις παραβιάσεως ὑπὸ τῶν Βουλγάρων τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ ἐδάφους καὶ συνεπῶς φράξεως τῆς διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀξιοῦ πρὸς Θεσσαλονίκην κατευθύνσεως, ἀποστολὴ ἣτις διὰ τοῦ Σχεδίου IB ἀντιτίθετο εἰς τὴν Μεραρχίαν Ἰππικοῦ, πρὸς τὸ παρὸν τοῦλάχιστον, δὲν θὰ ἀντιμετωπισθῇ παρ' ἡμῶν καὶ δὲν θὰ διατεθῶσιν ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην δυνάμεις.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τοιαύτη ἀπειλὴ ἤθελε διαφανῇ, θὰ προσανατολισθῇτε ἐγκαίρως ὑφ' ἡμῶν καὶ θὰ διατεθῶσιν ὑμῖν πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καὶ αἱ ἀναγκαῖαι δυνάμεις.

β) Διὰ τῆς διαθέσεως ὑμῖν ἐκ τοῦ Ε' Σ. Στρατοῦ, ὡς ἡ ἄνω διαταγὴ μου, θὰ ἐχῇτε τὴν δυνατότητα νὰ διαθέσητε μέρος τῶν δυνάμεών σας εἰς περιοχὴν Κρουσίων τόσον διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τούτων ἐν περιπτώσει διασπάσεως τῆς τοποθεσίας Μπέλες, ὅσον καὶ διὰ τὴν λήψιν τῶν πρώτων μέτρων διὰ τὴν περίπτωσιν τῆς ἐπιζητήσεως ὑπὸ τῶν Βουλγάρων τῆς ὑπερκερδάσεως τῆς τοποθεσίας ταύτης διὰ τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ ἐδάφους.

3) Ἐνίσχυσις Μπέλες.

Δύνασθε νὰ διατάξητε κατὰ τὴν κρίσιν σας τὴν ἐνίσχυσιν σημείων τινῶν ἐπὶ Μπέλες.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἤθελε διαφανῇ κίνδυνος καθ' ἡμῶν ἐνεργείας τῶν Βουλγάρων, θὰ προσανατολισθῇτε ἐγκαίρως ὥστε νὰ ἐνισχύσητε περισσότερον τὰς ἐπὶ τοῦ Μπέλες δυνάμεις μας, τὸ τοιοῦτον δύνασθε νὰ διατάξητε καὶ ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας ἐφ' ὅσον ἠθέλατε ἀντιληφθῇ τοιοῦτον κίνδυνον. Πάντως πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων αἱ διατεθησόμεναι τυχὸν ἐνισχύσεις νὰ τηρηθῶσιν εἰς θέσεις ὅπως τῆς μεθορίου.

4) Ὡς πρὸς τὸ Ὀχυρὸν Ἐχίνος, ὅπερ παραμένει ἐκτὸς τῆς τοποθεσίας, διὰ μὲν τὰ ἔργα Μ. καὶ Σ. θὰ ἐκχύσωσιν αἱ μέχρι τοῦδε ἐντολαὶ των, ἤτοι «ἄμυνα μέχρις ἐσχάτων», διὰ δὲ τὰ λοιπὰ ἡμιτελῆ εἰσέτι ἔργα ὁ καθορισμὸς τῆς ἐντολῆς των ἐπαφίεται εἰς τὴν ὑμετέραν ἐκτίμησιν.

Τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον τῇ 9 Νοεμβρίου 1940

Α. Παπάγος

ΠΙΝΑΞ
ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜΩ



ΠΙΝΑΞ
ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜΩ

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
Τμήμα Στρατιάς Δυτ. Μακεδονίας	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Άντ/γος Πιστικός Ίωάννης Συν/ρχης Γεωργούλης Σπυρίδων Άντ/ρχης Δασκαλόπουλος Δημήτριος Άντ/ρχης Τσούκας Εύαγγελος	
Τμήμα Στρατιάς Άν. Μακεδονίας	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Άντ/γος Δράκος Μάρκος Συν/ρχης Πεζ. Μπουλαλάς Κλεάνθης Συν/ρχης Κούβελας Δημήτριος Συν/ρχης Παχούλης Αναστάσιος Συν/ρχης Σύρρος Σπυρίδων	
Α' Σώμα Στρατού	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ.	Άντ/γος Δεμέστιχας Παναγιώτης Συν/ρχης Πεζ. Πεντζόπουλος Θωμάς Έφ. Υποσ/γος Κονδύλης Γεώργιος Συν/ρχης Πετρουλάκης Δημήτριος	
Β' Σώμα Στρατού	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πυρ. Διοικ. Διαβ.	Άντ/γος Παπαδόπουλος Δημήτριος Συν/ρχης Πεζ. Μαχάς Δημήτριος. Υποσ/γος Κόττας Σωτήριος Τάγμ/ρχης Σύρμας Σπυρίδων	
Γ' Σώμα Στρατού	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Άντ/γος Τσολάκογλου Γεώργιος Συν/ρχης Ίππ. Χρυσόχοδου Αθανάσιος Υποσ/γος Μουτούσης Σωτήριος Συν/ρχης Κορωνάιος Νικόλαος Άντ/ρχης Τρύφωνος Παναγιώτης	
I Μεραρχία	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πεζ. Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Υποσ/γος Βραχνός Βασίλειος Άντ/ρχης Πυρ. Σπυρόπουλος Μιχαήλ Συν/ρχης Σπηλιωτόπουλος Παναγιώτης Συν/ρχης Δικαίος Γεώργιος Άντ/ρχης Παπαπαναγιώτου Κων/νος Λοχαγός Ούσγούρογλου Ηρακλής	
VIII Μεραρχία	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πεζ. Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Υποσ/γος Κατσιμήτρος Χαράλαμπος Άντ/ρχης Πεζ. Δρίβας Χαράλαμπος Συν/ρχης Ντρές Γεώργιος Συν/ρχης Μαυρογιάννης Παναγιώτης Ταγ/ρχης Βενιέρης Δημήτριος Ταγ/ρχης Βενιέρης Δημήτριος	
IX Μεραρχία	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πεζ. Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Υποσ/γος Ζυγαύρης Χρήστος Έφ. Ταγμ/ρχης Πεζ. Μπουρδάρας Άλκ. Συν/ρχης Μπεγιάτης Ίωάννης. Συν/ρχης Παπαγεωργίου Γεώργιος Άντ/ρχης Κουδούνας Ανδρέας Λοχαγός Ζαγορίσιος Χρήστος	
X Μεραρχία	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πεζ. Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Υποσ/γος Κίτσος Χρήστος Άντ/ρχης Πυρ. Νικολαΐδης Μιχαήλ Συν/ρχης Παπακωνσταντίνου Μιλτιάδης Συν/ρχης Κιτσικόπουλος Πελοπίδας Ταγ/ρχης Τσόντζος Σωτήριος Ταγ/ρχης Χριστόπουλος Εύαγγελος	
XV Μεραρχία	Διοικητής Έπιτ/ρχης Διοικ. Πεζ. Διοικ. Πυρ. Διοικ. Μηχ. Διοικ. Διαβ.	Υποσ/γος Μεταξάς Αγαμέμνων Άντ/ρχης Μηχ. Αργυρόπουλος Αρχιμ. Συν/ρχης Κρητικός Παναγιώτης Συν/ρχης Μούντριχας Αθανάσιος Λοχαγός Πικουλάκης Διονύσιος Λοχαγός Γιαννόπουλος Ίωάννης	

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
Μεραρχία Ίππικου	Διοικητής	Υποσ/γος Στανάτας Γεώργιος	
III Ταξιαρχία Πεζικού	Έπιτ/ρχης	Αντ/ρχης Ίπ. Γκίκος Σόλων	
V Ταξιαρχία Πεζικού	Διοικητής	Συν/ρχης Π. Γιστζής Δημ.	
Ταξ. Ίππικου	Διοικητής	Συν/ρχης Πεζ. Καλής Αναστάσιος	
Απόσπ. Λιούμπα	Διοικητής	Συν/ρχης Ίππ. Δημάριος Σωκράτης	
2ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Υποσ/γος Λιούμπας Νικόλαος	
I Τάγμα	»	Αντ/ρχης Χλωρός Νικόλαος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Πατιστής Γεώργιος	
III Τάγμα	»	Ταγμ. Μαντοῦκος Νικόλαος	
4ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγμ/ρχης Στρατιώτης Γεράσιμος	
I Τάγμα	»	Συν/ρχης Χατζηφόρος Εύαγγελος	
II Τάγμα	»	Λοχαγός Βασιλόπουλος Σωτήριος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Χατζηδάκης Δημοσθένης	
5ον Σύνταγμα Πεζικού.	Διοικητής	Ταγ/ρχης Κολώνιας Γεώργιος	
I Τάγμα	»	Συν/ρχης Γεωργούλας Νικόλαος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Γούλας Αντώνιος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Παπαβασιλείου Πέτρος	
6ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Χαιμορριώτης Σπυρίδων	
I Τάγμα	»	Συν/ρχης Ζαλαχώρης Παναγιώτης	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Μπουσμπουρέλης Ιωάννης	
III Τάγμα	»	Εφ. Ταγ/ρχης Πρατικάκης Έμμανουήλ	
7ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Ταρσούλης Γεώργιος	
I Τάγμα	»	Αντ/ρχης Σωτηρίου Ιωάννης	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Παπαδημητρίου Δημήτριος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Μπελίτσας Παναγιώτης	
12ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Αθανασίου Κων/νος	
I Τάγμα	»	Συν/ρχης Διαμαντόπουλος Νικόλαος	μέχρι 7-11-1940
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Ζησιμόπουλος Έπαμεινώνδας	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Παπαδόπουλος Γεώργιος	
15ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Χατζησταματίου Αντώνιος	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Καραλής Αθανάσιος	
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Ρήγας Βασίλειος	
III Τάγμα	»	Αντ/ρχης Κυριαζής Γεώργιος	
16ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Αποστολίδης Κων/νος	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Καραμαλέγκος Μάρκος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Πανταζής Κων/νος	
III Τάγμα	»	Συν/ρχης Ιωάννου Χρήστος	
24ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Σταμνός Κων/νος	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Βλαχάκης Ιωάννης	
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Παπαδόπουλος Κων/νος	
III Τάγμα	»	Εφ. Ταγ/ρχης Τζήμας Παῦλος	
27ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Προεστάκης Ιωάννης	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Λεπενός Ιωάννης	
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Μπομπορίδης Ηλίας	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Σακαβάρης Δημήτριος	
28ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Παπαζήσης Μιχαήλ	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Στολιόπουλος Ηλίας	
II Τάγμα	»	Αντ/ρχης Παπαδόπουλος Νικόλαος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Μπουλούκος Γεώργιος	
30ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Σῶκος Δημήτριος	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Καρανικολός Γεώργιος	
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Γούλας Παναγιώτης	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Σακελλαρίου Διονύσιος	
32ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Θεοδωράκης Έμμανουήλ	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Βεζονιάρκης Γεώργιος	
		Συν/ρχης Χατζηαναγνώστου Γεώργιος	
		Ταγ/ρχης Καραστάθης Ηλίας	

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
II Τάγμα	Διοικητής	Ταγ/ρχης Πυρόπουλος Θωμάς	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Μορφέσης Γεράσιμος	
33ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Συν/ρχης Παπαγεωργίου Παντελής	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Θεμύς Ίωάννης	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Γραμματίκας Παναγιώτης	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Σιαπέρας Άθανάσιος	
39ον Σύνταγμα Εύζώνων	Διοικητής	Συν/ρχης Τζουμέρκας Γεώργιος	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Παπαβασιλείου Κων/νος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Καφέλης Στυλιανός	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Τσουκαλάς Ίωάννης	
40ον Σύνταγμα Εύζώνων	Διοικητής	Συν/ρχης Τσακαλώτος Θρασύβουλος	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Χρυσόχου Άλέξανδρος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Ματζούκης Γεώργιος	
III Τάγμα	»	Εφ. Ταγ/ρχης Πολίτης Άθανάσιος	
42ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Συν/ρχης Παπαδημητρώπουλος Ίππ.	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Καραμέρης Άνδρέας	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Άσημακόπουλος Γεώργιος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Μπόντζος Νικόλαος	
50ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Συν/ρχης Παπαπέτρου Ίωάννης	
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Γαργαρόπουλος Δημήτριος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Μαντούβαλος Παναγιώτης	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Σερεμέτης Γεώργιος	
51ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Συν/ρχης Δαβάκης Κων/νος	μέχρι 2-11-40
I Τάγμα	»	Συν/ρχης Κετσέας Θεμιστοκλής. (α)	(α) από 3-11-40
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Πανταζής Άθανάσιος	ως μικτόν από-
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Άντωνόπουλος Κων/νος	σπασμα Κετσέα
52ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Νικήτας Θωμάς	
I Τάγμα	»	Εφ. Άντ/ρχης Κουρκουλάκος Νικόλ.	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Κουβελάς Περικλής	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Δημητριάδης Παναγιώτης	
53ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Λοχαγός Πολίτης Άναστάσιος	
I Τάγμα	»	Άντ/ρχης Τζαναβάρας Μιχαήλ	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Παλαιοδημόπουλος Άθανάσ.	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Οικονόμου Γεώργιος	
65ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Δρακωτός Άντώνιος	
I Τάγμα	»	Άντ/ρχης Παπαργύρης Άργύριος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Πηλιχός Κων/νος	
66ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Κόντος Νικόλαος	
I Τάγμα	»	Συν/ρχης Γιαννακόπουλος Άθανάσιος	
II Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Μαντούκος Νικόλαος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Τριανταφυλλόπουλος Χαράλ.	
68ον Σύνταγμα Πεζικού	Διοικητής	Λοχαγός Καρλής Γεώργιος	μέχρι 10-11-40
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Κώνστας Ίωάννης	
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Μπιζάνης Νικόλαος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Γερογιάννης Στέφανος	
85ον Σύνταγμα Πεζικού(α)	Διοικητής	Ταγ/ρχης Σούμπαςσης Θεόδωρος	(α) τέως VIII
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Γκουμάς Παναγιώτης	Συνορ. Τομεύς
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Ραυτόπουλος Παναγιώτης	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Παπαγεωργίου Άλέξανδρος	
90ον Σύνταγμα Πεζικού(β)	Διοικητής	Ταγ/ρχης Άλιβιζάτος Τζανής	(β) τέως IX
I Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Γίγας Νικόλαος	Συνορ. Τομεύς
II Τάγμα	»	Συν/ρχης Γερακίνης Χρήστος	
III Τάγμα	»	Ταγ/ρχης Χονδρόπουλος Κων/νος	
1ον Τάγμα Πολυβόλων Κι- νήσεως.	Διοικητής	Ταγ/ρχης Ψαρομηλίγκος Δημήτριος	
		Άντ/ρχης Τριβυζάς Σπυρίδων	

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
2ον Τάγμα Πολυβόλων Κι- νήσεως.	Διοικητής	Άντ/ρχης Ζωίδης Χρήστος	
4ον Τάγμα Πολυβόλων Κι- νήσεως.	Διοικητής	Έφ. Ταγ/ρχης Χατζηπαναγιώτου Άλ.	
2ον Τάγμα Πολυβόλων Θέ- σεως.	Διοικητής	Ταγ/ρχης Μανιατάκης Έμμανουήλ	
4ον Τάγμα Πολυβόλων Θέ- σεως.	Διοικητής	Ταγ/ρχης Κατσαρός Άθανάσιος	
I Σύνταγμα Όρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Όλύμπιος Δημήτριος	
Ια Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Παπαϊωάννου Γεώργιος	
Ιβ Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Βουλόδημος Άθανάσιος	
Ιγ Μοίρα	»	Λοχαγός Μπαμπίλης Μιλτιάδης	
ΙΧ Σύνταγμα Όρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Δελαγραμμότικας Κων/νος	
ΙΧα Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Παναγιωτόπουλος Κων/νος	
ΙΧβ Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Σάββας Γεώργιος	
ΙΧγ Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Μπουτσικάρης Βασίλειος	
X Σύνταγμα Όρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Ταβουλάρης Κων/νος	
Χα Μοίρα	»	Λοχαγός Στεφανᾶκος Ίωάννης	
Χβ Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Τζαλονίκος Νικόλαος	
Χγ Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Στυλιανίδης Στυλιανός	
XI Σύνταγμα Όρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Νίκας Δημήτριος	
XIa Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Σάββας Γεώργιος	
XIb Μοίρα	»	Άντ/ρχης Δρούγκας Νικόλαος	
XIγ Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Δημάρατος Δημήτριος	
XV Σύνταγμα Όρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Άντ/ρχης Άβδελᾶς Βασίλειος	
VXa Μοίρα	»		
XVb Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Καλιγέρης Μιχαήλ	
X Vγ Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Κουκουριτάκης Γεώργιος	
21ον Σύνταγμα Όρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Άντ/ρχης Τσάμης Κων/νος	
21a Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Τασώνης Νικόλαος	
21b Μοίρα	»	Λοχαγός Παπαβασιλόπουλος Δημήτριος	
A' Σύνταγμα Πεδ. Πυρ/κού	Διοικητής	Άντ/ρχης Φιντικάκης Γεωργιος	
A1 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Λειβαδίτης Δημήτριος	
A2 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Φούντης Άναστάσιος	
A3 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Σαμίου Άντώνιος	
B' Σύνταγμα Πεδ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Κουρτίδης Άθανάσιος	
B1 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Τσῶκος Άνδρέας	
B2 Μοίρα	»	Λοχαγός Σταματόπουλος Χρήστος	
B3 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Σαμίου Άντώνιος	
Γ' Σύνταγμα Πεδ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Κοτρώτσος Γεώργιος	
Γ1 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Γρίσπος Θεμιστοκλής	
Γ2 Μοίρα	»	Λοχαγός Βαλλίδης Μιχαήλ	
VIII Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Άνδρουλακάκης Γεώργιος	
A' Σύνταγμα Βαρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Άντ/ρχης Ίατρού Κων/νος	
A1 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Τσιγκράς Χρήστος	
A2 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Μουρκανᾶτος Δημήτριος	
B' Σύνταγμα Βαρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Βλαχάβας Εύθύμιος	
B1 Μοίρα	»	Λοχαγός Βαρβαρίτης Βλάσιος	
B2 Μοίρα	»	Άντ/ρχης Οικονομόπουλος Χρήστος	
B3 Μοίρα	»	Λοχαγός Βλασόπουλος Παναγιώτης	
Γ' Σύνταγμα Βαρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Άποστολόπουλος Κων/νος	
Γ1 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Μελᾶς Λεωνίδας	
Γ2 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Τσουκλίδης Ίωάννης	
Γ3 Μοίρα	»	Άντ/ρχης Κομπόκης Άθανάσιος	
Σ. Σύνταγμα Βαρ. Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Καζάνης Γεώργιος	
Σ1 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Ταβουλάρης Στυλιανός	
Σ2 Μοίρα	»	Λοχαγός Άναστόπουλος Ήλιος	
Σ3 Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Κυβέλος Μιχαήλ	

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
Σύνταγμα Όβιδοβόλων Σκόντα 150	Διοικητής	Άντ/ρχης Στερεός Γεώργιος	
Α'. Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Καρσάκης Αναστάσιος	
Β'. Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Τζήμας Σπυρίδων	
Α'. Σύνταγμα Α/Α Πυρ/κού	Διοικητής	Συν/ρχης Μουκανάκης Κων/νος	
15η Μοίρα	»	Ταγ/ρχης Μπρουμίδης Θεόδωρος	
16η Μοίρα	»	Λοχαγός Μακρής Χρήστος	
17η Μοίρα	»	Άντ/ρχης Κουρούσης Μιχαήλ	
Α'. Όμάς Αναγνωρίσεως	Διοικητής	Άντ/ρχης Άσημάκης Κων/νος	
Β'. Όμάς Αναγνωρίσεως	Διοικητής	Άντ/ρχης Κόκκινος Φιλοποίμην	
Γ'. Όμάς Αναγνωρίσεως	Διοικητής	Επίλαρχος Χούνδρας Άθανάσιος	
VIII Όμάς Αναγνωρίσεως	Διοικητής	Επίλαρχος Λαλαούνης Βασίλειος	
IX Όμάς Αναγνωρίσεως	Διοικητής	Επίλαρχος Φαληρέας Εύαγγελος	
X Όμάς Αναγνωρίσεως	Διοικητής	Επίλαρχος Νικολόπουλος Πέτρος	
1ον Σύνταγμα Ίππικου	Διοικητής	Συν/ρχης Παπαθανασίου Σωτήριος	
I Έπιλαρχία	»	Επίλαρχος Μέξας Ιωάννης	
3ον Σύνταγμα Ίππικου	Διοικητής	Συν/ρχης Νομικός Ίάσων	
I Έπιλαρχία	»	Επίλαρχος Γκερλιώτης Ήρακλης	
Μηχ. Σύντ. Ίππικου	Διοικητής	Συν/ρχης Άσημακόπουλος Έπαμεινών.	
I Έπιλαρχία	»	Επίλαρχος Άλέστας Λουκάς	
II Έπιλαρχία	»	Επίλαρχος Μορφονιός Φραγκίσκος	
Α'. Τάγμα Μηχανικού	Διοικητής	Άντ/ρχης Κοντόσης Αναστάσιος	
Β'. Τάγμα Μηχανικού	Διοικητής	Λοχαγός Παπαθεοδώρου Γεώργιος	
Γ'. Τάγμα Μηχανικού	Διοικητής	Ταγ/ρχης Διακάκης Μιχαήλ	
Άνωτέρα Διοίκησης Άερο-	Διοικητής	Σμήναρχος Τήλιος Στέργιος	
ρίας Στρατιάς	Επι/ρχης	Άντ/σμήναρχος Δαμασκηνός Σπυρίδων	
Διοικ. Άεροπορίας Βομβαρ-	Διοικητής	Σμήναρχος Καζάκος Κων/νος	
δισμού.	Επι/ρχης	Έπ/ναγός Λαζαρόπουλος Φ.	
31 Μοίρα	Διοικητής	Σμηναγός Καρναβίας Γεώργιος	
32 Μοίρα	»	Έπισημν. Ποταμιάνος Χαράλαμπος	
33 Μοίρα	»	Σμηναγός Κουδούνης Αργύριος	
Διοικ. Άεροπορίας Διώξ.	Διοικητής	Άντ/ναρχος Κελαϊδής Έμμανουήλ	
21 Μοίρα	»	Σμηναγός Κέλλας Ιωάννης	
22 Μοίρα	»	Σμηναγός Άντωνίου Άνδρέας	
23 Μοίρα	»	Έπισ/γός Θεοδωρόπουλος Γρηγόριος	
24 Μοίρα	»	Υποσ/γός Δούκας Γεώργιος	
Διοίκησης Άερ. Μ. Μονάδων			
Τ.Σ.Δ.Μ.	Διοικητής	Έπισ/γός Τζουβάλας Σπήλιος	
Τ.Σ.Α.Μ.	»	Άντ/χης Σταματιάδης Νικόλαος	
Ο. Μερ/χιών	»	Έφ. Έπισ/γός Γρηγοριάδης Βασ.	
Α' Σ. Στρατού	»	Άντ/ρχος Μυτιληναίος Χαράλαμπος	
Β' Σ. Στρατού	»	Άντ/ρχος Ίσμαηλάκος Χαράλαμπος	
Γ' Σ. Στρατού	»	Έπισ/γός Φιλιππίδης Κων/νος	
Δ' Σ. Στρατού	»	Άντ/ρχος Παπαθεοδώρου Θεόδωρος	
Ε' Σ. Στρατού	»	Έπισ/γός Μαυρομάτης Αναστάσιος	
Διοικήσεις Άερ. Βάσεων			
Σούδας	Διοικητής	Έπισ/γός Αναγνωστόπουλος Εύαγ.	
Λαρίσης	»	Σμήναρχος Φίλιππας Στέφανος	
Διοικήσεις Μοιρών Στρ/κής			
Συνεργασίας			
1η Μοίρα	Διοικητής	Έπισ/γός Γιάνναρης Λάμπρος	
2α Μοίρα	»	Σμηναγός Κουτσούκος Ήλιος	
3η Μοίρα	»	Σμηναγός Μανούκας Στέφανος	
		Σμηναγός Παναναστασίου Θ.	
4η Μοίρα	»	Σμηναγός Ματζουράνης Παναγιώτης	
		Σμηναγός Παπαθωμόπουλος Ιωάννης	
Άνεξάρτητον Σμήνος	Διοικητής	Σμηναγός Γεωργακόπουλος Γεώργιος	

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
Διοικήσεις Α/Α Άμυνης Περιοχής Αθηνών Λαρίσης Θεσ/νίκης Καβάλας Ιωαννίνων Αλεξ/πόλεως	Διοικητής » » » » »	Έφ. Άντ/ρχος Χωρέμης Βλάσιος Σμηναγός Χριστόπουλος Ίου. Άντ/ρχος Θέμελης Γεώργιος Έπισ/γός Γιαννακόπουλος Σταμάτιος Έπισ/γός Κόλλας Ιωάννης Άντ/ρχος Βήλος Παναγιώτης	

Π Ι Ν Α Ξ
ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΓΕΣ	Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ
ΓΕΝ	Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ναυτικοῦ
ΓΕΑ	Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ἀεροπορίας
ΔΙΣ	Διεύθυνσις Ἱστορίας Στρατοῦ
ΣΔ	Σταθμὸς Διοικήσεως
ΤΣΑΜ	Τμῆμα Στρατιάς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας
ΤΣΔΜ	Τμῆμα Στρατιάς Δυτικῆς Μακεδονίας
ΤΣΚ	Τμῆμα Στρατιάς Καβάλας
ΑΔΑΝ	Ἀνωτέρα Διοίκησις Ἀεροπορίας Ναυτικοῦ
ΔΑΒ	Διοίκησις Ἀεροπορίας Βομβαρδισμοῦ
ΑΔΑΣ	Ἀνωτέρα Διοίκησις Ἀεροπορίας Στρατοῦ

ΒΑΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ-ΟΠΛΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Τὸ τετράγωνον εἶναι ἡ βασικὴ συνθηματικὴ παράστασις μιᾶς μονάδος, τὸ τρίγωνον ἑνὸς παρατηρητηρίου καὶ ὁ κύκλος ἑνὸς σημείου ἐφοδιασμοῦ. Τὸ ἐντὸς τῶν ἄνωτέρω σχημάτων σύμβολον δεικνύει τὸ Ὅπλον ἢ Σῶμα εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει ἡ μονάς, τὸ παρατηρητήριον ἢ τὸ σημεῖον ἐφοδιασμοῦ.



Πεζικόν



Ἱππικόν



Τεθωρακισμένον



Ἱππικόν Μηχανοκίνητον (Μονὰς ἀναγνωρίσεως)



Τεθωρακισμένον Σύνταγμα Μεταφορῶν



Πυροβολικόν



Ἀντιαεροπορικόν Πυροβολικόν



Ἀντιαρματικόν Πυροβολικόν



Ἐπάκτιον Πυροβολικόν



Μηχανικόν



Διαβιβάσεις



Ἀεραγήματα



Σῶμα Ἐφοδιασμοῦ καὶ Μεταφορῶν



Ὑγειονομικόν Σῶμα









Σῶμα Ὑλικοῦ Πολέμου



Τεχνικόν Σῶμα



Κτηνιατρικόν Σῶμα

-  Μονάς Στρατιωτικῆς Ἀστυνομίας
 Ναυτικόν
 Ἀεροπορία
 Στρατιωτικὴ Διοίκησης
 Παρατηρητήριον
 Σημεῖον Ἀνεφοδιασμοῦ

ΚΑΤΑΔΕΙΞΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Τὰ κατωτέρω σύμβολα τίθενται ὑπεράνω ἢ ἐντὸς τῆς βασικῆς συνθηματικῆς παραστάσεως τῆς μονάδος, παρατηρητηρίου, ἢ σημείου ἐφοδιασμοῦ καὶ δεικνύουν τὸ μέγεθος αὐτῆς.

- . Στοιχείον
 .. Ὅμας
 ... Διμοιρία
 I Λόχος, Πλη, πυροβολαρχία ἢ ἀντίστοιχος μονάς
 II Τάγμα ἢ ἀντίστοιχος μονάς
 III Σύνταγμα ἢ συγκρότημα διοικουμένων ὑπὸ Συν/ρχου
 X Ταξιαρχία ἢ συγκρότημα διοικουμένων ὑπὸ Ταξιάρχου
 XX Μεραρχία
 XXX Σῶμα Στρατοῦ
 XXXX Στρατιά








ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

- (+) Μονάς ἐνισχυμένη οὐσιαστικῶς
 (—) Μονάς ἔχουσα ἀπεσπασμένον σημαντικὸν αὐτῆς τμήμα.

ΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μία γραμμή, εἰς τὸ διάκενον τῆς ὁποίας τίθενται ἡ συνθηματικὴ παράστασις τοῦ μεγέθους τῆς μονάδος καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῆς. Ὅσακις τὸ ὄριον χωρίζει μονάδας ἀνίσου μεγέθους, τότε χρησιμοποιεῖται τὸ ὄριον τῆς μεγαλυτέρας μονάδος.

Εἶδη ὀπλῶν

	Πολυβόλον ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Ὅλμος ἑλαφρός, μέσος, βαρὺς
	Ἀντιαερ. πολυβ. ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Ἀντιαρματικὸν ὄπλον πεζικοῦ
	Πυροβόλον ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Πυροβόλον με ἀντιαρματικὴν ἀποστολὴν ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Ἀριθμὸς ὀπλῶν μεγαλυτέρας τοῦ ἑνός, τεταγμένων πρὸς βολήν.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οἱ κατωτέρω χρωματισμοὶ χρησιμοποιοῦνται πρὸς κατάδειξιν εἰδικῶν λεπτομερειῶν, ὡς ἀκολούθως :

Περιγραφή	Χρωματισμός
α) Ἡμέτερα ἢ συμμαχικὰ τμήματα, αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ τὰ πυρά των, ἀλλὰ ΟΥΧΙ καταστροφαὶ προπαρασκευασθεῖσαι ἀπὸ ἡμέτερα, συμμαχικὰ ἢ ἐχθρικὰ τμήματα	Κυανοῦς
β) Ἐχθρικὰ τμήματα, αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ τὰ πυρά των...	Ἐρυθρός
γ) Περιοχαὶ καλυφθεῖσαι ἢ μολυνθεῖσαι ὑπὸ ἀερίων (ἡμετέρων ἢ ἐχθρικῶν)	Κίτρινος
δ) Καταστροφαὶ, ναρκοπέδια καὶ κωλύματα προπαρασκευασθέντα ὑφ' ὅλων τῶν στρατευμάτων (ἐχθρικῶν καὶ φιλίων)	Πράσινος
ε) Ὅταν εἰς ἓν σχεδιάγραμμα ἡ διάγραμμα χρησιμοποιῇται εἰς μόνον χρωματισμός, αἱ συνθηματικαὶ παραστάσεις, αἱ ἀφορῶσαι τὸν ἐχθρόν, σχεδιά-	

ζονται διὰ διπλῆς γραμμῆς, ἐνῶ αἱ ἀφορῶσαι ἡμέτερα ἢ συμμαχικά τμήματα δι' ἀπλῆς γραμμῆς π.χ.



Ἐχθρικός λόχος πεζικοῦ.



Ἡμέτερος λόχος πεζικοῦ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



Δεύτερος Λόχος τοῦ 25ου Συντάγματος Πεζικοῦ.



Τρίτον Τάγμα τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ.



Πρώτη Ἐπιλαρχία τοῦ 3ου Συντάγματος Ἱππικοῦ.



Μοῖρα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ τῆς Ἑκτῆς Μεραρχίας.



Δευτέρα πυροβολαρχία τοῦ 1ου Συντάγματος Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ τῶν 75.



25ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ἔχον ἀπεσπασμένον σημαντικὸν τμήμα του.



Παρατηρητήριον τοῦ 50ου Συντάγματος Πεζικοῦ.



Θέσεις Στρατηγείου τῆς Ἑκτῆς Μεραρχίας.



Ὅριον μεταξύ 5ου καὶ 34ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ.



Ὅριον μεταξύ Ἑκτῆς καὶ Τρίτης Μεραρχιῶν



Σημεῖον ἀνεφοδιασμοῦ Τεχνικοῦ Σώματος.

Παρατηρήσεις : Ἐφ' ὅσον εἰς τὰ σχεδιαγράμματα χρησιμοποιοῦνται συνθηματικά παραστάσεις, εἴτε μὴ συμπεριλαμβανόμεναι εἰς τὸ παρόν, εἴτε αὐτοσχέδιοι, αὗται ἐπεξηγοῦνται εἰς τὸ «Υπόμνημα» τοῦ σχεδιαγράμματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α) ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ.

Έκθέσεις και διαταγαί του ΓΕΣ και ΓΣ	Φ. 622
	Φ. 623
	Φ. 722
	Φ. 758
	Φ. 760
	Φ. 762
	Φ. 764
	Φ. 771
Έκθεσις Αρχιστρατήγου	Φ. 601
Έκθεσις Τ Σ Δ Μ	Φ. 626
Έκθεσις Α' Β' και Γ' Σωμάτων Στρατού	Φ. 641—647
Έκθέσεις Ι, ΙΙ, VIII, ΙΧ, Χ, ΧV Μεραρχιών, Μεραρχίας Ίππικου, Ταξιαρχίας Ίπ- πικου και V Ταξιαρχίας Πεζικού ως οί οικείοι φάκελοι.	
Έλληνική Βίβλος 1940.	
Γερμανική Βίβλος 1941.	

β) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- Άντιστρατήγου Άλ. Παπάγου: «Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940—41».
- Άντιναυάρχου Π. Κώνστα: «Η Ελλάς δεκαετίας 1940—1950».
- Β. Παπαδάκη: «Διπλωματική Ιστορία του Έλληνικού πολέμου 1940—45».
- Π. Πιπινέλη: «Η ιστορία της έξωτερικης πολιτικης της Ελλάδος».
- Διον. Κοκκίνου: «Οι δύο πόλεμοι 1940—41».
- Γεωργ. Γουδῆ: «Η Ελλάς κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον».
- Άχ. Κύρου: «Ιστορική μελέτη εις Τόμον Ζ του Λεξικού Ήλιος».
- Πρακτικά δίκης Νυρεμβέργης.
- Άχ. Κύρου: «Η Ελλάς ἔδωσε την νίκη».
- Χ. Κατσιμήτρου: «Η Ήπειρος προμαχοῦσα».
- Βερνάρδου Ε. «Δαβάκης—Πίνδος».
- Μαρτυρίαι και ἔγγραφα της Ανακριτικῆς Επιτροπῆς της Γαλλίας. Τόμος Α'.
- Emmanuelle Grazzi. Il principio della fine (Η ἀρχή του τέλους).
- Galeazzo Ciano. Diario (Ημερολόγιον).
- Visconti Prasca. Io ho aggredito la Grecia (Εγώ ἐπετέθηκα κατά της Ελλάδος).
- Pietro Badoglio. L' Italia nella Seconda Guerra (Η Ίταλία κατά τον Δεύτερον Πόλεμον).
- Franzesco Pricolo. Ignacia contro eroismo (Αδράνεια και ἡρωϊσμός).
- Leonardo Simoni. Berlin—Ambassade d' Italie (Βερολῖνον—Ίταλική πρεσβεία).
- Enno von Ridelen—Mussolini als bundesgenosse (Ο Μουσσολῖνι ὡς σύμμαχος).
- Giussepe Santoro. L' aeronautica Italiana nella II G. Mondiale (Η Ίταλική Ἀεροπορία κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον).
- Έπίσημος Βρεττανική Ιστορία. Grand Strategie Vol. II (Μεγάλη Στρατηγική). Mediterranean and Middle East (Μεσόγειος και Μέση Ἀνατολή).

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

Α

«Ἀβέρωφ» εὐδρομον 24, 25
 Ἀγρίνιον 64, 67, 87, 88, 111, 254, 258
 Ἀθῆναι 6, 7, 15, 16, 28, 36, 39, 40, 42
 Αἰτωλοακαρνανία 10, 12, 26, 36, 44, 46, 67, 80, 246
 Ἀλεξανδρούπολις 14, 15, 19, 21, 32, 39, 163, 228, 236, 241
 Ἀλιάκμων ποταμός 6, 19, 218, 234, 255
 Ἀμβρακικὸς κόλπος 10, 21, 45, 46, 51, 57
 Ἀμύνταιον 11, 13, 116, 141, 145, 209, 210, 213, 225, 234, 251, 256, 257, 258
 Ἀμφιλοχία 10, 45, 72, 87, 163, 246
 Ἀνταρτικόν: χ. 20 χμ. Δ. Φλωρίνης 206, 211, 218, 219, 221, 222, 236, 237, 240, 241, 243, 253, 257, 258
 Ἀξιὸς ποταμός 14, 15, 21
 Ἀραχθὸς ποταμός 10, 26, 44, 46, 47, 67, 80, 255
 Ἀργυρόκαστρον 3, 7, 17, 111, 249, 254, 256
 Ἀρματα: χ. 18 χμ. Δ. Κονίτσης 68, 75, 143, 152, 164, 167, 172, 176, 177, 178, 182, 185, 186, 187, 188, 194, 195, 197
 Ἀρνισα 13, 116, 205.
 Ἄρτα 6, 26, 46, 53, 56, 64, 67, 71, 72, 80, 87, 88, 111, 257, 263
 Ἀσημακόπουλος Ἀλεξ. (Συνταγματάρχης) 51
 Αὐλῶν 7, 17, 25, 26, 27, 171, 248, 249, 250, 253, 254, 256, 257, 258, 264, 266, 267
 Ἀχέρων ποταμός 87, 95, 96, 98, 99, 100, 107, 112, 113, 244
 Ἀῶς ποταμός 25, 26, 27, 52, 56, 60, 61, 64, 66, 68, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 107, 112, 126, 137, 139, 140, 146, 158, 163, 169, 173, 174, 182, 187, 190, 194, 196, 197

Β

Βαβυλόπουλος Γεωργ. (Ἀντισυνταγματάρχης) 188, 191
 Βαλκανικὴ Συνεννόησις 1, 17, 21
 Βασιλᾶς Μιχ. (Ἀνθυπολοχαγός) 89
 Βατοχώριον: χ. 27 χμ. Ν.Δ. Φλωρίνης 204, 206, 211, 218, 221, 236, 238, 239, 240, 241, 257.
 Βεράτιον 7, 17, 25, 27, 253, 268
 Βέρμιον ὁρος 10, 12, 19, 205
 Βέρροια 11, 148, 213, 256, 257
 Βίμπλης Μιλτ. (Συνταγματάρχης) 38
 Βούρμπανη: χ. 21 χμ. Β. Κονίτσης 10, 117, 120, 123, 129, 137, 142, 143, 144, 145, 160, 168, 186
 Βραχνὸς Βασ. (Ὑποστράτηγος) 136
 Βωβοῦσα: χ. 22 χμ. Β.Δ. Μετσόβου 84,

121, 127, 133, 150, 156, 157, 158, 162, 173, 176, 179, 180, 181, 182, 185, 187, 193, 194, 195, 244.

Γ

Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ (ΓΕΣ) 98, 10, 12, 18, 22, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 64, 78, 115, 117, 120
 Γενικὸν Στρατηγεῖον (ΓΣ) 38, 39, 40, 63, 64, 66, 67, 68, 86, 87, 88, 89, 99, 100, 109, 111, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 146, 153, 155, 156, 162, 163, 164, 180, 182, 193, 199, 200, 211, 212, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
 Γεώργιος Β' Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων 32, 34
 Γεωργούλης Σπ. (Συνταγματάρχης) 115
 Γιαννακόπουλος Ἀθ. (Συνταγματάρχης.) 184
 Γιατζῆς Δημ. (Συνταγματάρχης) 49
 Γκαμποῦτι (Ἰταλὸς Στρατηγός) 3, 56
 Γκραμπάλα: ὑψ. 5 ¹/₂ χμ. ΒΑ Ἐλαίας 49, 52, 58, 563, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111
 Γκρατταρόλα (Ἰταλὸς Στρατηγός) 3, 207
 Γκράτσι (Ἰταλὸς Πρεσβευτής) 28, 31, 32, 42
 Γράμμος ὁρος 9, 11, 19, 26, 27, 133, 139, 140, 184, 208, 210, 215, 216, 217, 224, 227, 231, 235, 263.
 Γρεβενά 68, 116, 127, 140, 141, 142, 146, 147, 150, 153, 155, 164, 165, 172, 183, 199, 230, 255, 257, 258.
 Γρίβας Γεώργιος (Ταγματάρχης) 46

Δ

Δαβάκης Κων. (Συνταγματάρχης) 117, 131, 137, 143, 144, 145, 158, 159,
 Δεβόλης ποταμός 7, 12, 27, 84, 101, 117, 154, 212, 213, 222, 226, 238, 239, 250, 253, 264
 Δέδες Παν. (Ἀντιστράτηγος) 35, 251
 Δελβινάκιον 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 81, 82, 83, 102
 Δέλβινον 3, 6, 7, 249
 Δεμestixας Παν. (Ἀντιστράτηγος) 110
 Δημάρατος Σωκρ. (Συνταγματάρχης) 146
 Διάκος Ἀλεξ. (Ὑπολοχαγός) 144, 159
 Διαμαντόπουλος Νικ. (Συνταγματάρχης) 37
 Δίστρατον: χ. 35 χμ. Δ. Γρεβενῶν 13, 100, 121, 138, 142, 143, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 164, 166, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178

Δόβας Κων. (Ἀντισυνταγματάρχης) 38
 Δράκος Μ. (Ἀντιστράτηγος) 35, 251
 Δρούγκας Νικ. (Ἀντισυνταγματάρχης)
 185

Ε

Ἑλαῖα: χ. 30 χμ. Β.Δ. Ἰωαννίνων, πρώην
 Καλπάκι 10, 14, 18, 19, 26, 40, 44, 45,
 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58,
 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74,
 80, 81, 83, 85, 86, 87, 100, 105, 109,
 113, 153, 230, 244, 246, 249
 Ἑπταχώριον: χ. 22 χμ. Ν. Νεστορίου
 11, 12, 117, 119, 120, 123, 124, 125,
 127, 150, 132, 135, 136, 137, 138, 139,
 141, 142, 143, 144, 145, 155, 158,
 159, 260, 261, 262, 165, 167, 168,
 169, 183, 199, 201, 203, 216, 217
 Ἑρσέκα 4, 7, 9, 12, 26, 56, 117, 155,
 223, 230, 231, 233, 250
 Εὐαγγελίου Κων. (Ἀντισυνταγματάρ-
 χης) 50

Ζ

Ζουμπουλάκης Ἡρ. (Συνταγματάρχης)
 231, 232, 233, 234
 Ζυγός Μετσόβου 10, 12, 26, 44, 46, 47,
 48, 67, 80, 117, 139
 Ζυγούρης Χρ. (Ὑποστράτηγος) 206
 Ζωϊόπουλας Χρ. (Ὑποστράτηγος) 250

Η

Ἡγουμενίτσα 7, 26, 49, 54, 56, 60, 70,
 71, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
 100, 108, 244, 254
 Ἡπειρος 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18,
 26, 27, 32, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 49,
 53, 55, 56, 58, 64, 66, 67, 70, 73, 80,
 82, 83, 86, 87, 91, 102, 115, 120,
 121, 139, 153, 154, 163, 165, 208,
 212, 223, 229, 230, 244, 245, 246,
 252, 253, 254, 256, 257, 261, 262,
 263, 264, 266, 267, 268, 269.

Θ

Θεσπρωτίας Τομεὺς 49, 54, 58, 59, 63,
 65, 66, 80, 86, 87, 91, 92, 93, 94,
 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103,
 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112,
 244
 Θεσσαλία 6, 7, 8, 10, 26, 30, 57, 67, 80,
 139, 140, 153, 263
 Θεσσαλονίκη 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 24,
 38, 39, 154, 204, 212, 228, 241, 253
 254, 255, 256, 262, 265

Ι

Ἰατροῦ Κων. (Ἀντισυνταγματάρχης) 107
 Ἰβάν δρος 212, 223, 225, 226, 236, 237,
 238, 240, 241
 Ἰόνιου Πέλαγος 9, 27, 39, 49
 Ἰωάννινα 6, 7, 25, 26, 27, 39, 40, 44,

46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
 59, 60, 63, 67, 68, 71, 73, 75, 73, 80,
 82, 83, 84, 87, 88, 89, 95, 97, 98, 104,
 108, 108, 111, 140, 155, 156, 164,
 230, 231, 253, 254, 255, 256, 257,
 258, 262, 263, 264, 265, 267

Κ

Καβάλα 14, 15, 20, 35, 39, 250
 Καβαλιέρο (Ἰταλὸς Στρατηγός) 270
 Καβαδίας Ε. (Ὑποναύαρχος) 24
 Κάιτελ (Γερμανὸς Στρατηγός) 271
 Καλεμας ποταμὸς 7, 8, 10, 14, 18, 19,
 25, 26, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56,
 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85,
 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99,
 100, 103, 153, 154, 256, 267, 268, 269,
 Καλαμά Τομεὺς 49, 50, 53, 54, 58, 63,
 65, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79,
 84, 87, 89, 102, 106, 107, 108, 244,
 Καλαμπάκα 13, 27, 35, 36, 67, 68, 87,
 111, 116, 127, 140, 155, 156, 157,
 158, 163, 164, 179, 181, 246
 Καλαρρύτης Π. (Ταγματάρχης) 97, 98
 Καλῆς Α. (Συνταγματάρχης) 132, 136,
 161, 165.
 Καλπάκι (Ἑλαῖα) 6, 7, 18, 35, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68,
 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
 81, 82, 83, 105, 109, 257, 262, 263,
 Κανελλόπουλος Κων. (Συνταγματάρχης)
 38
 Καραβίας Ι. (Ταγματάρχης) 135, 159,
 161, 162
 Καραποστόλης Ἀτ. (Συνταγματάρχης)
 134
 Καρᾶσος Χρ. (Ὑποστράτηγος) 38
 Καστοριά 8, 10, 19, 26, 27, 39, 115, 133,
 141, 142, 206, 208, 209, 210, 212,
 224, 225, 230, 234, 253, 254, 255,
 256, 257
 Κατάσος Φρ. (Ἀρχισμηνίης) 152
 Κατσιμήτρος Χαρ. (Ὑποστράτηγος)
 44, 57
 Κεράσοβον: χ. 17 χμ. ΒΑ Κονίτσης 68,
 124, 127, 131, 132, 133, 135, 138,
 139, 142, 151, 154, 161, 165, 166, 167,
 168, 170, 185, 186, 187, 189, 190,
 191, 192, 198, 200, 201, 202
 Κέρκυρα 6, 10, 12, 253, 254, 255, 256, 257,
 258, 261, 262, 264, 265, 266, 267,
 Κετσᾶς Θεμ. (Ἀντισυνταγματάρχης)
 159, 160, 161, 165, 168, 186, 187, 188,
 191, 192, 193, 199, 201, 202, 203,
 Κιτριλάκης Στ. (Συνταγματάρχης) 38,
 Κίτσος Χρήστος (Ὑποστράτηγος) 231
 Κοζάνη 10, 27, 35, 39, 132, 133, 136, 141,
 154, 155, 156, 162, 164, 165, 199,
 203, 212, 228, 246, 255.
 Κονίσπολις 3, 7, 14, 56, 58, 59, 62, 65, 70
 71, 72, 80, 249

Κόνιτσα 10, 49, 52, 61, 63, 65, 72, 82, 101, 102, 111, 117, 118, 119, 120, 126, 131, 136, 137, 139, 155, 163, 165, 168, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 187, 188, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 223, 224, 230, 231, 257, 268

Κορόζης Ἀθ. (Συνταγματάρχης) 38

Κορυτσά 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 26, 27, 40, 82, 117, 120, 134, 198, 200, 208, 212, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 254, 256, 261, 164, 265, 266, 267, 269

Κοσμάς Γεώργιος (Ἀντιστράτηγος) 250

Κουκουροῦτζος ὁρος 27, 118, 156, 157, 158

Κουμπουρλής Γ. (Ἀνθυπασπιστής) 144

Κρυσταλλοπηγή: Χ. 30 χμ. Ν.Δ. Φλωρίνης 204, 206, 218, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 255

Κυριαζής Γεωργ. (Ἀντισυνταγματάρχης) 51, 75

Λ

Λαλαούνης Β. (Ἐπίλαρχος) 50

Λάρισα 10, 11, 16, 27, 35, 39, 116, 132, 136, 141, 142, 156, 157, 179, 181, 212, 215, 246, 253, 256

Λεσκοβίκι 4, 6, 7, 8, 12, 26, 27, 56, 111, 117, 121, 168, 200, 231, 250

«Λέων» Ἀντιτορπιλικὸν 255

Λιούμπας Νικ. (Ὑποστράτηγος) 49, 112, 113

Μ

Μάκενζυ Κίνγκ (Πρωθυπουργὸς Καναδᾶ) 41

Μάλλι (Ἰταλὸς Στρατηγὸς) 3, 56, 248

Μαργαρίτι 56, 94, 98, 100, 104, 107, 109, 112, 113

Μάρκου Νικ. (Ὑποστράτηγος) 251

Μελισσηνὸς Παρ. (Ὑποστράτηγος) 38

Μέξας Ι. (Ἐπίλαρχος) 151

Μεσολόγγιον 24, 87, 88, 256, 258

Μεταξᾶς Ἀγ. (Ὑποστράτηγος) 205

Μεταξᾶς Ἰωάννης (Πρωθυπουργὸς) 28, 29, 43

Μέτσοβον 6, 7, 12, 13, 26, 27, 36, 46, 47, 56, 63, 68, 72, 87, 109, 111, 116, 121, 127, 133, 140, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 179, 180, 181, 182, 183, 197, 230, 245, 246, 253, 254, 255, 256, 257, 265

Μισύρης Δ. (Ἀντισυνταγματάρχης) 138, 139, 143, 145

Μόροβα ὁρος 12, 26, 117, 155, 198, 202, 211, 212, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 231, 233, 234, 236, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 264

Μουσσολίνι (Πρωθυπουργὸς Ἰταλίας) 261, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271

Μπακόπουλος Κωνστ. (Ἀντιστράτηγος) 250

Μπαντόλιο (Ἰταλὸς Στρατάρχης) 83, 261, 262, 266, 269, 270

Μπασακίδης Παν. (Ὑποστράτηγος) 251

Μπελίτσας Παν. (Ταγματάρχης) 165

Μπίμπης Ι. (Ἀντισυνταγματάρχης) 51

Μπονίνι (Ἰταλὸς Στρατηγὸς) 4, 208

Μωραΐτης Ι. (Ἀντισυνταγματάρχης) 51

Ν

Νάλντι (Ἰταλὸς Στρατηγὸς) 3, 208

Νάτσι (Ἰταλὸς Στρατηγὸς) 2, 207, 248

Νεγράδες 51, 52, 63, 110, 256

Νεγράδων Τομεὺς 49, 51, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 81, 82, 84, 87, 88, 104, 105, 106, 107, 108

Νεστόριον 13, 27, 127, 141, 208, 209, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 228, 231, 232, 235, 245, 254, 255, 257

Νέστος ποταμὸς 15, 19, 20, 21, 38

Ντ' Ἀλμπιὰκ (Βρεττανὸς Ὑποπτεράρχος) 43

Ντρεῖς Γεώργ. (Συνταγματάρχης) 49

Ξ

Ξάνθη 15, 19

Ξηρὸς Α. (Πλοιορχος) 24

Ο

Οἰκονόμου Π. (Ὑποναύαρχος) 24

Οὐίλσον (Βρεττανὸς Στρατηγὸς) 39, 40

Π

Πάδες: χ. 39 χμ. Β.Δ. Μετσόβου. 75, 76, 85, 149, 151, 167, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 197

Πάλλερετ (Βρεττανὸς Πρεσβευτής) 42

Πάλλης Κων. (Ἀντιστράτηγος) 38

Παπάγος Ἀλ. (Ἀρχιστράτηγος) 16, 32, 34, 35

Παπαδημητρίου Πασχ. (Ἀντισυνταγματάρχης) 52

Παπαδημητρώπουλος Ἰππ. (Συνταγματάρχης) 50

Παπαδόπουλος Κων. (Συνταγματάρχης) 51

Παπακωνσταντίνου Κων. (Ὑποστράτηγος) 250

Παραμυθιά 6, 26, 49, 50, 66, 80, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 104, 107, 108, 109

Πατιστής Γεωργ. (Ταγματάρχης) 165

Πάτραι 36, 37, 87, 252, 253, 254, 255, 256, 258

Παῦλος Διάδοχος 32

Περιοβολιῶτης Ἀπ. (Συνταγματάρχης) 38

Πίνδος ὁρος 6, 7, 13, 14, 27, 67, 86, 100, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 151, 153, 154, 156, 162, 163, 164,

165, 172, 182, 183, 198, 200, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 216, 217, 223, 228, 229, 231, 237, 244, 245, 246, 263
 Πίνδου Τομεὺς 4, 36, 52, 66, 67, 68, 84, 107, 116, 126, 127, 133, 135, 136, 139, 141, 210, 214, 228, 245, 249, 257
 Πιτσικάς Ἰωάν. (Ἀντιστράτηγος) 35, 115
 Πράσκα Βισκόντι (Ἰταλὸς Ἀρχιστράτηγος) 2, 3, 6, 55, 71, 75, 82, 83, 86, 91, 102, 104, 114, 171, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270.
 Πρέβεζα 6, 7, 10, 12, 24, 33, 37, 45, 51, 56, 59, 66, 70, 81, 87, 97, 98, 99, 107, 110, 252, 254, 255, 257, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 267
 Πρεμετή 3, 26, 61, 196, 248, 249, 253.
 Πρίκολο (Ἰταλὸς Πτέραρχος) 261, 262, 264, 265, 266, 268, 269.

P

Ραζής Γεώργιος (Υποστράτηγος) 250
 Ράντζα (Ἰταλὸς στρατηγός) 262, 264, 268
 Ραυτόπουλος Π. (Συνταγματάρχης) 40
 Ρήγας Βασ. (Συνταγματάρχης) 52
 Ριβόλτα (Ἰταλὸς Στρατηγός) 3, 56
 Ροάτα (Ἰταλὸς Στρατηγός) 261, 267, 269, 270
 Ρότσι (Ἰταλὸς Στρατηγός), 8, 55, 56, 77, 81, 105, 263, 264
 Ρούσβελτ (Πρόεδρος Η.Π.Α.) 1
 Ρουσσόπουλος Ἀναστ. (Υποστράτηγος) 250

Σ

Σαββάκης Ἀλ. (Ἀρχισμηνίας) 152
 Σακαλλαρίου Ἀλ. (Ἀντιναύαρχος) 32
 Σαλβάνος Γεωργ. (Συνταγματάρχης) 251
 Σαμαρίνα: χ. 33· χμ. Δ. Γρεβενῶν 6, 84, 121, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 161, 162, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 175, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 197, 198, 199, 202, 228, 255
 Σαντοβίτο Ούγκο (Ἰταλὸς Στρατηγός) 249
 Σαρρής Νικ. (Ἀνθυπολοχαγός) 89
 Σέρβια 11, 12, 19, 113, 127, 138, 154, 210
 Σμόλικας ὁρος 6, 9, 10, 11, 26, 27, 35, 47, 49, 52, 101, 107, 111, 115, 121, 133, 136, 137, 139, 143, 145, 146, 154, 156, 161, 164, 167, 168, 169, 173, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 199, 201, 203, 214, 227
 Σοντοῦ (Ἰταλὸς Στρατηγός) 7, 102, 104, 248, 264, 265, 266, 267, 268, 269
 Σορίτσι (Ἰταλὸς Ὑφυπουργὸς Στρατιωτικῶν) 268, 269, 270
 «Σπέτσαι» Ἀντιτορπιλικὸν 70
 Σπηλιωτόπουλος Παν. (Συνταγματάρχης) 192, 193

Σπυρόπουλος Δ. (Ἀνθυπολοχαγός) 144
 Στανωτᾶς Γεωργ. (Υποστράτηγος) 155
 Στρίμπερ Ι. (Υποστράτηγος) 38
 Σχέδιον ΙΒ 12, 20, 21, 39, 44, 45, 47, 115, 205
 Σχέδιον ΙΒα 9, 20, 21, 35, 36, 44, 45, 47, 204, 205, 208, 213, 245.
 Σχέδιον ΙΒβ 44, 45, 47
 Σῶμα Στρατοῦ Α' 16, 40, 109, 110, 111, 112, 153, 163, 179, 181, 193, 199, 200, 202, 230, 231, 246, 247, 248
 Σῶμα Στρατοῦ Β' 10, 11, 13, 16, 19, 35, 39, 40, 111, 115, 116, 132, 133, 135, 136, 140, 141, 142, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 175, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 223, 224, 227, 228, 234, 243, 246, 247, 248, 251
 Σῶμα Στρατοῦ Γ' 10, 11, 13, 14, 19, 35, 40, 115, 133, 140, 141, 154, 155, 163, 165, 202, 204, 205, 208, 211, 212, 213, 218, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 251
 Σῶμα Στρατοῦ Δ' 14, 15, 35, 250, 251
 Σῶμα Στρατοῦ Ε' 15, 35, 154, 250, 251

T

Τεπελένι 3, 56, 231, 250
 Τέρλ (Βρεττανὸς Ἀντιναύαρχος) 70
 Τζαννίνι (Ἰταλὸς Στρατηγός) 3
 Τζελοζο (Ἰταλὸς Στρατηγός) 248
 Τζιακόμι (Ἰταλὸς Στρατηγός) 171, 248
 Τζιακομίνι (Ἰταλὸς Ἀντιβασιλεὺς Ἀλβανίας) 269, 270
 Τζιρότι (Ἰταλὸς Στρατηγός) 4, 121, 173, 195
 Τίρανα 7,9
 Τμήμα Στρατιάς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας (Τ.Σ.Α.Μ.) 16, 39, 163, 251
 Τμήμα Στρατιάς Δυτικῆς Μακεδονίας (Τ.Σ.Δ.Μ.) 10, 12, 13, 16, 35, 36, 40, 47, 48, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 154, 156, 162, 163, 165, 198, 199, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 246, 253, 255
 Τριβιζᾶς Σπ. (Ἀντισυνταγματάρχης) 51
 Τσακαλώτος Θρ. (Συνταγματάρχης) 50
 Τσιᾶνο (Ἰταλὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν) 31, 154, 253, 265, 267, 269, 270
 Τσώρτσιλ (Βρεττανὸς Πρωθυπουργός) 41

Φ

Φαρινάτσι (Ἰταλὸς φασιστὴς ἡγέτης) 270
 Φερόνε (Ἰταλὸς Στρατηγός) 4

Φιλιάτες 6, 14, 18, 25, 26, 49, 50, 56, 58, 59,
61, 64, 66, 70, 72, 80, 81, 86, 91, 92,
94, 96, 98, 103, 105, 113
Φίλιππος Νικ. (Συνταγματάρχης) 38
Φιλιππιάς 26, 45, 46, 50, 51, 59, 66, 80,
110, 258
Φλώρινα 8, 11, 13, 26, 27, 116, 163, 205,
206, 211, 212, 225, 236, 241, 251,
254, 256, 257, 258
Φριζής Μαρδοχαΐος (Ἀντισυνταγματάρ-
χης) 51, 68, 72, 80, 173, 182

Χ


Χάδοβας διάβασις 13, 116, 162, 205
Χέυγκουντ (βρεττανός στρατηγός) 39
Χίτλερ (Ἀρχηγός Γ' Ράιχ) 267
Χρύσανθος (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν)
34, 35


Ψ

«Ψαρρά» Ἀντιτορπιλικόν 70

ΟΥΣΙΩΔΗ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελίς	7	Στίχος 11	ἀντὶ ἀνεργείας	γράφε ἐνεργείας	
»	17	Ὑποσημείωσις (2)	ἀντὶ	MOVIDIALE	γράφε MONDIALE
»	37	Στίχος 27	ἀντὶ	Κινέτα	γράφε Κινέτταν
»	45	» 31	»	μὲ	» μὲν
»	56	» 8	»	Γραμοῦτι	» Γκαμποῦτι
»	70	» 28	»	Σαγιάδες	» Σαγιάδα
»	76	» 43	»	Σωνίνου	» Σωσσίνου
»	77	» 27	»	Λόχον	» Λόφον
»	77	» 34	»	31ης Νοεμβρίου	» 3ης Νοεμβρίου
»	79	» 12	»	II/4	» II/42
»	112	» 12	»	Τουσίστα	» Σουτίστα
»	117	» 40	»	τὰ II καὶ II	» τὰ I καὶ II
»	118	» 31	»	τοῦ II/51	» τῶν I καὶ II/51
»	125	» 5	»	συμβουλὴν	» συμβολὴν
»	190	» 1	»	Ὀκτωβρίου	» Νοεμβρίου
»	206	» 1	»	Ντέσα Ρομνίτσι, Τσουτσούνι	γράφε Ντέβα, Ρούμνιτσι, Τσουτσούλι
»	208	» 9	»	NARLI (Νάρλη)	γράφε NALDI (Νάλντι)
»	221	» 8	»	Πρεβὺλ	» Πρεβὺλ
»	246	Ὑποσημείωσις α (1)	Σχεδιάγραμμα 18	νὰ	διαγραφῇ
»	248	στίχος 10	ἀντὶ	Μάκλι	γράφε Μάλι
»	257	1ος στίχος	τελευταίας παραγράφου	ἀντὶ	Πρέσπας γράφει Μεγάλης καὶ Μικρᾶς Πρέσπας.
»	333	Μετὰ τὸν στίχον 11	καὶ πρὸ τοῦ Ταγ/ρχου Χρυσόχου,	νὰ προστεθῇ:	I/40 Τάγμα, Ταγματάρχης Στεφανάκος Σταμάτιος μέχρι 5/11/40.






ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Β.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ
ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940

Κλίμαξ 1:100.000

- Τοποθεσία ΙΒα
- Κατεχομένη γραμ. τό έσπέρας 6 Ν/βρίου
- Προεχωρημένα σημεία στηρίγματος
- XX "Όρια Μερarchiων
- III "Όρια Συνταγμάτων
- Ο Τμήματα ανεπτυγμένα έν έφεδρεία
- Πολυβολεία μόνιμα
- Πολυβολεία ήμιμόνιμα
- Παρατηρητήρια μόνιμα
- Αντιαρματικά πολυβολεία
- Ούλαμός πυροβολικού
- Ορειβατική πυροβολαρχία
- Πεδινή πυροβολαρχία
- Βαρεία πυροβολαρχία
- Εχθρικά τμήματα





Ο ΠΑΡΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ
ΚΑΙ ΕΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΥ-
ΠΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

